Поштарина плаћена код Поште 15000 Шабац

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

ГОДИНА XLVIII | БРОЈ 16. | 02. септембар 2025.

ГРАД ШАБАЦ

1.

На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022. и 118/2021-др.закон, 92/2023 и 94/2024), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 39. Статута града Шапца („Службени лист града Шапца “ број 32/08, 33/16 и 5/ /19) , Скупштина града Шапца на седници одржаној 02.09.2025.године, донела је:

ОДЛУКУ

О РЕБАЛАНСУ II БУЏЕТА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2025. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

У Одлуци о буџету града Шапца („ Сл.лист града Шапца“ 26/2024), мењају се чланови и гласе:

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци ребаланса буџета града Шапца за 2025. годину (у даљем тексту буџет) састоје се од: -

Опис	Износ
1	2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	5.707.906.880,94
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	5.586.806.880,94
- буџетска средства	5.496.611.942,00
- текући наменски трансфери	85.535.000,00
- донације	4.659.938,94
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	121.100.000,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	5.517.848.970,71
- текући буџетски расходи	5.322.143.565,05
- расходи из текућих наменских трансфера	85.535.000,00
- донације	4.659.938,94
-расходи из осталих извора (извор 17 и извор 09)	105.510.466,72
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	721.516,720,00
- текући буџетски издаци	211.248.344,00
- издаци из примања од задуживања	452.319.000,00
- издаци из осталих извора (извор 17 и извор 09)	57.949.376,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-531.458.809,77
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-531.458.809,77
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	452.319.000,00
Неутрошена средства из претходних година	168.569.809,77
Издаци за отплату главнице дуга	89.430.000,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	531.458.809,77

БУЏЕТ 2025

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Опис	Економ. класиф.	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		**5.707.906.880,94**
1. Порески приходи	71	4.654.978.949,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	3.742.981.900,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	694.077.049,00
1.4. Остали порески приходи	714	152.410.000,00
1.5. Други порески приходи	716	65.500.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	542.209.993,00
- појединe врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00
3. Меморандумске ставке	77	0,00
4. Донације	731+732	4.659.938,94
5. Трансфери	733	384.958.000,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	121.100.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		**6.239.365.690,71**
1. Текући расходи	4	5.517.848.970,71
1.1. Расходи за запослене	41	1.385.729.993,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	2.406.637.317,99
1.3. Отплата камата	44	8.500.000,00
1.4. Субвенције	45	332.287.354,72
1.5. Социјална заштита из буџета	47	305.150.000,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	394.907.305,00
1.7. Трансфери	463	684.637.000,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	721.516.720,00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		**452.319.000,00**
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2. Задуживање	91	452.319.000,00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	452.319.000,00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		**89.430.000,00**
3. Отплата дуга	61	89.430.000,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	89.430.000,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	**3**	**120.109.967,05**
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ класа 3, извор финансирања 17)	**3**	**48.459.842,72**

Члан 2.

Одлука о буџету града Шапца за 2025.годину састоји се од :

- Приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 5.707.906.880,94 динара;
- Примања од задуживања у износу од 452.319.000,00 динара;
- Расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од 6.239.365.690,71 динар:
- Издатака за отплату дуга домаћим кредиторима у износу од 89.430.000,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од 531.458.809,77 динара и издатака за отплату главнице у износу од 89.430.000,00 динара обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 120.109.967,05 динара, пренетих неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти у износу од 48.459.842,72 динара и примања од задуживања у износу од 452.319.000,00 динара.

БУЏЕТ 2025

Члан 3.

Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке користе се за следеће програме:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	414.402.840,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	624.410.042,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	125.633.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	75.539.002,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	120.300.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	26.692.600,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	785.212.775,05
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	988.434.724,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	336.413.000,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	271.091.674,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	432.777.243,94
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	44.500.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	294.892.313,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	249.885.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.428.709.174,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	62.118.228,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	47.784.074,72
Укупно за БК		**6.328.795.690,71**

БУЏЕТ 2025

Члан 4.

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2025 годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2025.	2026.	2027.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	ИЗГРАДЊА МАЧВАНСКОГ ТРГА:	120.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 120.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 0,00			
		Примања од домаћих задуживања: 120.000.000,00			
511	2.	НОВА СПОРТСКА САЛА ФЕР ПЛЕЈ ЗА ИНКЛУЗИЈУ - ОШ ВУК КАРАЏИЋ:	123.640.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 123.640.000,00			
		Извори финансирања:			
		Примања од домаћих задуживања: 67.319.000,00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 56.321.000,00			
511	3.	ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ СЕВЕРОЗАПАДНЕ РАДНЕ ЗОНЕ:	92.750.000,00	150.000.000,00	180.000.000,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 92.750.000,00			
		Извори финансирања:			
		Примања од домаћих задуживања: 60.000.000,00			
		Приходе из буџета: 32.750.000,00			
511	4.	КАМИЧКА БАШТА	45.000.000,00		
511	5.	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -БОЛНИЦА	240.000.000,00		
		Б.ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ			
		ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ЗЕМЉИШТА	44.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
		ШКОЛСКИ ОБЈЕКТИ	12.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
		ИНФРАСТРУКТУРНО УРЕЂЕЊЕ НОВОГ ГРОБЉА	10.800.000,00		
		УКУПНО:	**688.190.000,00**	**210.000.000,00**	**245.000.000,00**

БУЏЕТ 2025

Издаци за стандардне пројекте, планирани за буџетску 2025 годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2025.	2026.	2027.
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
423	1.	Унапређење квалитета живота жена са неизлечивом болешћу и неформалних неговатељица у граду Шапцу:	4.059.938,94	0,00	0,00
512	1.	Унапређење квалитета живота жена са неизлечивом болешћу и неформалних неговатељица у граду Шапцу:	2.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 6.059.938,94			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 2.000.000,00			
		Донације од међународних организација: 4.059.938,94			

Члан 5.

Укупни расходи и издаци у износу од 6.328.795.690,71 динар финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

II ПОСЕБАН ДЕО

ПЛАН РАСХОДА
2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	1	СКУПШТИНА ГРАДА						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.288.600,00	0,00	0,00	6.288.600,00	0,10
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	953.000,00	0,00	0,00	953.000,00	0,02
111	3/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
111	4/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
111	5/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17.070.000,00	0,00	0,00	17.070.000,00	0,27
111	6/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,09
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		30.161.600,00	0,00	0,00	30.161.600,00	0,48
			Извори финансирања за функцију 111:					
		01	Приходе из буџета	30.161.600,00				
Укупно за функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи	30.161.600,00	0,00	0,00	30.161.600,00	0,48
			Извори финансирања за раздео 1:					
		01	Приходе из буџета	30.161.600,00				
Укупно за раздео		1	СКУПШТИНА ГРАДА	30.161.600,00	0,00	0,00	30.161.600,00	0,48
Раздео	2	ГРАДОНАЧЕЛНИК						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	7/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.710.475,00	0,00	0,00	4.710.475,00	0,07
111	8/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	774.208,00	0,00	0,00	774.208,00	0,01
111	9/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
111	10/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,01
111	11/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,04
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		8.834.683,00	0,00	0,00	8.834.683,00	0,14

Страна 8 Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева Број 16

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

ПЛАН РАСХОДА
2025

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			Извори финансирања за функцију 111:					
		01	Приходе из буџета	8.834.683,00				
Укупно за функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи	8.834.683,00	0,00	0,00	8.834.683,00	0,14
			Извори финансирања за раздео 2:					
		01	Приходе из буџета	8.834.683,00				
Укупно за раздео		2	ГРАДОНАЧЕЛНИК	8.834.683,00	0,00	0,00	8.834.683,00	0,14
Раздео	3	ГРАДСКО ВЕЋЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине						
111	12/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.704.468,00	0,00	0,00	14.704.468,00	0,23
111	13/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.247.477,00	0,00	0,00	2.247.477,00	0,04
111	14/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,01
111	15/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,01
111	16/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,09
Укупно за активност	0003		Подршка раду извршних органа власти и скупштине	23.121.945,00	0,00	0,00	23.121.945,00	0,37
			Извори финансирања за функцију 111:					
		01	Приходе из буџета	23.121.945,00				
Укупно за функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи	23.121.945,00	0,00	0,00	23.121.945,00	0,37
			Извори финансирања за раздео 3:					
		01	Приходе из буџета	23.121.945,00				
Укупно за раздео		3	ГРАДСКО ВЕЋЕ	23.121.945,00	0,00	0,00	23.121.945,00	0,37
Раздео	4	ГРАДСКА УПРАВА						
Функц. клас.	040	Породица и деца						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом						
040	17/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	65.000.000,00	0,00	14.000.000,00	79.000.000,00	1,25
Укупно за активност	0019		Подршка деци и породици са децом	65.000.000,00	0,00	14.000.000,00	79.000.000,00	1,25

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

ПЛАН РАСХОДА
2025

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0020	Подршка рађању и родитељству						
040	18/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,63
Укупно за активност	0020	Подршка рађању и родитељству		40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,63
			Извори финансирања за функцију 040:					
		01	Приходе из буџета	105.000.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			14.000.000,00		
Укупно за функц. клас.		040	Породица и деца	105.000.000,00	0,00	14.000.000,00	119.000.000,00	1,88
Функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
070	19/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	23.880.000,00	0,00	0,00	23.880.000,00	0,38
070	20/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	78.300.000,00	0,00	0,00	78.300.000,00	1,24
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		102.180.000,00	0,00	0,00	102.180.000,00	1,61
Активност	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја						
070	21/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
Укупно за активност	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
Активност	0016	Дневне услуге у заједници						
070	22/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
070	23/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	55.550.000,00	0,00	0,00	55.550.000,00	0,88
Укупно за активност	0016	Дневне услуге у заједници		55.800.000,00	0,00	0,00	55.800.000,00	0,88
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом						
070	24/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,03
Укупно за активност	0019	Подршка деци и породици са децом		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,03
			Извори финансирања за функцију 070:					
		01	Приходе из буџета	160.480.000,00				
Укупно за функц. клас.		070	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту	160.480.000,00	0,00	0,00	160.480.000,00	2,54

ПЛАН РАСХОДА
2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	090		Социјална заштита некласификована на другом месту					
Програм	0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност	0002		Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја					
090	25/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.440.000,00	0,00	0,00	8.440.000,00	0,13
Укупно за активност	0002		Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	8.440.000,00	0,00	0,00	8.440.000,00	0,13
Активност	0017		Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге					
090	26/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	126.200.000,00	0,00	0,00	126.200.000,00	1,99
Укупно за активност	0017		Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	126.200.000,00	0,00	0,00	126.200.000,00	1,99
Активност	0018		Подршка реализацији програма Црвеног крста					
090	27/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.597.305,00	0,00	0,00	12.597.305,00	0,20
Укупно за активност	0018		Подршка реализацији програма Црвеног крста	12.597.305,00	0,00	0,00	12.597.305,00	0,20
Пројекат	0902-4001		Унапређење квалитета живота жена са неизлечивом болешћу и неформалних неговатељица у граду Шапцу					
090	28/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,03
090	28/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	4.059.938,94	4.059.938,94	0,06
Укупно за пројекат	0902-4001		Унапређење квалитета живота жена са неизлечивом болешћу и неформалних неговатељица у граду Шапцу	2.000.000,00	0,00	4.059.938,94	6.059.938,94	0,10
			Извори финансирања за функцију 090:					
		01	Приходе из буџета	149.237.305,00				
		06	Донације од међународних организација			4.059.938,94		
Укупно за функц. клас.	090		Социјална заштита некласификована на другом месту	149.237.305,00	0,00	4.059.938,94	153.297.243,94	2,42
Функц. клас.	110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
110	29/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	291.621.363,00	0,00	0,00	291.621.363,00	4,61
110	30/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	44.100.362,00	0,00	0,00	44.100.362,00	0,70
110	31/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	32/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,11
110	33/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,21
110	34/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,11

ПЛАН РАСХОДА
2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
110	35/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	195.110.000,00	0,00	0,00	195.110.000,00	3,08
110	36/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,05
110	37/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	142.200.000,00	0,00	0,00	142.200.000,00	2,25
110	38/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.750.000,00	0,00	0,00	9.750.000,00	0,15
110	39/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	86.400.000,00	0,00	0,00	86.400.000,00	1,37
110	40/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	41.340.000,00	0,00	0,00	41.340.000,00	0,65
110	41/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,28
110	42/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,08
110	43/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,30
110	44/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,40
110	45/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,06
110	46/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,07
110	47/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0,00	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,70
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**916.021.725,00**	**0,00**	**44.000.000,00**	**960.021.725,00**	**15,17**
Активност	**0006**	**Инспекцијски послови**						
110	48/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,27
Укупно за активност		**0006**	**Инспекцијски послови**	**17.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000.000,00**	**0,27**
Активност	**0007**	**Функционисање националних савета националних мањина**						
110	49/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,02
Укупно за активност		**0007**	**Функционисање националних савета националних мањина**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**0,02**
Пројекат	**0602-5003**	**ИЗГРАДЊА МАЧВАНСКОГ ТРГА**						
110	50/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	1,90
Укупно за пројекат		**0602-5003**	**ИЗГРАДЊА МАЧВАНСКОГ ТРГА**	**0,00**	**0,00**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**1,90**
Пројекат	**0602-5005**	**НОВА СПОРТСКА САЛА ФЕР ПЛЕЈ ЗА ИНКЛУЗИЈУ - ОШ ВУК КАРАЏИЋ**						
110	51/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	123.640.000,00	123.640.000,00	1,95
Укупно за пројекат		**0602-5005**	**НОВА СПОРТСКА САЛА ФЕР ПЛЕЈ ЗА ИНКЛУЗИЈУ - ОШ ВУК КАРАЏИЋ**	**0,00**	**0,00**	**123.640.000,00**	**123.640.000,00**	**1,95**
			Извори финансирања за функцију 110:					
		01	**Приходе из буџета**	**934.321.725,00**				
		09	**Примања од продаје нефинансијске имовине**			**44.000.000,00**		
		10	**Примања од домаћих задуживања**			**187.319.000,00**		
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**56.321.000,00**		

ПЛАН РАСХОДА
2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за функц. клас.		110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	934.321.725,00	0,00	287.640.000,00	1.221.961.725,00	19,31
Функц. клас.	133	Остале опште услуге						
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање						
133	52/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	83.862.840,00	0,00	0,00	83.862.840,00	1,33
133	53/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	80.000.000,00	0,00	160.000.000,00	240.000.000,00	3,79
Укупно за активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање		163.862.840,00	0,00	160.000.000,00	323.862.840,00	5,12
Активност	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова						
133	54/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
Укупно за активност	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
Активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем						
133	55/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	90.040.000,00	0,00	0,00	90.040.000,00	1,42
Укупно за активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем		90.040.000,00	0,00	0,00	90.040.000,00	1,42
			Извори финансирања за функцију 133:					
		01	Приходе из буџета	254.402.840,00				
		10	Примања од домаћих задуживања			160.000.000,00		
Укупно за функц. клас.		133	Остале опште услуге	254.402.840,00	0,00	160.000.000,00	414.402.840,00	6,55
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0009	Текућа буџетска резерва						
160	56/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,03
Укупно за активност	0009	Текућа буџетска резерва		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,03
Активност	0010	Стална буџетска резерва						
160	57/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
Укупно за активност	0010	Стална буџетска резерва		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02

ПЛАН РАСХОДА
2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	**Приходе из буџета**	**3.000.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,05**
Функц. клас.	**170**	**Трансакције јавног дуга**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0003**	**Сервисирање јавног дуга**						
170	58/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,13
170	59/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	89.430.000,00	0,00	0,00	89.430.000,00	1,41
Укупно за активност	**0003**		**Сервисирање јавног дуга**	**97.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**97.930.000,00**	**1,55**
			Извори финансирања за функцију 170:					
		01	**Приходе из буџета**	**97.930.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**170**	**Трансакције јавног дуга**	**97.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**97.930.000,00**	**1,55**
Функц. клас.	**320**	**Услуге противпожарне заштите**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0014**	**Управљање у ванредним ситуацијама**						
320	60/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,11
Укупно за активност	**0014**		**Управљање у ванредним ситуацијама**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,11**
			Извори финансирања за функцију 320:					
		01	**Приходе из буџета**	**7.000.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**320**	**Услуге противпожарне заштите**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,11**
Функц. клас.	**412**	**Општи послови по питању рада**						
Програм	**1501**	**ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**						
Активност	**0002**	**Мере активне политике запошљавања**						
412	61/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,05
412	62/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00	0,45

ПЛАН РАСХОДА
2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за активност		0002	Мере активне политике запошљавања	31.400.000,00	0,00	0,00	31.400.000,00	0,50
Активност	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва						
412	63/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.483.000,00	0,00	0,00	1.483.000,00	0,02
Укупно за активност		0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	1.483.000,00	0,00	0,00	1.483.000,00	0,02
Пројекат	1501-5001	ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ СЕВЕРОЗАПАДНЕ РАДНЕ ЗОНЕ						
412	64/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	32.750.000,00	0,00	60.000.000,00	92.750.000,00	1,47
Укупно за пројекат		1501-5001	ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ СЕВЕРОЗАПАДНЕ РАДНЕ ЗОНЕ	32.750.000,00	0,00	60.000.000,00	92.750.000,00	1,47
			Извори финансирања за функцију 412:					
		01	Приходе из буџета	65.633.000,00				
		10	Примања од домаћих задуживања			60.000.000,00		
Укупно за функц. клас.		412	Општи послови по питању рада	65.633.000,00	0,00	60.000.000,00	125.633.000,00	1,99
Функц. клас.	421	Пољопривреда						
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
Активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
421	65/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,13
421	66/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,05
421	67/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,01
Укупно за активност		0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,19
Активност	0002	Мере подршке руралном развоју						
421	68/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,04
421	69/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	106.000.000,00	0,00	0,00	106.000.000,00	1,67
Укупно за активност		0002	Мере подршке руралном развоју	108.300.000,00	0,00	0,00	108.300.000,00	1,71
			Извори финансирања за функцију 421:					
		01	Приходе из буџета	120.300.000,00				
Укупно за функц. клас.		421	Пољопривреда	120.300.000,00	0,00	0,00	120.300.000,00	1,90
Функц. клас.	436	Остала енергија						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						

ПЛАН РАСХОДА
2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	**0007**	**Прозводња и дистрибуција топлотне енергије**						
436	70/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,40
Укупно за активност	**0007**		**Прозводња и дистрибуција топлотне енергије**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**0,40**
			Извори финансирања за функцију 436:					
		01	**Приходе из буџета**	**25.000.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**436**	**Остала енергија**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**0,40**
Функц. клас.	**451**	**Друмски саобраћај**						
Програм	**0701**	**ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**						
Активност	**0002**	**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**						
451	71/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	304.200.696,00	0,00	134.788.967,05	438.989.663,05	6,94
451	72/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,06
451	73/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.500.000,00	0,00	45.000.000,00	48.500.000,00	0,77
Укупно за активност	**0002**		**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	**311.700.696,00**	**0,00**	**179.788.967,05**	**491.489.663,05**	**7,77**
Активност	**0004**	**Јавни градски и приградски превоз путника**						
451	74/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	262.410.000,00	0,00	0,00	262.410.000,00	4,15
Укупно за активност	**0004**		**Јавни градски и приградски превоз путника**	**262.410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**262.410.000,00**	**4,15**
Активност	**0005**	**Унапређење безбедности саобраћаја**						
451	74/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	31.313.112,00	31.313.112,00	0,49
Укупно за активност	**0005**		**Унапређење безбедности саобраћаја**	**0,00**	**0,00**	**31.313.112,00**	**31.313.112,00**	**0,49**
			Извори финансирања за функцију 451:					
		01	**Приходе из буџета**	**574.110.696,00**				
		09	**Примања од продаје нефинансијске имовине**			**71.000.000,00**		
		10	**Примања од домаћих задуживања**			**45.000.000,00**		
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**63.788.967,05**		
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**31.313.112,00**		
Укупно за функц. клас.		**451**	**Друмски саобраћај**	**574.110.696,00**	**0,00**	**211.102.079,05**	**785.212.775,05**	**12,41**

Страна 16 Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева Број 16

ПЛАН РАСХОДА
2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	474	Вишенаменски развојни пројекти						
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
Активност	0001	Енергетски менаџмент						
474	75/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	12.500.000,00	0,00	9.447.354,72	21.947.354,72	0,35
474	75/1	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.600.000,00	0,00	6.400.000,00	8.000.000,00	0,13
474	76/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.887.344,00	0,00	13.949.376,00	17.836.720,00	0,28
Укупно за активност	0001	Енергетски менаџмент		17.987.344,00	0,00	29.796.730,72	47.784.074,72	0,76
			Извори финансирања за функцију 474:					
		01	Приходе из буџета	17.987.344,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			12.650.000,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			17.146.730,72		
Укупно за функц. клас.		474	Вишенаменски развојни пројекти	17.987.344,00	0,00	29.796.730,72	47.784.074,72	0,76
Функц. клас.	510	Управљање отпадом						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активност	0006	Управљање осталим врстама отпада						
510	77/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,08
510	77/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	680.000,00	0,00	1.600.000,00	2.280.000,00	0,01
Укупно за активност	0006	Управљање осталим врстама отпада		5.680.000,00	0,00	1.600.000,00	7.280.000,00	0,09
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге						
510	78/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,17
Укупно за активност	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге		10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,17

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

ПЛАН РАСХОДА
2025

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			Извори финансирања за функцију 510:					
		01	Приходе из буџета	16.480.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.600.000,00		
Укупно за функц. клас.		510	Управљање отпадом	16.480.000,00	0,00	1.600.000,00	18.080.000,00	0,29
Функц. клас.	560		Заштита животне средине некласификована на другом месту					
Програм	0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност	0002		Праћење квалитета елемената животне средине					
560	79/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	19.412.600,00	0,00	0,00	19.412.600,00	0,31
Укупно за активност	0002		Праћење квалитета елемената животне средине	19.412.600,00	0,00	0,00	19.412.600,00	0,31
Програм	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0002		Одржавање јавних зелених површина					
560	80/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	158.333.042,00	0,00	0,00	158.333.042,00	2,50
Укупно за активност	0002		Одржавање јавних зелених површина	158.333.042,00	0,00	0,00	158.333.042,00	2,50
Активност	0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
560	81/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	1,98
Укупно за активност	0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	1,98
Активност	0004		Зоохигијена					
560	82/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14.377.000,00	0,00	0,00	14.377.000,00	0,23
560	83/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	35.800.000,00	0,00	0,00	35.800.000,00	0,57
Укупно за активност	0004		Зоохигијена	50.177.000,00	0,00	0,00	50.177.000,00	0,79
Активност	0006		Одржавање гробаља и погребне услуге					
560	84/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,03
Укупно за активност	0006		Одржавање гробаља и погребне услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,03
			Извори финансирања за функцију 560:					
		01	Приходе из буџета	354.922.642,00				
Укупно за функц. клас.		560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	354.922.642,00	0,00	0,00	354.922.642,00	5,61

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

ПЛАН РАСХОДА
2025

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	630	Водоснабдевање						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће						
630	85/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00	0,45
630	86/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,66
Укупно за активност	0008		Управљање и снабдевање водом за пиће	70.500.000,00	0,00	0,00	70.500.000,00	1,11
			Извори финансирања за функцију 630:					
		01	Приходе из буџета	70.500.000,00				
Укупно за функц. клас.		630	Водоснабдевање	70.500.000,00	0,00	0,00	70.500.000,00	1,11
Функц. клас.	640	Улична расвета						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем						
640	87/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	141.000.000,00	0,00	0,00	141.000.000,00	2,23
640	88/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,11
640	89/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	34.600.000,00	0,00	0,00	34.600.000,00	0,55
Укупно за активност	0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем	182.600.000,00	0,00	0,00	182.600.000,00	2,89
			Извори финансирања за функцију 640:					
		01	Приходе из буџета	182.600.000,00				
Укупно за функц. клас.		640	Улична расвета	182.600.000,00	0,00	0,00	182.600.000,00	2,89
Функц. клас.	760	Здравство некласификовано на другом месту						
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите						
760	90/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
760	91/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,63
Укупно за активност	0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите	40.500.000,00	0,00	0,00	40.500.000,00	0,64

ПЛАН РАСХОДА
2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0002	Мртвозорство						
760	92/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,06
Укупно за активност	0002		Мртвозорство	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,06
			Извори финансирања за функцију 760:					
		01	Приходе из буџета	44.500.000,00				
Укупно за функц. клас.		760	Здравство некласификовано на другом месту	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	0,70
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
810	93/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	22.650.000,00	0,00	0,00	22.650.000,00	0,36
810	94/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	221.800.000,00	0,00	0,00	221.800.000,00	3,50
Укупно за активност	0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	244.450.000,00	0,00	0,00	244.450.000,00	3,86
Активност	0005	Спровођење омладинске политике						
810	95/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,06
810	95/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150.000,00	0,00	1.285.000,00	1.435.000,00	0,02
Укупно за активност	0005		Спровођење омладинске политике	4.150.000,00	0,00	1.285.000,00	5.435.000,00	0,09
			Извори финансирања за функцију 810:					
		01	Приходе из буџета	248.600.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.285.000,00		
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	248.600.000,00	0,00	1.285.000,00	249.885.000,00	3,95
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
820	96/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,16
Укупно за активност	0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,16
			Извори финансирања за функцију 820:					

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

ПЛАН РАСХОДА
2025

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		01	Приходе из буџета	10.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,16
Функц. клас.	830		Услуге емитовања и штампања					
Програм	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност	0004		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања					
830	97/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,47
Укупно за активност	0004		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,47
			Извори финансирања за функцију 830:					
		01	Приходе из буџета	30.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		830	Услуге емитовања и штампања	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,47
Функц. клас.	840		Верске и остале услуге заједнице					
Програм	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност	0003		Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
840	98/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,03
Укупно за активност	0003		Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,03
			Извори финансирања за функцију 840:					
		01	Приходе из буџета	2.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		840	Верске и остале услуге заједнице	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,03
Функц. клас.	912		Основно образовање					
Програм	2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
Активност	0001		Реализација делатности основног образовања					
912	99/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	314.413.000,00	0,00	0,00	314.413.000,00	4,97
912	100/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,35

ПЛАН РАСХОДА
2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за активност		**0001**	**Реализација делатности основног образовања**	**336.413.000,00**	**0,00**	**0,00**	**336.413.000,00**	**5,32**
			Извори финансирања за функцију 912:					
		01	**Приходе из буџета**	**336.413.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**912**	**Основно образовање**	**336.413.000,00**	**0,00**	**0,00**	**336.413.000,00**	**5,32**
Функц. клас.	**920**	**Средње образовање**						
Програм	**2004**	**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**						
Активност	**0001**	**Реализација делатности средњег образовања**						
920	101/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	209.454.000,00	0,00	0,00	209.454.000,00	3,31
920	102/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,11
920	102/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,03
Укупно за активност		**0001**	**Реализација делатности средњег образовања**	**218.454.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.454.000,00**	**3,45**
			Извори финансирања за функцију 920:					
		01	**Приходе из буџета**	**218.454.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**920**	**Средње образовање**	**218.454.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.454.000,00**	**3,45**
Глава	**4.01**	**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ**						
Функц. клас.	**911**	**Предшколско образовање**						
Програм	**2002**	**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**						
Активност	**0002**	**Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања**						
911	103/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	656.393.160,00	0,00	0,00	656.393.160,00	10,37
911	104/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	99.443.564,00	0,00	0,00	99.443.564,00	1,57
911	105/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,01
911	106/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	12.485.000,00	0,00	0,00	12.485.000,00	0,20
911	107/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,35
911	108/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	10.900.000,00	0,00	0,00	10.900.000,00	0,17
911	109/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	49.918.000,00	0,00	0,00	49.918.000,00	0,79
911	110/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.625.000,00	0,00	0,00	2.625.000,00	0,04
911	111/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24.470.000,00	0,00	0,00	24.470.000,00	0,39
911	112/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.550.000,00	0,00	0,00	6.550.000,00	0,10
911	113/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00	0,16

ПЛАН РАСХОДА
2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
911	114/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	30.840.000,00	0,00	56.000.000,00	86.840.000,00	1,37
911	115/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,01
911	116/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,01
911	117/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,07
Укупно за активност	**0002**		**Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања**	**932.434.724,00**	**0,00**	**56.000.000,00**	**988.434.724,00**	**15,62**
			Извори финансирања за функцију 911:					
		01	**Приходе из буџета**	**932.434.724,00**				
		07	**Трансфере од других нивоа власти**			**56.000.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**911**	**Предшколско образовање**	**932.434.724,00**	**0,00**	**56.000.000,00**	**988.434.724,00**	**15,62**
			Извори финансирања за главу 4.01:					
		01	**Приходе из буџета**	**932.434.724,00**				
		07	**Трансфере од других нивоа власти**			**56.000.000,00**		
Укупно за главу		**4.01**	**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ**	**932.434.724,00**	**0,00**	**56.000.000,00**	**988.434.724,00**	**15,62**
Глава	**4.02**	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ШАПЦА**						
Функц. клас.	**473**	**Туризам**						
Програм	**1502**	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**						
Активност	**0001**	**Управљање развојем туризма**						
473	118/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.039.794,00	0,00	0,00	14.039.794,00	0,22
473	119/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.130.208,00	0,00	0,00	2.130.208,00	0,03
473	120/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
473	121/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,01
473	122/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
473	123/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.220.000,00	0,00	0,00	13.220.000,00	0,21
473	124/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
473	125/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,01
473	126/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	127/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,05
473	128/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност	**0001**		**Управљање развојем туризма**	**35.310.002,00**	**0,00**	**0,00**	**35.310.002,00**	**0,56**
Активност	**0002**	**Промоција туристичке понуде**						
473	129/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	40.229.000,00	0,00	0,00	40.229.000,00	0,64
Укупно за активност	**0002**		**Промоција туристичке понуде**	**40.229.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.229.000,00**	**0,64**

ПЛАН РАСХОДА
2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			Извори финансирања за функцију 473:					
		01	Приходе из буџета	75.539.002,00				
Укупно за функц. клас.		473	Туризам	75.539.002,00	0,00	0,00	75.539.002,00	1,19
			Извори финансирања за главу 4.02:					
		01	Приходе из буџета	75.539.002,00				
Укупно за главу		4.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ШАПЦА	75.539.002,00	0,00	0,00	75.539.002,00	1,19
Глава	4.03	ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ						
Функц. клас.	960	Помоћне услуге образовању						
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0012	Функционисање установа за стручно усавршавање запослених						
960	130/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.656.712,00	0,00	0,00	5.656.712,00	0,09
960	131/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	858.962,00	0,00	0,00	858.962,00	0,01
960	132/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
960	133/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
960	134/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.932.000,00	0,00	0,00	2.932.000,00	0,05
960	135/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
960	136/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24.336.000,00	0,00	600.000,00	24.936.000,00	0,39
960	137/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
960	138/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
960	139/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	954.000,00	0,00	0,00	954.000,00	0,02
960	140/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	141/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,06
960	142/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00	0,20
Укупно за активност	0012		Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	52.037.674,00	0,00	600.000,00	52.637.674,00	0,83
			Извори финансирања за функцију 960:					
		01	Приходе из буџета	52.037.674,00				
		06	Донације од међународних организација			600.000,00		
Укупно за функц. клас.		960	Помоћне услуге образовању	52.037.674,00	0,00	600.000,00	52.637.674,00	0,83
			Извори финансирања за главу 4.03:					
		01	Приходе из буџета	52.037.674,00				

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

ПЛАН РАСХОДА
2025

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		06	Донације од међународних организација			600.000,00		
Укупно за главу		4.03	ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ	52.037.674,00	0,00	600.000,00	52.637.674,00	0,83
Глава	4.04	КУЛТУРА						
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	143/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	120.913.513,00	0,00	0,00	120.913.513,00	1,91
820	144/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18.318.400,00	0,00	0,00	18.318.400,00	0,29
820	145/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,06
820	146/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.490.000,00	0,00	0,00	5.490.000,00	0,09
820	147/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.050.000,00	0,00	0,00	8.050.000,00	0,13
820	148/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	29.571.400,00	0,00	0,00	29.571.400,00	0,47
820	149/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.978.000,00	0,00	0,00	1.978.000,00	0,03
820	150/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22.008.000,00	0,00	0,00	22.008.000,00	0,35
820	150/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,01
820	151/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	17.550.000,00	0,00	0,00	17.550.000,00	0,28
820	152/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,03
820	152/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
820	153/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	6.255.000,00	0,00	0,00	6.255.000,00	0,10
820	154/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	11.700.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00	0,18
820	155/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,04
820	156/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,04
Укупно за активност	0001	Функционисање локалних установа културе		252.892.313,00	0,00	0,00	252.892.313,00	4,00
			Извори финансирања за функцију 820:					
		01	Приходе из буџета	252.892.313,00				
Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе	252.892.313,00	0,00	0,00	252.892.313,00	4,00
			Извори финансирања за главу 4.04:					
		01	Приходе из буџета	252.892.313,00				
Укупно за главу		4.04	КУЛТУРА	252.892.313,00	0,00	0,00	252.892.313,00	4,00
Глава	4.05	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту						

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

ПЛАН РАСХОДА
2025

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање месних заједница						
160	157/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	28.321.864,00	0,00	0,00	28.321.864,00	0,45
160	158/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.524.819,00	0,00	0,00	9.524.819,00	0,15
160	159/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.471.300,00	0,00	0,00	13.471.300,00	0,21
160	159/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,04
160	160/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	34.283.739,00	0,00	0,00	34.283.739,00	0,54
Укупно за активност	0002	Функционисање месних заједница		87.901.722,00	0,00	0,00	87.901.722,00	1,39
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	Приходе из буџета	87.901.722,00				
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	87.901.722,00	0,00	0,00	87.901.722,00	1,39
			Извори финансирања за главу 4.05:					
		01	Приходе из буџета	87.901.722,00				
Укупно за главу		4.05	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	87.901.722,00	0,00	0,00	87.901.722,00	1,39
			Извори финансирања за раздео 4:					
		01	Приходе из буџета	5.429.677.987,00				
		06	Донације од међународних организација			4.659.938,94		
		07	Трансфере од других нивоа власти			85.535.000,00		
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			115.000.000,00		
		10	Примања од домаћих задуживања			452.319.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			120.109.967,05		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			48.459.842,72		
Укупно за раздео		4	ГРАДСКА УПРАВА	5.429.677.987,00	0,00	826.083.748,71	6.255.761.735,71	98,85
Раздео	5	ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО						
Функц. клас.	330	Судови						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво						
330	161/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.433.110,00	0,00	0,00	8.433.110,00	0,13
330	162/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.277.617,00	0,00	0,00	1.277.617,00	0,02
330	163/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,01
330	164/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

ПЛАН РАСХОДА
2025

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
330	165/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
330	166/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
330	167/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
Укупно за активност		**0004**	**Општинско/градско правобранилаштво**	**10.915.727,00**	**0,00**	**0,00**	**10.915.727,00**	**0,17**
			Извори финансирања за функцију 330:					
		01	**Приходе из буџета**	**10.915.727,00**				
Укупно за функц. клас.		**330**	**Судови**	**10.915.727,00**	**0,00**	**0,00**	**10.915.727,00**	**0,17**
			Извори финансирања за раздео 5:					
		01	**Приходе из буџета**	**10.915.727,00**				
Укупно за раздео		**5**	**ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**	**10.915.727,00**	**0,00**	**0,00**	**10.915.727,00**	**0,17**
			Извори финансирања за БК 0:					
		01	**Приходе из буџета**	**5.502.711.942,00**				
		06	**Донације од међународних организација**			**4.659.938,94**		
		07	**Трансфере од других нивоа власти**			**85.535.000,00**		
		09	**Примања од продаје нефинансијске имовине**			**115.000.000,00**		
		10	**Примања од домаћих задуживања**			**452.319.000,00**		
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**120.109.967,05**		
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**48.459.842,72**		
Укупно за БК		**0**	**БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА**	**5.502.711.942,00**	**0,00**	**826.083.748,71**	**6.328.795.690,71**	**100,00**

М.П.

Члан 6.

Расходи и издаци по функционалној класификацији у укупном износу од 6.328.795.690,71 динар планирани су у следећој табели :

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функц. клас. 040					
4	ГРАДСКА УПРАВА	119.000.000,00	105.000.000,00	0,00	14.000.000,00
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца		**119.000.000,00**	**105.000.000,00**	**0,00**	**14.000.000,00**
Функц. клас. 070					
4	ГРАДСКА УПРАВА	160.480.000,00	160.480.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту		**160.480.000,00**	**160.480.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 090					
4	ГРАДСКА УПРАВА	153.297.243,94	149.237.305,00	0,00	4.059.938,94
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту		**153.297.243,94**	**149.237.305,00**	**0,00**	**4.059.938,94**
Функц. клас. 110					
4	ГРАДСКА УПРАВА	1.221.961.725,00	934.321.725,00	0,00	287.640.000,00
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		**1.221.961.725,00**	**934.321.725,00**	**0,00**	**287.640.000,00**
Функц. клас. 111					
1	СКУПШТИНА ГРАДА	30.161.600,00	30.161.600,00	0,00	0,00
2	ГРАДОНАЧЕЛНИК	8.834.683,00	8.834.683,00	0,00	0,00
3	ГРАДСКО ВЕЋЕ	23.121.945,00	23.121.945,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи		**62.118.228,00**	**62.118.228,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 133					
4	ГРАДСКА УПРАВА	414.402.840,00	254.402.840,00	0,00	160.000.000,00
Укупно за функц. клас. 133 Остале опште услуге		**414.402.840,00**	**254.402.840,00**	**0,00**	**160.000.000,00**
Функц. клас. 160					
4	ГРАДСКА УПРАВА	90.901.722,00	90.901.722,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту		**90.901.722,00**	**90.901.722,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 170					

Члан 6.

Расходи и издаци по функционалној класификацији у укупном износу од 6.328.795.690,71 динар планирани су у следећој табели :

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
4	ГРАДСКА УПРАВА	97.930.000,00	97.930.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга		**97.930.000,00**	**97.930.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 320					
4	ГРАДСКА УПРАВА	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 320 Услуге противпожарне заштите		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 330					
5	ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	10.915.727,00	10.915.727,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 330 Судови		**10.915.727,00**	**10.915.727,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 412					
4	ГРАДСКА УПРАВА	125.633.000,00	65.633.000,00	0,00	60.000.000,00
Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада		**125.633.000,00**	**65.633.000,00**	**0,00**	**60.000.000,00**
Функц. клас. 421					
4	ГРАДСКА УПРАВА	120.300.000,00	120.300.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		**120.300.000,00**	**120.300.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 436					
4	ГРАДСКА УПРАВА	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 436 Остала енергија		**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 451					
4	ГРАДСКА УПРАВА	785.212.775,05	574.110.696,00	0,00	211.102.079,05
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај		**785.212.775,05**	**574.110.696,00**	**0,00**	**211.102.079,05**
Функц. клас. 473					
4	ГРАДСКА УПРАВА	75.539.002,00	75.539.002,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		**75.539.002,00**	**75.539.002,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 474					
4	ГРАДСКА УПРАВА	47.784.074,72	17.987.344,00	0,00	29.796.730,72

Члан 6.

Расходи и издаци по функционалној класификацији у укупном износу од 6.328.795.690,71 динар планирани су у следећој табели :

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Укупно за функц. клас. 474 Вишенаменски развојни пројекти		**47.784.074,72**	**17.987.344,00**	**0,00**	**29.796.730,72**
Функц. клас. 510					
4	ГРАДСКА УПРАВА	18.080.000,00	16.480.000,00	0,00	1.600.000,00
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом		**18.080.000,00**	**16.480.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
Функц. клас. 560					
4	ГРАДСКА УПРАВА	354.922.642,00	354.922.642,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту		**354.922.642,00**	**354.922.642,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 630					
4	ГРАДСКА УПРАВА	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање		**70.500.000,00**	**70.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 640					
4	ГРАДСКА УПРАВА	182.600.000,00	182.600.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		**182.600.000,00**	**182.600.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 760					
4	ГРАДСКА УПРАВА	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту		**44.500.000,00**	**44.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 810					
4	ГРАДСКА УПРАВА	249.885.000,00	248.600.000,00	0,00	1.285.000,00
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		**249.885.000,00**	**248.600.000,00**	**0,00**	**1.285.000,00**
Функц. клас. 820					
4	ГРАДСКА УПРАВА	262.892.313,00	262.892.313,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе		**262.892.313,00**	**262.892.313,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 830					
4	ГРАДСКА УПРАВА	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Члан 6.

Расходи и издаци по функционалној класификацији у укупном износу од 6.328.795.690,71 динар планирани су у следећој табели :

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функц. клас. 840					
4	ГРАДСКА УПРАВА	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 911					
4	ГРАДСКА УПРАВА	988.434.724,00	932.434.724,00	0,00	56.000.000,00
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање		**988.434.724,00**	**932.434.724,00**	**0,00**	**56.000.000,00**
Функц. клас. 912					
4	ГРАДСКА УПРАВА	336.413.000,00	336.413.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање		**336.413.000,00**	**336.413.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 920					
4	ГРАДСКА УПРАВА	218.454.000,00	218.454.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање		**218.454.000,00**	**218.454.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 960					
4	ГРАДСКА УПРАВА	52.637.674,00	52.037.674,00	0,00	600.000,00
Укупно за функц. клас. 960 Помоћне услуге образовању		**52.637.674,00**	**52.037.674,00**	**0,00**	**600.000,00**

БУЏЕТ 2025

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА
За период: 01.01.2025-31.12.2025

Назив пројекта		Износ у динарима
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
0602-5003	ИЗГРАДЊА МАЧВАНСКОГ ТРГА	120.000.000,00
0602-5005	НОВА СПОРТСКА САЛА ФЕР ПЛЕЈ ЗА ИНКЛУЗИЈУ - ОШ ВУК КАРАЏИЋ	123.640.000,00
Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		**243.640.000,00**
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА		
0902-4001	Унапређење квалитета живота жена са неизлечивом болешћу и неформалних неговатељица у граду Шапцу	6.059.938,94
Укупно за програм: 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА		**6.059.938,94**
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		
1501-5001	ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ СЕВЕРОЗАПАДНЕ РАДНЕ ЗОНЕ	92.750.000,00
Укупно за програм: 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		**92.750.000,00**
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА		**342.449.938,94**

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 7.

Средства буџета у износу од 5.502.711.942,00 динара и средства из осталих извора у износу од 826.083.748,71 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Закон о планирању и изградњи	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници, засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја, и рационалног коришћења земљишта. Подстицај одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана.	Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	254.402.840,00	0,00	160.000.000,00	414.402.840,00	ИЗВЕШТАЈИ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ	Александар Јовановић
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Закон о планирању и изградњи	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници, засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта.	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Израђена пројектна документација	6.00	6.00	7.00	8.00	0.00	163.862.840,00	0,00	160.000.000,00	323.862.840,00	ИЗВЕШТАЈИ ЈП ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ	Јован Вранеш
Спровођење урбанистичких и просторних планова	0002	Закон о планирању и изградњи, Ревидирана стратегија одрживог развоја	Реконструкција објекта Дом војске, насеља Бенска Бара, изградња парковске авеније, изградња Винаверовог трга.	Изградња и реконструкција објеката и насеља	Проценат реализованих активности у односу на план	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	План капиталних инвестиција	Јован Вранеш
Управљање грађевинским земљиштем	0003			Функционисање ЈП Инфраструктура	Број задовољних корисника услуга ЈП Инфраструктура	100	0	22000	23000	0	90.040.000,00	0,00	0,00	90.040.000,00		Јован Вранеш
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналној делатности	Пружање комуналних услуга на територији града Шапца	Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања	Број м2 јавних зелених површина на	84.00	84.00	87.00	87.00	87.00	624.410.042,00	0,00	0,00	624.410.042,00	ИЗВЕШТАЈИ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ И КОМУНАЛНО-	Александар Јовановић

БУЏЕТ 2025

Датум штампе: 22.08.2025 09:17:43

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина										СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ	
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Закон о комуналним делатностима	Расход намењен функционисању јавне расвете на територији града Шапца	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	182.600.000,00	0,00	0,00	182.600.000,00	ИЗВЕШТАЈИ ЈП ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ	Јован Вранеш
Одржавање јавних зелених површина	0002	Закон о комуналним делатностима	Одржавање јавних зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	158.333.042,00	0,00	0,00	158.333.042,00	ИЗВЕШТАЈИ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ	Јелена Мишковић
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Закон о комуналним делатностима	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	88.00	88.00	88.00	88.00	0.00	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	ИЗВЕШТАЈИ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ	Јелена Мишковић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Зоохигијена	0004	Закон о комуналним делатностима	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Број извршених запрашивања за сузбијање комараца и крпеља	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	50.177.000,00	0,00	0,00	50.177.000,00	ИЗВЕШТАЈИ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ	Јелена Мишковић
				Азил за псе	Број удомљених паса луталица	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00					ИЗВЕШТАЈИ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ	
Одржавање гробаља и погребне услуге	0006			Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број пружених услуга		0	0	0	0	12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00		Марија Мартиновић
Прозводња и дистрибуција топлотне енергије	0007			Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	85	85	90	95	100	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00		Саша Максимовић
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008			Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	50.00	50	20	10	2	70.500.000,00	0,00	0,00	70.500.000,00		
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Закон о локалној самоуправи, Закон о предузетништву, Закон о улагањима, Закон о	Реализација активности које треба да допринесу повећању атрактивности за	Смањење незапослености и раст привредне активности кроз обезбеђивање	Број незапослених на евиденцији Националне	6300	6300	5000	4500	4000	65.633.000,00	0,00	60.000.000,00	125.633.000,00	ЕВИДЕНЦИЈА НСЗ	Ана Маринковић

БУЏЕТ 2025 Датум штампе: 22.08.2025 09:17:43

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		буџетском систему, Локални акциони план запошљавања града Шапца за 2019., Закон о контроли државне помоћи, Уредба о правилима за доделу државне помоћи	инвестирање, и последично повећање запослености на територији града.	подстицајних услова за пословање и привлачење нових инвестиција	службе за запошљавање3											
					Број привредних друштава и предузетника у АПР-у	5600	5600	5800	6000	6200					ИЗВЕШТАЈ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	
					Број осигураника регистрованих у ПИО фонду	39000	39000	39500	40000	40500					ПИО ФОНД	
Мере активне политике запошљавања	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Локални акциони план запошљавања	Финансирање запошљавања незапослених лица, особа са инвалидитетом, старијих категорија становништва, младих лица, и лица у стању социјалне потребе у сарадњи са НСЗ	Подизање нивоа компетенција незапослених лица као подршка запошљавању	Број лица која су прошла обуке	100	25	25	25	30					ЛИСТА ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРИСУТНИХ. ИЗДАТИ СЕРТИФИКАТИ	
				Подстицање запошљавања жена старијих од 60 година и мушкараца старијих од 62 године	Број новозапослених радника из циљне категорије код послодаваца	85.00	40	40	40	40	31.400.000,00	0,00	0,00	31.400.000,00	ПИО ФОНД	Ана Маринковић
				Стварање механизама за запошљавање теже запошљивих лица, лица у стању социјалне потребе уз остварење одређеног друштвеног интереса	Број незапослених из категорије теже запошљивих лица		10	10	10	10					ЕВИДЕНЦИЈА НСЗ	
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	0003	Локални акциони план запошљавање	Рефундација рачуноводствених услуга предузетницима износу који не прелази 6 000 динара	Развој предузетништва	Број подржаних предузетничких радњи		20	20	20	20	1.483.000,00	0,00	0,00	1.483.000,00	Уговори града и предузетника	Ана Маринковић
ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ СЕВЕРОЗАПАДНЕ РАДНЕ ЗОНЕ	1501-5001			Развој локалног пословног амбијента путем унапређења инфраструктурне опремљености СЗРЗ ради стварања услова за нове инвестиције	Повећање броја запослености	700	700	1000	12000	15000	32.750.000,00	0,00	60.000.000,00	92.750.000,00		Ана Маринковић
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Закон о туризму, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	Активности које се односе на старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине,	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе		3400000	3500000	3600000	3600000	75.539.002,00	0,00	0,00	75.539.002,00	ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА	Ана Маринковић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			предузимање мера и активности које су у функцији сталног унапређења садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга													
Управљање развојем туризма	0001	Закон о туризму, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Ревидирана стратегија одрживог развоја града Шапца 2016-2020	Програмом развоја ће се детаљно разрадити програмски утврђени правци развоја туризма што за крајњи циљ има повећање конкурентности туристичке привреде, повећање прилива од туризма,раст домаћег туристичког промета.	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план		99.00	100.00	100.00	100.00	35.310.002,00	0,00	0,00	35.310.002,00	ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА	Младен Петровић
Промоција туристичке понуде	0002	Закон о туризму, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Ревидирана стратегија одрживог развоја 2016-2020, Стратегија развоја туризма РС	Активности које се односе на промоцију туристичке понуде града, кроз реализацију бројних манифестација.	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број реализованих манифестација		31.00	31.00	31.00	31.00	40.229.000,00	0,00	0,00	40.229.000,00	ИЗВЕШТАЈ ТОШ-А	Младен Петровић
5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Закон о локалној самоуправи, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју	Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Шабац	Модернизација механизације и опреме, стицање нових знања, увођење нових технологија и квалитетних приплодних грла на газдинствима пољопривредних произвођача а све у циљу остваривања већег профита на газдинству и подстицаја останку младих на селу	Број подржаних корисника		120000000	120000000	120000000	0	120.300.000,00	0,00	0,00	120.300.000,00	ИЗВЕШТАЈИ ОДЕЉЕЊА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	Предраг Срдановић
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју	У оквиру ове активности су: мера 100.1 регрес за вештачко осемењавање крава, 100.2 суфинансирање камате на пољопривредне кредите и 402 подстицаји за подстицање акт.у пољ. и руралном развоју, сајмови, едукације, студ.путовања	Стицање нових знања,усвајање нових технологија у производњи, промоција пољопривредне производње, подизање квалитета и омасовљавање говедарске производње, олакшан приступ новцу, све у циљу подизања профита пољопривредних газдинстава и њихове самоодрживости	Број подржаних корисника		18000000	18000000	18000000	0	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	ИЗВЕШТАЈИ ОДЕЉЕЊА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	Предраг Срдановић

БУЏЕТ 2025

Датум штампе: 22.08.2025 09:17:43

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Мере подршке руралном развоју	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју	Мера 101.-инвестиције у физичку имовину пољ.газдинстава, субвенционисање куповине машина за примарну и допунску обраду земљишта и заштиту биља, машина и опреме за наводњавање усева, опреме за мужу, набавку квалитетних грла стоке. набавку пчел.кош.	Модернизација механизације и опреме, увођењем нових технологија и квалитетних приплодних грла на газдинствима пољ.произв. а све у циљу остваривања већег профита на газдинству и поидстицају останка младих на селу	Број подржаних корисника		102000000	102000000	102000000	0	108.300.000,00	0,00	0,00	108.300.000,00	ИЗВЕШТАЈИ ОДЕЉЕЊА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	Предраг Срдановић
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Закон о буџетском систему, Закон о заштити животне средине	Одрживо управљање, очување природне равнотеже, целовитости, разноврсности и квалитета природних вредности и услова за опстанак свих живих бића је основа заштите животне средине.	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број урађених мониторинга	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	25.092.600,00	0,00	0,00	25.092.600,00	БАЗА ПОДАТАКА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Јелена Мишковић
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	Закон о буџетском систему, Закон о заштити животне средине	Завод за јавно здравље, сузбијање амброзије, мапирање и мониторинг	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	19.412.600,00	0,00	0,00	19.412.600,00	ИЗВЕШТАЈИ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ	Јелена Мишковић
Управљање осталим врстама отпада	0006	Закон о заштити животне средине	Санација и рекултивација несанитарне депоније	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених дивљих депонија	100	100	100	100	100	5.680.000,00	0,00	0,00	5.680.000,00	БАЗА ПОДАТАКА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Јелена мишковић
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Закон о планирању и изградњи	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	343.00	343.00	300.00	300.00	300.00	574.110.696,00	0,00	211.102.079,05	785.212.775,05	ИЗВЕШТАЈИ ЈП ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ	Јован Вранеш

БУЏЕТ 2025

Датум штампе: 22.08.2025 09:17:43

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Закон о планирању и изградњи	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	40.00	60	60	60	0.00	311.700.696,00	0,00	179.788.967,05	491.489.663,05	ИЗВЕШТАЈИ ЈП ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ	Јован Вранеш
				Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	343.00	370	370	370	0.00					ИЗВЕШТАЈИ ЈП ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ	
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	Закон о локалној самоуправи	субвенционисање превозника у складу са Законом о локалној самоуправи	Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза	Просечна старост возила јавног превоза	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	262.410.000,00	0,00	0,00	262.410.000,00	ИЗВЕШТАЈИ ЈП ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ	Александар Јовановић
Унапређење безбедности саобраћаја	0005	Закон о безбедности саобраћаја на путевима		Повећање безбедности у саобраћају	Број саобраћајних несрећа у току године	40	40	25	10	0	0,00	0,00	31.313.112,00	31.313.112,00	Извештај саобраћајне полиције	Немања Пајић
8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању	Активности које се односе на целодневно збрињавање деце и исхрана, васпитно-образовни рад, нега деце и превентивно здравствени надзор, програм припреме деце за полазак у школу, саветодавни рад са родитељима, специјализовани програми рада са децом).	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце		100	100	100	100	932.434.724,00	0,00	56.000.000,00	988.434.724,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА ПУ	Владимир Рабреновић
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању	Активности које се односе на целодневно збрињавање деце и исхрана, васпитно-образовни рад, нега деце и превентивно здравствени надзор, програм припреме деце	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)		21	21	21	21	932.434.724,00	0,00	56.000.000,00	988.434.724,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА ПУ	Андријана Радовановић

БУЏЕТ 2025

Датум штампе: 22.08.2025 09:17:43

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			за полазак у школу, саветодавни рад са родитељима, специјализовани програми рада са децом).													
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном образовању	Активности којима се обезбеђује доступност основног образовања деци са територије града Шапца, као и обезбеђивање оптималних услова за несметано одвијање наставног плана и програма, као и функционисање установе, у складу са надлежностима града	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	570/520	570/520	580/530	585/535	585/537	336.413.000,00	0,00	0,00	336.413.000,00	Годишњи план рада, Годишњи извештај о раду школе И Школски развојни план	Јасмина Богојевић
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном образовању	Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	11	9	9	9	9	34.640.000,00	0,00	0,00	34.640.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА	Јелена Ристић
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном образовању	Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	18	19	20	21	21	29.703.000,00	0,00	0,00	29.703.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА	Јелена Ристић
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном образовању	Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	21	24	24	24	24	32.713.000,00	0,00	0,00	32.713.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА	Јелена Ристић
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања	Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	14	15	15	15	15	16.743.000,00	0,00	0,00	16.743.000,00	ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ПРИХВАТИЛИШТА	Јелена Ристић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		и Закон о основном образовању	функционисање основних школа.													
Реализација делатности основног образовања	0001	- Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном образовању	Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	20	19	19	19	19	19.424.000,00	0,00	0,00	19.424.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА	Јелена Ристић
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном образовању	Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	5	5	5	5	5	11.571.000,00	0,00	0,00	11.571.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА	Јелена Ристић
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном образовању	- Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	22	28	28	28	28	36.383.000,00	0,00	0,00	36.383.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА	Јелена Ристић
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном образовању	Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	20	18	18	17	17	18.528.000,00	0,00	0,00	18.528.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА	Јелена Ристић
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања	- Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	20	20	20	20	20	26.695.000,00	0,00	0,00	26.695.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА	Јелена Ристић

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 22.08.2025 09:17:42**

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		и Закон о основном образовању	функционисање основних школа.													
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном образовању	Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	23	23	23	23	23	24.415.000,00	0,00	0,00	24.415.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА	Јелена Ристић
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном образовању	Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	22	22	22	22	22	21.587.000,00	0,00	0,00	21.587.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА	Јелена Ристић
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном образовању	- Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	14/14	14/14	14/14	14/14	14/14	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА	Јелена Ристић
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном образовању	Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	16	16	18	20	20	13.191.000,00	0,00	0,00	13.191.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА	Јелена Ристић
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања и	Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	23	12м/11ж	12м/11ж	12м/11ж	12м/11ж	28.820.000,00	0,00	0,00	28.820.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА	Јелена Ристић

БУЏЕТ 2025

Датум штампе: 22.08.2025 09:17:43

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		и Закон о основном образовању	функционисање основних школа.													
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању	Активности којима се обезбеђује несметано одвијање наставног плана и програма као и обезбеђивање услова за његово квалитетније одвијање у средњим школама на територији града Шапца у складу са надлежностима града	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)	4300	4300	4500	4500	4500	270.491.674,00	0,00	600.000,00	271.091.674,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА	Јелена Ристић
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему , Закон о основама система образовања и васпитања , Закон о средњем образовању	Активност обухвата активности за обезбеђивање неопходних услова за функционисање средњих школа и сходно томе предвиђају се средства за финансирање расхода за сталне трошкове, трошкове путовања,услуге по уговору, специјализоване услуге,текуће одрж	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	30	29.71	29.42	29.14	29.14	27.239.000,00	0,00	0,00	27.239.000,00		Јелена Ристић
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему , Закон о основама система образовања и васпитања , Закон о средњем образовању	Активност обухвата активности за обезбеђивање неопходних услова за функционисање средњих школа и сходно томе предвиђају се средства за финансирање расхода за сталне трошкове, трошкове путовања,услуге по уговору, специјализоване услуге,текуће одрж	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	23	23	24	24	24	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00		Јелена Ристић
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему , Закон о основама система образовања и васпитања , Закон о средњем образовању,-	- Активност обухвата активности за обезбеђивање неопходних услова за функционисање средњих школа и сходно томе предвиђају се средства за финансирање расхода за сталне трошкове, трошкове путовања,услуге по уговору, специјализоване услуге,текуће одрж	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	25	25	25	25	25	12.150.000,00	0,00	0,00	12.150.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА	Јелена Ристић
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему , Закон о основама система образовања и васпитања , Закон о средњем образовању,-	- Активност обухвата активности за обезбеђивање неопходних услова за функционисање средњих школа и сходно томе предвиђају се	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	29	26	26	26	26	32.280.000,00	0,00	0,00	32.280.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА	Јелена Ристић

БУЏЕТ 2025

Датум штампе: 22.08.2025 09:17:4

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			средства за финансирање расхода за стално трошкове, трошкове путовања,услуге по уговору, специјализоване услуе,текуће одрж													
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему , Закон о основама система образовања и васпитања , Закон о средњем образовању,-	Активност обухвата активности за обезбеђивање неопходних услова за функционисање средњих школа и сходно томе предвиђају се средства за финансирање расхода за стално трошкове, трошкове путовања,услуге по уговору, специјализоване услуе,текуће одрж	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	22.26	22	22	22	22	53.243.000,00	0,00	0,00	53.243.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА	Јелена Ристић
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему , Закон о основама система образовања и васпитања , Закон о средњем образовању,-	- Активност обухвата активности за обезбеђивање неопходних услова за функционисање средњих школа и сходно томе предвиђају се средства за финансирање расхода за стално трошкове, трошкове путовања,услуге по уговору, специјализоване услуе,текуће одрж	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	29	29	29	29	29	26.120.000,00	0,00	0,00	26.120.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА	Јелена Ристић
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему , Закон о основама система образовања и васпитања , Закон о средњем образовању,-	- Активност обухвата активности за обезбеђивање неопходних услова за функционисање средњих школа и сходно томе предвиђају се средства за финансирање расхода за стално трошкове, трошкове путовања,услуге по уговору, специјализоване услуе,текуће одрж	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	18	16	18	18	18	15.991.000,00	0,00	0,00	15.991.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА	Јелена Ристић
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему , Закон о основама система образовања и васпитања , Закон о средњем образовању,-	Активност обухвата активности за обезбеђивање неопходних услова за функционисање средњих школа и сходно томе предвиђају се средства за финансирање расхода за стално трошкове, трошкове путовања,услуге по уговору, специјализоване услуе,текуће одрж	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	28	24	25	25	25	28.940.000,00	0,00	0,00	28.940.000,00		Јелена Ристић
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему , Закон о основама система образовања и васпитања , Закон о средњем образовању,-	- Активност обухвата активности за обезбеђивање неопходних услова за функционисање средњих школа и сходно томе предвиђају се средства за финансирање расхода за стално трошкове, трошкове путовања,услуге по	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	18.44	19	19	19	19	13.491.000,00	0,00	0,00	13.491.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА	Јелена Ристић

БУЏЕТ 2025

Датум штампе: 22.08.2025 09:17:4

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			уговору, специјализоване услуге,текуће одрж													
Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	0012	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања, и Закон о средњем образовању, Правилник о раду ЦСУ	Активности за обезбеђивање неопходних услова за функционисање Центра за стручно усавршавање Шабац како би се обезбедило квалитетно усавршавање запослених у јавном сектору.	Унапређење квалитета образовања у основним и средњим школама	Број семинара који је организован за запослене у основним и средњим школама у установи и ван ње		120	130	135	135	52.037.674,00	0,00	600.000,00	52.637.674,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА ЦСУ	Јелена Ристић
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902	Закон о социјалној заштити, Стратешки план за социјалну политику града Шапца	Програм обухвата права и услуге корисницима сигурне куће, дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју, помоћ и нега у кући и дневни боравак за одрасла лица са сметњама у развоју, функционисање ЦСР и пројекти соц. и здрав. заштите	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	5	5	5	5	5	414.717.305,00	0,00	18.059.938,94	432.777.243,94	ИНТЕРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЦСР	Биљана Мркоњић
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и услугама социјалне заштите града	Пружање услуга: Услуге народне кухиње. Услуге превоза социјално угрожених ученика. Субвенције најугроженијем становништву за рачуне јавних предузећа, право на једнократну помоћ и и додела огрева преко ЦСР	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана		4,5	4,5	5	5	78.300.000,00	0,00	0,00	78.300.000,00	ИНТЕРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЦСР	Маријана Јевтић
					Број грађана - корисника субвенција (нпр. комуналних услуга, услуга превоза) у односу на укупан број грађана	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5						

БУЏЕТ 2025

Датум штампе: 22.08.2025 09:17:43

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити	заштити Једнократне помоћи и социјално становање	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	5	5	5	5	5	23.880.000,00	0,00	0,00	23.880.000,00	ИНТЕРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЦСР	Биљана Мркоњић
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0002			Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја		10	10	10	15	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	ИНТЕРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЦСР	Маријана Јевтић
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0002	Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и услугама социјалне заштите града Шапца, Стратешки план за социјалну политику града Шапца 2016.-2020.	Услуге- сигурна кућа, дневни боравак, смештај корисника, прихватне станице	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	0	35	35	35	35	8.440.000,00	0,00	0,00	8.440.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	Биљана Мркоњић
Дневне услуге у заједници	0016	Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и услугама социјалне заштите града Шапца, Стратешки план за социјалну политику града Шапца	Помоћ и нега у кући, Финансирање и суфинансирање пројеката у области социјалне и здравствене заштите, финансирање услуге дневног боравка за одрасла лица са сметњама у развоју и другим менталним сметњама за особе старије од 27 година и др.	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Јединични трошкови по сату		22	22	22	22	55.550.000,00	0,00	0,00	55.550.000,00	ИНТЕРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЦСР	Маријана Јевтић
				Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Јединични трошкови по сату		373	200	200	200					ИНТЕРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЦСР	
Дневне услуге у заједници	0016			Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Јединични трошкови по сату		150	150	150	150	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	ИНТЕРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЦСР	Весна Глигорић

БУЏЕТ 2025 Датум штампе: 22.08.2025 09:17:43

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0017	Закон о социјалној заштити, Стратешки план за социјалну политику града Шапца	Функционисање Центра за социјални рад Шабац, обележавање недеље старих	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно	6	11	11	11	11	126.200.000,00	0,00	0,00	126.200.000,00	ИНТЕРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЦСР	Биљана Мркоњић
					Број корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници		869	800	800	800					ИНТЕРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЦСР	
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0018	ГУ 0005- Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и услугама социјалне заштите града Шапца	Активности везане за функционисање Црвеног крста Шабац	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број добровољних давалаца крви	4000	4000	4500	5000	5000	12.597.305,00	0,00	0,00	12.597.305,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦРВЕНОГ КРСТА	Маријана Јевтић
Подршка деци и породици са децом	0019	Закон о социјалној заштити	. Активности организације дечије недеље	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	45	45	45	45	45	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Биљана Мркоњић
Подршка деци и породици са децом	0019	- Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и услугама социјалне заштите, Стратешки план за социјалну политику града Шапца	Дечија недеља	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	27	210	240	260	260	65.000.000,00	0,00	14.000.000,00	79.000.000,00	ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Маријана Јевтић
Подршка рађању и родитељству	0020	Закон о социјалној заштити, Стратешки план за социјалну политику града Шапца 2016-2020, Правилник о спровођењу одлуке о финансирању	-Активности везано за остваривање права на финансирање једног похушаја	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Укупан број породиља корисника ВТО	10	10	10	10	10	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА	Маријана Јевтић
					Број одобрених накнада за рођење детета	1060	1060	1060	0	1060					РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА	

БУЏЕТ 2025

Датум штампе: 22.08.2025 09:17:43

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		трошкова ВТО, Одлука о финансирању трошкова ВТО, Одлука о оснивању Фонда за лечење деце од тешких и ретких болести			Број додељених финансијских помоћи деци оболелој од ретких и тешких болести	15	15	15	15	15					РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА	
Унапређење квалитета живота жена са неизлечивом болешћу и неформалних неговатељица у граду Шапцу	0902-4001			Диверсификација локалног система социјалне заштите стварањем нове интегрисане услуге	Побољшан живот жена са неизлечивом болешћу		100	100	100	0	2.000.000,00	0,00	4.059.938,94	6.059.938,94	ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Весна Глигорић
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	**1801**	**Закон о здравственој заштити**	**Програм подразумева унапређење здравствене заштите, повећање покривености становништва примарном здравственом заштитом, ангажовање лекара и медицинских техничара, опремање амбуланти, набавку медицинске опреме и возила за транспорт пацијената.**	**Унапређење здравља становништва**	**Покривеност становништва примарном здравственом заштитом**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**44.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.500.000,00**	**ИНТЕРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА ШАБАЦ**	**Весна Глигорић**
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Закон о здравственој заштити	Програм обухвата активности везано за опремање амбуланти Дома здравља, набавку медицинске опреме и возила за транспорт пацијената	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број становника обухваћених промотивно превентивним активностима у односу на укупан број становника	33	2700	3500	3800	4000	40.500.000,00	0,00	0,00	40.500.000,00	ИНТЕРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА ШАБАЦ	Весна Глигорић
					Покривеност становништва на територији града Шапца услугама Службе хитне медицинске помоћи	20	20	21	21	22					ИНТЕРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА ШАБАЦ	
Мртвозорство	0002	Закон о здравственој заштити	Програмска активност обухвата активности које спроводе доктори медицине одређени за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене								4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00		Весна Глигорић

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 22.08.2025 09:17:43**

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање локалних установа културе	0001			Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	11.799.694,00	0,00	0,00	11.799.694,00	РЕГИСТАР ЗАПОСЛЕНИХ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	Марио Максимовић
Функционисање локалних установа културе	0001			Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	5.40	5.40	5.40	6.00	6.00	26.572.728,00	0,00	0,00	26.572.728,00	РЕГИСТАР ЗАПОСЛЕНИХ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	Светлана Станковић
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002			Унапређење разноврсности културне понуде	Број пројграма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	35	40	50	50	50	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00		Дејан Живановић
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003		Верске заједнице	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	20	30	40	50	50	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Дејан ЖИВАНОВИЋ

БУЏЕТ 2025

Датум штампе: 22.08.2025 09:17:43

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			установе на основу непосредног прегледа умрлог лица													
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Закон о култури („Службени гласник РС, бр.72/2009, 13/2016, 30/2016 испр), Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014).	Програмска активност обухвата активности развоја, презентације и унапређења културне продукције и уметничког стваралаштва.	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова и удружења грађана из области културе	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	294.892.313,00	0,00	0,00	294.892.313,00	ЕВИДЕНЦИЈА УСТАНОВА КУЛТУРЕ	Весна Глигорић
Функционисање локалних установа културе	0001			Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	6.00	6.00	6.00	7.00	8.00	24.506.137,00	0,00	0,00	24.506.137,00	РЕГИСТАР ЗАПОСЛЕНИХ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	Мирјана Перић
Функционисање локалних установа културе	0001			Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	13.00	13.00	14.00	15.00	15.00	66.238.863,00	0,00	0,00	66.238.863,00	РЕГИСТАР ЗАПОСЛЕНИХ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	Јелена Подгорац
Функционисање локалних установа културе	0001			Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	6.00	6.00	6.00	7.00	8.00	24.327.728,00	0,00	0,00	24.327.728,00	РЕГИСТАР ЗАПОСЛЕНИХ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	Урош ЛУКИЋ
Функционисање локалних установа културе	0001			Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	19.00	19.00	19.00	20.00	20.00	99.447.163,00	0,00	0,00	99.447.163,00	РЕГИСТАР ЗАПОСЛЕНИХ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	Александра Делић

БУЏЕТ 2025 Датум штампе: 22.08.2025 09:17:43

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004		Конкурс -медији	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја на конкурсима јавног информисања	24	100	150	200	0	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА	Дејан ЖИВАНОВИЋ
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о спорту, Правилник о финансирању програма којима се задовољавају потребе у области спорта, Правилник о категоризацији спортских организација	Обезбеђивање адекватних услова за бављењем спортом	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	85.00	85.00	87.00	90.00	0.00	248.600.000,00	0,00	1.285.000,00	249.885.000,00	ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ/СУФИНАНСИРАЊУ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ШАПЦУ	Весна Гангорић
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Шапцу	Обезбеђивање адекватних услова за бављењем спортом.Програмска активност обухвата финансирање спортских удружења и савеза.	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	85.00	85.00	87.00	90.00	0.00	244.450.000,00	0,00	0,00	244.450.000,00	ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ/СУФИНАНСИРАЊУ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ШАПЦУ	Иван Ђосић
Спровођење омладинске политике	0005	Закон о младима, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Правилник о избору удружења за реализацију пројеката Канцеларије за младе града Шапца који се финансирају из буџета града Шапца	Програмска активност обухвата активности које се односе на спровођење пројеката за младе у области образовања, културе и спорта, организовање летњих школица и бројних манифестација које су намењене младима, а које спроводи Канцеларија за младе.	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	4.150.000,00	0,00	1.285.000,00	5.435.000,00	ИЗВЕШТАЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ	Мирјана Јањић

БУЏЕТ 2025

Датум штампе: 22.08.2025 09:17:42

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Одлука о месним заједницама	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1.141.069.174,00	0,00	287.640.000,00	1.428.709.174,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Александар Јовановић
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	Извршавање расхода и издатака за несметано функционисање ГУ и свих њених организационих јединица. Припремање аката за извршне органе ЈЛС, пружање услуга грађанима.	Функционисање управе	Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	90.00	90.00	95.00	95.00	0.00	916.021.725,00	0,00	44.000.000,00	960.021.725,00	ИЗВЕШТАЈИ ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ	Александар Јовановић
					Проценат буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града	5.50	5.50	5.30	5.30	0.00					Извештаји извршења буџета, ПЛ обрасци	
					Број издатих грађевинских дозвола	205.00	205.00	215.00	215.00	0.00					ИЗВЕШТАЈИ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ	
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Одлука о месним заједницама	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1.614.055,00	0,00	0,00	1.614.055,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Милош Јекић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Одлука о МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Ивана Ђуровић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему,	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног	Проценат реализације резултата	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1.582.864,00	0,00	0,00	1.582.864,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Данијела Ђурашковић

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 22.08.2025 09:17:43**

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Одлука о месним заједницама		становништва деловањем месних заједница	спроведеног референдума											
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Одлука о МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2.787.011,00	0,00	0,00	2.787.011,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Весна Јеринић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Одлука о МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	439.288,00	0,00	0,00	439.288,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Живојин Јовановић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Одлука о месним заједницама	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	594.746,00	0,00	0,00	594.746,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Здравко Макевић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Одлука о МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2.799.000,00	0,00	0,00	2.799.000,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Иван Јевремовић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему,	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног	Проценат реализације резултата	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	708.000,00	0,00	0,00	708.000,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Милан Лончар

БУЏЕТ 2025

Датум штампе: 22.08.2025 09:17:4

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6.	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Одлука о месним заједницама		становништва деловањем месних заједница	спроведеног референдума											
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Одлука о МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3.003.000,00	0,00	0,00	3.003.000,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Филип Ковачевић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Одлука о месним заједницама	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	525.387,00	0,00	0,00	525.387,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Радосав Станић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Одлука о месним заједницама	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00.	0.00	2.994.141,00	0,00	0,00	2.994.141,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Слободан Савић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Одлука о месним заједницама	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3.620.170,00	0,00	0,00	3.620.170,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Стефан Лазић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему,	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног	Проценат реализације резултата	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3.559.732,00	0,00	0,00	3.559.732,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Марина Митровић

БУЏЕТ 2025

Датум штампе: 22.08.2025 09:17:42

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Одлука о месним заједницама		становништва деловањем месних заједница	спроведеног референдума											
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Одлука о МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Дарко Кузмић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Одлука о месним заједницама	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	793.531,00	0,00	0,00	793.531,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Ђуричић Драгорад
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Одлука о месним заједницама	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Славиша Илић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Одлука о МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	692.432,00	0,00	0,00	692.432,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Ивана Вилотић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему,	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног	Проценат реализације резултата	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2.455.000,00	0,00	0,00	2.455.000,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Златан Маринковић

БУЏЕТ 2025 Датум штампе: 22.08.2025 09:17:42

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Одлука о месним заједницама		становништва деловањем месних заједница	спроведеног референдума											
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Одлука о месним заједницама	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	774.000,00	0,00	0,00	774.000,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Владан Павловић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Одлука о МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	881.005,00	0,00	0,00	881.005,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Данко Николић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Одлука о МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	188.927,00	0,00	0,00	188.927,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Славко Марковић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Одлука о месним заједницама	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Слободан Грифуновић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему,	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног	Проценат реализације резултата	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	120.055,00	0,00	0,00	120.055,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Миле Топузовић

БУЏЕТ 2025 Датум штампе: 22.08.2025 09:17:42

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Одлука о месним заједницама		становништва деловањем месних заједница	спроведеног референдума											
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Одлука о МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	124.432,00	0,00	0,00	124.432,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Бранислав Поповић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Одлука о МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	577.500,00	0,00	0,00	577.500,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Милош Танасић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Одлука о МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2.877.000,00	0,00	0,00	2.877.000,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Ненад Стојићевић
Функционисање месних заједница	0002	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	634.070,00	0,00	0,00	634.070,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Бранислав Лазаревић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему,	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног	Проценат реализације резултата	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Зоран Рашевић

БУЏЕТ 2025

Датум штампе: 22.08.2025 09:17:43

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Одлука о месним заједницама		становништва деловањем месних заједница	спроведеног референдума											
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Одлука о МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	120.673,00	0,00	0,00	120.673,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Зоран Радојичић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Одлука о месним заједницама	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1.526.640,00	0,00	0,00	1.526.640,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Дарко Николић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Одлука о МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4.542.055,00	0,00	0,00	4.542.055,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Анђелка Марковић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Одлука о МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Жељана Пантелић
Функционисање месних заједница	0002	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног	Проценат реализације резултата	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1.107.177,00	0,00	0,00	1.107.177,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Горан Иванковић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				становништва деловањем месних заједница	спроведеног референдума											
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Одлука о МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9.303.300,00	0,00	0,00	9.303.300,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Иван Нешковић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Одлука о МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	30.866,00	0,00	0,00	30.866,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Живан Марић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Одлука о МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	130.764,00	0,00	0,00	130.764,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Милован Марковић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Одлука о месним заједницама	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	20.282,00	0,00	0,00	20.282,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Дарко Грујић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног	Проценат реализације резултата	100.00	100.00	100.00	100.00	0,00	531.000,00	0,00	0,00	531.000,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Милан Беговић

БУЏЕТ 2025

Датум штампе: 22.08.2025 09:17:42

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		локалној самоуправи, Одлука о МЗ		становништва деловањем месних заједница	спроведеног референдума											
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Одлука о месним заједницама	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	329.898,00	0,00	0,00	329.898,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Ђорђе Ковачевић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Одлука о месним заједницама	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Миле Седларевић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Одлука о месним заједницама	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Дарко Гавриловић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Одлука о месним заједницама	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Веран Богосављевић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему,	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног	Проценат реализације резултата	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Драган Златарић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Одлука о месним заједницама		становништва деловањем месних заједница	спроведеног референдума											
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Одлука о месним заједницама	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1.088.000,00	0,00	0,00	1.088.000,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Никола Марић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Одлука о МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Миодраг Игњатовић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Одлука о месним заједницама	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1.252.000,00	0,00	0,00	1.252.000,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Владан Бајић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Одлука о МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	192.957,00	0,00	0,00	192.957,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Милош Ђерић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног	Проценат реализације резултата	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1.673.021,00	0,00	0,00	1.673.021,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Сања Божић

БУЏЕТ 2025

Датум штампе: 22.08.2025 09:17:43

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		локалној самоуправи, Одлука о МЗ		становништва деловањем месних заједница	спроведеног референдума											
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Одлука о МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	6.515.000,00	0,00	0,00	6.515.000,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Владан Маљенчић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Одлука о МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Слободан Матић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Одлука о месним заједницама	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4.655.787,00	0,00	0,00	4.655.787,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Владан Богићевић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Одлука о МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	806.000,00	0,00	0,00	806.000,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Милан Пантић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног	Проценат реализације резултата	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1.150.566,00	0,00	0,00	1.150.566,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Милош Мијаиловић

БУЏЕТ 2025

Датум штампе: 22.08.2025 09:17:42

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		локалној самоуправи, Одлука о МЗ		становништва деловањем месних заједница	спроведеног референдума											
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Одлука о МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Марко Максимовић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Одлука о месним заједницама	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	145.340,00	0,00	0,00	145.340,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Слободан Марковић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Одлука о МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2.129.835,00	0,00	0,00	2.129.835,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Дејан Адамовић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Одлука о месним заједницама	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	581.358,00	0,00	0,00	581.358,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Драган Живковић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног	Проценат реализације резултата	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2.448.793,00	0,00	0,00	2.448.793,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Јован Рафаиловић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		локалној самоуправи, Одлука о МЗ		становништва деловањем месних заједница	спроведеног референдума											
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Одлука о месним заједницама	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1.534.000,00	0,00	0,00	1.534.000,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Светислав Живановић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Одлука о МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5.840.000,00	0,00	0,00	5.840.000,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Никола Томић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Одлука о МЗ	Расходи и издаци за несметано функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат реализације резултата спроведеног референдума	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	93.064,00	0,00	0,00	93.064,00	ИЗВЕШТАЈИ МЗ	Дарко Перић
Сервисирање јавног дуга	0003	Закон о буџетском систему, Закон о јавном дугу, Статут града Шапца	Спровођење послова у циљу реализације трансакција јавног дуга града, односно извршавање обавеза града по основу узетих кредита и зајмова.	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	3.00	3.00	4.00	5.00	0.00	97.930.000,00	0,00	0,00	97.930.000,00	ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА	Марија Кнежевић
Општинско/градско	0004		Заступање града у правним поступцима	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у	530.00	530.00	540.00	540.00	0.00	10.915.727,00	0,00	0,00	10.915.727,00	ИЗВЕШТАЈИ ПРАВОБРАНИЛАШТВА	Гордана Дражић

БУЏЕТ 2025 Датум штампе: 22.08.2025 09:17:42

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
правобранилаштво		Закон о локалној самоуправи, Закон о правобранилаштву	пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима, ради остваривања и заштите имовинских права и интереса града Шапца.		односу на укупан број предмета на годишњем нивоу											
Инспекцијски послови	0006	Закон о локалној самоуправи	Послови по налогу инспекције	Квалитетно обављање инспекцијских послова	Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета	90.00	90.00	92.00	92.00	0.00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	ИЗВЕШТАЈИ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ	Марија Кнежевић
Функционисање националних савета националних мањина	0007	Закон о националним мањинама	Обезбеђивање средстава за финансирање националних савета националних мањина, у складу са Одлуком о буџету града Шапца	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Проценат остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града/општине	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	ИЗВЕШТАЈИ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА И САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ	Марија Кнежевић
					Број реализованих пројеката националних мањина	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00					ИЗВЕШТАЈИ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА И САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ	
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о буџетском систему	Средства намењена за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. ТБР опредељује се највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансне имовине.								2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		Марија Кнежевић
Стална буџетска резерва	0010	Закон о буџетском систему	Финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплаве, суше, пожар и								1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		Марија Кнежевић

БУЏЕТ 2025 Датум штампе: 22.08.2025 09:17:42

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			друге еколошке катастрофе. Опредељује се до 0,5% прихода и прихода од продаје нефинансијске имовине.													
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Закон о ванредним ситуацијама и Закон о буџетском систему	Средства намењена уклањању последица елементарних непогода.	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице)	30.00	30.00	20.00	20.00	0.00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	ИЗВЕШТАЈИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ	Марија Кнежевић
ИЗГРАДЊА МАЧВАНСКОГ ТРГА	0602-5003			Уређење амбијенталне целине града	Бољи услови грађана	0	0	1000	1050	1350	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОЈЕКТА	
НОВА СПОРТСКА САЛА ФЕР ПЛЕЈ ЗА ИНКЛУЗИЈУ - ОШ ВУК КАРАЏИЋ	0602-5005	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основном образовању	Обезбеђивање неопходних услова за виши квалитет образовања	Унапређен квалитет основног образовања	Број ученика који ће имати квалитетније услове образовања		700	710	720	720	0,00	0,00	123.640.000,00	123.640.000,00	Годишњи план рада. Годишњи извештај о раду школе И Школски развојни план	Ана Маринковић
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Закон о локалној самоуправи, Статут града Шапца	Градско веће доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке и друга акта у складу са законом и статутом.	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе							62.118.228,00	0,00	0,00	62.118.228,00		Александар Пајић
Функционисање скупштине	0001	Закон о локалној самоуправи, Статут града Шапца, Пословник скупштине града Шапца	Спровођење послова везаних за рад Скупштине града; Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и статутом.	Функционисање локалне скупштине	Број усвојених аката	200.00	200.00	205.00	210.00	210.00	30.161.600,00	0,00	0,00	30.161.600,00	ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА	Немања Пајић
					Број седница скупштине	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00					ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА	

БУЏЕТ 2025 Датум штампе: 22.08.2025 09:17:43

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи, Статут града Шапца	Спровођење послова који имају за циљ квалитетно управљање развојем града.	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	8.834.683,00	0,00	0,00	8.834.683,00	СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА, ОДЛУКЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА,ОДЛУКЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА	Александар Пајић
					Број донетих аката	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00					СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА, ОДЛУКЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА,ОДЛУКЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА	
Подршка раду извршних органа власти и скупштине	0003	Закон о локалној самоуправи, Статут града Шапца	Градско веће доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке и друга акта у складу са законом и статутом.	Функционисање извршних органа власти скупштине	Број припремљених седница	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	23.121.945,00	0,00	0,00	23.121.945,00	ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА	Александар Пајић
17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501		Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и шире употребе обновљивих извора енергије	Повећање удела обновљивих извора енергије у укупној потрошњи	Удео обновљивих извора енергије у укупној потрошњи	10.00	10.00	20.00	25.00	0.00	17.987.344,00	0,00	31.396.730,72	49.384.074,72	ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОЈЕКТА	Александар Јовановић
Енергетски менаџмент	0001			Функционисање система енергетског менаџмента	Број израђених годишњих енергетских биланса	10	10	10	10	10	17.987.344,00	0,00	31.396.730,72	49.384.074,72	ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Александар Јовановић

БУЏЕТ 2025

Члан 8.

Приходи буџета града Шапца за 2025.год.планирани су у износу од 6.328.795.690,71 динар и то:

- Приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 5.707.906.880,94 динара,
- Примања од задуживања у износу од 452.319.000,00 динара
- Нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година и пренетих неутрошених средстава за посебне намене у износу од 168.569.809,77 динара

ПЛАН ПРИХОДА

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

2025

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0,00	0,00	48.459.842,72	48.459.842,72	0,77
311000	**КАПИТАЛ**	**0,00**	**0,00**	**48.459.842,72**	**48.459.842,72**	**0,77**
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из раниjих година	0,00	0,00	120.109.967,05	120.109.967,05	1,90
321000	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА**	**0,00**	**0,00**	**120.109.967,05**	**120.109.967,05**	**1,90**
711111	Порез на зараде	3.142.000.000,00	0,00	0,00	3.142.000.000,00	49,65
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1.270.400,00	0,00	0,00	1.270.400,00	0,02
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	149.465.000,00	0,00	0,00	149.465.000,00	2,36
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	234.780.000,00	0,00	0,00	234.780.000,00	3,71
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	8.715.000,00	0,00	0,00	8.715.000,00	0,14
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
711147	Порез на земљиште	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
711191	Порез на остале приходе	188.000.000,00	0,00	0,00	188.000.000,00	2,97
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	18.535.000,00	0,00	0,00	18.535.000,00	0,29
711000	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**	**3.742.981.900,00**	**0,00**	**0,00**	**3.742.981.900,00**	**59,14**
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
712000	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	327.000.000,00	0,00	0,00	327.000.000,00	5,17
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00	4,11
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	5.070.000,00	0,00	0,00	5.070.000,00	0,08
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,57
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	0,00
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,21
713427	Порез на на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	53.000.000,00	0,00	0,00	53.000.000,00	0,84
713611	Порез на акције на име и уделе	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
713000	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**	**694.077.049,00**	**0,00**	**0,00**	**694.077.049,00**	**10,97**

ПЛАН ПРИХОДА

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

2025

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	92.000.000,00	0,00	0,00	92.000.000,00	1,45
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00	0,03
714549	Накнада за емисије CO2, HO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,01
714552	Боравишна такса	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,06
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	54.000.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00	0,85
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
714000	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**	**152.410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**152.410.000,00**	**2,41**
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	65.500.000,00	0,00	0,00	65.500.000,00	1,03
716000	**ДРУГИ ПОРЕЗИ**	**65.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.500.000,00**	**1,03**
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	0,00	0,00	4.659.938,94	4.659.938,94	0,07
732000	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА**	**0,00**	**0,00**	**4.659.938,94**	**4.659.938,94**	**0,07**
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	299.423.000,00	0,00	0,00	299.423.000,00	4,73
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	0,00	0,00	85.535.000,00	85.535.000,00	1,35
733000	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**299.423.000,00**	**0,00**	**85.535.000,00**	**384.958.000,00**	**6,08**
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,20
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,03
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,01
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,09
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,17
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	202.000.000,00	0,00	0,00	202.000.000,00	3,19
741596	Накнада за коришћење дрвета	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,01
741000	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**234.180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**234.180.000,00**	**3,70**

ПЛАН ПРИХОДА

2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,11
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	33.500.000,00	0,00	0,00	33.500.000,00	0,53
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	117.000.000,00	0,00	0,00	117.000.000,00	1,85
742241	Градске административне таксе	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,11
742242	Такса за озакоњење објеката у корист градова	5.650.000,00	0,00	0,00	5.650.000,00	0,09
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	19.800.000,00	0,00	0,00	19.800.000,00	0,31
742000	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**	**190.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.650.000,00**	**3,01**
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,23
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
743000	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**	**15.015.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.015.000,00**	**0,24**
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
744000	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,02**
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	66.764.993,00	0,00	0,00	66.764.993,00	1,05
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,52
745144	Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,03
745000	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**	**101.364.993,00**	**0,00**	**0,00**	**101.364.993,00**	**1,60**
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,09
811000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ**	**6.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.100.000,00**	**0,10**
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	0,00	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	1,82
841000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА**	**0,00**	**0,00**	**115.000.000,00**	**115.000.000,00**	**1,82**
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	0,00	0,00	452.319.000,00	452.319.000,00	7,15
911000	**ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА**	**0,00**	**0,00**	**452.319.000,00**	**452.319.000,00**	**7,15**
Укупно		**5.502.711.942,00**	**0,00**	**826.083.748,71**	**6.328.795.690,71**	**100,00**

Члан 9.

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

Укупни расходи и издаци приказани по економској класификацији планирани су у укупном износу од 6.328.795.690,71 динар

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА **2025**

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.122.761.195,00	0,00	0,00	1.122.761.195,00	17,74
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	170.103.798,00	0,00	0,00	170.103.798,00	2,69
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,01
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	23.785.000,00	0,00	0,00	23.785.000,00	0,38
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	42.730.000,00	0,00	0,00	42.730.000,00	0,68
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	25.650.000,00	0,00	0,00	25.650.000,00	0,41
410000	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.385.729.993,00**	**0,00**	**0,00**	**1.385.729.993,00**	**21,90**
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	461.980.264,00	0,00	0,00	461.980.264,00	7,30
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	9.333.000,00	0,00	0,00	9.333.000,00	0,15
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	546.209.819,00	0,00	37.258.050,94	583.467.869,94	9,22
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	546.288.782,00	0,00	1.600.000,00	547.888.782,00	8,66
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	491.530.696,00	0,00	134.788.967,05	626.319.663,05	9,90
426000	МАТЕРИЈАЛ	121.647.739,00	0,00	56.000.000,00	177.647.739,00	2,81
420000	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**2.176.990.300,00**	**0,00**	**229.647.017,99**	**2.406.637.317,99**	**38,03**
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,13
440000	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500.000,00**	**0,13**
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	167.840.000,00	0,00	0,00	167.840.000,00	2,65
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	148.600.000,00	0,00	15.847.354,72	164.447.354,72	2,60
450000	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**316.440.000,00**	**0,00**	**15.847.354,72**	**332.287.354,72**	**5,25**
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	684.637.000,00	0,00	0,00	684.637.000,00	10,82
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,63
460000	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**724.637.000,00**	**0,00**	**0,00**	**724.637.000,00**	**11,45**
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	291.150.000,00	0,00	14.000.000,00	305.150.000,00	4,82
470000	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**291.150.000,00**	**0,00**	**14.000.000,00**	**305.150.000,00**	**4,82**
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	287.597.305,00	0,00	0,00	287.597.305,00	4,54

Члан 9.

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

Укупни расходи и издаци приказани по економској класификацији планирани су у укупном износу од 6.328.795.690,71 динар

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 2025

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	19.760.000,00	0,00	0,00	19.760.000,00	0,31
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	40.550.000,00	0,00	0,00	40.550.000,00	0,64
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,06
480000	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**351.907.305,00**	**0,00**	**0,00**	**351.907.305,00**	**5,56**
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,05
490000	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,05**
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	122.350.000,00	0,00	508.640.000,00	630.990.000,00	9,97
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	29.937.344,00	0,00	13.949.376,00	43.886.720,00	0,69
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,04
510000	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**154.927.344,00**	**0,00**	**522.589.376,00**	**677.516.720,00**	**10,71**
541000	ЗЕМЉИШТЕ	0,00	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,70
540000	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**0,00**	**0,00**	**44.000.000,00**	**44.000.000,00**	**0,70**
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	89.430.000,00	0,00	0,00	89.430.000,00	1,41
610000	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**89.430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**89.430.000,00**	**1,41**
Укупно		**5.502.711.942,00**	**0,00**	**826.083.748,71**	**6.328.795.690,71**	**100,00**

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 2025 Валута: ДИН

		План	Структура у %	Ребаланс	Структура у %	Индекс (2:4)	План за наредну годину	Индекс (7:2)
1		2	3	4	5	6	7	8
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	963.233.000,00	15,61	1.122.761.195,00	17,74	85,79	0,00	0,00
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	145.967.000,00	2,37	170.103.798,00	2,69	85,81	0,00	0,00
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.700.000,00	0,04	700.000,00	0,01	385,71	0,00	0,00
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	22.935.000,00	0,37	23.785.000,00	0,38	96,43	0,00	0,00
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	41.648.000,00	0,67	42.730.000,00	0,68	97,47	0,00	0,00
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	22.825.000,00	0,37	25.650.000,00	0,41	88,99	0,00	0,00
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	450.597.624,00	7,30	461.980.264,00	7,30	97,54	0,00	0,00
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	7.508.000,00	0,12	9.333.000,00	0,15	80,45	0,00	0,00
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	542.285.195,89	8,79	583.467.869,94	9,22	92,94	0,00	0,00
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	551.307.536,00	8,94	547.888.782,00	8,66	100,62	0,00	0,00
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	757.150.175,00	12,27	626.319.663,05	9,90	120,89	0,00	0,00
426000	МАТЕРИЈАЛ	163.241.327,00	2,65	177.647.739,00	2,81	91,89	0,00	0,00
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	1.260.000,00	0,02	8.500.000,00	0,13	14,82	0,00	0,00
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	182.840.000,00	2,96	167.840.000,00	2,65	108,94	0,00	0,00
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	159.500.000,00	2,59	164.447.354,72	2,60	96,99	0,00	0,00
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	673.439.500,00	10,91	684.637.000,00	10,82	98,36	0,00	0,00
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	40.000.000,00	0,65	40.000.000,00	0,63	100,00	0,00	0,00
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	281.200.000,00	4,56	305.150.000,00	4,82	92,15	0,00	0,00
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	254.797.305,00	4,13	287.597.305,00	4,54	88,60	0,00	0,00
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	21.620.000,00	0,35	19.760.000,00	0,31	109,41	0,00	0,00
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	62.250.000,00	1,01	40.550.000,00	0,64	153,51	0,00	0,00
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	4.000.000,00	0,06	4.000.000,00	0,06	100,00	0,00	0,00
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2.700.000,00	0,04	3.000.000,00	0,05	90,00	0,00	0,00
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	666.240.000,00	10,80	630.990.000,00	9,97	105,59	0,00	0,00
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	44.336.720,00	0,72	43.886.720,00	0,69	101,03	0,00	0,00
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.640.000,00	0,04	2.640.000,00	0,04	100,00	0,00	0,00
541000	ЗЕМЉИШТЕ	12.500.000,00	0,20	44.000.000,00	0,70	28,41	0,00	0,00
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	89.430.000,00	1,45	89.430.000,00	1,41	100,00	0,00	0,00
	Укупно	**6.170.151.382,89**	**100,00**	**6.328.795.690,71**	**100,00**	**97,49**	**0,00**	**0,00**

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

2025

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео		**1**	**СКУПШТИНА ГРАДА**					
1/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6.288.600,00	0,00	0,00	6.288.600,00	0,13
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00	0,01
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,01
3/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
4/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
5/0	423000	423500	Стручне услуге	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,15
5/0	423000	423400	Услуге информисања	8.470.000,00	0,00	0,00	8.470.000,00	0,17
5/0	423000	423700	Репрезентација	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,02
6/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,11
Укупно за раздео		**1**	**СКУПШТИНА ГРАДА**	**30.161.600,00**	**0,00**	**0,00**	**30.161.600,00**	**0,62**
Раздео		**2**	**ГРАДОНАЧЕЛНИК**					
7/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.710.475,00	0,00	0,00	4.710.475,00	0,10
8/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,01
8/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	502.208,00	0,00	0,00	502.208,00	0,01
9/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
10/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,02
11/0	423000	423700	Репрезентација	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,05
Укупно за раздео		**2**	**ГРАДОНАЧЕЛНИК**	**8.834.683,00**	**0,00**	**0,00**	**8.834.683,00**	**0,18**
Раздео		**3**	**ГРАДСКО ВЕЋЕ**					
12/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	14.704.468,00	0,00	0,00	14.704.468,00	0,30
13/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	786.477,00	0,00	0,00	786.477,00	0,02
13/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.461.000,00	0,00	0,00	1.461.000,00	0,03
14/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,01
15/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
15/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
16/0	423000	423700	Репрезентација	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,02
16/0	423000	423500	Стручне услуге	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,06
16/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,02
Укупно за раздео		**3**	**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	**23.121.945,00**	**0,00**	**0,00**	**23.121.945,00**	**0,47**
Раздео		**4**	**ГРАДСКА УПРАВА**					
17/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	65.000.000,00	0,00	14.000.000,00	79.000.000,00	1,62
18/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,06
18/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,76
19/0	463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
19/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
19/0	463000	421300	Комуналне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
19/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
19/0	463000	421200	Енергетске услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,01
19/0	463000	472900	Остале накнаде из буџета	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,45
19/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
20/0	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,35

Број 16 Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 75

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

2025

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
20/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	61.300.000,00	0,00	0,00	61.300.000,00	1,26
21/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
22/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/0	463000	512200	Административна опрема	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
22/0	463000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
22/0	463000	426100	Административни материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/0	463000	424300	Медицинске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	55.550.000,00	0,00	0,00	55.550.000,00	1,14
24/0	463000	472900	Остале накнаде из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,04
25/0	463000	512200	Административна опрема	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
25/0	463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
25/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,02
25/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,02
25/0	463000	424300	Медицинске услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
25/0	463000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,06
25/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
25/0	463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
25/0	463000	426200	Материјали за пољопривреду	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
25/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
25/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
25/0	463000	426100	Административни материјал	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
25/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.540.000,00	0,00	0,00	2.540.000,00	0,05
25/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
26/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
26/0	463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.930.000,00	0,00	0,00	6.930.000,00	0,14
26/0	463000	421400	Услуге комуникација	4.080.000,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,08
26/0	463000	512100	Опрема за саобраћај	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,06
26/0	463000	413100	Накнаде у натури	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
26/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,01
26/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
26/0	463000	424300	Медицинске услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
26/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,14
26/0	463000	421200	Енергетске услуге	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,08
26/0	463000	482200	Обавезне таксе	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
26/0	463000	426100	Административни материјал	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,04
26/0	463000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
26/0	463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
26/0	463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,06
26/0	463000	472900	Остале накнаде из буџета	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
26/0	463000	423500	Стручне услуге	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,02
26/0	463000	423900	Остале опште услуге	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,06
26/0	463000	414300	Отпремнине и помоћи	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,01
26/0	463000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
26/0	463000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

2025

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
26/0	463000	423400	Услуге информисања	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
26/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
26/0	463000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
26/0	463000	426200	Материјали за пољопривреду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/0	463000	423200	Компјутерске услуге	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,03
26/0	463000	515100	Нематеријална имовина	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
26/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
26/0	463000	423100	Административне услуге	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,09
26/0	463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
26/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
26/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,03
26/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,03
26/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
26/0	463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	69.300.000,00	0,00	0,00	69.300.000,00	1,42
26/0	463000	421300	Комуналне услуге	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,02
26/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
26/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,01
26/0	463000	482100	Остали порези	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,01
26/0	463000	512200	Административна опрема	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00	0,06
26/0	463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.570.000,00	0,00	0,00	3.570.000,00	0,07
26/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
26/0	463000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
27/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	12.597.305,00	0,00	0,00	12.597.305,00	0,26
28/0	512000	512200	Административна опрема	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,04
28/1	423000	423100	Административне услуге	0,00	0,00	2.062.640,93	2.062.640,93	0,04
28/1	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	1.997.298,01	1.997.298,01	0,04
29/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	291.621.363,00	0,00	0,00	291.621.363,00	5,99
30/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	28.666.000,00	0,00	0,00	28.666.000,00	0,59
30/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	15.434.362,00	0,00	0,00	15.434.362,00	0,32
31/0	413000	413100	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
32/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,06
32/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,08
33/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,27
34/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,14
35/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,03
35/0	421000	421400	Услуге комуникација	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00	0,39
35/0	421000	421300	Комуналне услуге	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00	0,25
35/0	421000	421500	Трошкови осигурања	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,04
35/0	421000	421900	Остали трошкови	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,06
35/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,14
35/0	421000	421200	Енергетске услуге	150.110.000,00	0,00	0,00	150.110.000,00	3,08
36/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,05
36/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

2025

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
37/0	423000	423100	Административне услуге	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,39
37/0	423000	423200	Компјутерске услуге	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,06
37/0	423000	423900	Остале опште услуге	81.100.000,00	0,00	0,00	81.100.000,00	1,66
37/0	423000	423400	Услуге информисања	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,17
37/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,05
37/0	423000	423700	Репрезентација	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,02
37/0	423000	423500	Стручне услуге	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,53
37/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,02
38/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	9.750.000,00	0,00	0,00	9.750.000,00	0,20
39/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	78.600.000,00	0,00	0,00	78.600.000,00	1,61
39/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,16
40/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,28
40/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,04
40/0	426000	426100	Административни материјал	7.840.000,00	0,00	0,00	7.840.000,00	0,16
40/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,35
40/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
41/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,37
42/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,10
43/0	482000	482100	Остали порези	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,33
43/0	482000	482300	Новчане казне, пенали и камате	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,06
44/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,51
45/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,08
46/0	512000	512100	Опрема за саобраћај	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,06
46/0	512000	512200	Административна опрема	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,03
47/0	541000	541100	Земљиште	0,00	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,90
48/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,35
49/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,03
50/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	2,46
51/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	123.640.000,00	123.640.000,00	2,54
52/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	83.862.840,00	0,00	0,00	83.862.840,00	1,72
53/0	511000	511400	Пројектно планирање	80.000.000,00	0,00	160.000.000,00	240.000.000,00	4,93
54/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
55/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	90.040.000,00	0,00	0,00	90.040.000,00	1,85
56/0	499000	499100	Средства резерве	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,04
57/0	499000	499100	Средства резерве	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
58/0	441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,17
59/0	611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	89.430.000,00	0,00	0,00	89.430.000,00	1,84
60/0	423000	423900	Остале опште услуге	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,14
61/0	423000	423900	Остале опште услуге	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,06
62/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00	0,59
63/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.483.000,00	0,00	0,00	1.483.000,00	0,03
64/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	32.750.000,00	0,00	60.000.000,00	92.750.000,00	1,90
65/0	423000	423900	Остале опште услуге	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,17
66/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,06
67/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,01
68/0	423000	423900	Остале опште услуге	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,05

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

2025

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
69/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	106.000.000,00	0,00	0,00	106.000.000,00	2,18
70/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,51
71/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	304.200.696,00	0,00	134.788.967,05	438.989.663,05	9,01
72/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,08
73/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	3.500.000,00	0,00	45.000.000,00	48.500.000,00	1,00
74/0	423000	423900	Остале опште услуге	262.410.000,00	0,00	0,00	262.410.000,00	5,39
74/1	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	31.313.112,00	31.313.112,00	0,64
75/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	12.500.000,00	0,00	9.447.354,72	21.947.354,72	0,45
75/1	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	1.600.000,00	0,00	6.400.000,00	8.000.000,00	0,16
76/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	3.887.344,00	0,00	13.949.376,00	17.836.720,00	0,37
77/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,10
77/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	680.000,00	0,00	1.600.000,00	2.280.000,00	0,05
78/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,22
79/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	19.412.600,00	0,00	0,00	19.412.600,00	0,40
80/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	158.333.042,00	0,00	0,00	158.333.042,00	3,25
81/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	2,57
82/0	421000	421300	Комуналне услуге	14.377.000,00	0,00	0,00	14.377.000,00	0,30
83/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	35.800.000,00	0,00	0,00	35.800.000,00	0,73
84/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,04
85/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00	0,59
86/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,86
87/0	421000	421200	Енергетске услуге	141.000.000,00	0,00	0,00	141.000.000,00	2,89
88/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,14
89/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	34.600.000,00	0,00	0,00	34.600.000,00	0,71
90/0	423000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
91/0	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,41
91/0	464000	464200	Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,41
92/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,08
93/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	22.650.000,00	0,00	0,00	22.650.000,00	0,46
94/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	221.800.000,00	0,00	0,00	221.800.000,00	4,55
95/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,08
95/1	423000	423900	Остале опште услуге	150.000,00	0,00	1.285.000,00	1.435.000,00	0,03
96/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,21
97/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,62
98/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,04
99/0	463000	421500	Трошкови осигурања	4.176.000,00	0,00	0,00	4.176.000,00	0,09
99/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,04
99/0	463000	423400	Услуге информисања	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,02
99/0	463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
99/0	463000	421900	Остали трошкови	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,01
99/0	463000	414300	Отпремнине и помоћи	2.536.000,00	0,00	0,00	2.536.000,00	0,05
99/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.643.000,00	0,00	0,00	2.643.000,00	0,05
99/0	463000	423700	Репрезентација	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
99/0	463000	423900	Остале опште услуге	4.190.000,00	0,00	0,00	4.190.000,00	0,09
99/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	52.250.000,00	0,00	0,00	52.250.000,00	1,07
99/0	463000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

2025

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
99/0	463000	482100	Остали порези	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
99/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.692.000,00	0,00	0,00	1.692.000,00	0,03
99/0	463000	421300	Комуналне услуге	13.881.000,00	0,00	0,00	13.881.000,00	0,28
99/0	463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	11.193.000,00	0,00	0,00	11.193.000,00	0,23
99/0	463000	423500	Стручне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
99/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	0,01
99/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.209.000,00	0,00	0,00	10.209.000,00	0,21
99/0	463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3.493.000,00	0,00	0,00	3.493.000,00	0,07
99/0	463000	512200	Административна опрема	2.516.000,00	0,00	0,00	2.516.000,00	0,05
99/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00	0,02
99/0	463000	423100	Административне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99/0	463000	424300	Медицинске услуге	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,02
99/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.413.000,00	0,00	0,00	1.413.000,00	0,03
99/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	21.276.000,00	0,00	0,00	21.276.000,00	0,44
99/0	463000	413100	Накнаде у натури	3.440.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00	0,07
99/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	6.524.000,00	0,00	0,00	6.524.000,00	0,13
99/0	463000	511400	Пројектно планирање	1.588.000,00	0,00	0,00	1.588.000,00	0,03
99/0	463000	423200	Компјутерске услуге	854.000,00	0,00	0,00	854.000,00	0,02
99/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,02
99/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	0,05
99/0	463000	421400	Услуге комуникација	2.821.000,00	0,00	0,00	2.821.000,00	0,06
99/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	14.425.000,00	0,00	0,00	14.425.000,00	0,30
99/0	463000	421200	Енергетске услуге	93.727.000,00	0,00	0,00	93.727.000,00	1,92
99/0	463000	426100	Административни материјал	2.876.000,00	0,00	0,00	2.876.000,00	0,06
99/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	3.779.000,00	0,00	0,00	3.779.000,00	0,08
99/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	44.010.000,00	0,00	0,00	44.010.000,00	0,90
99/0	463000	482200	Обавезне таксе	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
100/0	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,45
101/0	463000	413100	Накнаде у натури	1.795.000,00	0,00	0,00	1.795.000,00	0,04
101/0	463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
101/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	3.880.000,00	0,00	0,00	3.880.000,00	0,08
101/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.690.000,00	0,00	0,00	2.690.000,00	0,06
101/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11.160.000,00	0,00	0,00	11.160.000,00	0,23
101/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
101/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,37
101/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	0,05
101/0	463000	426100	Административни материјал	2.895.000,00	0,00	0,00	2.895.000,00	0,06
101/0	463000	421200	Енергетске услуге	75.220.000,00	0,00	0,00	75.220.000,00	1,54
101/0	463000	421900	Остали трошкови	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
101/0	463000	421500	Трошкови осигурања	2.875.000,00	0,00	0,00	2.875.000,00	0,06
101/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	2.595.000,00	0,00	0,00	2.595.000,00	0,05
101/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,02
101/0	463000	423500	Стручне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
101/0	463000	423200	Компјутерске услуге	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,01
101/0	463000	423900	Остале опште услуге	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,05
101/0	463000	482100	Остали порези	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
101/0	463000	512200	Административна опрема	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
101/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	8.454.000,00	0,00	0,00	8.454.000,00	0,17
101/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	34.220.000,00	0,00	0,00	34.220.000,00	0,70
101/0	463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101/0	463000	423400	Услуге информисања	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,01
101/0	463000	512800	Опрема за јавну безбедност	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,06
101/0	463000	424300	Медицинске услуге	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
101/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
101/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.555.000,00	0,00	0,00	1.555.000,00	0,03
101/0	463000	511200	Изградња зграда и објеката	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,21
101/0	463000	421300	Комуналне услуге	10.516.000,00	0,00	0,00	10.516.000,00	0,22
101/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,07
101/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	4.755.000,00	0,00	0,00	4.755.000,00	0,10
101/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101/0	463000	414300	Отпремнине и помоћи	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,02
101/0	463000	511400	Пројектно планирање	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
101/0	463000	421400	Услуге комуникација	1.465.000,00	0,00	0,00	1.465.000,00	0,03
101/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	0,01
102/0	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,14
102/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,04
Укупно за раздео		**4**	**ГРАДСКА УПРАВА**	**4.028.872.552,00**	**0,00**	**769.483.748,71**	**4.798.356.300,71**	**98,50**
Раздео		**5**	**ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**					
161/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8.433.110,00	0,00	0,00	8.433.110,00	0,17
162/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	446.617,00	0,00	0,00	446.617,00	0,01
162/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	831.000,00	0,00	0,00	831.000,00	0,02
163/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
163/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
164/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
165/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
166/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
167/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
167/0	426000	426100	Административни материјал	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Укупно за раздео		**5**	**ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**	**10.915.727,00**	**0,00**	**0,00**	**10.915.727,00**	**0,22**
Укупно за БК		**0**	**БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА**	**4.101.906.507,00**	**0,00**	**769.483.748,71**	**4.871.390.255,71**	**100,00**

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
0	**БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА**							
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	325.758.016,00	325.758.016,00	0,00	0,00	325.758.016,00	6,69
Укупно за конто		**411000**	**325.758.016,00**	**325.758.016,00**	**0,00**	**0,00**	**325.758.016,00**	**6,69**
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	32.088.208,00	32.088.208,00	0,00	0,00	32.088.208,00	0,66
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	17.264.456,00	17.264.456,00	0,00	0,00	17.264.456,00	0,35
Укупно за конто		**412000**	**49.352.664,00**	**49.352.664,00**	**0,00**	**0,00**	**49.352.664,00**	**1,01**
413000	413100	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за конто		**413000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
414000	414300	Отпремнине и помоћи	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,06
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,09
Укупно за конто		**414000**	**7.550.000,00**	**7.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.550.000,00**	**0,15**
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00	14.050.000,00	0,29
Укупно за конто		**415000**	**14.050.000,00**	**14.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.050.000,00**	**0,29**
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,14
Укупно за конто		**416000**	**6.700.000,00**	**6.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.700.000,00**	**0,14**
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,14
421000	421200	Енергетске услуге	291.110.000,00	291.110.000,00	0,00	0,00	291.110.000,00	5,98
421000	421300	Комуналне услуге	26.777.000,00	26.777.000,00	0,00	0,00	26.777.000,00	0,55
421000	421400	Услуге комуникација	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00	0,39
421000	421500	Трошкови осигурања	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,04
421000	421600	Закуп имовине и опреме	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,03
421000	421900	Остали трошкови	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,06
Укупно за конто		**421000**	**350.487.000,00**	**350.487.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.487.000,00**	**7,19**
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00	0,05
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,04
Укупно за конто		**422000**	**4.420.000,00**	**4.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.420.000,00**	**0,09**
423000	423100	Административне услуге	21.062.640,93	19.000.000,00	0,00	2.062.640,93	21.062.640,93	0,43
423000	423200	Компјутерске услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,06
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,06
423000	423400	Услуге информисања	16.670.000,00	16.670.000,00	0,00	0,00	16.670.000,00	0,34
423000	423500	Стручне услуге	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	0,00	36.400.000,00	0,75
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,05
423000	423700	Репрезентација	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,12
423000	423900	Остале опште услуге	400.738.410,01	366.143.000,00	0,00	34.595.410,01	400.738.410,01	8,23
Укупно за конто		**423000**	**488.971.050,94**	**452.313.000,00**	**0,00**	**36.658.050,94**	**488.971.050,94**	**10,04**
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,10
424000	424900	Остале специјализоване услуге	464.938.482,00	463.338.482,00	0,00	1.600.000,00	464.938.482,00	9,54
Укупно за конто		**424000**	**469.938.482,00**	**468.338.482,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**469.938.482,00**	**9,65**
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	603.339.663,05	468.550.696,00	0,00	134.788.967,05	603.339.663,05	12,39
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,16
Укупно за конто		**425000**	**611.139.663,05**	**476.350.696,00**	**0,00**	**134.788.967,05**	**611.139.663,05**	**12,55**
426000	426100	Административни материјал	7.895.000,00	7.895.000,00	0,00	0,00	7.895.000,00	0,16

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЦЕТ ГРАДА ШАПЦА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,02
426000	426400	Материјали за саобраћај	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,35
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,28
426000	426900	Материјали за посебне намене	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,18
Укупно за конто		**426000**	**48.495.000,00**	**48.495.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.495.000,00**	**1,00**
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,17
Укупно за конто		**441000**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500.000,00**	**0,17**
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	167.840.000,00	167.840.000,00	0,00	0,00	167.840.000,00	3,45
Укупно за конто		**451000**	**167.840.000,00**	**167.840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**167.840.000,00**	**3,45**
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	164.447.354,72	148.600.000,00	0,00	15.847.354,72	164.447.354,72	3,38
Укупно за конто		**454000**	**164.447.354,72**	**148.600.000,00**	**0,00**	**15.847.354,72**	**164.447.354,72**	**3,38**
463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	0,00	69.300.000,00	1,42
463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	0,00	6.930.000,00	0,14
463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	0,00	3.570.000,00	0,07
463000	413100	Накнаде у натури	5.435.000,00	5.435.000,00	0,00	0,00	5.435.000,00	0,11
463000	414300	Отпремнине и помоћи	4.256.000,00	4.256.000,00	0,00	0,00	4.256.000,00	0,09
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	19.163.000,00	19.163.000,00	0,00	0,00	19.163.000,00	0,39
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	89.270.000,00	89.270.000,00	0,00	0,00	89.270.000,00	1,83
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	39.276.000,00	39.276.000,00	0,00	0,00	39.276.000,00	0,81
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	173.347.000,00	173.347.000,00	0,00	0,00	173.347.000,00	3,56
463000	421300	Комуналне услуге	25.547.000,00	25.547.000,00	0,00	0,00	25.547.000,00	0,52
463000	421400	Услуге комуникација	8.366.000,00	8.366.000,00	0,00	0,00	8.366.000,00	0,17
463000	421500	Трошкови осигурања	7.551.000,00	7.551.000,00	0,00	0,00	7.551.000,00	0,16
463000	421900	Остали трошкови	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	4.165.000,00	4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00	0,09
463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	44.010.000,00	44.010.000,00	0,00	0,00	44.010.000,00	0,90
463000	423100	Административне услуге	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,09
463000	423200	Компјутерске услуге	2.587.000,00	2.587.000,00	0,00	0,00	2.587.000,00	0,05
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00	0,06
463000	423400	Услуге информисања	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,05
463000	423500	Стручне услуге	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,02
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	9.690.000,00	9.690.000,00	0,00	0,00	9.690.000,00	0,20
463000	424300	Медицинске услуге	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00	0,03
463000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	7.054.000,00	7.054.000,00	0,00	0,00	7.054.000,00	0,14
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	34.385.000,00	34.385.000,00	0,00	0,00	34.385.000,00	0,71
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	8.233.000,00	8.233.000,00	0,00	0,00	8.233.000,00	0,17
463000	426100	Административни материјал	7.801.000,00	7.801.000,00	0,00	0,00	7.801.000,00	0,16

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	426200	Материјали за пољопривреду	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	3.092.000,00	3.092.000,00	0,00	0,00	3.092.000,00	0,06
463000	426400	Материјали за саобраћај	5.974.000,00	5.974.000,00	0,00	0,00	5.974.000,00	0,12
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	6.523.000,00	6.523.000,00	0,00	0,00	6.523.000,00	0,13
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	14.119.000,00	14.119.000,00	0,00	0,00	14.119.000,00	0,29
463000	426900	Материјали за посебне намене	1.063.000,00	1.063.000,00	0,00	0,00	1.063.000,00	0,02
463000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,06
463000	472900	Остале накнаде из буџета	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	24.200.000,00	0,50
463000	482100	Остали порези	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,01
463000	482200	Обавезне таксе	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.974.000,00	1.974.000,00	0,00	0,00	1.974.000,00	0,04
463000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	511200	Изградња зграда и објеката	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,21
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	11.193.000,00	11.193.000,00	0,00	0,00	11.193.000,00	0,23
463000	511400	Пројектно планирање	2.588.000,00	2.588.000,00	0,00	0,00	2.588.000,00	0,05
463000	512100	Опрема за саобраћај	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,06
463000	512200	Административна опрема	5.786.000,00	5.786.000,00	0,00	0,00	5.786.000,00	0,12
463000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	5.330.000,00	5.330.000,00	0,00	0,00	5.330.000,00	0,11
463000	512800	Опрема за јавну безбедност	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,06
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	515100	Нематеријална имовина	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Укупно за конто		**463000**	**684.637.000,00**	**684.637.000,00**	**0,00**	**0,00**	**684.637.000,00**	**14,05**
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,41
464000	464200	Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,41
Укупно за конто		**464000**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000.000,00**	**0,82**
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	134.000.000,00	120.000.000,00	0,00	14.000.000,00	134.000.000,00	2,75
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	0,94
472000	472900	Остале накнаде из буџета	125.150.000,00	125.150.000,00	0,00	0,00	125.150.000,00	2,57
Укупно за конто		**472000**	**305.150.000,00**	**291.150.000,00**	**0,00**	**14.000.000,00**	**305.150.000,00**	**6,26**
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	287.597.305,00	287.597.305,00	0,00	0,00	287.597.305,00	5,90
Укупно за конто		**481000**	**287.597.305,00**	**287.597.305,00**	**0,00**	**0,00**	**287.597.305,00**	**5,90**
482000	482100	Остали порези	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,33
482000	482300	Новчане казне, пенали и камате	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,06
Укупно за конто		**482000**	**19.000.000,00**	**19.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000.000,00**	**0,39**
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,51
Укупно за конто		**483000**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**0,51**
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,08
Укупно за конто		**485000**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,08**
499000	499100	Средства резерве	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,06

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за конто		**499000**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,06**
511000	511200	Изградња зграда и објеката	143.250.000,00	38.250.000,00	0,00	105.000.000,00	143.250.000,00	2,94
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	244.140.000,00	500.000,00	0,00	243.640.000,00	244.140.000,00	5,01
511000	511400	Пројектно планирање	240.000.000,00	80.000.000,00	0,00	160.000.000,00	240.000.000,00	4,93
Укупно за конто		**511000**	**627.390.000,00**	**118.750.000,00**	**0,00**	**508.640.000,00**	**627.390.000,00**	**12,88**
512000	512100	Опрема за саобраћај	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,06
512000	512200	Административна опрема	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,08
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	17.836.720,00	3.887.344,00	0,00	13.949.376,00	17.836.720,00	0,37
Укупно за конто		**512000**	**24.536.720,00**	**10.587.344,00**	**0,00**	**13.949.376,00**	**24.536.720,00**	**0,50**
541000	541100	Земљиште	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,90
Укупно за конто		**541000**	**44.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000.000,00**	**44.000.000,00**	**0,90**
611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	89.430.000,00	89.430.000,00	0,00	0,00	89.430.000,00	1,84
Укупно за конто		**611000**	**89.430.000,00**	**89.430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**89.430.000,00**	**1,84**
Укупно за БК			**4.871.390.255,71**	**4.101.906.507,00**	**0,00**	**769.483.748,71**	**4.871.390.255,71**	**100,00**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА
1 СКУПШТИНА ГРАДА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6.288.600,00	6.288.600,00	0,00	0,00	6.288.600,00	0,13
Укупно за конто		**411000**	**6.288.600,00**	**6.288.600,00**	**0,00**	**0,00**	**6.288.600,00**	**0,13**
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	628.000,00	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00	0,01
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,01
Укупно за конто		**412000**	**953.000,00**	**953.000,00**	**0,00**	**0,00**	**953.000,00**	**0,02**
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Укупно за конто		**415000**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Укупно за конто		**422000**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
423000	423400	Услуге информисања	8.470.000,00	8.470.000,00	0,00	0,00	8.470.000,00	0,17
423000	423500	Стручне услуге	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,15
423000	423700	Репрезентација	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,02
Укупно за конто		**423000**	**17.070.000,00**	**17.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.070.000,00**	**0,35**
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,11
Укупно за конто		**481000**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,11**
Укупно за 1 СКУПШТИНА ГРАДА			**30.161.600,00**	**30.161.600,00**	**0,00**	**0,00**	**30.161.600,00**	**0,62**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА
2 ГРАДОНАЧЕЛНИК

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.710.475,00	4.710.475,00	0,00	0,00	4.710.475,00	0,10
Укупно за конто		**411000**	**4.710.475,00**	**4.710.475,00**	**0,00**	**0,00**	**4.710.475,00**	**0,10**
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	502.208,00	502.208,00	0,00	0,00	502.208,00	0,01
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,01
Укупно за конто		**412000**	**774.208,00**	**774.208,00**	**0,00**	**0,00**	**774.208,00**	**0,02**
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Укупно за конто		**415000**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,02
Укупно за конто		**422000**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,02**
423000	423700	Репрезентација	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,05
Укупно за конто		**423000**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**0,05**
Укупно за 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК			**8.834.683,00**	**8.834.683,00**	**0,00**	**0,00**	**8.834.683,00**	**0,18**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА
3 ГРАДСКО ВЕЋЕ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	14.704.468,00	14.704.468,00	0,00	0,00	14.704.468,00	0,30
Укупно за конто		**411000**	**14.704.468,00**	**14.704.468,00**	**0,00**	**0,00**	**14.704.468,00**	**0,30**
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.461.000,00	1.461.000,00	0,00	0,00	1.461.000,00	0,03
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	786.477,00	786.477,00	0,00	0,00	786.477,00	0,02
Укупно за конто		**412000**	**2.247.477,00**	**2.247.477,00**	**0,00**	**0,00**	**2.247.477,00**	**0,05**
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,01
Укупно за конто		**415000**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,01**
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Укупно за конто		**422000**	**320.000,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**0,01**
423000	423500	Стручне услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,06
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,02
423000	423700	Репрезентација	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,02
Укупно за конто		**423000**	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400.000,00**	**0,11**
Укупно за 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ			**23.121.945,00**	**23.121.945,00**	**0,00**	**0,00**	**23.121.945,00**	**0,47**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА
4 ГРАДСКА УПРАВА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	291.621.363,00	291.621.363,00	0,00	0,00	291.621.363,00	5,99
Укупно за конто		**411000**	**291.621.363,00**	**291.621.363,00**	**0,00**	**0,00**	**291.621.363,00**	**5,99**
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	28.666.000,00	28.666.000,00	0,00	0,00	28.666.000,00	0,59
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	15.434.362,00	15.434.362,00	0,00	0,00	15.434.362,00	0,32
Укупно за конто		**412000**	**44.100.362,00**	**44.100.362,00**	**0,00**	**0,00**	**44.100.362,00**	**0,91**
413000	413100	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за конто		**413000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
414000	414300	Отпремнине и помоћи	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,06
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,08
Укупно за конто		**414000**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200.000,00**	**0,15**
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,27
Укупно за конто		**415000**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000.000,00**	**0,27**
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,14
Укупно за конто		**416000**	**6.700.000,00**	**6.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.700.000,00**	**0,14**
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,14
421000	421200	Енергетске услуге	291.110.000,00	291.110.000,00	0,00	0,00	291.110.000,00	5,98
421000	421300	Комуналне услуге	26.777.000,00	26.777.000,00	0,00	0,00	26.777.000,00	0,55
421000	421400	Услуге комуникација	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00	0,39
421000	421500	Трошкови осигурања	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,04
421000	421600	Закуп имовине и опреме	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,03
421000	421900	Остали трошкови	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,06
Укупно за конто		**421000**	**350.487.000,00**	**350.487.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.487.000,00**	**7,19**
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,05
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,01
Укупно за конто		**422000**	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900.000,00**	**0,06**
423000	423100	Административне услуге	21.062.640,93	19.000.000,00	0,00	2.062.640,93	21.062.640,93	0,43
423000	423200	Компјутерске услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,06
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,05
423000	423400	Услуге информисања	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,17
423000	423500	Стручне услуге	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,53
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,02
423000	423700	Репрезентација	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,02
423000	423900	Остале опште услуге	400.738.410,01	366.143.000,00	0,00	34.595.410,01	400.738.410,01	8,23
Укупно за конто		**423000**	**463.901.050,94**	**427.243.000,00**	**0,00**	**36.658.050,94**	**463.901.050,94**	**9,52**
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,10
424000	424900	Остале специјализоване услуге	464.938.482,00	463.338.482,00	0,00	1.600.000,00	464.938.482,00	9,54
Укупно за конто		**424000**	**469.938.482,00**	**468.338.482,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**469.938.482,00**	**9,65**
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	603.339.663,05	468.550.696,00	0,00	134.788.967,05	603.339.663,05	12,39
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,16
Укупно за конто		**425000**	**611.139.663,05**	**476.350.696,00**	**0,00**	**134.788.967,05**	**611.139.663,05**	**12,55**
426000	426100	Административни материјал	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	7.840.000,00	0,16
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

426000	426400	Материјали за саобраћај	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,35
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,28
426000	426900	Материјали за посебне намене	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,18
Укупно за конто		**426000**	**48.340.000,00**	**48.340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.340.000,00**	**0,99**
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,17
Укупно за конто		**441000**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500.000,00**	**0,17**
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	167.840.000,00	167.840.000,00	0,00	0,00	167.840.000,00	3,45
Укупно за конто		**451000**	**167.840.000,00**	**167.840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**167.840.000,00**	**3,45**
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	164.447.354,72	148.600.000,00	0,00	15.847.354,72	164.447.354,72	3,38
Укупно за конто		**454000**	**164.447.354,72**	**148.600.000,00**	**0,00**	**15.847.354,72**	**164.447.354,72**	**3,38**
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,41
464000	464200	Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,41
Укупно за конто		**464000**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000.000,00**	**0,82**
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	134.000.000,00	120.000.000,00	0,00	14.000.000,00	134.000.000,00	2,75
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	0,94
472000	472900	Остале накнаде из буџета	125.150.000,00	125.150.000,00	0,00	0,00	125.150.000,00	2,57
Укупно за конто		**472000**	**305.150.000,00**	**291.150.000,00**	**0,00**	**14.000.000,00**	**305.150.000,00**	**6,26**
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	282.097.305,00	282.097.305,00	0,00	0,00	282.097.305,00	5,79
Укупно за конто		**481000**	**282.097.305,00**	**282.097.305,00**	**0,00**	**0,00**	**282.097.305,00**	**5,79**
482000	482100	Остали порези	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,33
482000	482300	Новчане казне, пенали и камате	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,06
Укупно за конто		**482000**	**19.000.000,00**	**19.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000.000,00**	**0,39**
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,51
Укупно за конто		**483000**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**0,51**
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,08
Укупно за конто		**485000**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,08**
499000	499100	Средства резерве	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,06
Укупно за конто		**499000**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,06**
511000	511200	Изградња зграда и објеката	143.250.000,00	38.250.000,00	0,00	105.000.000,00	143.250.000,00	2,94
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	244.140.000,00	500.000,00	0,00	243.640.000,00	244.140.000,00	5,01
511000	511400	Пројектно планирање	240.000.000,00	80.000.000,00	0,00	160.000.000,00	240.000.000,00	4,93
Укупно за конто		**511000**	**627.390.000,00**	**118.750.000,00**	**0,00**	**508.640.000,00**	**627.390.000,00**	**12,88**
512000	512100	Опрема за саобраћај	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,06
512000	512200	Административна опрема	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,08
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	17.836.720,00	3.887.344,00	0,00	13.949.376,00	17.836.720,00	0,37
Укупно за конто		**512000**	**24.536.720,00**	**10.587.344,00**	**0,00**	**13.949.376,00**	**24.536.720,00**	**0,50**
541000	541100	Земљиште	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,90
Укупно за конто		**541000**	**44.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000.000,00**	**44.000.000,00**	**0,90**
611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	89.430.000,00	89.430.000,00	0,00	0,00	89.430.000,00	1,84
Укупно за конто		**611000**	**89.430.000,00**	**89.430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**89.430.000,00**	**1,84**
Укупно за 4 ГРАДСКА УПРАВА			**4.113.719.300,71**	**3.344.235.552,00**	**0,00**	**769.483.748,71**	**4.113.719.300,71**	**84,45**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА
4.00.01 ОШ ВОЈВОДА СТЕПА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,01
463000	414300	Отпремнине и помоћи	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,01
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,07
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,03
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	0,00	3.570.000,00	0,07
463000	421300	Комуналне услуге	619.000,00	619.000,00	0,00	0,00	619.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	421900	Остали трошкови	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,05
463000	423200	Компјутерске услуге	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,03
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,01
Укупно за конто		**463000**	**16.743.000,00**	**16.743.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.743.000,00**	**0,34**
Укупно за	**4.00.01**	**ОШ ВОЈВОДА СТЕПА**	**16.743.000,00**	**16.743.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.743.000,00**	**0,34**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА
4.00.02 ОШ ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
463000	414300	Отпремнине и помоћи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	861.000,00	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,08
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.811.000,00	1.811.000,00	0,00	0,00	1.811.000,00	0,04
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	9.590.000,00	9.590.000,00	0,00	0,00	9.590.000,00	0,20
463000	421300	Комуналне услуге	1.173.000,00	1.173.000,00	0,00	0,00	1.173.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
463000	421900	Остали трошкови	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00	0,10
463000	423200	Компјутерске услуге	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	841.000,00	841.000,00	0,00	0,00	841.000,00	0,02
Укупно за конто		**463000**	**26.695.000,00**	**26.695.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.695.000,00**	**0,55**
Укупно за	**4.00.02**	**ОШ ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ**	**26.695.000,00**	**26.695.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.695.000,00**	**0,55**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА
4.00.03 ОШ ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
463000	414300	Отпремнине и помоћи	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,12
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.335.000,00	2.335.000,00	0,00	0,00	2.335.000,00	0,05
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	11.949.000,00	11.949.000,00	0,00	0,00	11.949.000,00	0,25
463000	421300	Комуналне услуге	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	0,00	1.716.000,00	0,04
463000	421400	Услуге комуникација	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,01
463000	421900	Остали трошкови	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,15
463000	423200	Компјутерске услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,03
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,01
Укупно за конто		**463000**	**36.383.000,00**	**36.383.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.383.000,00**	**0,75**
Укупно за	**4.00.03**	**ОШ ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ**	**36.383.000,00**	**36.383.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.383.000,00**	**0,75**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА
4.00.04 ОШ НАТА ЈЕЛИЧИЋ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
463000	414300	Отпремнине и помоћи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,08
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,04
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,16
463000	421300	Комуналне услуге	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	353.000,00	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,01
463000	421900	Остали трошкови	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,02
463000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00	0,03
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,01
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Укупно за конто		**463000**	**21.587.000,00**	**21.587.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.587.000,00**	**0,44**
Укупно за	**4.00.04**	**ОШ НАТА ЈЕЛИЧИЋ**	**21.587.000,00**	**21.587.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.587.000,00**	**0,44**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА
4.00.05 ОШ НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	414300	Отпремнине и помоћи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,09
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.446.000,00	1.446.000,00	0,00	0,00	1.446.000,00	0,03
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,17
463000	421300	Комуналне услуге	1.434.000,00	1.434.000,00	0,00	0,00	1.434.000,00	0,03
463000	421400	Услуге комуникација	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,01
463000	421900	Остали трошкови	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,05
463000	423200	Компјутерске услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,03
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
Укупно за конто		**463000**	**24.415.000,00**	**24.415.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.415.000,00**	**0,50**
Укупно за	**4.00.05**	**ОШ НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ**	**24.415.000,00**	**24.415.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.415.000,00**	**0,50**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА
4.00.06 ОШ СТОЈАН НОВАКОВИЋ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,01
463000	414300	Отпремнине и помоћи	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,01
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,03
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,11
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.865.000,00	1.865.000,00	0,00	0,00	1.865.000,00	0,04
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	12.370.000,00	12.370.000,00	0,00	0,00	12.370.000,00	0,25
463000	421300	Комуналне услуге	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	0,05
463000	421400	Услуге комуникација	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,01
463000	421900	Остали трошкови	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,02
463000	423200	Компјутерске услуге	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.172.000,00	1.172.000,00	0,00	0,00	1.172.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	482100	Остали порези	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	793.000,00	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00	0,02
463000	511400	Пројектно планирање	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	1.188.000,00	0,02
463000	512200	Административна опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Укупно за конто		**463000**	**32.713.000,00**	**32.713.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.713.000,00**	**0,67**
Укупно за	**4.00.06**	**ОШ СТОЈАН НОВАКОВИЋ**	**32.713.000,00**	**32.713.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.713.000,00**	**0,67**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА
4.00.07 ОШ ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	414300	Отпремнине и помоћи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,12
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	0,00	2.415.000,00	0,05
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,16
463000	421300	Комуналне услуге	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,03
463000	421400	Услуге комуникација	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,01
463000	421900	Остали трошкови	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,13
463000	423200	Компјутерске услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Укупно за конто		**463000**	**28.820.000,00**	**28.820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.820.000,00**	**0,59**
Укупно за	**4.00.07**	**ОШ ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ**	**28.820.000,00**	**28.820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.820.000,00**	**0,59**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА
4.00.08 ОШ ВУК КАРАЦИЋ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,01
463000	414300	Отпремнине и помоћи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,07
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,03
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	8.035.000,00	8.035.000,00	0,00	0,00	8.035.000,00	0,16
463000	421300	Комуналне услуге	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,09
463000	423200	Компјутерске услуге	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,11
463000	511400	Пројектно планирање	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
Укупно за конто		**463000**	**29.703.000,00**	**29.703.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.703.000,00**	**0,61**
Укупно за	**4.00.08**	**ОШ ВУК КАРАЦИЋ**	**29.703.000,00**	**29.703.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.703.000,00**	**0,61**

Страна 98 Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева Број 16

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА
4.00.09 ОШ МАЈУР

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	414300	Отпремнине и помоћи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,08
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,04
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	8.078.000,00	8.078.000,00	0,00	0,00	8.078.000,00	0,17
463000	421300	Комуналне услуге	793.000,00	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	423.000,00	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00	0,01
463000	421900	Остали трошкови	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,01
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	364.000,00	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	628.000,00	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за конто		**463000**	**19.424.000,00**	**19.424.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.424.000,00**	**0,40**
Укупно за	**4.00.09**	**ОШ МАЈУР**	**19.424.000,00**	**19.424.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.424.000,00**	**0,40**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА
4.00.10 ОШ ЈОВАН ЦВИЈИЋ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,01
463000	414300	Отпремнине и помоћи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,05
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,01
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	2.745.000,00	2.745.000,00	0,00	0,00	2.745.000,00	0,06
463000	421300	Комуналне услуге	454.000,00	454.000,00	0,00	0,00	454.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
463000	421900	Остали трошкови	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,05
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
463000	512200	Административна опрема	496.000,00	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00	0,01
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,01
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за конто		**463000**	**13.191.000,00**	**13.191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.191.000,00**	**0,27**
Укупно за	**4.00.10**	**ОШ ЈОВАН ЦВИЈИЋ**	**13.191.000,00**	**13.191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.191.000,00**	**0,27**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА
4.00.11 ОШ КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
463000	414300	Отпремнине и помоћи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,06
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	0,03
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,10
463000	421300	Комуналне услуге	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,06
463000	423200	Компјутерске услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	0,04
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	0,01
463000	512200	Административна опрема	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
Укупно за конто		**463000**	**18.528.000,00**	**18.528.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.528.000,00**	**0,38**
Укупно за	**4.00.11**	**ОШ КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ**	**18.528.000,00**	**18.528.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.528.000,00**	**0,38**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА
4.00.12 ОШ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,01
463000	414300	Отпремнине и помоћи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	953.000,00	953.000,00	0,00	0,00	953.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,12
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	912.000,00	912.000,00	0,00	0,00	912.000,00	0,02
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,16
463000	421300	Комуналне услуге	761.000,00	761.000,00	0,00	0,00	761.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	0,01
463000	421900	Остали трошкови	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	0,15
463000	423100	Административне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	5.893.000,00	5.893.000,00	0,00	0,00	5.893.000,00	0,12
463000	512200	Административна опрема	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,01
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Укупно за конто		**463000**	**34.640.000,00**	**34.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34.640.000,00**	**0,71**
Укупно за	**4.00.12**	**ОШ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ**	**34.640.000,00**	**34.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34.640.000,00**	**0,71**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА
4.00.13 ОШ СВЕТИ САВА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
463000	414300	Отпремнине и помоћи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,03
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.632.000,00	1.632.000,00	0,00	0,00	1.632.000,00	0,03
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,01
463000	421300	Комуналне услуге	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00
463000	421400	Услуге комуникација	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	421900	Остали трошкови	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,06
463000	423200	Компјутерске услуге	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,02
463000	424300	Медицинске услуге	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,01
Укупно за конто		**463000**	**11.571.000,00**	**11.571.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.571.000,00**	**0,24**
Укупно за	**4.00.13**	**ОШ СВЕТИ САВА**	**11.571.000,00**	**11.571.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.571.000,00**	**0,24**

Број 16 Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 103

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА
4.00.14 ШАБАЧКА ГИМНАЗИЈА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремнине и помоћи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00	0,09
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,08
463000	421200	Енергетске услуге	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	12.250.000,00	0,25
463000	421300	Комуналне услуге	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,04
463000	421400	Услуге комуникација	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,01
463000	421900	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,03
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	0,02
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за конто		**463000**	**28.940.000,00**	**28.940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.940.000,00**	**0,59**
Укупно за	**4.00.14**	**ШАБАЧКА ГИМНАЗИЈА**	**28.940.000,00**	**28.940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.940.000,00**	**0,59**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА
4.00.15 ЕКОНОМСКА ШКОЛА -СТАНА МИЛАНОВИЋ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
463000	414300	Отпремнине и помоћи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	0,00	1.655.000,00	0,03
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,09
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,06
463000	421200	Енергетске услуге	9.170.000,00	9.170.000,00	0,00	0,00	9.170.000,00	0,19
463000	421300	Комуналне услуге	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,01
463000	421900	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,09
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,02
463000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
463000	512800	Опрема за јавну безбедност	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,06
Укупно за конто		**463000**	**32.280.000,00**	**32.280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.280.000,00**	**0,66**
Укупно за	**4.00.15**	**ЕКОНОМСКА ШКОЛА -СТАНА МИЛАНОВИЋ**	**32.280.000,00**	**32.280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.280.000,00**	**0,66**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА
4.00.16 МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,01
463000	414300	Отпремнине и помоћи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	804.000,00	804.000,00	0,00	0,00	804.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,10
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,06
463000	421200	Енергетске услуге	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,20
463000	421300	Комуналне услуге	1.526.000,00	1.526.000,00	0,00	0,00	1.526.000,00	0,03
463000	421400	Услуге комуникација	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,01
463000	421900	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,03
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,02
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,02
463000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,01
Укупно за конто		**463000**	**27.239.000,00**	**27.239.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.239.000,00**	**0,56**
Укупно за	**4.00.16**	**МЕДИЦИНСКА ШКОЛА**	**27.239.000,00**	**27.239.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.239.000,00**	**0,56**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА
4.00.17 ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
463000	414300	Отпремнине и помоћи	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	1.935.000,00	0,04
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00	0,11
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,03
463000	421200	Енергетске услуге	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,15
463000	421300	Комуналне услуге	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,03
463000	421400	Услуге комуникација	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,01
463000	421900	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,05
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
463000	482100	Остали порези	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
Укупно за конто		**463000**	**26.120.000,00**	**26.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.120.000,00**	**0,54**
Укупно за	**4.00.17**	**ТЕХНИЧКА ШКОЛА**	**26.120.000,00**	**26.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.120.000,00**	**0,54**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА
4.00.18 ХЕМИЈСКО ТЕКСТИЛНА ШКОЛА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
463000	414300	Отпремнине и помоћи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,05
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,09
463000	421300	Комуналне услуге	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,01
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
Укупно за конто		**463000**	**12.150.000,00**	**12.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.150.000,00**	**0,25**
Укупно за	**4.00.18**	**ХЕМИЈСКО ТЕКСТИЛНА ШКОЛА**	**12.150.000,00**	**12.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.150.000,00**	**0,25**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА
4.00.19 ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,01
463000	414300	Отпремнине и помоћи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,03
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,14
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,06
463000	421200	Енергетске услуге	22.650.000,00	22.650.000,00	0,00	0,00	22.650.000,00	0,46
463000	421300	Комуналне услуге	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,06
463000	421400	Услуге комуникација	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
463000	511200	Изградња зграда и објеката	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,21
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,04
Укупно за конто		**463000**	**53.243.000,00**	**53.243.000,00**	**0,00**	**0,00**	**53.243.000,00**	**1,09**
Укупно за	**4.00.19**	**ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**	**53.243.000,00**	**53.243.000,00**	**0,00**	**0,00**	**53.243.000,00**	**1,09**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА
4.00.20 ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,01
463000	414300	Отпремнине и помоћи	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,05
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,02
463000	421200	Енергетске услуге	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	5.450.000,00	0,11
463000	421300	Комуналне услуге	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
463000	421900	Остали трошкови	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Укупно за конто		**463000**	**13.491.000,00**	**13.491.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.491.000,00**	**0,28**
Укупно за	**4.00.20**	**ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ**	**13.491.000,00**	**13.491.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.491.000,00**	**0,28**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА
4.00.21 МУЗИЧКА ШКОЛА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
463000	414300	Отпремнине и помоћи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,08
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,06
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,09
463000	421300	Комуналне услуге	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,02
463000	424900	Остале специјализоване услуге	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,01
463000	512200	Административна опрема	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Укупно за конто		**463000**	**15.991.000,00**	**15.991.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.991.000,00**	**0,33**
Укупно за	**4.00.21**	**МУЗИЧКА ШКОЛА**	**15.991.000,00**	**15.991.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.991.000,00**	**0,33**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА
4.00.22 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	0,00	69.300.000,00	1,42
463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	0,00	6.930.000,00	0,14
463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	0,00	3.570.000,00	0,07
463000	413100	Накнаде у натури	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	414300	Отпремнине и помоћи	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,01
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,06
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,09
463000	421300	Комуналне услуге	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,08
463000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,01
463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423100	Административне услуге	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,09
463000	423200	Компјутерске услуге	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,03
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,01
463000	423400	Услуге информисања	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
463000	423500	Стручне услуге	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,02
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,07
463000	424300	Медицинске услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,18
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,04
463000	426100	Административни материјал	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,04
463000	426200	Материјали за пољопривреду	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,06
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,06
463000	426900	Материјали за посебне намене	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,01
463000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,06
463000	472900	Остале накнаде из буџета	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	24.200.000,00	0,50
463000	482100	Остали порези	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,01
463000	482200	Обавезне таксе	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	512100	Опрема за саобраћај	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,06
463000	512200	Административна опрема	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00	0,06

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

463000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	515100	Нематеријална имовина	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Укупно за конто		**463000**	**160.770.000,00**	**160.770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.770.000,00**	**3,30**
Укупно за 4.00.22		**ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД**	**160.770.000,00**	**160.770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.770.000,00**	**3,30**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА
5 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8.433.110,00	8.433.110,00	0,00	0,00	8.433.110,00	0,17
Укупно за конто		**411000**	**8.433.110,00**	**8.433.110,00**	**0,00**	**0,00**	**8.433.110,00**	**0,17**
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	831.000,00	831.000,00	0,00	0,00	831.000,00	0,02
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	446.617,00	446.617,00	0,00	0,00	446.617,00	0,01
Укупно за конто		**412000**	**1.277.617,00**	**1.277.617,00**	**0,00**	**0,00**	**1.277.617,00**	**0,03**
414000	414300	Отпремнине и помоћи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
Укупно за конто		**414000**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,01**
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
Укупно за конто		**415000**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,01**
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Укупно за конто		**422000**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Укупно за конто		**423000**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
426000	426100	Административни материјал	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Укупно за конто		**426000**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**0,00**
Укупно за 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			**10.915.727,00**	**10.915.727,00**	**0,00**	**0,00**	**10.915.727,00**	**0,22**

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

2025

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео		4	ГРАДСКА УПРАВА					
Глава		4.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ					
4.01.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ							
103/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	656.393.160,00	0,00	0,00	656.393.160,00	45,04
104/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	64.640.000,00	0,00	0,00	64.640.000,00	4,44
104/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	34.803.564,00	0,00	0,00	34.803.564,00	2,39
105/0	413000	413100	Накнаде у натури	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,05
106/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	9.535.000,00	0,00	0,00	9.535.000,00	0,65
106/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,20
107/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	1,51
108/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.900.000,00	0,00	0,00	10.900.000,00	0,75
109/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,08
109/0	421000	421200	Енергетске услуге	31.596.000,00	0,00	0,00	31.596.000,00	2,17
109/0	421000	421300	Комуналне услуге	6.210.000,00	0,00	0,00	6.210.000,00	0,43
109/0	421000	421400	Услуге комуникација	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,13
109/0	421000	421500	Трошкови осигурања	1.762.000,00	0,00	0,00	1.762.000,00	0,12
109/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,51
110/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.325.000,00	0,00	0,00	2.325.000,00	0,16
110/0	422000	422400	Трошкови путовања ученика	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
110/0	422000	422900	Остали трошкови транспорта	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
111/0	423000	423200	Компјутерске услуге	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,11
111/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,05
111/0	423000	423400	Услуге информисања	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00	0,19
111/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
111/0	423000	423700	Репрезентација	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,08
111/0	423000	423900	Остале опште услуге	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	1,24
112/0	424000	424300	Медицинске услуге	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,25
112/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,20
113/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,57
113/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,14
114/0	426000	426100	Административни материјал	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,21
114/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00	0,18
114/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,15
114/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
114/0	426000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
114/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20.000.000,00	0,00	56.000.000,00	76.000.000,00	5,21
114/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00	0,18
115/0	482000	482100	Остали порези	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,02
115/0	482000	482200	Обавезне таксе	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,04
116/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,05
117/0	512000	512100	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117/0	512000	512200	Административна опрема	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,30
Укупно за аналитику		4.01.01		932.434.724,00				
Укупно за главу		4.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ	932.434.724,00	0,00	56.000.000,00	988.434.724,00	67,82
Глава		4.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ШАПЦА					

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

2025

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
4.02.01	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ШАПЦА**							
118/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	14.039.794,00	0,00	0,00	14.039.794,00	0,96
119/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00	0,10
119/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	745.208,00	0,00	0,00	745.208,00	0,05
120/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,07
121/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
121/0	421000	421400	Услуге комуникација	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,03
121/0	421000	421900	Остали трошкови	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
122/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
123/0	423000	423100	Административне услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
123/0	423000	423200	Компјутерске услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
123/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
123/0	423000	423400	Услуге информисања	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,07
123/0	423000	423500	Стручне услуге	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,06
123/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
123/0	423000	423900	Остале опште услуге	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,74
124/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
125/0	426000	426100	Административни материјал	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
125/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,01
125/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
125/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,02
126/0	482000	482100	Остали порези	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126/0	482000	482200	Обавезне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,21
128/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	40.229.000,00	0,00	0,00	40.229.000,00	2,76
Укупно за аналитику		**4.02.01**		**75.539.002,00**				
Укупно за главу		**4.02**	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ШАПЦА**	**75.539.002,00**	**0,00**	**0,00**	**75.539.002,00**	**5,18**
Глава		**4.03**	**ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ**					
4.03.01	**ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ**							
130/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5.656.712,00	0,00	0,00	5.656.712,00	0,39
131/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,04
131/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	298.962,00	0,00	0,00	298.962,00	0,02
132/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
132/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
133/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,01
134/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
134/0	421000	421200	Енергетске услуге	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,14
134/0	421000	421300	Комуналне услуге	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,02
134/0	421000	421400	Услуге комуникација	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	0,02
134/0	421000	421500	Трошкови осигурања	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,01
134/0	421000	421900	Остали трошкови	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
135/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
135/0	422000	422400	Трошкови путовања ученика	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

2025

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
136/0	423000	423400	Услуге информисања	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,03
136/0	423000	423500	Стручне услуге	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00	0,07
136/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,13
136/0	423000	423700	Репрезентација	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
136/0	423000	423900	Остале опште услуге	21.000.000,00	0,00	600.000,00	21.600.000,00	1,48
137/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
138/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,03
138/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
139/0	426000	426100	Административни материјал	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
139/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,01
139/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,02
139/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,02
139/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
140/0	482000	482100	Остали порези	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,25
142/0	512000	512200	Административна опрема	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,03
142/0	512000	512300	Опрема за пољопривреду	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
142/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,82
Укупно за аналитику		**4.03.01**		**52.037.674,00**				
Укупно за главу		**4.03**	**ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ**	**52.037.674,00**	**0,00**	**600.000,00**	**52.637.674,00**	**3,61**
Глава		**4.04**	**КУЛТУРА**					
4.04.01	**ШАБАЧКО ПОЗОРИШТЕ**							
143/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	49.862.929,00	0,00	0,00	49.862.929,00	3,42
144/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.912.000,00	0,00	0,00	4.912.000,00	0,34
144/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.642.234,00	0,00	0,00	2.642.234,00	0,18
145/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,09
145/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
146/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,08
147/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,32
148/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
148/0	421000	421200	Енергетске услуге	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,39
148/0	421000	421300	Комуналне услуге	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,04
148/0	421000	421400	Услуге комуникација	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
148/0	421000	421500	Трошкови осигурања	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
148/0	421000	421900	Остали трошкови	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
149/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
149/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
150/0	423000	423100	Административне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
150/0	423000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
150/0	423000	423400	Услуге информисања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
150/0	423000	423500	Стручне услуге	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,06
150/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,07
150/0	423000	423900	Остале опште услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,04
150/1	423000	423700	Репрезентација	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
151/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,58

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

2025

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
151/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
152/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
152/1	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
153/0	426000	426100	Административни материјал	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
153/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
153/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,04
153/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
153/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
154/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00	0,80
155/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,08
Укупно за аналитику		**4.04.01**		**99.447.163,00**				
4.04.02	**ДОМ КУЛТУРЕ ПРЊАВОР**							
143/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.465.735,00	0,00	0,00	2.465.735,00	0,17
144/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,02
144/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	141.559,00	0,00	0,00	141.559,00	0,01
148/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
148/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,10
148/0	421000	421300	Комуналне услуге	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
148/0	421000	421400	Услуге комуникација	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
148/0	421000	421500	Трошкови осигурања	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
148/0	421000	421900	Остали трошкови	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	0,01
149/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,03
149/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,04
150/0	423000	423100	Административне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
150/0	423000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
150/0	423000	423400	Услуге информисања	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
150/0	423000	423500	Стручне услуге	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,06
150/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
150/0	423000	423900	Остале опште услуге	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,23
151/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
152/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,02
152/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
153/0	426000	426100	Административни материјал	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
153/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
153/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,02
153/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
153/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,02
155/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**4.04.02**		**11.799.694,00**				
4.04.03	**КУЛТУРНИ ЦЕНТАР**							
143/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	10.557.297,00	0,00	0,00	10.557.297,00	0,72
144/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,07
144/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	559.431,00	0,00	0,00	559.431,00	0,04
146/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,05
147/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,04
148/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

2025

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
148/0	421000	421200	Енергетске услуге	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,17
148/0	421000	421300	Комуналне услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
148/0	421000	421400	Услуге комуникација	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,02
148/0	421000	421500	Трошкови осигурања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
148/0	421000	421900	Остали трошкови	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
149/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
150/0	423000	423100	Административне услуге	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,12
150/0	423000	423400	Услуге информисања	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,03
150/0	423000	423500	Стручне услуге	713.000,00	0,00	0,00	713.000,00	0,05
150/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
150/0	423000	423900	Остале опште услуге	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,04
151/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,07
151/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,07
152/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
152/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
153/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
153/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
153/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
153/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,05
153/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
155/0	512000	512200	Административна опрема	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
Укупно за аналитику		**4.04.03**		**24.327.728,00**				
4.04.04	**НАРОДНИ МУЗЕЈ**							
143/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	13.676.193,00	0,00	0,00	13.676.193,00	0,94
144/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.348.000,00	0,00	0,00	1.348.000,00	0,09
144/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	723.944,00	0,00	0,00	723.944,00	0,05
146/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,06
147/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,04
148/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
148/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.915.000,00	0,00	0,00	1.915.000,00	0,13
148/0	421000	421300	Комуналне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
148/0	421000	421400	Услуге комуникација	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
148/0	421000	421500	Трошкови осигурања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
148/0	421000	421900	Остали трошкови	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
149/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
150/0	423000	423100	Административне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
150/0	423000	423200	Компјутерске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150/0	423000	423500	Стручне услуге	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,05
150/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
150/1	423000	423400	Услуге информисања	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,02
151/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,15
152/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
152/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
153/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
153/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
153/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01

Број 16 Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 119

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

2025

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
153/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
156/0	515000	515100	Нематеријална имовина	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**4.04.04**		**24.506.137,00**				
4.04.05	**МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ**							
143/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	9.928.552,00	0,00	0,00	9.928.552,00	0,68
144/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	978.000,00	0,00	0,00	978.000,00	0,07
144/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	526.176,00	0,00	0,00	526.176,00	0,04
145/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,04
145/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
146/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,06
147/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,07
148/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,01
148/0	421000	421200	Енергетске услуге	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,32
148/0	421000	421300	Комуналне услуге	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,03
148/0	421000	421400	Услуге комуникација	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,02
148/0	421000	421500	Трошкови осигурања	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,01
148/0	421000	421900	Остали трошкови	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,01
149/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
150/0	423000	423100	Административне услуге	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,18
150/0	423000	423200	Компјутерске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
150/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
150/0	423000	423500	Стручне услуге	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,06
150/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
150/0	423000	423700	Репрезентација	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
150/0	423000	423900	Остале опште услуге	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,06
151/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,05
152/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
152/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
153/0	426000	426100	Административни материјал	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
153/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
153/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,01
153/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
153/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
155/0	512000	512200	Административна опрема	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**4.04.05**		**26.572.728,00**				
4.04.06	**БИБЛИОТЕКА ШАБАЧКА**							
143/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	34.422.807,00	0,00	0,00	34.422.807,00	2,36
144/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00	0,23
144/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.814.056,00	0,00	0,00	1.814.056,00	0,12
145/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,08
145/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
146/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	0,14
147/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,08
148/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,01
148/0	421000	421200	Енергетске услуге	7.217.000,00	0,00	0,00	7.217.000,00	0,50

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА **2025**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
148/0	421000	421300	Комуналне услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,03
148/0	421000	421400	Услуге комуникација	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,03
148/0	421000	421500	Трошкови осигурања	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,03
148/0	421000	421900	Остали трошкови	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
149/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
150/0	423000	423100	Административне услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,10
150/0	423000	423200	Компјутерске услуге	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
150/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
150/0	423000	423400	Услуге информисања	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
150/0	423000	423500	Стручне услуге	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,06
150/0	423000	423700	Репрезентација	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
150/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,09
151/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,01
151/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,21
152/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
152/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
153/0	426000	426100	Административни материјал	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,03
153/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
153/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
153/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
153/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
153/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,03
154/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
155/0	512000	512200	Административна опрема	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
156/0	515000	515100	Нематеријална имовина	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,17
Укупно за аналитику		**4.04.06**		**66.238.863,00**				
Укупно за главу		**4.04**	**КУЛТУРА**	**252.892.313,00**	**0,00**	**0,00**	**252.892.313,00**	**17,35**
Глава		**4.05**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**					
4.05.01	**МЗ БЕЛА РЕКА**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00
158/0	423000	423700	Репрезентација	16.493,00	0,00	0,00	16.493,00	0,00
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Укупно за аналитику		**4.05.01**		**120.673,00**				
4.05.02	**МЗ БОГОСАВАЦ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
158/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,03
Укупно за аналитику		**4.05.02**		**806.000,00**				
4.05.03	**МЗ БУКОР**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.304,00	0,00	0,00	4.304,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	88.760,00	0,00	0,00	88.760,00	0,01
Укупно за аналитику		**4.05.03**		**93.064,00**				

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 2025

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
4.05.04	**МЗ БОЉЋ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00
158/0	423000	423700	Репрезентација	14.252,00	0,00	0,00	14.252,00	0,00
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,03
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**4.05.04**		**692.432,00**				
4.05.05	**МЗ БАЊР**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
157/0	421000	421400	Услуге комуникација	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,02
158/0	423000	423100	Административне услуге	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,04
158/0	423000	423400	Услуге информисања	164.732,00	0,00	0,00	164.732,00	0,01
158/0	423000	423700	Репрезентација	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
158/0	423000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,03
160/0	426000	426100	Административни материјал	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
160/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,10
Укупно за аналитику		**4.05.05**		**3.559.732,00**				
4.05.06	**МЗ ВАРНА**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
157/0	421000	421400	Услуге комуникација	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
158/0	423000	423700	Репрезентација	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,02
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**4.05.06**		**708.000,00**				
4.05.07	**МЗ ВОЛУЈАЦ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**4.05.07**		**212.000,00**				
4.05.08	**МЗ ГРУШИЋ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
158/0	423000	423700	Репрезентација	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	195.070,00	0,00	0,00	195.070,00	0,01
Укупно за аналитику		**4.05.08**		**634.070,00**				
4.05.09	**МЗ ГОРЊА ВРАЊСКА**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,14

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА **2025**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
158/0	423000	423100	Административне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
158/0	423000	423700	Репрезентација	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,03
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,02
Укупно за аналитику		**4.05.09**		**2.877.000,00**				
4.05.10	**МЗ ГОРЊА РУМСКА**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	79.432,00	0,00	0,00	79.432,00	0,01
Укупно за аналитику		**4.05.10**		**124.432,00**				
4.05.11	**МЗ ДОЊИ ШОР**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
157/0	421000	421400	Услуге комуникација	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
158/0	423000	423100	Административне услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,04
158/0	423000	423700	Репрезентација	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,05
158/0	423000	423900	Остале опште услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
160/0	426000	426100	Административни материјал	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
160/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	2.192.055,00	0,00	0,00	2.192.055,00	0,15
Укупно за аналитику		**4.05.11**		**4.542.055,00**				
4.05.12	**МЗ ДОБРИЋ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,01
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	75.358,00	0,00	0,00	75.358,00	0,01
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**4.05.12**		**581.358,00**				
4.05.13	**МЗ ДОЊА РУМСКА**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	48.957,00	0,00	0,00	48.957,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**4.05.13**		**192.957,00**				
4.05.14	**МЗ ДЕСИЋ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**4.05.14**		**209.000,00**				
4.05.15	**МЗ ДВОРИШТЕ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	27.866,00	0,00	0,00	27.866,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА **2025**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за аналитику		**4.05.15**		**30.866,00**				
4.05.16	**МЗ ДУВАНИШТЕ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,02
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**4.05.16**		**531.000,00**				
4.05.17	**МЗ ДРЕНОВАЦ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
158/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,01
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	735.021,00	0,00	0,00	735.021,00	0,05
Укупно за аналитику		**4.05.17**		**1.673.021,00**				
4.05.18	**МЗ ЖАБАР**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	0,01
Укупно за аналитику		**4.05.18**		**577.500,00**				
4.05.19	**МЗ ЖИКА ПОПОВИЋ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,07
157/0	421000	421400	Услуге комуникација	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,04
158/0	423000	423100	Административне услуге	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00	0,06
158/0	423000	423700	Репрезентација	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,04
160/0	426000	426100	Административни материјал	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,05
160/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,18
Укупно за аналитику		**4.05.19**		**6.515.000,00**				
4.05.20	**МЗ ЗАБЛАЋЕ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	63.288,00	0,00	0,00	63.288,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**4.05.20**		**439.288,00**				
4.05.21	**МЗ ЗМИЊАК**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА **2025**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
157/0	421000	421400	Услуге комуникација	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
158/0	423000	423700	Репрезентација	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,02
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	40.005,00	0,00	0,00	40.005,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
Укупно за аналитику		**4.05.21**		**881.005,00**				
4.05.22	**МЗ ЈЕВРЕМОВА**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,02
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,01
157/0	421000	421400	Услуге комуникација	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
158/0	423000	423400	Услуге информисања	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
160/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,03
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	1.478.000,00	0,00	0,00	1.478.000,00	0,10
Укупно за аналитику		**4.05.22**		**3.003.000,00**				
4.05.23	**МЗ ЈЕВРЕМОВАЦ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	519.835,00	0,00	0,00	519.835,00	0,04
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00	0,06
Укупно за аналитику		**4.05.23**		**2.129.835,00**				
4.05.24	**МЗ ЈЕЛЕНЧА**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01
157/0	421000	421400	Услуге комуникација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
158/0	423000	423700	Репрезентација	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160/0	426000	426100	Административни материјал	20.518,00	0,00	0,00	20.518,00	0,00
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
160/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	664.659,00	0,00	0,00	664.659,00	0,05
Укупно за аналитику		**4.05.24**		**1.107.177,00**				
4.05.25	**МЗ КАМИЧАК**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
157/0	421000	421400	Услуге комуникација	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
157/0	421000	421900	Остали трошкови	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
158/0	423000	423700	Репрезентација	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,05
158/0	423000	423900	Остале опште услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,08
160/0	426000	426100	Административни материјал	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,01
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,02
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00	0,19

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

2025

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за аналитику		**4.05.25**		**5.840.000,00**				
4.05.26	**МЗ КАМЕЊАК**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,03
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
157/0	421000	421400	Услуге комуникација	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
157/0	421000	421500	Трошкови осигурања	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
158/0	423000	423400	Услуге информисања	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
158/0	423000	423700	Репрезентација	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
158/0	423000	423900	Остале опште услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,04
160/0	426000	426100	Административни материјал	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
160/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	903.011,00	0,00	0,00	903.011,00	0,06
Укупно за аналитику		**4.05.26**		**2.787.011,00**				
4.05.27	**МЗ КАСАРСКЕ ЛИВАДЕ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,03
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
158/0	423000	423100	Административне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
158/0	423000	423700	Репрезентација	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,04
Укупно за аналитику		**4.05.27**		**1.297.000,00**				
4.05.28	**МЗ КРИВАЈА**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	26.764,00	0,00	0,00	26.764,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**4.05.28**		**130.764,00**				
4.05.29	**МЗ КОРМАН**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Укупно за аналитику		**4.05.29**		**325.000,00**				
4.05.30	**МЗ ЛЕТЊИКОВАЦ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,05
Укупно за аналитику		**4.05.30**		**880.000,00**				
4.05.31	**МЗ ЛИПОЛИСТ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
157/0	421000	421400	Услуге комуникација	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
159/1	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 2025

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	414.566,00	0,00	0,00	414.566,00	0,03
Укупно за аналитику		**4.05.31**		**1.150.566,00**				
4.05.32	**МЗ МАЧВАНСКИ ПРИЧИНОВИЋ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,17
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
158/0	423000	423100	Административне услуге	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
158/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за аналитику		**4.05.32**		**2.799.000,00**				
4.05.33	**МЗ МЕТЛИЋ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**4.05.33**		**239.000,00**				
4.05.34	**МЗ МАЈУР**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,24
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,08
157/0	421000	421400	Услуге комуникација	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
158/0	423000	423100	Административне услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,04
158/0	423000	423700	Репрезентација	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,04
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,10
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,02
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	1.413.300,00	0,00	0,00	1.413.300,00	0,10
Укупно за аналитику		**4.05.34**		**9.303.300,00**				
4.05.35	**МЗ МАОВИ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
Укупно за аналитику		**4.05.35**		**774.000,00**				
4.05.36	**МЗ МАЛА ВРАЊСКА**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,03
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,02
Укупно за аналитику		**4.05.36**		**875.000,00**				
4.05.37	**МЗ МРЂЕНОВАЦ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	105.898,00	0,00	0,00	105.898,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

2025

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за аналитику		**4.05.37**		**329.898,00**				
4.05.38	**МЗ МИОКУС**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**4.05.38**		**170.000,00**				
4.05.39	**МЗ МИШАР**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,01
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
158/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	701.640,00	0,00	0,00	701.640,00	0,05
Укупно за аналитику		**4.05.39**		**1.526.640,00**				
4.05.40	**МЗ МИЛОШЕВАЦ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	17.282,00	0,00	0,00	17.282,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за аналитику		**4.05.40**		**20.282,00**				
4.05.41	**МЗ МАЧВАНСКИ ПРИЊАВОР**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,03
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
157/0	421000	421400	Услуге комуникација	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
158/0	423000	423700	Репрезентација	86.055,00	0,00	0,00	86.055,00	0,01
159/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,03
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,04
Укупно за аналитику		**4.05.41**		**1.614.055,00**				
4.05.42	**МЗ НАКУЧАНИ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за аналитику		**4.05.42**		**94.000,00**				
4.05.43	**МЗ ОРИД**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	28.840,00	0,00	0,00	28.840,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	0,01
Укупно за аналитику		**4.05.43**		**145.340,00**				
4.05.44	**МЗ ОРАШАЦ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
158/0	423000	423700	Репрезентација	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,01
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.487,00	0,00	0,00	20.487,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	315.900,00	0,00	0,00	315.900,00	0,02

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

2025

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за аналитику		**4.05.44**		**525.387,00**				
4.05.45	**МЗ ПРЕКИ ШОР**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
157/0	421000	421400	Услуге комуникација	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
158/0	423000	423700	Репрезентација	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
Укупно за аналитику		**4.05.45**		**1.105.000,00**				
4.05.46	**МЗ ПОЦЕРСКИ МЕТКОВИЋ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
159/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**4.05.46**		**320.000,00**				
4.05.47	**МЗ ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,01
157/0	421000	421400	Услуге комуникација	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
158/0	423000	423400	Услуге информисања	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
158/0	423000	423700	Репрезентација	251.787,00	0,00	0,00	251.787,00	0,02
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00	0,12
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	1.788.000,00	0,00	0,00	1.788.000,00	0,12
Укупно за аналитику		**4.05.47**		**4.655.787,00**				
4.05.48	**МЗ ПРЕДВОРИЦА**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	46.055,00	0,00	0,00	46.055,00	0,00
Укупно за аналитику		**4.05.48**		**120.055,00**				
4.05.49	**МЗ ПЕТКОВИЦА**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,02
Укупно за аналитику		**4.05.49**		**1.252.000,00**				
4.05.50	**МЗ ПЕТЛОВАЧА**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,17
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
158/0	423000	423700	Репрезентација	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,03
159/1	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА

2025

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	220.170,00	0,00	0,00	220.170,00	0,02
Укупно за аналитику		**4.05.50**		**3.620.170,00**				
4.05.51	**МЗ РАДОВАШНИЦА**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Укупно за аналитику		**4.05.51**		**49.000,00**				
4.05.52	**МЗ РИБАРИ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
158/0	423000	423400	Услуге информисања	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
158/0	423000	423700	Репрезентација	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	568.141,00	0,00	0,00	568.141,00	0,04
159/1	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,12
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,01
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**4.05.52**		**2.994.141,00**				
4.05.53	**МЗ СИНОШЕВИЋ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	340.746,00	0,00	0,00	340.746,00	0,02
Укупно за аналитику		**4.05.53**		**594.746,00**				
4.05.54	**МЗ СЛЕПЧЕВИЋ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,03
Укупно за аналитику		**4.05.54**		**1.088.000,00**				
4.05.55	**МЗ СЛАТИНА**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за аналитику		**4.05.55**		**33.000,00**				
4.05.56	**МЗ ТАБАНОВИЋ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,05
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
158/0	423000	423100	Административне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
158/0	423000	423700	Репрезентација	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,01
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**4.05.56**		**1.534.000,00**				
4.05.57	**МЗ ЦУЉКОВИЋ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 2025

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
158/0	423000	423100	Административне услуге	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	165.377,00	0,00	0,00	165.377,00	0,01
Укупно за аналитику		**4.05.57**		**188.927,00**				
4.05.58	**МЗ ЦЕРОВАЦ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,14
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	160.793,00	0,00	0,00	160.793,00	0,01
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,01
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**4.05.58**		**2.448.793,00**				
4.05.59	**МЗ ШЕВАРИЦЕ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
158/0	423000	423100	Административне услуге	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
158/0	423000	423700	Репрезентација	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	440.531,00	0,00	0,00	440.531,00	0,03
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**4.05.59**		**793.531,00**				
4.05.60	**МЗ ШТИТАР**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
159/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	0,04
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	54.864,00	0,00	0,00	54.864,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,05
Укупно за аналитику		**4.05.60**		**1.582.864,00**				
4.05.61	**МЗ ШИПУРСКЕ ЛИВАДЕ**							
157/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
157/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,10
157/0	421000	421300	Комуналне услуге	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,01
157/0	421000	421400	Услуге комуникација	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
158/0	423000	423700	Репрезентација	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,05
Укупно за аналитику		**4.05.61**		**2.455.000,00**				
Укупно за главу		**4.05**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	**87.901.722,00**	**0,00**	**0,00**	**87.901.722,00**	**6,03**
Укупно за раздео		**4**	**ГРАДСКА УПРАВА**	**1.400.805.435,00**	**0,00**	**56.600.000,00**	**1.457.405.435,00**	**100,00**
Укупно за БК		**0**	**БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА**	**1.400.805.435,00**	**0,00**	**56.600.000,00**	**1.457.405.435,00**	**100,00**

III

ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.

За извршавање ове Одлуке одговоран је Градоначелник.
Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник.

Члан 11.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2025. години по посебном акту (решењу) који доноси Градоначелник, на предлог надлежног органа за финансије, у оквиру следећих раздела:

- раздео 1: Скупштина града;
- раздео 2: Градоначелник;
- раздео 3: Градко веће;
- раздео 4: Градска управа;
- раздео 5: Градско правобранилаштво

Члан 12.

Овом одлуком обезбеђују се редства за плате за број запослених код следећих корисника:

- 173 запослених на неодређено време код директних корисника буџета;
- 22 запослених на одређено време код директних корисника буџета и
- 15 изабраних, именованих и постављених лица код директних корисника буџета;
- 79 запослених на неодређено време, 5 запослених на одређено време и 6 постављених лица у установама културе;
- 6 запослена на неодређено време, а 1 запослени на одређено време у Туристичкој организацији;
- 2 запослена на неодређено време, а 2 запослени на одређено време у Центру а стручно усавршавање;
- 504 запослених у Предшколској устаови и то: 342 запослених на неодређено време, а 162 запослених на одређено време.

Страна 132 Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева Број 16

Члан 13.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 14.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених корисницима одговорни су руководиоци буџетских корисника.

Члан 15.

У буџетској 2025. години неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и дргих примања предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

Члан 16.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом одлуком одобрена. Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирења тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Члан 17.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 18.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано. Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 19.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015 , 91/2019 и 92/2023).

Члан 20.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 21.

Корисник буџетских средстава, који одређен расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 – Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Члан 22.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкови текућих поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних трансакција у комерцијалним трансакцијама.

Члан 23.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним месечним квотама у плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Страна 134 Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева Број 16

Члан 24.

Преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатака, који се финансира из општих прихода буџета, може се вршити уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије. Решење о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, доноси Градско веће.

Члан 25.

Новчана средства буџета града, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора града, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 26.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2025. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему је Градоначелник, односно лице које он овласти, одговоран за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 27.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2025. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 28.

Корисници буџетских средстава преносе на рачун извршења буџета до 31. децембра 2025. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2025. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града за 2025. годину.

Члан 29.

Изузетно, у случају да се буџету града Шапца из другог буџета (Републике, другог града) определе актом наменска трансферна средства укључујући и наменска средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, Одељење за буџет и финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 29а.

Решење о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве на предлог органа управе надлежнг за буџет и финансије доноси Градско веће.

Члан 29б.

Овлашћује се Градоначелник да у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10% уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 29в.

Јавна предузећа чији је оснивач град, затим правна лица у којима град има директну или индиректну контролу над капиталом од 50% и друга правна лица у којима јавна средства чине 50% прихода, остварену добит по завршном рачуну за 2024.год. у висини од 90% уплатиће на рачун буџета града а најкасније до 30.11.2025.године.

Члан 30.

Ову Одлуку доставити Министарству финансија и објавити у „Службеном листу града Шапца“ и на интернет страници града Шапца.

Члан 31.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 003624788 2025 07416 001 000 400 044

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА

Немања Пајић

IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о ребалансу II буџета града Шапца садржан је у члану 63. Закона о буџетском систему, члану 32. Закон о локалној самоуправи и члану 39. Статута града Шапца; члана 43. Закона о буџету Републике Србије за 2025.год., и Закључци Владе РС 05- број 121-12629/2024, 121-12628/24, 121-12626/2024 о утврђивању основица за обрачун и исплату плата изабраних, постављених и запослених у органима локалне власти, запослених у установама културе и предшколском образовању и васпитању и установама социјалне заштите, почев од плате за јануар 2025.год.

Током израде Одлуке о реблансу II буџета града Шапца за 2025. годину, сви корисници своје финансијске планове исказују на програмски начин. У овој години примењује се иста униформна програмска структура за јединице локалне самоуправе (циљеви програма, програмских активности и листа униформних индикатора) као и у буџетском циклусу за 2024. годину. На основу свега Одлука о буџету као посебан део садржи и програмски буџет.
Одлука о буџету се састоји из општег и посебног дела. Општи део буџета обухвата рачун прихода и примања, расхода и издатака, буџетски суфицит/дефицит, укупан фискални суфицит/дефицит и рачун финансирања. Посебан део буџета исказује апропријације директних и индиректних корисника буџетских средстава у складу са програмима, програмским активностима, пројектима, економском и функционалном класификацијом.

Приходи и примања су планирани у износу од 6.328.795.690,71 динар.

Укупни расходи и издаци распоређени су у износу од 6.328.795.690,71 динар.

Реализација расхода у посебном делу Одлуке о ребалансу буџета за 2025. годину планира се кроз следеће разделе:

У разделу 1. у оквиру директног буџетског корисника - Скупштина града планирана су средства у износу од 30.161.600,00 динара са следећим распоредом: Програм 2101 - Политички систем локалне самоуправе, програмска активност 0001-Функционисање скупштине - у оквиру овог раздела финансирају се расходи за рад Скупштине града (накнада за рад председника и заменика председника Скупштине, секретара и заменика секретара Скупштине, трошкови путовања, накнаде за рад одборника, пренос седница Скупштине, трошкови репрезентације, средства за рад политичких странака - редовне активности).

У разделу 2. у оквиру директног буџетског корисника - Градоначелник планирана су средства у износу од 8.834.683,00 динара са следећим распоредом: Програм 2101 Политички систем локалне самоуправе, програмска активност 0002-Функционисање извршних органа - у оквиру овог раздела финансирају се расходи за рад Градоначелника (зараде градоначелника, помоћника градоначелника, кабинета градоначелника, трошкови путовања, трошкови репрезентације, пријем делегација, поклони за учеснике домаћих и страних делегација).

У разделу 3. у оквиру директног буџетског корисника - Градско веће планирана су средства у износу од 23.121.945,00 динара са следећим распоредом: Програм 2101 - Политички систем локалне самоуправе, програмска активност 0003-Подршка раду извршних органа власти и скупштине - у оквиру овог раздела финансирају се расходи за рад Градског већа (зараде и накнаде чланова Градског већа, трошкови путовања, трошкови репрезентација и поклони за учеснике домаћих и страних делегација).

У разделу 4. у оквиру директног буџетског корисника - Градска управа планирана су средства у износу од 6.255.761.735,71 динар са следећим распоредом:

Програм 0902- Социјална и дечија заштита, програмска активност 0019 - Подршка деци и породици са децом планирају се средства у износу 81.000.000,00 динара (лични пратилац, персонална асистенција и предах смештај – 74.000.000,00 динара, Фонд за лечење деце од ретких и тешких болести -5.000.000,00 динара, дечија недеља – 2.000.000,00 динара).
Програм 0902 - Социјална и дечија заштита, програмска активност 0020- Подршка рађању и родитељству планирају се средства у износу 40.000.000,00 динара (накнада за рођење детета и опрема за бебе - 37.000.000,00 динара и финансирање трошкова вантелесне оплодње 3.000.000,00 динара).
Програм 0902 - Социјална и дечија заштита, програмска активност 0002 - Породични и домски смештај, прихватилиште и др. врсте смештаја планирају се средства у износу 8.940.000,00 динара (пројекти за избеглице, сигурна кућа, дневни боравак, смештај корисника, подршка социјалном становању и активној инклузији осетљивих друштвених група).
Програм 0902 - Социјална и дечија заштита, програмска активност 0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи планирају се средства у износу 102.180.000,00 динара (народна кухиња – 56.000.000,00 динара, превоз социјално угрожених ученика и субвенције корисницима ЦСР – 23.000.000,00 динара, социјално становање и једнократна помоћ социјално угроженом становништву и огрев - 23.180.000,00 динара).
Програм 0902 - Социјална и дечија заштита, програмска активност 0016 – Дневне услуге у заједници планирају се средства у износу 55.800.000,00 динара (пројекти социјалне и здравствене заштите, дневни боравак и помоћ у кући , геронтолошки центар, прихватне станице).
Програм 0902 - Социјална и дечија заштита, програмска активност 0017 – Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге планирају се средства у износу 126.200.000,00 динара – за редовно функционисање Центра за социјални рад.
Програм 0902 - Социјална и дечија заштита, програмска активност 0018 - Подршка реализацији програма Црвеног крста планирају се средства у износу 12.597.305,00 динара за редовно функционисање Црвеног крста..
Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина планирају се средства у износу 960.021.725,00 динара – за функционисање локалне самоуправе (зараде запослених Градске управе и, трошкови доласка и одласка са посла, јубиларне награде, солидарне помоћи, стални трошкови, ангажовање радника на ПП пословима, услуге штампе, информисања, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање објеката, трошкови горива, канцеларијског материјала, регистрација возила, осигурање, новчане казне и пенали по решењу судова, капитално одржавање зграде , машине и опрема и експропријација земљишта).
Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0006 - Инспекцијски послови и услуге складиштења, планирају се средства у износу17.000.000,00 динара.
Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0007 – Функционисање националних савета националних мањина планирају се средства у износу од 1.300.000,00 динара – за функционисање савета.
Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама, планирају се средства у износу од 7.000.000,00 динара.

Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, **пројекат 0602-5003**- Изградња Мачванског трга - планирају се средства у износу од 120.000.000,00 динара.

Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, **пројекат 0602-5005**- Нова спортска сала фер-плеј за инклузију у ОШ " Вук Караџић" у износу од 123.640.000,00 динара.

Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0009- Текућа буџетска резерва, планирају се средства у износу од 2.000.000,00 динара за непланиране сврхе, за које нису одређене апропријације.

Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0010- Стална буџетска резерва, планирају се средства у износу од 1.000.000,00 динара за непредвиђене активности (отклањање последица ванредних околности).

Програм 0602- Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0003- Сервисирање јавног дуга, планирају се средства у износу од 97.930.000,00 динара за отплату главнице и камату домаћим кредиторима.

Програм 0602- Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0002- Функционисање месних заједница, планирају се средства у износу од 87.901.722,00 динара за функционисање месних заједница.

Програм 1101- Становање, урбанизам и просторно планирање, програмска активност 0001- Просторно и урбанистичко планирање, планирају се средства у износу од 323.862.840,00 динара: за пројектно-техничку документацију 240.000.000,00 динара и 83.862.840,00 динара за специјализоване услуге ЈП Инфраструктура.

Програм 1101- Становање, урбанизам и просторно планирање, програмска активност 0002-Спровођење урбанистичких и просторних планова планирају се средства у износу од 500.000,00 динара за таксе за Катастар.

Програм 1101- Становање, урбанизам и просторно планирање, програмска активност 0003-Управљање грађевинским земљиштем планирају се средства у износу од 90,040.000,00 динара – субвенционисање ЈП Инфрастуктура.

Програм 1501 - Локални економски развој, програмска активност 0002- Мере активне политике запошљавања планирају се средства у износу од 31.400.000,00 динара за субвенције приватним предузећима-постицај запошљавања особа старијих од 60., односно 62.године живота, јавни радови и обуке за повећање могућности запошљавања.

Програм 1501- Локални економски развој, програмска активност 0003-подршка економском развоју и промоцији предузетништва- рачуноводствене услуге у износу од 1.483.000,00 динара;

Програм 1501 - Локални економски развој, **пројекат 1501-5001** – Инфраструктурно опремање северозападне радне зоне- планирају се средства у износу од 92.750.000,00 динара

Програм 0101-Пољопривреда и рурални развој, програмска активност 0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници - планирају се средства у износу од 12.000.000,00 динара (сајмови, изложбе, калцизација, контрола и сертификација у органској производњи и помоћ удружењима у пољопривреди).

Програм 0101 - Пољопривреда и рурални развој, програмска активност 0002- Мере подршке руралном развоју планирају се средства у износу од 108.300.000,00 динара за постицај за бушење дубинских бунара, регресирање вештачког осемењавања крава,кап по кап, куповина уматичене приплодне стоке, суфинансирање камате пољопривредних кредита, регресирање вештачког осемењавања крмача, куповина противградних ракета, субвенције за машине и опрему за скадиштење хране и набавку нових трактора.

Програм 0701 - Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, програмска активност 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре планирају се средства у износу од 491.489.663,05 динара (одржавање локалних путева и улица у граду, хоризонтална и вертикална сигнализација, одржавање

неасфалтираних локалних путева и улица у граду, водотоци другог реда, шљунчење и асфалтирање улица, одржавање депоније, пружни прелази, со за путеве, редовно одржавање семафора и изградња Камичке баште).
Програм 0701 - Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, програмска активност 0004 - Јавни градски и приградски превоз путника планирана су средства у износу од 262.410.000,00 динара за субвенције за превоз приватним предузећима.
Програм 0701 - Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, програмска активност. програмска активност 0005- Унапређење безбедности саобраћаја, планирана су средства у износу 31.313.112,00 динара.

Програм 0501 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, програмска активност 0001- Енергетски менаџмент, планирана су средства у износу од 47.784.074,72 динара. У оквиру наведеног програма налазе се пројекти који се односе на смањење загађења ваздуха из индивидуалних извора и изградња котларница у основним школама, енергетска санација породичних кућа и станова на територији града Шапца.
Програм 1102 - Комуналне делатности, програмска активност 0006- Одржавање грабаља и погребне услуге, планирана су средства у износу од 12.800.000,00 динара за инфраструктурно уређење новог гробља.
Програм 1102 - Комуналне делатности, програмска активност 0002- Одржавање јавних зелених површина, планирана су средства у износу од 158.333.042,00 динара за зеленило.
Програм 1102 - Комуналне делатности, програмска активност 0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене, планирана су средства у износу од 125.000.000,00 динара за хигијену.
Програм 1102 - Комуналне делатности, програмска активност 0004- Зоохигијена, планирана су средства у износу од 50.177.000,00 динара и то: 14.377.000,00 динара за дезинсекцију а 35.800.000,00 за зоохигијену.
Програм 1102-Комуналне делатности, програмска активност 0008- Управљање и снабдевање водом за пиће, планирана су средства у износу од 70.500.000,00 динара и то за изградњу водоводне и канализационе мреже у граду.
Програм 1102 - Комуналне делатности, програмска активност 0001- Управљање-одржавање јавног осветљења, планирана су средства у износу од 182.600.000,00 динара за електричну енергију-јавну расвету и одржавање јавне расвете и употребу корпе.
Програм 0401 - Заштита животне средине, програмска активност 0002- Праћење квалитета елемената животне средине, планирана су средства у износу од 19.412.600,00 динара (обавезни и додатни мониторинг ваздуха, праћење нивоа комуналне буке- Завод за јавно здравље, едукативни пројекти)
Програм 0401 - Заштита животне средине, програмска активност 0006-Управљање осталим врстама отпада , планирана су средства у износу од 7.280.000,00 од чега је набавка дрворедних садница 5.000.000,00 и пројекат превенција нелегалног одлагања отпада и уклањање у износу од 2.280.000,00 динара.
Програм 1801- Здравствена заштита, програмска активност 0001- Функционисање установа примарне здравствене заштите, планирана су средства у износу од 40.500.000,00 динара за функционисање Дома здравља (финансирање зарада запослених, опрема, савет за здравље)
Програм 1801 - Здравствена заштита, програмска активност 0002- Мртвозорство - за ову активност су предвиђена средства у износу од 4.000.000,00 динара.
Програм 1301- Развој спорта и омладине, програмска активност 0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима- планирана су средства у износу од 244.450.000,00 динара од тога 221.800.000,00 за дотације спортским организацијама по конкурсу из области спорта, који спроводи град и 22.650.000,00 за одржавање спортских објеката и обезбеђење хале и базена.
Програм 1301 - Развој спорта и омладине, програмска активност 0005- Спровођење омладинске политике, планирана су средства у износу од 5.435.000,00 динара за потребе функционисања Канцеларије за младе и пројекат кампови за младе.
Програм 1201 - Развој културе и информисања, програмска активност 0001-Функционисање локалних установа културе, планирана су средства у износу од 252.892.313,00 за шест установа културе.

Програм 1201 - Развој културе и информисања, програмска активност 0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара за дотацију удружењима грађана по конкурсу за пројекте из области културе.
Програм 1201 - Развој културе и информисања, програмска активност 0003- Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара за дотације верским организацијама.
Програм 1201 - Развој културе и информисања, програмска активност 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, планирана су средства у износу од 30.000.000,00 динара за реализацију пројеката путем конкурса за медијске куће.
Програм 2003 - Основно образовање и васпитање, програмска ативност 0001- Функционисање основних школа, планирана су средства у износу од 336.413.000,00 динара за редовно функционисање основних школа (трошкови јубиларних награда,солидарне помоћи, трошкови доласка и одласка са посла, стручних семинара, набавке канцеларијског материјала, материјала за образовања, стални трошкови, набавка опреме, прибор за прваке, подршка деци са сметњама у развоју).
Програм 2004 - Средње образовање и васпитање, програмска активност 0001- Функционисање средњих школа, планирана су средства у износу од 218.454.000,00 динара за редовно функционисање средњих школа (трошкови јубиларних награда,солидарне помоћи, трошкови доласка и одласка са посла, стручних семинара, набавке канцеларијског материјала, материјала за образовања, стални трошкови, набавка опреме, видовданске награде и завршетак фискултурне сале у Пољопривредној школи).
Програм 2002 - Предшколско образовање и васпитање, програмска активност 0002- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, планирана су средства у износу од 988.434.724,00 динара за редовно функционисање Предшколске установе (плате за запослене, јубиларне награде, солидарна помоћ, стални трошкови, трошкови превоза, трошкови службених путовања, материјал за образовање, набавка намирница за ужину, трошкови одржавања објекта, набавка опреме).
Програм 1502 - Развој туризма, програмска активност 0001- Управљање развојем туризма, планирана су средства у износу од 35.310.002,00 динара за редовно функционисање Туристичке организације града Шапца (зараде за запослене, трошкови доласка и одласка са посла, стални трошкови, трошкови репрезентације, услуге по уговору, материјал).
Програм 1502 - Развој туризма, програмска активност 0002- Промоција туристичке понуде, планирана су средства у износу од 40.229.000,00 динара.
Програм 2004 - Средње образовање и васпитање, програмска активност 0012- Функционисање установа за стручно усавршавање запослених, планирана су средства у износу од 52.637.674,00,, динара за редовно функционисање Центра за стручно усавршавање.
У разделу 5. у оквиру директног буџетског корисника - Градско правобранилаштво, планирана су средства у износу од 10.915.727,00 динара са следећим распоредом:
Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0004- Општинско/градско правобранилаштво- у оквиру овог раздела финансирају се расходи за рад Градског Правобранилаштва (зараде запослених, јубиларне награде, солидарне помоћи, канцеларијски материјал).

На основу изложеног, предлаже се Скупштини града да усвоји предложену Одлуку о ребалансу буџета града у датом тексту.

2.

На основу члана 76. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - други закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 - други закон, 138/2022 и 92/2023) и чланова 39. и 131. Статута града Шапца (,,Сл. лист града Шапца”, бр. 05/19), Скупштина града Шапца на седници одржаној дана 02.09.2025. године донела је следећу:

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета града Шапца за период 01.01.-30.06.2025. године број 003161304 2025 07416 004 005 401 118 од 15.07.2025. године

2. Саставни део ове одлуке је Извештај о извршењу буџета града Шапца за период 01.01.-30.06.2025. године. број 003161304 2025 07416 004 005 401 118 од 15.07.2025. године.

3. Ово Решење објавити у ,,Службеном листу Града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”.

О б р а з л о ж е њ е

Законом о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - други закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 - други закон, 138/2022 и 92/2023), чланом 76. је прописано да је локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње припрема извештаје о извршењу буџета у складу са буџетском класификацијом, које доставља надлежном извршном органу локалне власти ради информисања, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Такође, Извештај се објављује на интернет страни надлежног органа локалне власти, најкасније 15 дана од дана подношења извештаја.

Због свега наведеног, донета је одлука у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

БРОЈ:003624732 2025 07416 001 000 430 043

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон, 138/2022,92/2023 и 94/2024), члана 5а. и 6. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020) и члана 2. и 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС“, бр. 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021,17/2022 и 23/2025), Одељење за буџет и финансије Градске управе Шабац доноси:

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ШАПЦА ЗА ПЕРИОД

01.01.-30.06.2025. ГОДИНЕ

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Шапца за период 01.01.-30.06.2025. године састоје се од

Опис	План за 2025.годину	Остварење / извршење за 2025.годину
1	2	3
A. **РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА**		
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	5,514,956,887.94	2,814,704,932.50
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	5,413,856,887.94	2,718,497,763.31
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	101,100,000.00	96,207,169.19
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	6,046,415,697.71	2,538,407,946.21
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5,327,898,977.71	2,514,526,327.31
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	718,516,720.00	23,881,618.90
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-531,458,809.77	276,296,986.29
3. Примања од продаје финансијске имовине	0.00	0.00

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 14.07.2025 14:53:31**

Опис	План за 2025.годину	Остварење / извршење за 2025.годину
1	2	3
4. Набавка финансијске имовине	0.00	0.00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-531,458,809.77	276.296.986,29
В. **РАЧУН ФИНАНСИРАЊА**		
1. Примања од задуживања	452,319,000.00	88,500,000.00
2. Примања од продаје финансијске имовине	0.00	0.00
3. Неутрошена средства из претходних година	168,569,809.77	70.990.489,60.
4. Издаци за отплату главнице дуга	89,430,000.00	89,196,796.78
5. Издаци за набавку финансијске имовине	0.00	0.00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	531,458,809.77	70.293.692,82

Преглед буџета ЈЛС

ПРИХОДИ 2025

6.170.151.382,89
Иницијални буџет
6.135.845.697,71
Текући буџет
2.903.204.932,50
Остварење
47,32%
% остварења

РАСХОДИ 2025

6.170.151.382,89
Иницијални буџет
6.135.845.697,71
Текући буџет2025
2.627.604.742,99
Извршење2025
42,82%
Извршење буџета у %

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТ ЗА 6 МЕСЕЦИ

0,00
Иницијално планиран резултат
275.600.189,51
Остварени резултат

Текући буџет и остварење прихода



Текући буџет и извршење расхода



БУЏЕТ 2025

Приходи ЈЛС

	Иницијални буџет	Текући буџет	Остварење	% остварења
Укупно	**6.170.151.382,89**	**6.135.845.697,71**	**2.903.204.932,50**	**47,32%**
3117	45.262.488,00	48.459.842,72	0,00	0,00%
3213	85.000.000,00	120.109.967,05	0,00	0,00%
7111	3.523.685.900,00	3.621.931.900,00	1.828.987.686,01	50,50%
7121	50.000,00	10.000,00	1.139,99	11,40%
7131	663.000.000,00	585.000.000,00	304.841.848,15	52,11%
7133	5.070.000,00	5.070.000,00	2.522.905,05	49,76%
7134	116.126.549,00	98.001.549,00	49.934.907,33	50,95%
7136	5.500,00	5.500,00	1.225,00	22,27%
7144	113.650,00	290.000,00	120.000,00	41,38%
7145	165.007.025,00	148.620.000,00	71.484.350,78	48,10%
7161	54.705.000,00	61.500.000,00	31.327.488,55	50,94%
7321	3.470.270,89	4.659.938,94	4.059.938,94	87,12%
7331	369.423.000,00	375.823.000,00	190.364.724,65	50,65%
7411	9.050.000,00	11.000.000,00	4.766.110,77	43,33%
7415	235.280.000,00	219.680.000,00	95.495.198,62	43,47%
7421	194.980.000,00	155.900.000,00	69.554.877,85	44,62%
7422	26.050.000,00	12.450.000,00	5.676.023,50	45,59%
7423	27.788.000,00	11.800.000,00	6.896.630,55	58,45%
7433	17.865.000,00	13.515.000,00	6.336.764,57	46,89%
7439	300.000,00	500.000,00	255.896,33	51,18%
7441	1.600.000,00	1.000.000,00	417.500,00	41,75%
7451	52.500.000,00	87.100.000,00	45.452.546,67	52,18%
8111	29.000.000,00	6.100.000,00	2.668.916,77	43,75%
8411	12.500.000,00	95.000.000,00	93.538.252,42	98,46%
9114	532.319.000,00	452.319.000,00	88.500.000,00	19,57%

Текући буџет - приходи према економској класификацији



БУЏЕТ 2025

Текући буџет - приходи према економској класификацији



БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 14.07.2025 14:53:31**

Преглед расхода и издатака на к-4

		Иницијални буџет	Текући буџет	Извршено	Извршење
Укупно		**6.170.151.382,89**	**6.135.845.697,71**	**2.627.604.742,99**	**43%**
4110	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	963.233.000,00	963.233.000,00	577.897.599,52	60%
4120	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	145.967.000,00	145.967.000,00	87.549.155,80	60%
4130	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.700.000,00	700.000,00	275.000,00	39%
4140	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	22.935.000,00	23.785.000,00	11.658.983,70	49%
4150	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	41.648.000,00	42.730.000,00	23.388.390,83	55%
4160	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	22.825.000,00	25.650.000,00	9.400.051,70	37%
4210	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	450.597.624,00	461.980.264,00	220.346.501,08	48%
4220	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	7.508.000,00	9.333.000,00	3.101.265,60	33%
4230	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	542.285.195,89	585.032.869,94	278.400.360,30	48%
4240	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	551.307.536,00	546.288.782,00	246.424.177,72	45%
4250	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	757.150.175,00	626.319.663,05	232.084.868,61	37%
4260	МАТЕРИЈАЛ	163.241.327,00	177.647.739,00	65.486.443,72	37%
4410	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	1.260.000,00	8.500.000,00	1.245.153,59	15%
4510	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	182.840.000,00	167.840.000,00	79.077.062,62	47%
4540	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	159.500.000,00	158.197.354,72	24.629.058,35	16%
4630	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	673.439.500,00	684.637.000,00	308.308.023,60	45%
4640	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	40.000.000,00	40.000.000,00	12.552.686,63	31%



4720	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	281.200.000,00	305.150.000,00	121.507.178,81	40%
4810	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	254.797.305,00	287.597.305,00	180.044.931,42	63%
4820	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	21.620.000,00	19.760.000,00	2.460.030,00	12%
4830	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	62.250.000,00	40.550.000,00	27.471.486,94	68%
4850	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	4.000.000,00	4.000.000,00	1.217.916,77	30%
4990	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2.700.000,00	3.000.000,00	0,00	0%
5110	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	666.240.000,00	630.990.000,00	13.401.413,60	2%
5120	МАШИНЕ И ОПРЕМА	44.336.720,00	40.886.720,00	6.535.538,60	16%
5150	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.640.000,00	2.640.000,00	594.527,70	23%
5410	ЗЕМЉИШТЕ	12.500.000,00	44.000.000,00	3.350.139,00	8%
6110	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	89.430.000,00	89.430.000,00	89.196.796,78	100%

Текући буџет



Извршење буџета у %



ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Укупно остварени приходи, примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања у периоду од 01.01.- 30.06.2025. остварени су у износу од **2.903.204.932,50** динара. Од тога текући приходи -класа 7 су 2.718.497.763,31 динар, примања од продаје нефинансијске имовине- класа 8 - 96.207.169,19 и класа 9- 88.500.000,00 динара.

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ КОНТА	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	% ОСТВАРЕЊА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА	ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА	% ОСТВАРЕЊА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	% ОСТВАРЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ОСТВАРЕЊЕ УКУПНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	% ОСТВАРЕЊА
	КЛАСА 3-ИЗВОРИ КАПИТАЛА, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА													
311	**Пренета неутрошена средства за посебне намене**													
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,459,842.72	0.00	0.00	48,459,842.72	0.00	0.00
	УКУПНО311	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,459,842.72**	**0.00**	**0.00**	**48,459,842.72**	**0.00**	**0.00**
321	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих**													
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,109,967.05	0.00	0.00	120,109,967.05	0.00	0.00
	УКУПНО321	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,109,967.05**	**0.00**	**0.00**	**120,109,967.05**	**0.00**	**0.00**
	УКУПНО КЛАСА 3	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**168,569,809.77**	**0.00**	**0.00**	**168,569,809.77**	**0.00**	**0.00**
	КЛАСА 7-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ													
711	**Порез на зараде**													
711111	Порез на зараде	3,034,000,000.00	1,527,792,012.35	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034,000,000.00	1,527,792,012.35	50.36
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се	1,120,400.00	694,205.07	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,400.00	694,205.07	61.96
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се	143,565,000.00	74,524,073.09	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,565,000.00	74,524,073.09	51.91
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се	234,780,000.00	121,055,372.86	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,780,000.00	121,055,372.86	51.56
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ства	7,715,000.00	3,814,025.35	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,715,000.00	3,814,025.35	49.44
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по р	500.00	572.45	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	572.45	114.49
711147	Порез на земљиште	161,000.00	36,392.85	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	36,392.85	22.60
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарст	50,000.00	21,016.67	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	21,016.67	42.03
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самостал	5,000.00	-1,730.00	-34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-1,730.00	-34.60
711191	Порез на остале приходе	185,000,000.00	93,075,137.93	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000,000.00	93,075,137.93	50.31
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	15,535,000.00	7,976,607.39	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,535,000.00	7,976,607.39	51.35
	УКУПНО711	**3,621,931,900.00**	**1,828,987,686.01**	**50.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,621,931,900.00**	**1,828,987,686.01**	**50.50**
712	**Порез на фонд зарада осталих запослених**													
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	10,000.00	1,139.99	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,139.99	11.40
	УКУПНО712	**10,000.00**	**1,139.99**	**11.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**1,139.99**	**11.40**
713	**Порез на имовину обвезника који не воде пословне к**													
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне к	325,000,000.00	178,711,214.64	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000,000.00	178,711,214.64	54.99
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књи	260,000,000.00	126,130,633.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000,000.00	126,130,633.51	48.51
713311	Порез на наследе и поклон, по решењу Пореске упра	5,070,000.00	2,522,905.05	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070,000.00	2,522,905.05	49.76
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности,	35,000,000.00	17,644,899.50	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	17,644,899.50	50.41
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и дру	1,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.00	0.00	0.00
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возил	11,000,000.00	5,360,708.37	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	5,360,708.37	48.73
713427	Порез на пренос апправа на употребљена возила	52,000,000.00	26,929,299.46	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000,000.00	26,929,299.46	51.79
713611	Порез на акције на име и уделе	5,500.00	1,225.00	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	1,225.00	22.27
	УКУПНО713	**688,077,049.00**	**357,300,885.53**	**51.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**688,077,049.00**	**357,300,885.53**	**51.93**
714	**Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укл**													
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укл	290,000.00	120,000.00	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	120,000.00	41.38
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и при	90,000,000.00	45,407,560.00	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	45,407,560.00	50.45
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредно	1,085,000.00	447,946.40	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,000.00	447,946.40	41.29
714549	Накнада од емисије CO2, HO2, прашкастих материја и	780,000.00	321,169.53	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	321,169.53	41.18
714552	Боравишна такса	2,500,000.00	1,155,970.00	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,155,970.00	46.24
714553	Боравишна такса пореског органа ЈЛС	245,000.00	95,620.76	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	95,620.76	39.03
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне с	54,000,000.00	24,056,084.09	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000,000.00	24,056,084.09	44.55
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглаш	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	УКУПНО714	**148,910,000.00**	**71,604,350.78**	**48.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,910,000.00**	**71,604,350.78**	**48.09**
716	**Комунална такса за истицање фирме на пословном пр**													
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном пр	61,500,000.00	31,327,488.55	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500,000.00	31,327,488.55	50.94
	УКУПНО716	**61,500,000.00**	**31,327,488.55**	**50.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**61,500,000.00**	**31,327,488.55**	**50.94**
732	**Текуће донације од међународних организација у кор**													
732141	Текуће донације од међународних организација у кор	0.00	4,059,938.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4,659,938.94	0.00	0.00	4,659,938.94	4,059,938.94	87.12
	УКУПНО732	**0.00**	**4,059,938.94**	**Infinity**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,659,938.94**	**0.00**	**0.00**	**4,659,938.94**	**4,059,938.94**	**87.12**
733	**Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа г**													
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа г	299,423,000.00	149,711,118.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,423,000.00	149,711,118.00	50.00
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Репуб	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,400,000.00	40,653,606.65	53.21	76,400,000.00	40,653,606.65	53.21
	УКУПНО733	**299,423,000.00**	**149,711,118.00**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,400,000.00**	**40,653,606.65**	**53.21**	**375,823,000.00**	**190,364,724.65**	**50.65**
741	**Приходи буџета града од камата на средства консол**													
741141	Приходи буџета града од камата на средства консол	11,000,000.00	4,766,110.77	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	4,766,110.77	43.33
741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотер	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривред	610,000.00	268,504.55	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	268,504.55	44.02
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним п	20,000.00	11,000.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	11,000.00	55.00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	5,000,000.00	3,704,229.81	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,704,229.81	74.08
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевин	9,500,000.00	4,915,514.60	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	4,915,514.60	51.74

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 14.07.2025 14:53:31**

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ КОНТА	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	% ОСТВАРЕЊА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА	ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА	% ОСТВАРЕЊА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	% ОСТВАРЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ОСТВАРЕЊЕ УКУПНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	% ОСТВАРЕЊА
741538	Допринос за уређивање градевинског земљишта	202,000,000.00	86,012,731.56	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000,000.00	86,012,731.56	42.58
741596	Накнада за коришћење дрвета	800,000.00	583,218.10	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	583,218.10	72.90
	УКУПНО741	**230,680,000.00**	**100,261,309.39**	**43.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**230,680,000.00**	**100,261,309.39**	**43.46**
742	**Приходи од давања у закуп, односно на коришћење**												
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
742143	Приходи од закупнине за градевинско земљиште у ко	5,200,000.00	2,713,068.89	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	2,713,068.89	52.17
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење	33,500,000.00	15,009,550.71	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500,000.00	15,009,550.71	44.80
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравк	117,000,000.00	51,832,258.25	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000,000.00	51,832,258.25	44.30
742241	Градске административне таксе	5,800,000.00	2,819,680.00	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	2,819,680.00	48.62
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градо	5,650,000.00	2,414,500.00	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650,000.00	2,414,500.00	42.73
742253	Накнада за уређивање градевинског земљишта	1,000,000.00	441,843.50	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	441,843.50	44.18
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и ор	11,800,000.00	6,896,630.55	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800,000.00	6,896,630.55	58.45
	УКУПНО742	**180,150,000.00**	**82,127,531.90**	**45.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,150,000.00**	**82,127,531.90**	**45.59**
743	**Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном**												
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршај	13,500,000.00	6,336,764.57	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	6,336,764.57	46.94
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који	500,000.00	255,896.33	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	255,896.33	51.18
	УКУПНО743	**14,015,000.00**	**6,592,660.90**	**47.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,015,000.00**	**6,592,660.90**	**47.04**
744	**Текући добровољни трансфери од физичких и правних**												
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних	1,000,000.00	417,500.00	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	417,500.00	41.75
	УКУПНО744	**1,000,000.00**	**417,500.00**	**41.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**417,500.00**	**41.75**
745	**Остали приходи у корист нивоа градова**												
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	53,000,000.00	44,944,268.40	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000,000.00	44,944,268.40	84.80
745143	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	0.00	0.00
745144	Закупнина за стан у градској својини у корист ниво	1,100,000.00	508,278.27	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	508,278.27	46.21
	УКУПНО745	**87,100,000.00**	**45,452,546.67**	**52.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**87,100,000.00**	**45,452,546.67**	**52.18**
	УКУПНО КЛАСА 7	**5,332,796,949.00**	**2,677,844,156.66**	**50.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81,059,938.94**	**40,653,606.65**	**50.15**	**5,413,856,887.94**	**2,718,497,763.31**	**50.21**
	КЛАСА 8-ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ												
811	**Примања од продаје непокретности у корист нивоа г**												
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа г	100,000.00	81,857.00	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	81,857.00	81.86
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	6,000,000.00	2,587,059.77	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	2,587,059.77	43.12
	УКУПНО811	**6,100,000.00**	**2,668,916.77**	**43.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,100,000.00**	**2,668,916.77**	**43.75**
841	**Примања од продаје земљишта у корист нивоа градо**												
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градо	0.00	1,729,872.43	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000,000.00	91,808,379.99	96.64	95,000,000.00	93,538,252.42	98.46
	УКУПНО841	**0.00**	**1,729,872.43**	**Infinity**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**95,000,000.00**	**91,808,379.99**	**96.64**	**95,000,000.00**	**93,538,252.42**	**98.46**
	УКУПНО КЛАСА 8	**6,100,000.00**	**4,398,789.20**	**72.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**95,000,000.00**	**91,808,379.99**	**96.64**	**101,100,000.00**	**96,207,169.19**	**95.16**
	КЛАСА 9-ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ												
911	**Примања од задуживања од пословних банака у земл**												
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,319,000.00	88,500,000.00	19.57	452,319,000.00	88,500,000.00	19.57
	УКУПНО911	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**452,319,000.00**	**88,500,000.00**	**19.57**	**452,319,000.00**	**88,500,000.00**	**19.57**
	УКУПНО КЛАСА 9	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**452,319,000.00**	**88,500,000.00**	**19.57**	**452,319,000.00**	**88,500,000.00**	**19.57**
	УКУПНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (класа 7+8+9)	**5,338,896,949.00**	**2,682,242,945.86**	**50.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**628,378,938.94**	**220,961,986.64**	**35.16**	**5,967,275,887.94**	**2,903,204,932.50**	**48.65**
	УКУПНА ПРЕНЕТА, НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА И ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	**5,338,896,949.00**	**2,682,242,945.86**	**50.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**796,948,748.71**	**220,961,986.64**	**27.73**	**6,135,845,697.71**	**2,903,204,932.50**	**47.32**

Укупно извршени расходи и итздаци за период 01.01.-30.06.2025.год. су **2.627.604.742,99** од чега су текући расходи- класа 4- 2.514.526.327,31 динар , издаци за набавку нефинансијске имовине – класа 5 - 23.881.618,90 и класа 6- издаци за отплату главнице дуга – 89.196.796,78 динара. У наведеном периоду остварен је буџетски суфицит у износу од 276.296.986,29 динара.

ЕКОН. КЛАСИФ.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	963,233,000.00	577,897,599.52	60.00	0.00	0.00	0.00	963,233,000.00	577,897,599.52	60.00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	145,967,000.00	87,549,155.80	59.98	0.00	0.00	0.00	145,967,000.00	87,549,155.80	59.98
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	700,000.00	275,000.00	39.29	0.00	0.00	0.00	700,000.00	275,000.00	39.29
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	23,785,000.00	11,658,983.70	49.02	0.00	0.00	0.00	23,785,000.00	11,658,983.70	49.02
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	42,730,000.00	23,388,390.83	54.74	0.00	0.00	0.00	42,730,000.00	23,388,390.83	54.74
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	25,650,000.00	9,400,051.70	36.65	0.00	0.00	0.00	25,650,000.00	9,400,051.70	36.65
41	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 41**	**1,202,065,000.00**	**710,169,181.55**	**59.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,202,065,000.00**	**710,169,181.55**	**59.08**
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	461,980,264.00	220,267,770.89	47.68	0.00	0.00	0.00	461,980,264.00	220,267,770.89	47.68
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	9,333,000.00	3,101,265.60	33.23	0.00	0.00	0.00	9,333,000.00	3,101,265.60	33.23
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	549,059,819.00	246,369,642.34	44.87	35,973,050.94	32,030,717.96	89.04	585,032,869.94	278,400,360.30	47.59
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	546,288,782.00	246,424,177.72	45.11	0.00	0.00	0.00	546,288,782.00	246,424,177.72	45.11
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	511,530,696.00	203,405,868.61	39.76	114,788,967.05	28,679,000.00	24.98	626,319,663.05	232,084,868.61	37.06
426	МАТЕРИЈАЛ	121,647,739.00	38,062,731.53	31.29	56,000,000.00	27,423,712.19	48.97	177,647,739.00	65,486,443.72	36.86
42	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 42**	**2,199,840,300.00**	**957,631,456.69**	**43.53**	**206,762,017.99**	**88,133,430.15**	**42.63**	**2,406,602,317.99**	**1,045,764,886.84**	**43.45**
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	8,500,000.00	1,245,153.59	14.65	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	1,245,153.59	14.65
44	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 44**	**8,500,000.00**	**1,245,153.59**	**14.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,500,000.00**	**1,245,153.59**	**14.65**
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	167,840,000.00	79,077,062.62	47.11	0.00	0.00	0.00	167,840,000.00	79,077,062.62	47.11
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	148,600,000.00	24,629,058.35	16.57	9,597,354.72	0.00	0.00	158,197,354.72	24,629,058.35	15.57
45	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 45**	**316,440,000.00**	**103,706,120.97**	**32.77**	**9,597,354.72**	**0.00**	**0.00**	**326,037,354.72**	**103,706,120.97**	**31.81**
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	684,637,000.00	308,298,396.35	45.03	0.00	0.00	0.00	684,637,000.00	308,298,396.35	45.03
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	40,000,000.00	12,552,686.63	31.38	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	12,552,686.63	31.38
46	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 46**	**724,637,000.00**	**320,851,082.98**	**44.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**724,637,000.00**	**320,851,082.98**	**44.28**
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	291,150,000.00	121,507,178.81	41.73	14,000,000.00	0.00	0.00	305,150,000.00	121,507,178.81	39.82
47	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 47**	**291,150,000.00**	**121,507,178.81**	**41.73**	**14,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**305,150,000.00**	**121,507,178.81**	**39.82**
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	287,597,305.00	180,044,931.42	62.60	0.00	0.00	0.00	287,597,305.00	180,044,931.42	62.60
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	19,760,000.00	2,460,030.00	12.45	0.00	0.00	0.00	19,760,000.00	2,460,030.00	12.45
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	40,550,000.00	27,471,486.94	67.75	0.00	0.00	0.00	40,550,000.00	27,471,486.94	67.75
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	4,000,000.00	1,217,916.77	30.45	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,217,916.77	30.45
48	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 48**	**351,907,305.00**	**211,194,365.13**	**60.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**351,907,305.00**	**211,194,365.13**	**60.01**
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
49	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 49**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
4	**УКУПНО КЛАСА 4**	**5,097,539,605.00**	**2,426,304,539.72**	**47.60**	**230,359,372.71**	**88,133,430.15**	**38.26**	**5,327,898,977.71**	**2,514,437,969.87**	**47.19**
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	122,350,000.00	0.00	0.00	508,640,000.00	13,401,413.60	2.63	630,990,000.00	13,401,413.60	2.12
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	26,937,344.00	6,535,538.60	24.26	13,949,376.00	0.00	0.00	40,886,720.00	6,535,538.60	15.98
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2,640,000.00	594,527.70	22.52	0.00	0.00	0.00	2,640,000.00	594,527.70	22.52
51	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 51**	**151,927,344.00**	**7,130,066.30**	**4.69**	**522,589,376.00**	**13,401,413.60**	**2.56**	**674,516,720.00**	**20,531,479.90**	**3.04**
541	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	0.00	44,000,000.00	3,350,139.00	7.61	44,000,000.00	3,350,139.00	7.61

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 14.07.2025 14:53:31**

ЕКОН. КЛАСИФ.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
54	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,000,000.00**	**3,350,139.00**	**7.61**	**44,000,000.00**	**3,350,139.00**	**7.61**
5	**УКУПНО КЛАСА 5**	**151,927,344.00**	**7,130,066.30**	**4.69**	**566,589,376.00**	**16,751,552.60**	**2.96**	**718,516,720.00**	**23,881,618.90**	**3.32**
4+5	**УКУПНО КЛАСА 4+5**	**5,249,466,949.00**	**2,433,434,606.02**	**46.36**	**796,948,748.71**	**104,884,982.75**	**13.16**	**6,046,415,697.71**	**2,538,319,588.77**	**41.98**
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	89,430,000.00	89,196,796.78	99.74	0.00	0.00	0.00	89,430,000.00	89,196,796.78	99.74
61	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 61**	**89,430,000.00**	**89,196,796.78**	**99.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,430,000.00**	**89,196,796.78**	**99.74**
6	**УКУПНО КЛАСА 6**	**89,430,000.00**	**89,196,796.78**	**99.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,430,000.00**	**89,196,796.78**	**99.74**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**5,338,896,949.00**	**2,522,631,402.80**	**47.25**	**796,948,748.71**	**104,884,982.75**	**13.16**	**6,135,845,697.71**	**2,627,516,385.55**	**42.82**

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 14.07.2025 14:53:31**

Укупно планирани и остварени расходи и издаци према функционалној класификацији дати су у наведеној Табели:

ФУНКЦ. КЛАСИФ.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	907,101,000.00	435.083.847,28	47,96	287,640,000.00	14.930.740,60	5,19	1,194,741,000.00	450.014.587,88	37,67
111	Извршни и законодавни органи	65,828,500.00	28.622.863,43	43,48	0.00	0,00	0,00	65,828,500.00	28.622.863,43	43,48
133	Остале опште услуге	254,402,840.00	74.473.486,96	29,27	160,000,000.00	0,00	0,00	414,402,840.00	74.473.486,96	17,97
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	90,901,722.00	28.509.097,95	31,36	0.00	0,00	0,00	90,901,722.00	28.509.097,95	31,36
170	Трансакције јавног дуга	97,930,000.00	90.441.950,37	92,35	0.00	0,00	0,00	97,930,000.00	90.441.950,37	92,35
1	**Опште јавне услуге**	**1,416,164,062.00**	**657,131,245.99**	**46.40**	**447,640,000.00**	**14,930,740.60**	**3.34**	**1,863,804,062.00**	**672,061,986.59**	**36.06**
320	Услуге противпожарне заштите	7,000,000.00	50.000,00	0,71	0.00	0,00	0,00	7,000,000.00	50.000,00	0,71
330	Судови	9,323,500.00	4.886.973,50	52,42	0.00	0,00	0,00	9,323,500.00	4.886.973,50	52,42
3	**Јавни ред и безбедност**	**16,323,500.00**	**4,936,973.50**	**30.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,323,500.00**	**4,936,973.50**	**30.24**
412	Општи послови по питању рада	65,633,000.00	545.046,98	0,83	60,000,000.00	1.820.812,00	3,03	125,633,000.00	2.365.858,98	1,88
421	Пољопривреда	120,300,000.00	24.913.895,39	20,71	0.00	0,00	0,00	120,300,000.00	24.913.895,39	20,71
436	Остала енергија	25,000,000.00	20.000.000,00	80,00	0.00	0,00	0,00	25,000,000.00	20.000.000,00	80,00
451	Друмски саобраћај	594,110,696.00	269.366.633,27	45,34	191,102,079.05	59.902.088,00	31,35	785,212,775.05	329.268.721,27	41,93
473	Туризам	71,863,000.00	41.263.541,68	57,42	0.00	0,00	0,00	71,863,000.00	41.263.541,68	57,42
474	Вишенаменски развојни пројекти	17,987,344.00	1.280.980,00	7,12	23,546,730.72	0,00	0,00	41,534,074.72	1.280.980,00	3,08
4	**Економски послови**	**894,894,040.00**	**357,370,097.32**	**39.93**	**274,648,809.77**	**61,722,900.00**	**22.47**	**1,169,542,849.77**	**419,092,997.32**	**35.83**
510	Управљање отпадом	16,480,000.00	1.101.832,32	6,69	0.00	0,00	0,00	16,480,000.00	1.101.832,32	6,69
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	354,922,642.00	152.394.437,39	42,94	0.00	0,00	0,00	354,922,642.00	152.394.437,39	42,94
5	**Заштита животне средине**	**371,402,642.00**	**153,496,269.71**	**41.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**371,402,642.00**	**153,496,269.71**	**41.33**
630	Водоснабдевање	70,500,000.00	36.858.676,11	52,28	0.00	0,00	0,00	70,500,000.00	36.858.676,11	52,28
640	Улична расвета	182,600,000.00	84.296.665,96	46,16	0.00	0,00	0,00	182,600,000.00	84.296.665,96	46,16
6	**Послови становања и заједнице**	**253,100,000.00**	**121,155,342.07**	**47.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**253,100,000.00**	**121,155,342.07**	**47.87**
760	Здравство некласификовано на другом месту	44,500,000.00	13.759.115,64	30,92	0.00	0,00	0,00	44,500,000.00	13.759.115,64	30,92
7	**Здравство**	**44,500,000.00**	**13,759,115.64**	**30.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,500,000.00**	**13,759,115.64**	**30.92**
810	Услуге рекреације и спорта	248,450,000.00	168.628.390,36	67,87	0.00	0,00	0,00	248,450,000.00	168.628.390,36	67,87
820	Услуге културе	250,599,400.00	122.956.608,27	49,07	0.00	0,00	0,00	250,599,400.00	122.956.608,27	49,07
830	Услуге емитовања и штампања	30,000,000.00	7.000.000,00	23,33	0.00	0,00	0,00	30,000,000.00	7.000.000,00	23,33
840	Верске и остале услуге заједнице	2,000,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	2,000,000.00	0,00	0,00
8	**Рекреација, спорт, култура и вере**	**531,049,400.00**	**298,584,998.63**	**56.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**531,049,400.00**	**298,584,998.63**	**56.23**
911	Предшколско образовање	790,541,000.00	459.610.925,52	58,14	56,000,000.00	27.423.712,19	48,97	846,541,000.00	487.034.637,71	57,53
912	Основно образовање	336,413,000.00	143.206.750,85	42,57	0.00	0,00	0,00	336,413,000.00	143.206.750,85	42,57
920	Средње образовање	218,454,000.00	95.439.616,19	43,69	0.00	0,00	0,00	218,454,000.00	95.439.616,19	43,69
960	Помоћне услуге образовању	51,338,000.00	18.757.482,94	36,54	600,000.00	0,00	0,00	51,938,000.00	18.757.482,94	36,12
9	**Образовање**	**1,396,746,000.00**	**717,014,775.50**	**51.33**	**56,600,000.00**	**27,423,712.19**	**48.45**	**1,453,346,000.00**	**744,438,487.69**	**51.22**
040	Породица и деца	105,000,000.00	56.262.258,72	53,58	14,000,000.00	0,00	0,00	119,000,000.00	56.262.258,72	47,28
070	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту	160,480,000.00	76.344.446,31	47,57	0.00	0,00	0,00	160,480,000.00	76.344.446,31	47,57
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	149,237,305.00	66.575.879,41	44,61	4,059,938.94	807.629,96	19,89	153,297,243.94	67.383.509,37	43,96
0	**Социјална заштита**	**414,717,305.00**	**199,182,584.44**	**48.03**	**18,059,938.94**	**807,629.96**	**4.47**	**432,777,243.94**	**199,990,214.40**	**46.21**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**5,338,896,949.00**	**2,522,631,402.80**	**47.25**	**796,948,748.71**	**104,884,982.75**	**13.16**	**6,135,845,697.71**	**2,627,516,385.55**	**42.82**

Укупно планирани и остварени расходи и издаци према изворима финансирања дати су у наведеној Табели:

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
01	Приходе из буџета	5.338.896.949,00	2.522.631.402,80	47,25	0,00	0,00	0,00	5.338.896.949,00	2.522.631.402,80	47,25
06	Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	4.659.938,94	807.629,96	17,33	4.659.938,94	807.629,96	17,33
07	Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	76.400.000,00	27.423.712,19	35,89	76.400.000,00	27.423.712,19	35,89
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	3.350.139,00	3,53	95.000.000,00	3.350.139,00	3,53
10	Примања од домаћих задуживања	0,00	0,00	0,00	452.319.000,00	2.313.012,00	0,51	452.319.000,00	2.313.012,00	0,51
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	120.109.967,05	39.767.401,60	33,11	120.109.967,05	39.767.401,60	33,11
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	48.459.842,72	31.223.088,00	64,43	48.459.842,72	31.223.088,00	64,43
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**5.338.896.949,00**	**2.522.631.402,80**	**47,25**	**796.948.748,71**	**104.884.982,75**	**13,16**	**6.135.845.697,71**	**2.627.516.385,55**	**42,82**

Укупно планирани и остварени расходи и издаци према програмској класификацији дати су у наведеној Табели:

ШИФРА	ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	12,000,000.00	1.644.774,02	13,71	0.00	0,00	0,00	12,000,000.00	1.644.774,02	13,71
0002	Мере подршке руралном развоју	108,300,000.00	23.269.121,37	21,49	0.00	0,00	0,00	108,300,000.00	23.269.121,37	21,49
0101	**ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**	**120,300,000.00**	**24,913,895.39**	**20.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,300,000.00**	**24,913,895.39**	**20.71**
0002	Праћење квалитета елемената животне средине	19,412,600.00	6.489.423,58	33,43	0.00	0,00	0,00	19,412,600.00	6.489.423,58	33,43
0006	Управљање осталим врстама отпада	5,680,000.00	253.000,00	4,45	0.00	0,00	0,00	5,680,000.00	253.000,00	4,45
0401	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**25,092,600.00**	**6,742,423.58**	**26.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,092,600.00**	**6,742,423.58**	**26.87**
0001	Енергетски менаџмент	17,987,344.00	1.280.980,00	7,12	23,546,730.72	0,00	0,00	41,534,074.72	1.280.980,00	3,08
0501	**ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**	**17,987,344.00**	**1,280,980.00**	**7.12**	**23,546,730.72**	**0.00**	**0.00**	**41,534,074.72**	**1,280,980.00**	**3.08**
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	888,801,000.00	427.585.204,15	48,11	44,000,000.00	3.350.139,00	7,61	932,801,000.00	430.935.343,15	46,20
0002	Функционисање месних заједница	87,901,722.00	28.509.097,95	32,43	0.00	0,00	0,00	87,901,722.00	28.509.097,95	32,43
0003	Сервисирање јавног дуга	97,930,000.00	90.441.950,37	92,35	0.00	0,00	0,00	97,930,000.00	90.441.950,37	92,35
0004	Општинско/градско правобранилаштво	9,323,500.00	4.886.973,50	52,42	0.00	0,00	0,00	9,323,500.00	4.886.973,50	52,42
0006	Инспекцијски послови	17,000,000.00	7.498.643,13	44,11	0.00	0,00	0,00	17,000,000.00	7.498.643,13	44,11
0007	Функционисање националних савета националних мањина	1,300,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1,300,000.00	0,00	0,00
0009	Текућа буџетска резерва	2,000,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	2,000,000.00	0,00	0,00
0010	Стална буџетска резерва	1,000,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1,000,000.00	0,00	0,00
0014	Управљање у ванредним ситуацијама	7,000,000.00	50.000,00	0,71	0.00	0,00	0,00	7,000,000.00	50.000,00	0,71
0602-5003	ИЗГРАДЊА МАЧВАНСКОГ ТРГА	0.00	0,00	0,00	120,000,000.00	0,00	0,00	120,000,000.00	0,00	0,00
0602-5005	НОВА СПОРТСКА САЛА ФЕР ПЛЕЈ ЗА ИНКЛУЗИЈУ - ОШ ВУК КАРАЏИЋ	0.00	0,00	0,00	123,640,000.00	11.580.601,60	9,37	123,640,000.00	11.580.601,60	9,37
0602	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**1,112,256,222.00**	**558,971,869.10**	**50.26**	**287,640,000.00**	**14,930,740.60**	**5.19**	**1,399,896,222.00**	**573,902,609.70**	**41.00**
0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	331,700,696.00	143.950.983,77	43,40	159,788,967.05	28.679.000,00	17,95	491,489,663.05	172.629.983,77	35,12
0004	Јавни градски и приградски превоз путника	262,410,000.00	125.415.649,50	47,79	0.00	0,00	0,00	262,410,000.00	125.415.649,50	47,79
0005	Унапређење безбедности саобраћаја	0.00	0,00	0,00	31,313,112.00	31.223.088,00	99,71	31,313,112.00	31.223.088,00	99,71
0701	**ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**	**594,110,696.00**	**269,366,633.27**	**45.34**	**191,102,079.05**	**59,902,088.00**	**31.35**	**785,212,775.05**	**329,268,721.27**	**41.93**
0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	102,180,000.00	56.263.942,31	55,06	0.00	0,00	0,00	102,180,000.00	56.263.942,31	55,06
0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	8,940,000.00	2.750.256,77	30,76	0.00	0,00	0,00	8,940,000.00	2.750.256,77	30,76
0016	Дневне услуге у заједници	55,800,000.00	20.080.504,00	35,99	0.00	0,00	0,00	55,800,000.00	20.080.504,00	35,99
0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	126,200,000.00	55.185.377,32	43,73	0.00	0,00	0,00	126,200,000.00	55.185.377,32	43,73
0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	12,597,305.00	6.786.245,32	53,87	0.00	0,00	0,00	12,597,305.00	6.786.245,32	53,87
0019	Подршка деци и породици са децом	67,000,000.00	46.145.958,72	68,87	14,000,000.00	0,00	0,00	81,000,000.00	46.145.958,72	56,97
0020	Подршка рађању и родитељству	40,000,000.00	10.116.300,00	25,29	0.00	0,00	0,00	40,000,000.00	10.116.300,00	25,29
0902-4001	Унапређење квалитета живота жена са неизлечивом болешћу и неформалних неговатељица у граду Шапцу	2,000,000.00	1.854.000,00	92,70	4,059,938.94	807.629,96	19,89	6,059,938.94	2.661.629,96	43,92
0902	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**	**414,717,305.00**	**199,182,584.44**	**48.03**	**18,059,938.94**	**807,629.96**	**4.47**	**432,777,243.94**	**199,990,214.40**	**46.21**

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 14.07.2025 14:53:31**

ШИФРА	ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
0001	Просторно и урбанистичко планирање	163,862,840.00	41.017.613,34	25,03	160,000,000.00	0,00	0,00	323,862,840.00	41.017.613,34	12,67
0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	500,000.00	134.443,63	26,89	0.00	0,00	0,00	500,000.00	134.443,63	26,89
0003	Управљање грађевинским земљиштем	90,040,000.00	33.321.429,99	37,01	0.00	0,00	0,00	90,040,000.00	33.321.429,99	37,01
1101	**СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**	**254,402,840.00**	**74,473,486.96**	**29.27**	**160,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**414,402,840.00**	**74,473,486.96**	**17.97**
0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	182,600,000.00	84.296.665,96	46,16	0.00	0,00	0,00	182,600,000.00	84.296.665,96	46,16
0002	Одржавање јавних зелених површина	158,333,042.00	66.368.461,50	41,92	0.00	0,00	0,00	158,333,042.00	66.368.461,50	41,92
0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	125,000,000.00	65.053.919,44	52,04	0.00	0,00	0,00	125,000,000.00	65.053.919,44	52,04
0004	Зоохигијена	50,177,000.00	13.946.661,87	27,79	0.00	0,00	0,00	50,177,000.00	13.946.661,87	27,79
0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	12,800,000.00	1.384.803,32	10,82	0.00	0,00	0,00	12,800,000.00	1.384.803,32	10,82
0007	Прозводња и дистрибуција топлотне енергије	25,000,000.00	20.000.000,00	80,00	0.00	0,00	0,00	25,000,000.00	20.000.000,00	80,00
0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	70,500,000.00	36.858.676,11	52,28	0.00	0,00	0,00	70,500,000.00	36.858.676,11	52,28
1102	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**	**624,410,042.00**	**287,909,188.20**	**46.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**624,410,042.00**	**287,909,188.20**	**46.11**
0001	Функционисање локалних установа културе	240,599,400.00	119.337.486,47	49,60	0.00	0,00	0,00	240,599,400.00	119.337.486,47	49,60
0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	10,000,000.00	3.619.121,80	36,19	0.00	0,00	0,00	10,000,000.00	3.619.121,80	36,19
0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2,000,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	2,000,000.00	0,00	0,00

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 14.07.2025 14:53:31**

ШИФРА	ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	30,000,000.00	7.000.000,00	23,33	0.00	0,00	0,00	30,000,000.00	7.000.000,00	23,33
1201	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	**282,599,400.00**	**129,956,608.27**	**45.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**282,599,400.00**	**129,956,608.27**	**45.99**
0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	244,450,000.00	168.011.521,36	68,73	0.00	0,00	0,00	244,450,000.00	168.011.521,36	68,73
0005	Спровођење омладинске политике	4,000,000.00	616.869,00	15,42	0.00	0,00	0,00	4,000,000.00	616.869,00	15,42
1301	**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	**248,450,000.00**	**168,628,390.36**	**67.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**248,450,000.00**	**168,628,390.36**	**67.87**
0002	Мере активне политике запошљавања	31,400,000.00	502.046,98	1,60	0.00	0,00	0,00	31,400,000.00	502.046,98	1,60
0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	1,483,000.00	43.000,00	2,90	0.00	0,00	0,00	1,483,000.00	43.000,00	2,90
1501-5001	ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ СЕВЕРОЗАПАДНЕ РАДНЕ ЗОНЕ	32,750,000.00	0,00	0,00	60,000,000.00	1.820.812,00	3,03	92,750,000.00	1.820.812,00	1,96
1501	**ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**	**65,633,000.00**	**545,046.98**	**0.83**	**60,000,000.00**	**1,820,812.00**	**3.03**	**125,633,000.00**	**2,365,858.98**	**1.88**
0001	Управљање развојем туризма	31,634,000.00	18.270.625,76	57,76	0.00	0,00	0,00	31,634,000.00	18.270.625,76	57,76
0002	Промоција туристичке понуде	40,229,000.00	22.992.915,92	57,16	0.00	0,00	0,00	40,229,000.00	22.992.915,92	57,16
1502	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	**71,863,000.00**	**41,263,541.68**	**57.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,863,000.00**	**41,263,541.68**	**57.42**
0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	40,500,000.00	12.552.686,63	30,99	0.00	0,00	0,00	40,500,000.00	12.552.686,63	30,99
0002	Мртвозорство	4,000,000.00	1.206.429,01	30,16	0.00	0,00	0,00	4,000,000.00	1.206.429,01	30,16
1801	**ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	**44,500,000.00**	**13,759,115.64**	**30.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,500,000.00**	**13,759,115.64**	**30.92**
0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	790,541,000.00	459.610.925,52	58,14	56,000,000.00	27.423.712,19	48,97	846,541,000.00	487.034.637,71	57,53
2002	**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**	**790,541,000.00**	**459,610,925.52**	**58.14**	**56,000,000.00**	**27,423,712.19**	**48.97**	**846,541,000.00**	**487,034,637.71**	**57.53**
0001	Реализација делатности основног образовања	336,413,000.00	143.206.750,85	42,57	0.00	0,00	0,00	336,413,000.00	143.206.750,85	42,57
2003	**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**	**336,413,000.00**	**143,206,750.85**	**42.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336,413,000.00**	**143,206,750.85**	**42.57**
0001	Реализација делатности средњег образовања	218,454,000.00	95.439.616,19	43,69	0.00	0,00	0,00	218,454,000.00	95.439.616,19	43,69
0012	Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	51,338,000.00	18.757.482,94	36,54	600,000.00	0,00	0,00	51,938,000.00	18.757.482,94	36,12
2004	**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**	**269,792,000.00**	**114,197,099.13**	**42.33**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**270,392,000.00**	**114,197,099.13**	**42.23**
0001	Функционисање скупштине	29,346,000.00	14.689.200,08	50,06	0.00	0,00	0,00	29,346,000.00	14.689.200,08	50,06
0002	Функционисање извршних органа	16,563,500.00	3.369.695,96	20,34	0.00	0,00	0,00	16,563,500.00	3.369.695,96	20,34
0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	19,919,000.00	10.563.967,39	53,03	0.00	0,00	0,00	19,919,000.00	10.563.967,39	53,03
2101	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**65,828,500.00**	**28,622,863.43**	**43.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**65,828,500.00**	**28,622,863.43**	**43.48**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**5,338,896,949.00**	**2,522,631,402.80**	**47.25**	**796,948,748.71**	**104,884,982.75**	**13.16**	**6,135,845,697.71**	**2,627,516,385.55**	**42.82**

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 14.07.2025 14:53:31**

Укупно планирани и остварени расходи и издаци према организационој класификацији :

ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
ГЛАВА 1.00. РАСХОДИ - СКУПШТИНА ГРАДА	29,346,000.00	14.689.200,08	50,06	0.00	0,00	0,00	29,346,000.00	14.689.200,08	50,06
РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ГРАДА	**29,346,000.00**	**14,689,200.08**	**50.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,346,000.00**	**14,689,200.08**	**50.06**
ГЛАВА 2.00. РАСХОДИ - ГРАДОНАЧЕЛНИК	16,563,500.00	3.369.695,96	20,34	0.00	0,00	0,00	16,563,500.00	3.369.695,96	20,34
РАЗДЕО 2. ГРАДОНАЧЕЛНИК	**16,563,500.00**	**3,369,695.96**	**20.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,563,500.00**	**3,369,695.96**	**20.34**
ГЛАВА 3.00. РАСХОДИ - ГРАДСКО ВЕЋЕ	19,919,000.00	10.563.967,39	53,03	0.00	0,00	0,00	19,919,000.00	10.563.967,39	53,03
РАЗДЕО 3. ГРАДСКО ВЕЋЕ	**19,919,000.00**	**10,563,967.39**	**53.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,919,000.00**	**10,563,967.39**	**53.03**
ГЛАВА 4.00. РАСХОДИ - ГРАДСКА УПРАВА	4,021,501,827.00	1.821.643.031,31	45,30	740,348,748.71	77.461.270,56	10,46	4,761,850,575.71	1.899.104.301,87	39,88
ГЛАВА 4.05. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	87,901,722.00	28.509.097,95	32,43	0.00	0,00	0,00	87,901,722.00	28.509.097,95	32,43
ГЛАВА 4.02. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ШАПЦА	71,863,000.00	41.263.541,68	57,42	0.00	0,00	0,00	71,863,000.00	41.263.541,68	57,42
ГЛАВА 4.04. КУЛТУРА	240,599,400.00	119.337.486,47	49,60	0.00	0,00	0,00	240,599,400.00	119.337.486,47	49,60
ГЛАВА 4.01. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ	790,541,000.00	459.610.925,52	58,14	56,000,000.00	27.423.712,19	48,97	846,541,000.00	487.034.637,71	57,53
ГЛАВА 4.03. ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ	51,338,000.00	18.757.482,94	36,54	600,000.00	0,00	0,00	51,938,000.00	18.757.482,94	36,12
РАЗДЕО 4. ГРАДСКА УПРАВА	**5,263,744,949.00**	**2,489,121,565.87**	**47.29**	**796,948,748.71**	**104,884,982.75**	**13.16**	**6,060,693,697.71**	**2,594,006,548.62**	**42.80**
ГЛАВА 5.00. РАСХОДИ - ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	9,323,500.00	4.886.973,50	52,42	0.00	0,00	0,00	9,323,500.00	4.886.973,50	52,42
РАЗДЕО 5. ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	**9,323,500.00**	**4,886,973.50**	**52.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,323,500.00**	**4,886,973.50**	**52.42**
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**5,338,896,949.00**	**2,522,631,402.80**	**47.25**	**796,948,748.71**	**104,884,982.75**	**13.16**	**6,135,845,697.71**	**2,627,516,385.55**	**42.82**

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
					1 СКУПШТИНА ГРАДА									
2101					**Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**									
0001					**Функционисање скупштине**									
	111				**Извршни и законодавни органи**									
		1/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**5,580,000.00**	**3,116,426.52**	**55.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,580,000.00**	**3,116,426.52**	**55.85**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	5,580,000.00	3.116.426,52	55,85	0.00	0,00	0,00	5,580,000.00	3.116.426,52	55,85
		2/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**846,000.00**	**472,138.63**	**55.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**846,000.00**	**472,138.63**	**55.81**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	558,000.00	311.642,66	55,85	0.00	0,00	0,00	558,000.00	311.642,66	55,85
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	288,000.00	160.495,97	55,73	0.00	0,00	0,00	288,000.00	160.495,97	55,73
		3/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**150,000.00**	**78,622.21**	**52.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**78,622.21**	**52.41**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	150,000.00	78.622,21	52,41	0.00	0,00	0,00	150,000.00	78.622,21	52,41
		4/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	200,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	200,000.00	0,00	0,00
		5/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**17,070,000.00**	**8,649,063.02**	**50.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,070,000.00**	**8,649,063.02**	**50.67**
			4234	01	Услуге информисања	8,470,000.00	4.869.540,00	57,49	0.00	0,00	0,00	8,470,000.00	4.869.540,00	57,49
			4235	01	Стручне услуге	7,400,000.00	3.528.963,02	47,69	0.00	0,00	0,00	7,400,000.00	3.528.963,02	47,69
			4237	01	Репрезентација	1,200,000.00	250.560,00	20,88	0.00	0,00	0,00	1,200,000.00	250.560,00	20,88
		6/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**5,500,000.00**	**2,372,949.70**	**43.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,500,000.00**	**2,372,949.70**	**43.14**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	5,500,000.00	2.372.949,70	43,14	0.00	0,00	0,00	5,500,000.00	2.372.949,70	43,14
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0001 Функционисање скупштине	**29,346,000.00**	**14,689,200.08**	**50.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,346,000.00**	**14,689,200.08**	**50.06**
					Извори финансирања за функцију 111. Извршни и законодавни органи									
					01 Приходе из буџета	29,346,000.00	14,689,200.08	50.06	0.00	0.00	0.00	29,346,000.00	14,689,200.08	50.06
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	29,346,000.00	14,689,200.08	50.06	0.00	0.00	0.00	29,346,000.00	14,689,200.08	50.06
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001									
					01 Приходе из буџета	29,346,000.00	14,689,200.08	50.06	0.00	0.00	0.00	29,346,000.00	14,689,200.08	50.06
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0001	29,346,000.00	14,689,200.08	50.06	0.00	0.00	0.00	29,346,000.00	14,689,200.08	50.06
					Извори финансирања за програм16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					01 Приходе из буџета	29,346,000.00	14,689,200.08	50.06	0.00	0.00	0.00	29,346,000.00	14,689,200.08	50.06
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	29,346,000.00	14,689,200.08	50.06	0.00	0.00	0.00	29,346,000.00	14,689,200.08	50.06
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ГРАДА	**29,346,000.00**	**14,689,200.08**	**50.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,346,000.00**	**14,689,200.08**	**50.06**
					2 ГРАДОНАЧЕЛНИК									
2101					**Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**									
0002					**Функционисање извршних органа**									
	111				**Извршни и законодавни органи**									
		10/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**800,000.00**	**295,133.75**	**36.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**295,133.75**	**36.89**
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	800,000.00	295.133,75	36,89	0.00	0,00	0,00	800,000.00	295.133,75	36,89
		11/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**2,400,000.00**	**370,014.50**	**15.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,400,000.00**	**370,014.50**	**15.42**
			4237	01	Репрезентација	2,400,000.00	370.014,50	15,42	0.00	0,00	0,00	2,400,000.00	370.014,50	15,42
		7/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**11,475,000.00**	**2,304,349.82**	**20.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,475,000.00**	**2,304,349.82**	**20.08**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	11,475,000.00	2.304.349,82	20,08	0.00	0,00	0,00	11,475,000.00	2.304.349,82	20,08
		8/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**1,738,500.00**	**349,109.01**	**20.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,738,500.00**	**349,109.01**	**20.08**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,147,500.00	230.434,99	20,08	0.00	0,00	0,00	1,147,500.00	230.434,99	20,08
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	591,000.00	118.674,02	20,08	0.00	0,00	0,00	591,000.00	118.674,02	20,08
		9/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**150,000.00**	**51,088.88**	**34.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**51,088.88**	**34.06**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	150,000.00	51.088,88	34,06	0.00	0,00	0,00	150,000.00	51.088,88	34,06
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002 Функционисање извршних органа	**16,563,500.00**	**3,369,695.96**	**20.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,563,500.00**	**3,369,695.96**	**20.34**
					Извори финансирања за функцију 111. Извршни и законодавни органи									
					01 Приходе из буџета	16,563,500.00	3,369,695.96	20,34	0.00	0,00	0,00	16,563,500.00	3,369,695.96	20,34
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	16,563,500.00	3,369,695.96	20,34	0.00	0,00	0,00	16,563,500.00	3,369,695.96	20,34
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002									
					01 Приходе из буџета	16,563,500.00	3,369,695.96	20,34	0.00	0,00	0,00	16,563,500.00	3,369,695.96	20,34
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002	16,563,500.00	3,369,695.96	20,34	0.00	0,00	0,00	16,563,500.00	3,369,695.96	20,34
					Извори финансирања за програм16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					01 Приходе из буџета	16,563,500.00	3,369,695.96	20,34	0.00	0,00	0,00	16,563,500.00	3,369,695.96	20,34
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	16,563,500.00	3,369,695.96	20,34	0.00	0,00	0,00	16,563,500.00	3,369,695.96	20,34
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2. ГРАДОНАЧЕЛНИК	**16,563,500.00**	**3,369,695.96**	**20.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,563,500.00**	**3,369,695.96**	**20.34**
					3 ГРАДСКО ВЕЋЕ									
2101					**Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**									
0003					**Подршка раду извршних органа власти и скупштине**									
	111				**Извршни и законодавни органи**									
		12/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**11,940,000.00**	**7,589,098.69**	**63.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,940,000.00**	**7,589,098.69**	**63.56**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	11,940,000.00	7.589.098,69	63,56	0.00	0,00	0,00	11,940,000.00	7.589.098,69	63,56

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 14.07.2025 14:53:31**

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
		13/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**1,809,000.00**	**1,149,748.44**	**63.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,809,000.00**	**1,149,748.44**	**63.56**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,194,000.00	758,909.85	63,56	0.00	0,00	0,00	1,194,000.00	758,909.85	63,56
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	615,000.00	390,838.59	63,55	0.00	0,00	0,00	615,000.00	390,838.59	63,55
		14/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**450,000.00**	**188,122.15**	**41.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**	**188,122.15**	**41.80**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	450,000.00	188.122,15	41,80	0.00	0,00	0,00	450,000.00	188.122,15	41,80
		15/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**320,000.00**	**59,668.00**	**18.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320,000.00**	**59,668.00**	**18.65**
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	180,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	180,000.00	0,00	0,00
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	140,000.00	59.668,00	42,62	0.00	0,00	0,00	140,000.00	59.668,00	42,62
		16/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**5,400,000.00**	**1,577,330.11**	**29.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,400,000.00**	**1,577,330.11**	**29.21**
			4235	01	Стручне услуге	3,000,000.00	1.111.111,11	37,04	0.00	0,00	0,00	3,000,000.00	1.111.111,11	37,04
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	1,200,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1,200,000.00	0,00	0,00
			4237	01	Репрезентација	1,200,000.00	466.219,00	38,85	0.00	0,00	0,00	1,200,000.00	466.219,00	38,85
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине	**19,919,000.00**	**10,563,967.39**	**53.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,919,000.00**	**10,563,967.39**	**53.03**
					Извори финансирања за функцију 111. Извршни и законодавни органи									
					01 Приходе из буџета	19,919,000.00	10,563,967.39	53.03	0.00	0.00	0.00	19,919,000.00	10,563,967.39	53.03
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	19,919,000.00	10,563,967.39	53.03	0.00	0.00	0.00	19,919,000.00	10,563,967.39	53.03
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0003									
					01 Приходе из буџета	19,919,000.00	10,563,967.39	53.03	0.00	0.00	0.00	19,919,000.00	10,563,967.39	53.03
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0003	19,919,000.00	10,563,967.39	53.03	0.00	0.00	0.00	19,919,000.00	10,563,967.39	53.03
					Извори финансирања за програм16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					01 Приходе из буџета	19,919,000.00	10,563,967.39	53.03	0.00	0.00	0.00	19,919,000.00	10,563,967.39	53.03
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	19,919,000.00	10,563,967.39	53.03	0.00	0.00	0.00	19,919,000.00	10,563,967.39	53.03
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3. ГРАДСКО ВЕЋЕ	**19,919,000.00**	**10,563,967.39**	**53.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,919,000.00**	**10,563,967.39**	**53.03**
					4 ГРАДСКА УПРАВА									
0101					**Програм 0101. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**									
0001					**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**									
	421				**Пољопривреда**									
		65/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**8,300,000.00**	**1,644,774.02**	**19.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,300,000.00**	**1,644,774.02**	**19.82**
			4239	01	Остале опште услуге	8,300,000.00	1.644.774,02	19,82	0.00	0,00	0,00	8,300,000.00	1.644.774,02	19,82
		66/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
			4269	01	Материјали за посебне намене	3,000,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	3,000,000.00	0,00	0,00
		67/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	700,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	700,000.00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	**12,000,000.00**	**1,644,774.02**	**13.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**1,644,774.02**	**13.71**
					Извори финансирања за функцију 421. Пољопривреда									
					01 Приходе из буџета	12,000,000.00	1,644,774.02	13.71	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	1,644,774.02	13.71
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	12,000,000.00	1,644,774.02	13.71	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	1,644,774.02	13.71
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0001									
					01 Приходе из буџета	12,000,000.00	1,644,774.02	13.71	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	1,644,774.02	13.71
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0001	12,000,000.00	1,644,774.02	13.71	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	1,644,774.02	13.71
0002					**Мере подршке руралном развоју**									
	421				**Пољопривреда**									
		68/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**2,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
			4239	01	Остале опште услуге	2,300,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	2,300,000.00	0,00	0,00
		69/0	**454**		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	**106,000,000.00**	**23,269,121.37**	**21.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**106,000,000.00**	**23,269,121.37**	**21.95**
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	106,000,000.00	23.269.121,37	21,95	0.00	0,00	0,00	106,000,000.00	23.269.121,37	21,95
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0002 Мере подршке руралном развоју	**108,300,000.00**	**23,269,121.37**	**21.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**108,300,000.00**	**23,269,121.37**	**21.49**
					Извори финансирања за функцију 421. Пољопривреда									
					01 Приходе из буџета	108,300,000.00	23,269,121.37	21.49	0.00	0.00	0.00	108,300,000.00	23,269,121.37	21.49
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	108,300,000.00	23,269,121.37	21.49	0.00	0.00	0.00	108,300,000.00	23,269,121.37	21.49
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002									
					01 Приходе из буџета	108,300,000.00	23,269,121.37	21.49	0.00	0.00	0.00	108,300,000.00	23,269,121.37	21.49
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0002	108,300,000.00	23,269,121.37	21.49	0.00	0.00	0.00	108,300,000.00	23,269,121.37	21.49
					Извори финансирања за програм5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									
					01 Приходе из буџета	120,300,000.00	24,913,895.39	20.71	0.00	0.00	0.00	120,300,000.00	24,913,895.39	20.71
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	120,300,000.00	24,913,895.39	20.71	0.00	0.00	0.00	120,300,000.00	24,913,895.39	20.71
0401					**Програм 0401. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**									
0002					**Праћење квалитета елемената животне средине**									
	560				**Заштита животне средине некласификована на другом месту**									
		79/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**19,412,600.00**	**6,489,423.58**	**33.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,412,600.00**	**6,489,423.58**	**33.43**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	19,412,600.00	6.489.423,58	33,43	0.00	0,00	0,00	19,412,600.00	6.489.423,58	33,43
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине	**19,412,600.00**	**6,489,423.58**	**33.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,412,600.00**	**6,489,423.58**	**33.43**
					Извори финансирања за функцију 560. Заштита животне средине некласификована на другом месту									
					01 Приходе из буџета	19,412,600.00	6,489,423.58	33.43	0.00	0.00	0.00	19,412,600.00	6,489,423.58	33.43
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	19,412,600.00	6,489,423.58	33.43	0.00	0.00	0.00	19,412,600.00	6,489,423.58	33.43
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0002									
					01 Приходе из буџета	19,412,600.00	6,489,423.58	33.43	0.00	0.00	0.00	19,412,600.00	6,489,423.58	33.43
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0002	19,412,600.00	6,489,423.58	33.43	0.00	0.00	0.00	19,412,600.00	6,489,423.58	33.43

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 14.07.2025 14:53:31**

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
0006					**Управљање осталим врстама отпада**									
	510				**Управљање отпадом**									
		77/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**5,000,000.00**	**253,000.00**	**5.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**253,000.00**	**5.06**
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5,000,000.00	253,000.00	5,06	0.00	0,00	0,00	5,000,000.00	253,000.00	5,06
		77/1	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**680,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**680,000.00**	**0.00**	**0.00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	680,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	680,000.00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада	**5,680,000.00**	**253,000.00**	**4.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,680,000.00**	**253,000.00**	**4.45**
					Извори финансирања за функцију 510. Управљање отпадом									
					01 Приходе из буџета	5,680,000.00	253,000.00	4.45	0.00	0.00	0.00	5,680,000.00	253,000.00	4.45
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510	5,680,000.00	253,000.00	4.45	0.00	0.00	0.00	5,680,000.00	253,000.00	4.45
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0006									
					01 Приходе из буџета	5,680,000.00	253,000.00	4.45	0.00	0.00	0.00	5,680,000.00	253,000.00	4.45
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0006	5,680,000.00	253,000.00	4.45	0.00	0.00	0.00	5,680,000.00	253,000.00	4.45
					Извори финансирања за програм6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
					01 Приходе из буџета	25,092,600.00	6,742,423.58	26.87	0.00	0.00	0.00	25,092,600.00	6,742,423.58	26.87
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	25,092,600.00	6,742,423.58	26.87	0.00	0.00	0.00	25,092,600.00	6,742,423.58	26.87
0501					**Програм 0501. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**										
0001					**Енергетски менаџмент**									
	474				**Вишенаменски развојни пројекти**									
		75/0	**454**		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	**12,500,000.00**	**1,280,980.00**	**10.25**	**3,197,354.72**	**0.00**	**0.00**	**15,697,354.72**	**1,280,980.00**	**8.16**
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	12,500,000.00	1.280.980,00	10,25	0.00	0,00	0,00	12,500,000.00	1,280,980,00	10,25
			4541	17	Текуће субвенције приватним предузећима	0.00	0,00	0,00	3,197,354.72	0,00	0,00	3,197,354.72	0,00	0,00
		75/1	**454**		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	1,600,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1,600,000.00	0,00	0,00
			4541	07	Текуће субвенције приватним предузећима	0.00	0,00	0,00	6,400,000.00	0,00	0,00	6,400,000.00	0,00	0,00
		76/0	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**3,887,344.00**	**0.00**	**0.00**	**13,949,376.00**	**0.00**	**0.00**	**17,836,720.00**	**0.00**	**0.00**
			5124	01	Опрема за заштиту животне средине	3,887,344.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	3,887,344.00	0,00	0,00
			5124	17	Опрема за заштиту животне средине	0.00	0,00	0,00	13,949,376.00	0,00	0,00	13,949,376.00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0501-0001 Енергетски менаџмент	**17,987,344.00**	**1,280,980.00**	**7.12**	**23,546,730.72**	**0.00**	**0.00**	**41,534,074.72**	**1,280,980.00**	**3.08**
					Извори финансирања за функцију 474. Вишенаменски развојни пројекти									
					01 Приходе из буџета	17,987,344.00	1,280,980.00	7.12	0.00	0.00	0.00	17,987,344.00	1,280,980.00	7.12
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	17,146,730.72	0.00	0.00	17,146,730.72	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	17,987,344.00	1,280,980.00	7.12	23,546,730.72	0.00	0.00	41,534,074.72	1,280,980.00	3.08
					Извори финансирања за програмску активност 0501-0001									
					01 Приходе из буџета	17,987,344.00	1,280,980.00	7.12	0.00	0.00	0.00	17,987,344.00	1,280,980.00	7.12
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	17,146,730.72	0.00	0.00	17,146,730.72	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0501-0001	17,987,344.00	1,280,980.00	7.12	23,546,730.72	0.00	0.00	41,534,074.72	1,280,980.00	3.08
					Извори финансирања за програм17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ									
					01 Приходе из буџета	17,987,344.00	1,280,980.00	7.12	0.00	0.00	0.00	17,987,344.00	1,280,980.00	7.12
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	17,146,730.72	0.00	0.00	17,146,730.72	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	17,987,344.00	1,280,980.00	7.12	23,546,730.72	0.00	0.00	41,534,074.72	1,280,980.00	3.08
0602					**Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**									
0001					**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**									
	110				**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**									
		29/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**267,910,000.00**	**155,402,005.07**	**58.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**267,910,000.00**	**155,402,005.07**	**58.01**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	267,910,000.00	155.402.005,07	58,01	0.00	0,00	0,00	267,910,000.00	155,402.005,07	58,01
		30/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**40,591,000.00**	**23,546,519.08**	**58.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,591,000.00**	**23,546,519.08**	**58.01**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	26,791,000.00	15.542.256,96	58,01	0.00	0,00	0,00	26,791,000.00	15.542.256,96	58,01

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 14.07.2025 14:53:31**

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	13,800,000.00	8.004.262,12	58,00	0.00	0,00	0,00	13,800,000.00	8.004.262,12	58,00
		31/0	**413**		НАКНАДЕ У НАТУРИ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			4131	01	Накнаде у натури	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
		32/0	**414**		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**7,200,000.00**	**4,806,009.37**	**66.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,200,000.00**	**4,806,009.37**	**66.75**
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	500,000.00	0,00	0,00
			4143	01	Отпремнине и помоћи	2,700,000.00	2.194.624,00	81,28	0.00	0,00	0,00	2,700,000.00	2.194.624,00	81,28
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4,000,000.00	2.611.385,37	65,28	0.00	0,00	0,00	4,000,000.00	2.611.385,37	65,28
		33/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**13,000,000.00**	**6,295,412.72**	**48.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000,000.00**	**6,295,412.72**	**48.43**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	13,000,000.00	6.295.412,72	48,43	0.00	0,00	0,00	13,000,000.00	6.295.412,72	48,43
		34/0	**416**		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**6,700,000.00**	**1,725,786.86**	**25.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,700,000.00**	**1,725,786.86**	**25.76**
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	6,700,000.00	1.725.786,86	25,76	0.00	0,00	0,00	6,700,000.00	1.725.786,86	25,76
		35/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**195,110,000.00**	**98,625,842.05**	**50.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**195,110,000.00**	**98,625,842.05**	**50.55**
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7,000,000.00	3.729.023,66	53,27	0.00	0,00	0,00	7,000,000.00	3.729.023,66	53,27
			4212	01	Енергетске услуге	150,110,000.00	79.918.009,43	53,24	0.00	0,00	0,00	150,110,000.00	79.918.009,43	53,24
			4213	01	Комуналне услуге	12,400,000.00	5.273.235,21	42,53	0.00	0,00	0,00	12,400,000.00	5.273.235,21	42,53
			4214	01	Услуге комуникација	18,900,000.00	6.507.259,08	34,43	0.00	0,00	0,00	18,900,000.00	6.507.259,08	34,43
			4215	01	Трошкови осигурања	2,000,000.00	545.996,73	27,30	0.00	0,00	0,00	2,000,000.00	545.996,73	27,30
			4216	01	Закуп имовине и опреме	1,700,000.00	840.000,00	49,41	0.00	0,00	0,00	1,700,000.00	840.000,00	49,41
			4219	01	Остали трошкови	3,000,000.00	1.812.317,94	60,41	0.00	0,00	0,00	3,000,000.00	1.812.317,94	60,41
		36/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**2,900,000.00**	**1,376,759.07**	**47.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,900,000.00**	**1,376,759.07**	**47.47**
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	2,200,000.00	971.648,81	44,17	0.00	0,00	0,00	2,200,000.00	971.648,81	44,17
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	700,000.00	405.110,26	57,87	0.00	0,00	0,00	700,000.00	405.110,26	57,87
		37/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**145,200,000.00**	**69,149,905.21**	**47.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**145,200,000.00**	**69,149,905.21**	**47.62**
			4231	01	Административне услуге	22,000,000.00	9.478.487,65	43,08	0.00	0,00	0,00	22,000,000.00	9.478.487,65	43,08
			4232	01	Компјутерске услуге	3,000,000.00	1.646.141,72	54,87	0.00	0,00	0,00	3,000,000.00	1.646.141,72	54,87
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,500,000.00	626.334,00	25,05	0.00	0,00	0,00	2,500,000.00	626.334,00	25,05
			4234	01	Услуге информисања	8,200,000.00	3.418.526,50	41,69	0.00	0,00	0,00	8,200,000.00	3.418.526,50	41,69
			4235	01	Стручне услуге	26,000,000.00	10.774.429,99	41,44	0.00	0,00	0,00	26,000,000.00	10.774.429,99	41,44
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	1,200,000.00	308.795,00	25,73	0.00	0,00	0,00	1,200,000.00	308.795,00	25,73
			4237	01	Репрезентација	1,200,000.00	633.660,00	52,81	0.00	0,00	0,00	1,200,000.00	633.660,00	52,81
			4239	01	Остале опште услуге	81,100,000.00	42.263.530,35	52,11	0.00	0,00	0,00	81,100,000.00	42.263.530,35	52,11
		38/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**9,750,000.00**	**5,114,541.69**	**52.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,750,000.00**	**5,114,541.69**	**52.46**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	9,750,000.00	5.114.541,69	52,46	0.00	0,00	0,00	9,750,000.00	5.114.541,69	52,46
		39/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**86,400,000.00**	**24,743,223.63**	**28.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**86,400,000.00**	**24,743,223.63**	**28.64**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	78,600,000.00	23.204.104,85	29,52	0.00	0,00	0,00	78,600,000.00	23.204.104,85	29,52
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	7,800,000.00	1.539.118,78	19,73	0.00	0,00	0,00	7,800,000.00	1.539.118,78	19,73
		40/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**41,340,000.00**	**16,214,708.97**	**39.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,340,000.00**	**16,214,708.97**	**39.22**
			4261	01	Административни материјал	7,840,000.00	1.774.761,60	22,64	0.00	0,00	0,00	7,840,000.00	1.774.761,60	22,64
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,000,000.00	971.672,00	97,17	0.00	0,00	0,00	1,000,000.00	971.672,00	97,17
			4264	01	Материјали за саобраћај	17,000,000.00	7.665.380,73	45,09	0.00	0,00	0,00	17,000,000.00	7.665.380,73	45,09
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	13,500,000.00	4.863.617,66	36,03	0.00	0,00	0,00	13,500,000.00	4.863.617,66	36,03
			4269	01	Материјали за посебне намене	2,000,000.00	939.276,98	46,96	0.00	0,00	0,00	2,000,000.00	939.276,98	46,96
		41/0	**472**		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**18,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
			4723	01	Накнаде из буџета за децу и породицу	18,000,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	18,000,000.00	0,00	0,00
		42/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**5,000,000.00**	**3,183,974.32**	**63.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**3,183,974.32**	**63.68**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	5,000,000.00	3.183.974,32	63,68	0.00	0,00	0,00	5,000,000.00	3.183.974,32	63,68
		43/0	**482**		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**19,000,000.00**	**2,436,530.00**	**12.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,000,000.00**	**2,436,530.00**	**12.82**
			4821	01	Остали порези	16,000,000.00	1.946.865,00	12,17	0.00	0,00	0,00	16,000,000.00	1.946.865,00	12,17
			4823	01	Новчане казне, пенали и камате	3,000,000.00	489.665,00	16,32	0.00	0,00	0,00	3,000,000.00	489.665,00	16,32
		44/0	**483**		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	**25,000,000.00**	**12,904,209.34**	**51.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**12,904,209.34**	**51.62**
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	25,000,000.00	12.904.209,34	51,62	0.00	0,00	0,00	25,000,000.00	12.904.209,34	51,62
		45/0	**485**		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	**4,000,000.00**	**1,217,916.77**	**30.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**1,217,916.77**	**30.45**
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4,000,000.00	1.217.916,77	30,45	0.00	0,00	0,00	4,000,000.00	1.217.916,77	30,45
		46/0	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**1,700,000.00**	**841,860.00**	**49.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700,000.00**	**841,860.00**	**49.52**
			5122	01	Административна опрема	1,700,000.00	841.860,00	49,52	0.00	0,00	0,00	1,700,000.00	841.860,00	49,52
		47/0	**541**		ЗЕМЉИШТЕ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,000,000.00**	**3,350,139.00**	**7.61**	**44,000,000.00**	**3,350,139.00**	**7.61**
			5411	09	Земљиште	0.00	0,00	0,00	44,000,000.00	3.350.139,00	7,61	44,000,000.00	3.350.139,00	7,61
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	**888,801,000.00**	**427,585,204.15**	**48.11**	**44,000,000.00**	**3,350,139.00**	**7.61**	**932,801,000.00**	**430,935,343.15**	**46.20**
					Извори финансирања за функцију 110: Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови									
					01 Приходе из буџета	888,801,000.00	427,585,204.15	48.11	0.00	0.00	0.00	888,801,000.00	427,585,204.15	48.11
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0.00	0.00	0.00	44,000,000.00	3,350,139.00	7.61	44,000,000.00	3,350,139.00	7.61
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	888,801,000.00	427,585,204.15	48.11	44,000,000.00	3,350,139.00	7.61	932,801,000.00	430,935,343.15	46.20
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001									
					01 Приходе из буџета	888,801,000.00	427,585,204.15	48.11	0.00	0.00	0.00	888,801,000.00	427,585,204.15	48.11
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0.00	0.00	0.00	44,000,000.00	3,350,139.00	7.61	44,000,000.00	3,350,139.00	7.61
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001	888,801,000.00	427,585,204.15	48.11	44,000,000.00	3,350,139.00	7.61	932,801,000.00	430,935,343.15	46.20

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 14.07.2025 14:53:31**

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
0003					**Сервисирање јавног дуга**									
	170				**Трансакције јавног дуга**									
		58/0	**441**		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	**8,500,000.00**	**1,245,153.59**	**14.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,500,000.00**	**1,245,153.59**	**14.65**
			4414	01	Отплата камата домаћим пословним банкама	8,500,000.00	1,245,153.59	14.65	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	1,245,153.59	14.65
		59/0	**611**		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	**89,430,000.00**	**89,196,796.78**	**99.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,430,000.00**	**89,196,796.78**	**99.74**
			6114	01	Отплата главнице домаћим пословним банкама	89,430,000.00	89,196,796.78	99.74	0.00	0.00	0.00	89,430,000.00	89,196,796.78	99.74
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0003 Сервисирање јавног дуга	**97,930,000.00**	**90,441,950.37**	**92.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**97,930,000.00**	**90,441,950.37**	**92.35**
					Извори финансирања за функцију 170: Трансакције јавног дуга									
					01 Приходе из буџета	97,930,000.00	90,441,950.37	92.35	0.00	0.00	0.00	97,930,000.00	90,441,950.37	92.35
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	97,930,000.00	90,441,950.37	92.35	0.00	0.00	0.00	97,930,000.00	90,441,950.37	92.35
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0003									
					01 Приходе из буџета	97,930,000.00	90,441,950.37	92.35	0.00	0.00	0.00	97,930,000.00	90,441,950.37	92.35
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0003	97,930,000.00	90,441,950.37	92.35	0.00	0.00	0.00	97,930,000.00	90,441,950.37	92.35
0006					**Инспекцијски послови**									
	110				**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**									
		48/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**17,000,000.00**	**7,498,643.13**	**44.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,000,000.00**	**7,498,643.13**	**44.11**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	17,000,000.00	7,498,643.13	44.11	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	7,498,643.13	44.11
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0006 Инспекцијски послови	**17,000,000.00**	**7,498,643.13**	**44.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,000,000.00**	**7,498,643.13**	**44.11**
					Извори финансирања за функцију 110: Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови									
					01 Приходе из буџета	17,000,000.00	7,498,643.13	44.11	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	7,498,643.13	44.11
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	17,000,000.00	7,498,643.13	44.11	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	7,498,643.13	44.11
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0006									
					01 Приходе из буџета	17,000,000.00	7,498,643.13	44.11	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	7,498,643.13	44.11
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0006	17,000,000.00	7,498,643.13	44.11	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	7,498,643.13	44.11
0007					**Функционисање националних савета националних мањина**									
	110				**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**									
		49/0	**472**		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
			4729	01	Остале накнаде из буџета	1,300,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1,300,000.00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина	**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
					Извори финансирања за функцију 110: Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови									
					01 Приходе из буџета	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0007									
					01 Приходе из буџета	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0007	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
0009					**Текућа буџетска резерва**									
	160				**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**									
		56/0	**499**		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
			4991	01	Средства резерве	2,000,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	2,000,000.00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0009 Текућа буџетска резерва	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
					Извори финансирања за функцију 160: Опште јавне услуге некласификоване на другом месту									
					01 Приходе из буџета	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009									
					01 Приходе из буџета	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0009	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
0010					**Стална буџетска резерва**									
	160				**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**									
		57/0	**499**		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
			4991	01	Средства резерве	1,000,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1,000,000.00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0010 Стална буџетска резерва	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
					Извори финансирања за функцију 160: Опште јавне услуге некласификоване на другом месту									
					01 Приходе из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010									
					01 Приходе из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0010	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
0014					**Управљање у ванредним ситуацијама**									
	320				**Услуге противпожарне заштите**									
		60/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**7,000,000.00**	**50,000.00**	**0.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**50,000.00**	**0.71**
			4239	01	Остале опште услуге	7,000,000.00	50,000.00	0,71	0.00	0,00	0,00	7,000,000.00	50,000.00	0,71
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама	**7,000,000.00**	**50,000.00**	**0.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**50,000.00**	**0.71**
					Извори финансирања за функцију 320: Услуге противпожарне заштите									
					01 Приходе из буџета	7,000,000.00	50,000.00	0.71	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	50,000.00	0.71
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 320	7,000,000.00	50,000.00	0.71	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	50,000.00	0.71
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014									
					01 Приходе из буџета	7,000,000.00	50,000.00	0.71	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	50,000.00	0.71
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0014	7,000,000.00	50,000.00	0.71	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	50,000.00	0.71
0602-5003					**ИЗГРАДЊА МАЧВАНСКОГ ТРГА**									
	110				**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**									
		50/0	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 14.07.2025 14:53:31**

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
			5113	10	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00	0,00	0,00	120,000,000.00	0,00	0,00	120,000,000.00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-5003 ИЗГРАДЊА МАЧВАНСКОГ ТРГА	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
					Извори финансирања за функцију 110. Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови									
					01 Приходе из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					10 Примања од домаћих задуживања	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за пројекат 0602-5003									
					01 Приходе из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					10 Примања од домаћих задуживања	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-5003	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00
0602-5005					**НОВА СПОРТСКА САЛА ФЕР ПЛЕЈ ЗА ИНКЛУЗИЈУ - ОШ ВУК КАРАЏИЋ**									
	110				**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**									
		51/0	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**123,640,000.00**	**11,580,601.60**	**9.37**	**123,640,000.00**	**11,580,601.60**	**9.37**
			5113	10	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00	0,00	0,00	67,319,000.00	492.200,00	0,73	67,319,000.00	492.200,00	0,73
			5113	13	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00	0,00	0,00	56,321,000.00	11.088.401,60	19,69	56,321,000.00	11.088.401,60	19,69
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-5005 НОВА СПОРТСКА САЛА ФЕР ПЛЕЈ ЗА ИНКЛУЗИЈУ - ОШ ВУК КАРАЏИЋ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**123,640,000.00**	**11,580,601.60**	**9.37**	**123,640,000.00**	**11,580,601.60**	**9.37**
					Извори финансирања за функцију 110. Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови									
					10 Примања од домаћих задуживања	0.00	0.00	0.00	67,319,000.00	492,200.00	0.73	67,319,000.00	492,200.00	0.73
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	56,321,000.00	11,088,401.60	19.69	56,321,000.00	11,088,401.60	19.69
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	0.00	0.00	0.00	123,640,000.00	11,580,601.60	9.37	123,640,000.00	11,580,601.60	9.37
					Извори финансирања за пројекат 0602-5005									
					10 Примања од домаћих задуживања	0.00	0.00	0.00	67,319,000.00	492,200.00	0.73	67,319,000.00	492,200.00	0.73
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	56,321,000.00	11,088,401.60	19.69	56,321,000.00	11,088,401.60	19.69
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-5005	0.00	0.00	0.00	123,640,000.00	11,580,601.60	9.37	123,640,000.00	11,580,601.60	9.37
					Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	56,321,000.00	11,088,401.60	19.69	56,321,000.00	11,088,401.60	19.69
					10 Примања од домаћих задуживања	0.00	0.00	0.00	187,319,000.00	492,200.00	0.26	187,319,000.00	492,200.00	0.26
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0.00	0.00	0.00	44,000,000.00	3,350,139.00	7.61	44,000,000.00	3,350,139.00	7.61
					01 Приходе из буџета	1,102,932,722.00	554,084,895.60	50.24	0.00	0.00	0.00	1,102,932,722.00	554,084,895.60	50.24
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1,102,932,722.00	554,084,895.60	50.24	287,640,000.00	14,930,740.60	5.19	1,390,572,722.00	569,015,636.20	40.92
0701					**Програм 0701. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**									
0002					**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**									
	451				**Друмски саобраћај**									
		71/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**324,200,696.00**	**142,845,120.77**	**44.06**	**114,788,967.05**	**28,679,000.00**	**24.98**	**438,989,663.05**	**171,524,120.77**	**39.07**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	324,200,696.00	142.845.120,77	44,06	0.00	0,00	0,00	324,200,696.00	142.845.120,77	44,06
			4251	09	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0.00	0,00	0,00	51,000,000.00	0,00	0,00	51,000,000.00	0,00	0,00
			4251	13	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0.00	0,00	0,00	63,788,967.05	28.679.000,00	44,96	63,788,967.05	28.679.000,00	44,96
		72/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**4,000,000.00**	**1,105,863.00**	**27.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**1,105,863.00**	**27.65**
			4269	01	Материјали за посебне намене	4,000,000.00	1.105.863,00	27,65	0.00	0,00	0,00	4,000,000.00	1.105.863,00	27,65
		73/0	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**48,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
			5112	01	Изградња зграда и објеката	3,500,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	3,500,000.00	0,00	0,00
			5112	10	Изградња зграда и објеката	0.00	0,00	0,00	45,000,000.00	0,00	0,00	45,000,000.00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	**331,700,696.00**	**143,950,983.77**	**43.40**	**159,788,967.05**	**28,679,000.00**	**17.95**	**491,489,663.05**	**172,629,983.77**	**35.12**
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај									
					01 Приходе из буџета	331,700,696.00	143,950,983.77	43.40	0.00	0.00	0.00	331,700,696.00	143,950,983.77	43.40
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0.00	0.00	0.00	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00	0.00	0.00
					10 Примања од домаћих задуживања	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	63,788,967.05	28,679,000.00	44.96	63,788,967.05	28,679,000.00	44.96
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	331,700,696.00	143,950,983.77	43.40	159,788,967.05	28,679,000.00	17.95	491,489,663.05	172,629,983.77	35.12
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002									
					01 Приходе из буџета	331,700,696.00	143,950,983.77	43.40	0.00	0.00	0.00	331,700,696.00	143,950,983.77	43.40
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0.00	0.00	0.00	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00	0.00	0.00
					10 Примања од домаћих задуживања	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	63,788,967.05	28,679,000.00	44.96	63,788,967.05	28,679,000.00	44.96
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0002	331,700,696.00	143,950,983.77	43.40	159,788,967.05	28,679,000.00	17.95	491,489,663.05	172,629,983.77	35.12
0004					**Јавни градски и приградски превоз путника**									
	451				**Друмски саобраћај**									
		74/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**262,410,000.00**	**125,415,649.50**	**47.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**262,410,000.00**	**125,415,649.50**	**47.79**
			4239	01	Остале опште услуге	262,410,000.00	125.415.649,50	47,79	0.00	0,00	0,00	262,410,000.00	125.415.649,50	47,79
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	**262,410,000.00**	**125,415,649.50**	**47.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**262,410,000.00**	**125,415,649.50**	**47.79**
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај									
					01 Приходе из буџета	262,410,000.00	125,415,649.50	47.79	0.00	0.00	0.00	262,410,000.00	125,415,649.50	47.79
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	262,410,000.00	125,415,649.50	47.79	0.00	0.00	0.00	262,410,000.00	125,415,649.50	47.79
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0004									
					01 Приходе из буџета	262,410,000.00	125,415,649.50	47.79	0.00	0.00	0.00	262,410,000.00	125,415,649.50	47.79
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0004	262,410,000.00	125,415,649.50	47.79	0.00	0.00	0.00	262,410,000.00	125,415,649.50	47.79
0005					**Унапређење безбедности саобраћаја**									
	451				**Друмски саобраћај**									
		74/1	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,313,112.00**	**31,223,088.00**	**99.71**	**31,313,112.00**	**31,223,088.00**	**99.71**
			4239	17	Остале опште услуге	0.00	0,00	0,00	31,313,112.00	31.223.088,00	99,71	31,313,112.00	31.223.088,00	99,71
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,313,112.00**	**31,223,088.00**	**99.71**	**31,313,112.00**	**31,223,088.00**	**99.71**

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 14.07.2025 14:53:31**

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај									
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	31,313,112.00	31,223,088.00	99.71	31,313,112.00	31,223,088.00	99.71
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	0.00	0.00	0.00	31,313,112.00	31,223,088.00	99.71	31,313,112.00	31,223,088.00	99.71
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0005									
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	31,313,112.00	31,223,088.00	99.71	31,313,112.00	31,223,088.00	99.71
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0005	0.00	0.00	0.00	31,313,112.00	31,223,088.00	99.71	31,313,112.00	31,223,088.00	99.71
					Извори финансирања за програм7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	31,313,112.00	31,223,088.00	99.71	31,313,112.00	31,223,088.00	99.71
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0.00	0.00	0.00	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00	0.00	0.00
					01 Приходе из буџета	594,110,696.00	269,366,633.27	45.34	0.00	0.00	0.00	594,110,696.00	269,366,633.27	45.34
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	63,788,967.05	28,679,000.00	44.96	63,788,967.05	28,679,000.00	44.96
					10 Примања од домаћих задуживања	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	594,110,696.00	269,366,633.27	45.34	191,102,079.05	59,902,088.00	31.35	785,212,775.05	329,268,721.27	41.93
0902					**Програм 0902. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**									
0001					**Једнократне помоћи и други облици помоћи**									
	070				**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**									
		19/0	**463**		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	**23,880,000.00**	**14,504,868.22**	**60.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,880,000.00**	**14,504,868.22**	**60.74**
			4212	01	Енергетске услуге	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
			4213	01	Комуналне услуге	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
			4239	01	Остале опште услуге	100,000.00	91.972,22	91,97	0.00	0.00	0.00	100,000.00	91.972,22	91,97
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,000,000.00	404.316,00	40,43	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	404.316,00	40,43
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	50,000.00	8.580,00	17,16	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8.580,00	17,16
			4269	01	Материјали за посебне намене	30,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	30,000.00	0,00	0,00
			4729	01	Остале накнаде из буџета	22,000,000.00	14.000.000,00	63,64	0.00	0,00	0,00	22,000,000.00	14.000.000,00	63,64
		20/0	**472**		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**78,300,000.00**	**41,759,074.09**	**53.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,300,000.00**	**41,759,074.09**	**53.33**
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	17,000,000.00	10.000.000,00	58,82	0.00	0,00	0,00	17,000,000.00	10.000.000,00	58,82
			4729	01	Остале накнаде из буџета	61,300,000.00	31.759.074,09	51,81	0.00	0,00	0,00	61,300,000.00	31.759.074,09	51,81
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	**102,180,000.00**	**56,263,942.31**	**55.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,180,000.00**	**56,263,942.31**	**55.06**
					Извори финансирања за функцију 070. Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту									
					01 Приходе из буџета	102,180,000.00	56,263,942.31	55.06	0.00	0.00	0.00	102,180,000.00	56,263,942.31	55.06
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	102,180,000.00	56,263,942.31	55.06	0.00	0.00	0.00	102,180,000.00	56,263,942.31	55.06
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001									
					01 Приходе из буџета	102,180,000.00	56,263,942.31	55.06	0.00	0.00	0.00	102,180,000.00	56,263,942.31	55.06
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0001	102,180,000.00	56,263,942.31	55.06	0.00	0.00	0.00	102,180,000.00	56,263,942.31	55.06
0002					**Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја**									
	070				**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**									
		21/0	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	500,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	500,000.00	0,00	0,00
	090				**Социјална заштита некласификована на другом месту**									
		25/0	**463**		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	**8,440,000.00**	**2,750,256.77**	**32.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,440,000.00**	**2,750,256.77**	**32.59**
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00	23.000,00	23,00	0.00	0,00	0,00	100,000.00	23.000,00	23,00
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	30,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	30,000.00	0,00	0,00
			4243	01	Медицинске услуге	130,000.00	37.500,00	28,85	0.00	0,00	0,00	130,000.00	37.500,00	28,85
			4249	01	Остале специјализоване услуге	80,000.00	49.160,00	61,45	0.00	0,00	0,00	80,000.00	49.160,00	61,45
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	800,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	800,000.00	0,00	0,00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	300,000.00	75.268,00	25,09	0.00	0,00	0,00	300,000.00	75.268,00	25,09
			4261	01	Административни материјал	210,000.00	199.598,00	95,05	0.00	0,00	0,00	210,000.00	199.598,00	95,05
			4262	01	Материјали за пољопривреду	20,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	20,000.00	0,00	0,00
			4264	01	Материјали за саобраћај	1,100,000.00	472.768,15	42,98	0.00	0,00	0,00	1,100,000.00	472.768,15	42,98
			4267	01	Медицински и лабораторијски материјали	30,000.00	8.723,42	29,08	0.00	0,00	0,00	30,000.00	8.723,42	29,08
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2,540,000.00	945.229,20	37,21	0.00	0,00	0,00	2,540,000.00	945.229,20	37,21

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 14.07.2025 14:53:31**

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
			4269	01	Материјали за посебне намене	200,000.00	16.120,00	8,06	0.00	0,00	0,00	200,000.00	16.120,00	8,06
			4728	01	Накнаде из буџета за становање и живот	2,800,000.00	922.890,00	32,96	0.00	0,00	0,00	2,800,000.00	922.890,00	32,96
			5122	01	Административна опрема	100,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	**8,940,000.00**	**2,750,256.77**	**30.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,940,000.00**	**2,750,256.77**	**30.76**
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита некласификована на другом месту									
					01 Приходе из буџета	8,440,000.00	2,750,256.77	32.59	0.00	0.00	0.00	8,440,000.00	2,750,256.77	32.59
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	8,440,000.00	2,750,256.77	32.59	0.00	0.00	0.00	8,440,000.00	2,750,256.77	32.59
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0002									
					01 Приходе из буџета	8,940,000.00	2,750,256.77	30.76	0.00	0.00	0.00	8,940,000.00	2,750,256.77	30.76
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0002	8,940,000.00	2,750,256.77	30.76	0.00	0.00	0.00	8,940,000.00	2,750,256.77	30.76
0016					**Дневне услуге у заједници**									
	070				**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**									
		22/0	**463**		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	**250,000.00**	**32,500.00**	**13.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**32,500.00**	**13.00**
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
			4243	01	Медицинске услуге	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
			4261	01	Административни материјал	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
			4269	01	Материјали за посебне намене	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
			5122	01	Административна опрема	150,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	150,000.00	0,00	0,00
			5125	01	Медицинска и лабораторијска опрема	100,000.00	32.500,00	32,50	0.00	0,00	0,00	100,000.00	32.500,00	32,50
		23/0	**472**		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**55,550,000.00**	**20,048,004.00**	**36.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,550,000.00**	**20,048,004.00**	**36.09**
			4729	01	Остале накнаде из буџета	55,550,000.00	20.048.004,00	36,09	0.00	0,00	0,00	55,550,000.00	20.048.004,00	36,09
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0016 Дневне услуге у заједници	**55,800,000.00**	**20,080,504.00**	**35.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,800,000.00**	**20,080,504.00**	**35.99**
					Извори финансирања за функцију 070. Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту									
					01 Приходе из буџета	55,800,000.00	20,080,504.00	35.99	0.00	0.00	0.00	55,800,000.00	20,080,504.00	35.99
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	55,800,000.00	20,080,504.00	35.99	0.00	0.00	0.00	55,800,000.00	20,080,504.00	35.99
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0016									
					01 Приходе из буџета	55,800,000.00	20,080,504.00	35.99	0.00	0.00	0.00	55,800,000.00	20,080,504.00	35.99
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0016	55,800,000.00	20,080,504.00	35.99	0.00	0.00	0.00	55,800,000.00	20,080,504.00	35.99
0017					**Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**									
	090				**Социјална заштита некласификована на другом месту**									
		26/0	**463**		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	**126,200,000.00**	**55,185,377.32**	**43.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**126,200,000.00**	**55,185,377.32**	**43.73**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	69,300,000.00	33.330.416,66	48,10	0.00	0,00	0,00	69,300,000.00	33.330.416,66	48,10
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6,930,000.00	3.333.041,86	48,10	0.00	0,00	0,00	6,930,000.00	3.333.041,86	48,10
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	3,570,000.00	1.716.516,42	48,08	0.00	0,00	0,00	3,570,000.00	1.716.516,42	48,08
			4131	01	Накнаде у натури	200,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	200,000.00	0,00	0,00
			4143	01	Отпремнине и помоћи	600,000.00	109.398,44	18,23	0.00	0,00	0,00	600,000.00	109.398,44	18,23
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500,000.00	214.952,00	42,99	0.00	0,00	0,00	500,000.00	214.952,00	42,99
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	2,800,000.00	1.329.108,05	47,47	0.00	0,00	0,00	2,800,000.00	1.329.108,05	47,47
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250,000.00	83.248,00	33,30	0.00	0,00	0,00	250,000.00	83.248,00	33,30
			4212	01	Енергетске услуге	3,800,000.00	1.589.230,52	41,82	0.00	0,00	0,00	3,800,000.00	1.589.230,52	41,82
			4213	01	Комуналне услуге	1,050,000.00	479.566,44	45,67	0.00	0,00	0,00	1,050,000.00	479.566,44	45,67
			4214	01	Услуге комуникација	4,080,000.00	1.923.145,35	47,14	0.00	0,00	0,00	4,080,000.00	1.923.145,35	47,14
			4215	01	Трошкови осигурања	500,000.00	319.756,03	63,95	0.00	0,00	0,00	500,000.00	319.756,03	63,95
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	350,000.00	122.126,20	34,89	0.00	0,00	0,00	350,000.00	122.126,20	34,89
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	50,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	50,000.00	0,00	0,00
			4231	01	Административне услуге	4,400,000.00	1.372.434,00	31,19	0.00	0,00	0,00	4,400,000.00	1.372.434,00	31,19
			4232	01	Компјутерске услуге	1,400,000.00	571.182,00	40,80	0.00	0,00	0,00	1,400,000.00	571.182,00	40,80
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	500,000.00	259.285,18	51,86	0.00	0,00	0,00	500,000.00	259.285,18	51,86
			4234	01	Услуге информисања	1,000,000.00	426.000,00	42,60	0.00	0,00	0,00	1,000,000.00	426.000,00	42,60
			4235	01	Стручне услуге	750,000.00	250.000,02	33,33	0.00	0,00	0,00	750,000.00	250.000,02	33,33
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	200,000.00	64.464,00	32,23	0.00	0,00	0,00	200,000.00	64.464,00	32,23
			4237	01	Репрезентација	100,000.00	50.400,00	50,40	0.00	0,00	0,00	100,000.00	50.400,00	50,40
			4239	01	Остале опште услуге	3,150,000.00	1.071.313,47	34,01	0.00	0,00	0,00	3,150,000.00	1.071.313,47	34,01
			4243	01	Медицинске услуге	70,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	70,000.00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	600,000.00	205.300,00	34,22	0.00	0,00	0,00	600,000.00	205.300,00	34,22
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	7,000,000.00	637.400,00	9,11	0.00	0,00	0,00	7,000,000.00	637.400,00	9,11
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	1,700,000.00	177.268,00	10,43	0.00	0,00	0,00	1,700,000.00	177.268,00	10,43
			4261	01	Административни материјал	1,820,000.00	729.631,27	40,09	0.00	0,00	0,00	1,820,000.00	729.631,27	40,09
			4262	01	Материјали за пољопривреду	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200,000.00	81.510,00	40,76	0.00	0,00	0,00	200,000.00	81.510,00	40,76
			4264	01	Материјали за саобраћај	1,700,000.00	479.625,81	28,21	0.00	0,00	0,00	1,700,000.00	479.625,81	28,21

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 14.07.2025 14:53:31**

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
			4267	01	Медицински и лабораторијски материјали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300,000.00	35.140,80	11,71	0,00	0,00	0,00	300,000.00	35.140,80	11,71
			4269	01	Материјали за посебне намене	500,000.00	274.651,45	54,93	0,00	0,00	0,00	500,000.00	274.651,45	54,93
			4728	01	Накнаде из буџета за становање и живот	250,000.00	21.223,50	8,49	0,00	0,00	0,00	250,000.00	21.223,50	8,49
			4729	01	Остале накнаде из буџета	200,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000.00	0,00	0,00
			4821	01	Остали порези	260,000.00	32.947,08	12,67	0,00	0,00	0,00	260,000.00	32.947,08	12,67
			4822	01	Обавезне таксе	50,000.00	400,00	0,80	0,00	0,00	0,00	50,000.00	400,00	0,80
			4823	01	Новчане казне, пенали и камате	50,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000.00	0,00	0,00
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	250,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,000.00	0,00	0,00
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250,000.00	24.284,86	9,71	0,00	0,00	0,00	250,000.00	24.284,86	9,71
			5121	01	Опрема за саобраћај	2,700,000.00	2.667.240,00	98,79	0,00	0,00	0,00	2,700,000.00	2.667.240,00	98,79
			5122	01	Административна опрема	2,720,000.00	1.125.595,91	41,38	0,00	0,00	0,00	2,720,000.00	1.125.595,91	41,38
			5125	01	Медицинска и лабораторијска опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5151	01	Нематеријална имовина	100,000.00	77.574,00	77,57	0,00	0,00	0,00	100,000.00	77.574,00	77,57
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	**126,200,000.00**	**55,185,377.32**	**43.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**126,200,000.00**	**55,185,377.32**	**43.73**
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неквалификована на другом месту									
					01 Приходе из буџета	126,200,000.00	55,185,377.32	43.73	0.00	0.00	0.00	126,200,000.00	55,185,377.32	43.73
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	126,200,000.00	55,185,377.32	43.73	0.00	0.00	0.00	126,200,000.00	55,185,377.32	43.73
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0017									
					01 Приходе из буџета	126,200,000.00	55,185,377.32	43.73	0.00	0.00	0.00	126,200,000.00	55,185,377.32	43.73
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0017	126,200,000.00	55,185,377.32	43.73	0.00	0.00	0.00	126,200,000.00	55,185,377.32	43.73
0018					**Подршка реализацији програма Црвеног крста**									
	090				**Социјална заштита неквалификована на другом месту**									
		27/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**12,597,305.00**	**6,786,245.32**	**53.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,597,305.00**	**6,786,245.32**	**53.87**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	12,597,305.00	6,786,245.32	53.87	0.00	0.00	0.00	12,597,305.00	6,786,245.32	53.87
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста	**12,597,305.00**	**6,786,245.32**	**53.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,597,305.00**	**6,786,245.32**	**53.87**
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неквалификована на другом месту									
					01 Приходе из буџета	12,597,305.00	6,786,245.32	53.87	0.00	0.00	0.00	12,597,305.00	6,786,245.32	53.87
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	12,597,305.00	6,786,245.32	53.87	0.00	0.00	0.00	12,597,305.00	6,786,245.32	53.87
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0018									
					01 Приходе из буџета	12,597,305.00	6,786,245.32	53.87	0.00	0.00	0.00	12,597,305.00	6,786,245.32	53.87
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0018	12,597,305.00	6,786,245.32	53.87	0.00	0.00	0.00	12,597,305.00	6,786,245.32	53.87
0019					**Подршка деци и породици са децом**									
	040				**Породица и деца**									
		17/0	**472**		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**65,000,000.00**	**46,145,958.72**	**70.99**	**14,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**79,000,000.00**	**46,145,958.72**	**58.41**
			4723	01	Накнаде из буџета за децу и породицу	65,000,000.00	46.145.958,72	70,99	0,00	0,00	0,00	65,000,000.00	46.145.958,72	70,99
			4723	07	Накнаде из буџета за децу и породицу	0.00	0,00	0,00	14,000,000.00	0,00	0,00	14,000,000.00	0,00	0,00
	070				**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**									
		24/0	**463**		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
			4729	01	Остале накнаде из буџета	2,000,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	2,000,000.00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0019 Подршка деци и породици са децом	**67,000,000.00**	**46,145,958.72**	**68.87**	**14,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**81,000,000.00**	**46,145,958.72**	**56.97**
					Извори финансирања за функцију 070. Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту									
					01 Приходе из буџета	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0019									
					01 Приходе из буџета	67,000,000.00	46,145,958.72	68.87	0.00	0.00	0.00	67,000,000.00	46,145,958.72	68.87
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0019	67,000,000.00	46,145,958.72	68.87	14,000,000.00	0.00	0.00	81,000,000.00	46,145,958.72	56.97
0020					**Подршка рађању и родитељству**									
	040				**Породица и деца**									
		18/0	**472**		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**40,000,000.00**	**10,116,300.00**	**25.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000,000.00**	**10,116,300.00**	**25.29**
			4723	01	Накнаде из буџета за децу и породицу	37,000,000.00	10.116.300,00	27,34	0,00	0,00	0,00	37,000,000.00	10.116.300,00	27,34
			4729	01	Остале накнаде из буџета	3,000,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,000.00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0020 Подршка рађању и родитељству	**40,000,000.00**	**10,116,300.00**	**25.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000,000.00**	**10,116,300.00**	**25.29**
					Извори финансирања за функцију 040. Породица и деца									
					01 Приходе из буџета	40,000,000.00	10,116,300.00	25.29	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	10,116,300.00	25.29
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	40,000,000.00	10,116,300.00	25.29	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	10,116,300.00	25.29
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0020									
					01 Приходе из буџета	40,000,000.00	10,116,300.00	25.29	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	10,116,300.00	25.29
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0020	40,000,000.00	10,116,300.00	25.29	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	10,116,300.00	25.29
0902-4001					**Унапређење квалитета живота жена са неизлечивом болешћу и неформалних неговатељица у граду Шапцу**									
	090				**Социјална заштита неквалификована на другом месту**									
		28/0	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**2,000,000.00**	**1,854,000.00**	**92.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**1,854,000.00**	**92.70**
			5122	01	Административна опрема	2,000,000.00	1.854.000,00	92,70	0,00	0,00	0,00	2,000,000.00	1.854.000,00	92,70
		28/1	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,059,938.94**	**807,629.96**	**19.89**	**4,059,938.94**	**807,629.96**	**19.89**
			4231	06	Административне услуге	0.00	0,00	0,00	2,062,640.93	0,00	0,00	2,062,640.93	0,00	0,00
			4239	06	Остале опште услуге	0.00	0,00	0,00	1,997,298.01	807,629.96	40,44	1,997,298.01	807,629.96	40,44
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0902-4001 Унапређење квалитета живота жена са неизлечивом болешћу и неформалних неговатељица у граду Шапцу	**2,000,000.00**	**1,854,000.00**	**92.70**	**4,059,938.94**	**807,629.96**	**19.89**	**6,059,938.94**	**2,661,629.96**	**43.92**
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неквалификована на другом месту									
					01 Приходе из буџета	2,000,000.00	1,854,000.00	92.70	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,854,000.00	92.70
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	4,059,938.94	807,629.96	19.89	4,059,938.94	807,629.96	19.89

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 14.07.2025 14:53:31**

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	2,000,000.00	1,854,000.00	92.70	4,059,938.94	807,629.96	19.89	6,059,938.94	2,661,629.96	43.92
					Извори финансирања за пројекат 0902-4001									
					01 Приходе из буџета	2,000,000.00	1,854,000.00	92.70	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,854,000.00	92.70
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	4,059,938.94	807,629.96	19.89	4,059,938.94	807,629.96	19.89
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0902-4001	2,000,000.00	1,854,000.00	92.70	4,059,938.94	807,629.96	19.89	6,059,938.94	2,661,629.96	43.92
					Извори финансирања за програм11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									
					01 Приходе из буџета	414,717,305.00	199,182,584.44	48.03	0.00	0.00	0.00	414,717,305.00	199,182,584.44	48.03
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	4,059,938.94	807,629.96	19.89	4,059,938.94	807,629.96	19.89
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	414,717,305.00	199,182,584.44	48.03	18,059,938.94	807,629.96	4.47	432,777,243.94	199,990,214.40	46.21
1101					**Програм 1101. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**									
0001					**Просторно и урбанистичко планирање**									
	133				**Остале опште услуге**									
		52/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**83,862,840.00**	**41,017,613.34**	**48.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,862,840.00**	**41,017,613.34**	**48.91**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	83,862,840.00	41,017,613.34	48.91	0.00	0.00	0.00	83,862,840.00	41,017,613.34	48.91
		53/0	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**80,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**240,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
			5114	01	Пројектно планирање	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00
			5114	10	Пројектно планирање	0.00	0.00	0.00	160,000,000.00	0.00	0.00	160,000,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	**163,862,840.00**	**41,017,613.34**	**25.03**	**160,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**323,862,840.00**	**41,017,613.34**	**12.67**
					Извори финансирања за функцију 133. Остале опште услуге									
					01 Приходе из буџета	163,862,840.00	41,017,613.34	25.03	0.00	0.00	0.00	163,862,840.00	41,017,613.34	25.03
					10 Примања од домаћих задуживања	0.00	0.00	0.00	160,000,000.00	0.00	0.00	160,000,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	163,862,840.00	41,017,613.34	25.03	160,000,000.00	0.00	0.00	323,862,840.00	41,017,613.34	12.67
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0001									
					01 Приходе из буџета	163,862,840.00	41,017,613.34	25.03	0.00	0.00	0.00	163,862,840.00	41,017,613.34	25.03
					10 Примања од домаћих задуживања	0.00	0.00	0.00	160,000,000.00	0.00	0.00	160,000,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0001	163,862,840.00	41,017,613.34	25.03	160,000,000.00	0.00	0.00	323,862,840.00	41,017,613.34	12.67
0002					**Спровођење урбанистичких и просторних планова**									
	133				**Остале опште услуге**									
		54/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**500,000.00**	**134,443.63**	**26.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**134,443.63**	**26.89**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	500,000.00	134,443.63	26.89	0.00	0.00	0.00	500,000.00	134,443.63	26.89
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова	**500,000.00**	**134,443.63**	**26.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**134,443.63**	**26.89**
					Извори финансирања за функцију 133. Остале опште услуге									
					01 Приходе из буџета	500,000.00	134,443.63	26.89	0.00	0.00	0.00	500,000.00	134,443.63	26.89
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	500,000.00	134,443.63	26.89	0.00	0.00	0.00	500,000.00	134,443.63	26.89
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0002									
					01 Приходе из буџета	500,000.00	134,443.63	26.89	0.00	0.00	0.00	500,000.00	134,443.63	26.89
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0002	500,000.00	134,443.63	26.89	0.00	0.00	0.00	500,000.00	134,443.63	26.89
0003					**Управљање грађевинским земљиштем**									
	133				**Остале опште услуге**									
		55/0	**451**		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**90,040,000.00**	**33,321,429.99**	**37.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,040,000.00**	**33,321,429.99**	**37.01**
			4512	01	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	90,040,000.00	33,321,429.99	37.01	0.00	0.00	0.00	90,040,000.00	33,321,429.99	37.01
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем	**90,040,000.00**	**33,321,429.99**	**37.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,040,000.00**	**33,321,429.99**	**37.01**
					Извори финансирања за функцију 133. Остале опште услуге									
					01 Приходе из буџета	90,040,000.00	33,321,429.99	37.01	0.00	0.00	0.00	90,040,000.00	33,321,429.99	37.01
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	90,040,000.00	33,321,429.99	37.01	0.00	0.00	0.00	90,040,000.00	33,321,429.99	37.01
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0003									
					01 Приходе из буџета	90,040,000.00	33,321,429.99	37.01	0.00	0.00	0.00	90,040,000.00	33,321,429.99	37.01
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0003	90,040,000.00	33,321,429.99	37.01	0.00	0.00	0.00	90,040,000.00	33,321,429.99	37.01
					Извори финансирања за програм1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									
					01 Приходе из буџета	254,402,840.00	74,473,486.96	29.27	0.00	0.00	0.00	254,402,840.00	74,473,486.96	29.27
					10 Примања од домаћих задуживања	0.00	0.00	0.00	160,000,000.00	0.00	0.00	160,000,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	254,402,840.00	74,473,486.96	29.27	160,000,000.00	0.00	0.00	414,402,840.00	74,473,486.96	17.97
1102					**Програм 1102. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**									
0001					**Управљање/одржавање јавним осветљењем**									
	640				**Улична расвета**									
		87/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**141,000,000.00**	**70,855,160.16**	**50.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**141,000,000.00**	**70,855,160.16**	**50.25**
			4212	01	Енергетске услуге	141,000,000.00	70,855,160.16	50.25	0.00	0.00	0.00	141,000,000.00	70,855,160.16	50.25
		88/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**7,000,000.00**	**4,325,065.80**	**61.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**4,325,065.80**	**61.79**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	7,000,000.00	4,325,065.80	61.79	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	4,325,065.80	61.79
		89/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**34,600,000.00**	**9,116,440.00**	**26.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,600,000.00**	**9,116,440.00**	**26.35**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	34,600,000.00	9,116,440.00	26.35	0.00	0.00	0.00	34,600,000.00	9,116,440.00	26.35
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	**182,600,000.00**	**84,296,665.96**	**46.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**182,600,000.00**	**84,296,665.96**	**46.16**
					Извори финансирања за функцију 640. Улична расвета									
					01 Приходе из буџета	182,600,000.00	84,296,665.96	46.16	0.00	0.00	0.00	182,600,000.00	84,296,665.96	46.16
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640	182,600,000.00	84,296,665.96	46.16	0.00	0.00	0.00	182,600,000.00	84,296,665.96	46.16
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0001									
					01 Приходе из буџета	182,600,000.00	84,296,665.96	46.16	0.00	0.00	0.00	182,600,000.00	84,296,665.96	46.16
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0001	182,600,000.00	84,296,665.96	46.16	0.00	0.00	0.00	182,600,000.00	84,296,665.96	46.16
0002					**Одржавање јавних зелених површина**									

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 14.07.2025 14:53:31**

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
	560				**Заштита животне средине некласификована на другом месту**									
		80/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**158,333,042.00**	**66,368,461.50**	**41.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,333,042.00**	**66,368,461.50**	**41.92**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	158,333,042.00	66,368,461.50	41.92	0.00	0.00	0.00	158,333,042.00	66,368,461.50	41.92
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	**158,333,042.00**	**66,368,461.50**	**41.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,333,042.00**	**66,368,461.50**	**41.92**
					Извори финансирања за функцију 560. Заштита животне средине некласификована на другом месту									
					01 Приходе из буџета	158,333,042.00	66,368,461.50	41.92	0.00	0.00	0.00	158,333,042.00	66,368,461.50	41.92
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	158,333,042.00	66,368,461.50	41.92	0.00	0.00	0.00	158,333,042.00	66,368,461.50	41.92
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0002									
					01 Приходе из буџета	158,333,042.00	66,368,461.50	41.92	0.00	0.00	0.00	158,333,042.00	66,368,461.50	41.92
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0002	158,333,042.00	66,368,461.50	41.92	0.00	0.00	0.00	158,333,042.00	66,368,461.50	41.92
0003					**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**									
	560				**Заштита животне средине некласификована на другом месту**									
		81/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**125,000,000.00**	**65,053,919.44**	**52.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,000,000.00**	**65,053,919.44**	**52.04**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	125,000,000.00	65,053,919.44	52.04	0.00	0.00	0.00	125,000,000.00	65,053,919.44	52.04
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	**125,000,000.00**	**65,053,919.44**	**52.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,000,000.00**	**65,053,919.44**	**52.04**
					Извори финансирања за функцију 560. Заштита животне средине некласификована на другом месту									
					01 Приходе из буџета	125,000,000.00	65,053,919.44	52.04	0.00	0.00	0.00	125,000,000.00	65,053,919.44	52.04
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	125,000,000.00	65,053,919.44	52.04	0.00	0.00	0.00	125,000,000.00	65,053,919.44	52.04
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0003									
					01 Приходе из буџета	125,000,000.00	65,053,919.44	52.04	0.00	0.00	0.00	125,000,000.00	65,053,919.44	52.04
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0003	125,000,000.00	65,053,919.44	52.04	0.00	0.00	0.00	125,000,000.00	65,053,919.44	52.04
0004					**Зоохигијена**									
	560				**Заштита животне средине некласификована на другом месту**									
		82/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**14,377,000.00**	**192,700.00**	**1.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,377,000.00**	**192,700.00**	**1.34**
			4213	01	Комуналне услуге	14,377,000.00	192,700.00	1.34	0.00	0.00	0.00	14,377,000.00	192,700.00	1.34
		83/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**35,800,000.00**	**13,753,961.87**	**38.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,800,000.00**	**13,753,961.87**	**38.42**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	35,800,000.00	13,753,961.87	38.42	0.00	0.00	0.00	35,800,000.00	13,753,961.87	38.42
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0004 Зоохигијена	**50,177,000.00**	**13,946,661.87**	**27.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,177,000.00**	**13,946,661.87**	**27.79**
					Извори финансирања за функцију 560. Заштита животне средине некласификована на другом месту									
					01 Приходе из буџета	50,177,000.00	13,946,661.87	27.79	0.00	0.00	0.00	50,177,000.00	13,946,661.87	27.79
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	50,177,000.00	13,946,661.87	27.79	0.00	0.00	0.00	50,177,000.00	13,946,661.87	27.79
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0004									
					01 Приходе из буџета	50,177,000.00	13,946,661.87	27.79	0.00	0.00	0.00	50,177,000.00	13,946,661.87	27.79
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0004	50,177,000.00	13,946,661.87	27.79	0.00	0.00	0.00	50,177,000.00	13,946,661.87	27.79
0006					**Одржавање гробаља и погребне услуге**									
	510				**Управљање отпадом**									
		78/0	**451**		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**10,800,000.00**	**848,832.32**	**7.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,800,000.00**	**848,832.32**	**7.86**
			4512	01	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10,800,000.00	848,832.32	7.86	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00	848,832.32	7.86
	560				**Заштита животне средине некласификована на другом месту**									
		84/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**2,000,000.00**	**535,971.00**	**26.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**535,971.00**	**26.80**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	2,000,000.00	535,971.00	26.80	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	535,971.00	26.80
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге	**12,800,000.00**	**1,384,803.32**	**10.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,800,000.00**	**1,384,803.32**	**10.82**
					Извори финансирања за функцију 560. Заштита животне средине некласификована на другом месту									
					01 Приходе из буџета	2,000,000.00	535,971.00	26.80	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	535,971.00	26.80
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	2,000,000.00	535,971.00	26.80	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	535,971.00	26.80
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006									
					01 Приходе из буџета	12,800,000.00	1,384,803.32	10.82	0.00	0.00	0.00	12,800,000.00	1,384,803.32	10.82
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0006	12,800,000.00	1,384,803.32	10.82	0.00	0.00	0.00	12,800,000.00	1,384,803.32	10.82
0007					**Прозводња и дистрибуција топлотне енергије**									
	436				**Остала енергија**									
		70/0	**451**		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**25,000,000.00**	**20,000,000.00**	**80.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**20,000,000.00**	**80.00**
			4512	01	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	25,000,000.00	20,000,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	20,000,000.00	80.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0007 Прозводња и дистрибуција топлотне енергије	**25,000,000.00**	**20,000,000.00**	**80.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**20,000,000.00**	**80.00**
					Извори финансирања за функцију 436. Остала енергија									
					01 Приходе из буџета	25,000,000.00	20,000,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	20,000,000.00	80.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 436	25,000,000.00	20,000,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	20,000,000.00	80.00
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0007									
					01 Приходе из буџета	25,000,000.00	20,000,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	20,000,000.00	80.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0007	25,000,000.00	20,000,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	20,000,000.00	80.00
0008					**Управљање и снабдевање водом за пиће**									
	630				**Водоснабдевање**									
		85/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**28,500,000.00**	**11,951,875.80**	**41.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,500,000.00**	**11,951,875.80**	**41.94**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	28,500,000.00	11,951,875.80	41.94	0.00	0.00	0.00	28,500,000.00	11,951,875.80	41.94
		86/0	**451**		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**42,000,000.00**	**24,906,800.31**	**59.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,000,000.00**	**24,906,800.31**	**59.30**
			4512	01	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	42,000,000.00	24,906,800.31	59.30	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	24,906,800.31	59.30
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће	**70,500,000.00**	**36,858,676.11**	**52.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,500,000.00**	**36,858,676.11**	**52.28**
					Извори финансирања за функцију 630. Водоснабдевање									
					01 Приходе из буџета	70,500,000.00	36,858,676.11	52.28	0.00	0.00	0.00	70,500,000.00	36,858,676.11	52.28
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630	70,500,000.00	36,858,676.11	52.28	0.00	0.00	0.00	70,500,000.00	36,858,676.11	52.28
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008									
					01 Приходе из буџета	70,500,000.00	36,858,676.11	52.28	0.00	0.00	0.00	70,500,000.00	36,858,676.11	52.28
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0008	70,500,000.00	36,858,676.11	52.28	0.00	0.00	0.00	70,500,000.00	36,858,676.11	52.28

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 14.07.2025 14:53:31**

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
					Извори финансирања за програм2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									
					01 Приходе из буџета	624,410,042.00	287,909,188.20	46.11	0.00	0.00	0.00	624,410,042.00	287,909,188.20	46.11
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	624,410,042.00	287,909,188.20	46.11	0.00	0.00	0.00	624,410,042.00	287,909,188.20	46.11

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 14.07.2025 14:53:31**

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
1201					**Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**									
0002					**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**									
	820				**Услуге културе**									
		96/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**10,000,000.00**	**3,619,121.80**	**36.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**3,619,121.80**	**36.19**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	10,000,000.00	3,619,121.80	36.19	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	3,619,121.80	36.19
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	**10,000,000.00**	**3,619,121.80**	**36.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**3,619,121.80**	**36.19**
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					01 Приходе из буџета	10,000,000.00	3,619,121.80	36.19	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	3,619,121.80	36.19
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	10,000,000.00	3,619,121.80	36.19	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	3,619,121.80	36.19
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002									
					01 Приходе из буџета	10,000,000.00	3,619,121.80	36.19	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	3,619,121.80	36.19
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0002	10,000,000.00	3,619,121.80	36.19	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	3,619,121.80	36.19
0003					**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**									
	840				**Верске и остале услуге заједнице**									
		98/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
					Извори финансирања за функцију 840. Верске и остале услуге заједнице									
					01 Приходе из буџета	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0003									
					01 Приходе из буџета	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0003	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
0004					**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**									
	830				**Услуге емитовања и штампања**									
		97/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**30,000,000.00**	**7,000,000.00**	**23.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**7,000,000.00**	**23.33**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	30,000,000.00	7,000,000.00	23.33	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	7,000,000.00	23.33
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	**30,000,000.00**	**7,000,000.00**	**23.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**7,000,000.00**	**23.33**
					Извори финансирања за функцију 830. Услуге емитовања и штампања									
					01 Приходе из буџета	30,000,000.00	7,000,000.00	23.33	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	7,000,000.00	23.33
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	30,000,000.00	7,000,000.00	23.33	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	7,000,000.00	23.33
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004									
					01 Приходе из буџета	30,000,000.00	7,000,000.00	23.33	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	7,000,000.00	23.33
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0004	30,000,000.00	7,000,000.00	23.33	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	7,000,000.00	23.33
					Извори финансирања за програм13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
					01 Приходе из буџета	282,599,400.00	129,956,608.27	45.99	0.00	0.00	0.00	282,599,400.00	129,956,608.27	45.99
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	282,599,400.00	129,956,608.27	45.99	0.00	0.00	0.00	282,599,400.00	129,956,608.27	45.99
1301					**Програм 1301. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**									
0001					**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**									
	810				**Услуге рекреације и спорта**									
		93/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**22,650,000.00**	**10,928,881.08**	**48.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,650,000.00**	**10,928,881.08**	**48.25**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	22,650,000.00	10,928,881.08	48.25	0.00	0.00	0.00	22,650,000.00	10,928,881.08	48.25
		94/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**221,800,000.00**	**157,082,640.28**	**70.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**221,800,000.00**	**157,082,640.28**	**70.82**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	221,800,000.00	157,082,640.28	70.82	0.00	0.00	0.00	221,800,000.00	157,082,640.28	70.82
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	**244,450,000.00**	**168,011,521.36**	**68.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**244,450,000.00**	**168,011,521.36**	**68.73**
					Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта									
					01 Приходе из буџета	244,450,000.00	168,011,521.36	68.73	0.00	0.00	0.00	244,450,000.00	168,011,521.36	68.73
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	244,450,000.00	168,011,521.36	68.73	0.00	0.00	0.00	244,450,000.00	168,011,521.36	68.73
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001									
					01 Приходе из буџета	244,450,000.00	168,011,521.36	68.73	0.00	0.00	0.00	244,450,000.00	168,011,521.36	68.73
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0001	244,450,000.00	168,011,521.36	68.73	0.00	0.00	0.00	244,450,000.00	168,011,521.36	68.73
0005					**Спровођење омладинске политике**									
	810				**Услуге рекреације и спорта**									
		95/0	**472**		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**4,000,000.00**	**616,869.00**	**15.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**616,869.00**	**15.42**
			4729	01	Остале накнаде из буџета	4,000,000.00	616,869.00	15.42	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	616,869.00	15.42
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0005 Спровођење омладинске политике	**4,000,000.00**	**616,869.00**	**15.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**616,869.00**	**15.42**
					Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта									
					01 Приходе из буџета	4,000,000.00	616,869.00	15.42	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	616,869.00	15.42
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	4,000,000.00	616,869.00	15.42	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	616,869.00	15.42
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005									
					01 Приходе из буџета	4,000,000.00	616,869.00	15.42	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	616,869.00	15.42
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0005	4,000,000.00	616,869.00	15.42	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	616,869.00	15.42
					Извори финансирања за програм14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									
					01 Приходе из буџета	248,450,000.00	168,628,390.36	67.87	0.00	0.00	0.00	248,450,000.00	168,628,390.36	67.87
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	248,450,000.00	168,628,390.36	67.87	0.00	0.00	0.00	248,450,000.00	168,628,390.36	67.87
1501					**Програм 1501. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**									
0002					**Мере активне политике запошљавања**									
	412				**Општи послови по питању рада**									
		61/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**2,900,000.00**	**423,090.00**	**14.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,900,000.00**	**423,090.00**	**14.59**

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 14.07.2025 14:53:31**

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
			4239	01	Остале опште услуге	2,900,000.00	423.090,00	14,59	0.00	0,00	0,00	2,900,000.00	423.090,00	14,59
		62/0	**454**		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	**28,500,000.00**	**78,956.98**	**0.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,500,000.00**	**78,956.98**	**0.28**
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	28,500,000.00	78.956,98	0,28	0.00	0,00	0,00	28,500,000.00	78.956,98	0,28
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1501-0002 Мере активне политике запошљавања	**31,400,000.00**	**502,046.98**	**1.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,400,000.00**	**502,046.98**	**1.60**
					Извори финансирања за функцију 412. Општи послови по питању рада									
					01 Приходе из буџета	31,400,000.00	502,046.98	1.60	0.00	0.00	0.00	31,400,000.00	502,046.98	1.60
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	31,400,000.00	502,046.98	1.60	0.00	0.00	0.00	31,400,000.00	502,046.98	1.60
					Извори финансирања за програмску активност 1501-0002									
					01 Приходе из буџета	31,400,000.00	502,046.98	1.60	0.00	0.00	0.00	31,400,000.00	502,046.98	1.60
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1501-0002	31,400,000.00	502,046.98	1.60	0.00	0.00	0.00	31,400,000.00	502,046.98	1.60
0003					**Подршка економском развоју и промоцији предузетништва**									
	412				**Општи послови по питању рада**									
		63/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1,483,000.00**	**43,000.00**	**2.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,483,000.00**	**43,000.00**	**2.90**
			4239	01	Остале опште услуге	1,483,000.00	43.000,00	2,90	0.00	0,00	0,00	1,483,000.00	43.000,00	2,90
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1501-0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	**1,483,000.00**	**43,000.00**	**2.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,483,000.00**	**43,000.00**	**2.90**
					Извори финансирања за функцију 412. Општи послови по питању рада									
					01 Приходе из буџета	1,483,000.00	43,000.00	2.90	0.00	0.00	0.00	1,483,000.00	43,000.00	2.90
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	1,483,000.00	43,000.00	2.90	0.00	0.00	0.00	1,483,000.00	43,000.00	2.90
					Извори финансирања за програмску активност 1501-0003									
					01 Приходе из буџета	1,483,000.00	43,000.00	2.90	0.00	0.00	0.00	1,483,000.00	43,000.00	2.90
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1501-0003	1,483,000.00	43,000.00	2.90	0.00	0.00	0.00	1,483,000.00	43,000.00	2.90
1501-5001					**ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ СЕВЕРОЗАПАДНЕ РАДНЕ ЗОНЕ**									
	412				**Општи послови по питању рада**									
		64/0	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**32,750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000,000.00**	**1,820,812.00**	**3.03**	**92,750,000.00**	**1,820,812.00**	**1.96**
			5112	01	Изградња зграда и објеката	32,750,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,750,000.00	0,00	0,00
			5112	10	Изградња зграда и објеката	0.00	0,00	0,00	60,000,000.00	1.820.812,00	3,03	60,000,000.00	1.820.812,00	3,03
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-5001 ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ СЕВЕРОЗАПАДНЕ РАДНЕ ЗОНЕ	**32,750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000,000.00**	**1,820,812.00**	**3.03**	**92,750,000.00**	**1,820,812.00**	**1.96**
					Извори финансирања за функцију 412. Општи послови по питању рада									
					01 Приходе из буџета	32,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750,000.00	0.00	0.00
					10 Примања од домаћих задуживања	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	1,820,812.00	3.03	60,000,000.00	1,820,812.00	3.03
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	32,750,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	1,820,812.00	3.03	92,750,000.00	1,820,812.00	1.96
					Извори финансирања за пројекат 1501-5001									
					01 Приходе из буџета	32,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750,000.00	0.00	0.00
					10 Примања од домаћих задуживања	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	1,820,812.00	3.03	60,000,000.00	1,820,812.00	3.03
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-5001	32,750,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	1,820,812.00	3.03	92,750,000.00	1,820,812.00	1.96
					Извори финансирања за програм3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ									
					01 Приходе из буџета	65,633,000.00	545,046.98	0.83	0.00	0.00	0.00	65,633,000.00	545,046.98	0.83
					10 Примања од домаћих задуживања	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	1,820,812.00	3.03	60,000,000.00	1,820,812.00	3.03
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	65,633,000.00	545,046.98	0.83	60,000,000.00	1,820,812.00	3.03	125,633,000.00	2,365,858.98	1.88
1801					**Програм 1801. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**									
0001					**Функционисање установа примарне здравствене заштите**									
	760				**Здравство некласификовано на другом месту**									
		90/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
			4239	01	Остале опште услуге	500,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	500,000.00	0,00	0,00
		91/0	**464**		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	**40,000,000.00**	**12,552,686.63**	**31.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000,000.00**	**12,552,686.63**	**31.38**
			4641	01	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	20,000,000.00	10.156.130,63	50,78	0.00	0,00	0,00	20,000,000.00	10.156.130,63	50,78
			4642	01	Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	20,000,000.00	2.396.556,00	11,98	0.00	0,00	0,00	20,000,000.00	2.396.556,00	11,98
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	**40,500,000.00**	**12,552,686.63**	**30.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,500,000.00**	**12,552,686.63**	**30.99**
					Извори финансирања за функцију 760. Здравство некласификовано на другом месту									
					01 Приходе из буџета	40,500,000.00	12,552,686.63	30.99	0.00	0.00	0.00	40,500,000.00	12,552,686.63	30.99
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	40,500,000.00	12,552,686.63	30.99	0.00	0.00	0.00	40,500,000.00	12,552,686.63	30.99
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0001									
					01 Приходе из буџета	40,500,000.00	12,552,686.63	30.99	0.00	0.00	0.00	40,500,000.00	12,552,686.63	30.99
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0001	40,500,000.00	12,552,686.63	30.99	0.00	0.00	0.00	40,500,000.00	12,552,686.63	30.99
0002					**Мртвозорство**									
	760				**Здравство некласификовано на другом месту**									
		92/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**4,000,000.00**	**1,206,429.01**	**30.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**1,206,429.01**	**30.16**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	4,000,000.00	1,206,429,01	30,16	0.00	0,00	0,00	4,000,000.00	1,206,429,01	30,16
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0002 Мртвозорство	**4,000,000.00**	**1,206,429.01**	**30.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**1,206,429.01**	**30.16**
					Извори финансирања за функцију 760. Здравство некласификовано на другом месту									
					01 Приходе из буџета	4,000,000.00	1,206,429.01	30.16	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,206,429.01	30.16
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	4,000,000.00	1,206,429.01	30.16	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,206,429.01	30.16
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0002									
					01 Приходе из буџета	4,000,000.00	1,206,429.01	30.16	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,206,429.01	30.16
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0002	4,000,000.00	1,206,429.01	30.16	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,206,429.01	30.16
					Извори финансирања за програм12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА									
					01 Приходе из буџета	44,500,000.00	13,759,115.64	30.92	0.00	0.00	0.00	44,500,000.00	13,759,115.64	30.92
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	44,500,000.00	13,759,115.64	30.92	0.00	0.00	0.00	44,500,000.00	13,759,115.64	30.92
2003					**Програм 2003. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**									
0001					**Реализација делатности основног образовања**									

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 14.07.2025 14:53:31**

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
	912				**Основно образовање**									
		100/0	**472**		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**22,000,000.00**	**2,722,877.30**	**12.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000,000.00**	**2,722,877.30**	**12.38**
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	22,000,000.00	2.722.877,30	12,38	0.00	0,00	0,00	22,000,000.00	2.722.877,30	12,38
		99/0	**463**		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	**314,413,000.00**	**140,483,873.55**	**44.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**314,413,000.00**	**140,483,873.55**	**44.68**
			4131	01	Накнаде у натури	3,440,000.00	1.399.462,68	40,68	0.00	0,00	0,00	3,440,000.00	1.399.462,68	40,68
			4143	01	Отпремнине и помоћи	2,536,000.00	372.018,00	14,67	0.00	0,00	0,00	2,536,000.00	372.018,00	14,67
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10,209,000.00	3.500.165,49	34,29	0.00	0,00	0,00	10,209,000.00	3.500.165,49	34,29
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	52,250,000.00	29.526.484,81	56,51	0.00	0,00	0,00	52,250,000.00	29.526.484,81	56,51
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	21,276,000.00	6.825.879,53	32,08	0.00	0,00	0,00	21,276,000.00	6.825.879,53	32,08
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
			4212	01	Енергетске услуге	93,727,000.00	53.102.913,29	56,66	0.00	0,00	0,00	93,727,000.00	53.102.913,29	56,66
			4213	01	Комуналне услуге	13,881,000.00	5.738.065,41	41,34	0.00	0,00	0,00	13,881,000.00	5.738.065,41	41,34
			4214	01	Услуге комуникација	2,821,000.00	1.109.304,48	39,32	0.00	0,00	0,00	2,821,000.00	1.109.304,48	39,32
			4215	01	Трошкови осигурања	4,176,000.00	1.702.848,53	40,78	0.00	0,00	0,00	4,176,000.00	1.702.848,53	40,78
			4219	01	Остали трошкови	335,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	335,000.00	0,00	0,00
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	2,260,000.00	211.880,75	9,38	0.00	0,00	0,00	2,260,000.00	211.880,75	9,38
			4224	01	Трошкови путовања ученика	44,010,000.00	21.851.123,02	49,65	0.00	0,00	0,00	44,010,000.00	21.851.123,02	49,65
			4231	01	Административне услуге	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
			4232	01	Компјутерске услуге	854,000.00	119.952,00	14,05	0.00	0,00	0,00	854,000.00	119.952,00	14,05
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,190,000.00	114.300,00	9,61	0.00	0,00	0,00	1,190,000.00	114.300,00	9,61
			4234	01	Услуге информисања	790,000.00	53.846,76	6,82	0.00	0,00	0,00	790,000.00	53.846,76	6,82
			4235	01	Стручне услуге	20,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	20,000.00	0,00	0,00
			4237	01	Репрезентација	10,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	10,000.00	0,00	0,00
			4239	01	Остале опште услуге	4,190,000.00	1.690.877,38	40,36	0.00	0,00	0,00	4,190,000.00	1.690.877,38	40,36
			4243	01	Медицинске услуге	1,175,000.00	394.000,00	33,53	0.00	0,00	0,00	1,175,000.00	394.000,00	33,53
			4245	01	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	70,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	70,000.00	0,00	0,00
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	3,779,000.00	1.405.745,60	37,20	0.00	0,00	0,00	3,779,000.00	1.405.745,60	37,20

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 14.07.2025 14:53:31**

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	14,425,000.00	3.887.225,40	26,95	0.00	0,00	0,00	14,425,000.00	3.887.225,40	26,95
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	3,493,000.00	688.737,04	19,72	0.00	0,00	0,00	3,493,000.00	688.737,04	19,72
			4261	01	Административни материјал	2,876,000.00	833.339,96	28,98	0.00	0,00	0,00	2,876,000.00	833.339,96	28,98
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,692,000.00	515.614,00	30,47	0.00	0,00	0,00	1,692,000.00	515.614,00	30,47
			4264	01	Материјали за саобраћај	864,000.00	283.119,65	32,77	0.00	0,00	0,00	864,000.00	283.119,65	32,77
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	2,643,000.00	870.352,54	32,93	0.00	0,00	0,00	2,643,000.00	870.352,54	32,93
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	6,524,000.00	2.908.820,05	44,59	0.00	0,00	0,00	6,524,000.00	2.908.820,05	44,59
			4269	01	Материјали за посебне намене	283,000.00	74.645,08	26,38	0.00	0,00	0,00	283,000.00	74.645,08	26,38
			4821	01	Остали порези	50,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	50,000.00	0,00	0,00
			4822	01	Обавезне таксе	104,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	104,000.00	0,00	0,00
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,413,000.00	64.920,00	4,59	0.00	0,00	0,00	1,413,000.00	64.920,00	4,59
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	11,193,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	11,193,000.00	0,00	0,00
			5114	01	Пројектно планирање	1,588,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1,588,000.00	0,00	0,00
			5122	01	Административна опрема	2,516,000.00	454.000,10	18,04	0.00	0,00	0,00	2,516,000.00	454.000,10	18,04
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1,730,000.00	784.232,00	45,33	0.00	0,00	0,00	1,730,000.00	784.232,00	45,33
			5129	01	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	20,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	20,000.00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2003-0001 Реализација делатности основног образовања	**336,413,000.00**	**143,206,750.85**	**42.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336,413,000.00**	**143,206,750.85**	**42.57**
					Извори финансирања за функцију 912. Основно образовање									
					01 Приходе из буџета	336,413,000.00	143,206,750.85	42.57	0.00	0.00	0.00	336,413,000.00	143,206,750.85	42.57
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912	336,413,000.00	143,206,750.85	42.57	0.00	0.00	0.00	336,413,000.00	143,206,750.85	42.57
					Извори финансирања за програмску активност 2003-0001									
					01 Приходе из буџета	336,413,000.00	143,206,750.85	42.57	0.00	0.00	0.00	336,413,000.00	143,206,750.85	42.57
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2003-0001	336,413,000.00	143,206,750.85	42.57	0.00	0.00	0.00	336,413,000.00	143,206,750.85	42.57
					Извори финансирања за програм9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									
					01 Приходе из буџета	336,413,000.00	143,206,750.85	42.57	0.00	0.00	0.00	336,413,000.00	143,206,750.85	42.57
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	336,413,000.00	143,206,750.85	42.57	0.00	0.00	0.00	336,413,000.00	143,206,750.85	42.57
2004					**Програм 2004. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**									
0001					**Реализација делатности средњег образовања**									
	920				**Средње образовање**									
		101/0	**463**		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	**209,454,000.00**	**95,341,520.49**	**45.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**209,454,000.00**	**95,341,520.49**	**45.52**
			4131	01	Накнаде у натури	1,795,000.00	589.869,76	32,86	0.00	0,00	0,00	1,795,000.00	589.869,76	32,86
			4143	01	Отпремнине и помоћи	1,120,000.00	295.602,00	26,39	0.00	0,00	0,00	1,120,000.00	295.602,00	26,39
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	8,454,000.00	3.546.542,61	41,95	0.00	0,00	0,00	8,454,000.00	3.546.542,61	41,95
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	34,220,000.00	18.821.144,09	55,00	0.00	0,00	0,00	34,220,000.00	18.821.144,09	55,00
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	18,000,000.00	6.320.492,07	35,11	0.00	0,00	0,00	18,000,000.00	6.320.492,07	35,11
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
			4212	01	Енергетске услуге	75,220,000.00	40.785.852,41	54,22	0.00	0,00	0,00	75,220,000.00	40.785.852,41	54,22
			4213	01	Комуналне услуге	10,516,000.00	3.383.496,94	32,17	0.00	0,00	0,00	10,516,000.00	3.383.496,94	32,17
			4214	01	Услуге комуникација	1,465,000.00	504.626,93	34,45	0.00	0,00	0,00	1,465,000.00	504.626,93	34,45
			4215	01	Трошкови осигурања	2,875,000.00	912.270,43	31,73	0.00	0,00	0,00	2,875,000.00	912.270,43	31,73
			4219	01	Остали трошкови	35,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	35,000.00	0,00	0,00
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	1,555,000.00	210.420,58	13,53	0.00	0,00	0,00	1,555,000.00	210.420,58	13,53
			4232	01	Компјутерске услуге	333,000.00	24.783,00	7,44	0.00	0,00	0,00	333,000.00	24.783,00	7,44
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,000,000.00	138.380,00	13,84	0.00	0,00	0,00	1,000,000.00	138.380,00	13,84
			4234	01	Услуге информисања	560,000.00	94.707,20	16,91	0.00	0,00	0,00	560,000.00	94.707,20	16,91
			4235	01	Стручне услуге	10,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	10,000.00	0,00	0,00
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	50,000.00	32.000,00	64,00	0.00	0,00	0,00	50,000.00	32.000,00	64,00
			4239	01	Остале опште услуге	2,250,000.00	651.101,54	28,94	0.00	0,00	0,00	2,250,000.00	651.101,54	28,94
			4243	01	Медицинске услуге	230,000.00	98.000,00	42,61	0.00	0,00	0,00	230,000.00	98.000,00	42,61
			4249	01	Остале специјализоване услуге	2,595,000.00	869.356,00	33,50	0.00	0,00	0,00	2,595,000.00	869.356,00	33,50
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11,160,000.00	1.796.894,08	16,10	0.00	0,00	0,00	11,160,000.00	1.796.894,08	16,10
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	2,690,000.00	630.675,62	23,45	0.00	0,00	0,00	2,690,000.00	630.675,62	23,45
			4261	01	Административни материјал	2,895,000.00	583.438,66	20,15	0.00	0,00	0,00	2,895,000.00	583.438,66	20,15
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,200,000.00	473.566,00	39,46	0.00	0,00	0,00	1,200,000.00	473.566,00	39,46

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 14.07.2025 14:53:31**

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
			4264	01	Материјали за саобраћај	2,310,000.00	959.416,87	41,53	0.00	0,00	0,00	2,310,000.00	959.416,87	41,53
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	3,880,000.00	676.373,97	17,43	0.00	0,00	0,00	3,880,000.00	676.373,97	17,43
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	4,755,000.00	1.355.378,73	28,50	0.00	0,00	0,00	4,755,000.00	1.355.378,73	28,50
			4269	01	Материјали за посебне намене	50,000.00	10.139,00	20,28	0.00	0,00	0,00	50,000.00	10.139,00	20,28
			4821	01	Остали порези	20,000.00	6.892,00	34,46	0.00	0,00	0,00	20,000.00	6.892,00	34,46
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	311,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	311,000.00	0,00	0,00
			5112	01	Изградња зграда и објеката	10,000,000.00	9.826.392,00	98,26	0.00	0,00	0,00	10,000,000.00	9.826.392,00	98,26
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
			5114	01	Пројектно планирање	1,000,000.00	966.999,00	96,70	0.00	0,00	0,00	1,000,000.00	966.999,00	96,70
			5122	01	Административна опрема	300,000.00	198.525,00	66,18	0.00	0,00	0,00	300,000.00	198.525,00	66,18
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	3,600,000.00	578.184,00	16,06	0.00	0,00	0,00	3,600,000.00	578.184,00	16,06
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	3,000,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	3,000,000.00	0,00	0,00
		102/0	**472**		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**7,000,000.00**	**98,095.70**	**1.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**98,095.70**	**1.40**
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	7,000,000.00	98.095,70	1,40	0.00	0,00	0,00	7,000,000.00	98.095,70	1,40
		102/1	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
			5112	01	Изградња зграда и објеката	2,000,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	2,000,000.00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	**218,454,000.00**	**95,439,616.19**	**43.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,454,000.00**	**95,439,616.19**	**43.69**
					Извори финансирања за функцију 920. Средње образовање									
					01 Приходе из буџета	218,454,000.00	95,439,616.19	43.69	0.00	0.00	0.00	218,454,000.00	95,439,616.19	43.69
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	218,454,000.00	95,439,616.19	43.69	0.00	0.00	0.00	218,454,000.00	95,439,616.19	43.69
					Извори финансирања за програмску активност 2004-0001									
					01 Приходе из буџета	218,454,000.00	95,439,616.19	43.69	0.00	0.00	0.00	218,454,000.00	95,439,616.19	43.69
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0001	218,454,000.00	95,439,616.19	43.69	0.00	0.00	0.00	218,454,000.00	95,439,616.19	43.69
					Извори финансирања за програм10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ									
					01 Приходе из буџета	269,792,000.00	114,197,099.13	42.33	0.00	0.00	0.00	269,792,000.00	114,197,099.13	42.33
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	269,792,000.00	114,197,099.13	42.33	600,000.00	0.00	0.00	270,392,000.00	114,197,099.13	42.23
					4.01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ									
2002					**Програм 2002. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**									
0002					**Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања**									
	911				**Предшколско образовање**									
		103/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**533,150,000.00**	**333,730,294.44**	**62.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**533,150,000.00**	**333,730,294.44**	**62.60**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	533,150,000.00	333.730.294,44	62,60	0.00	0,00	0,00	533,150,000.00	333.730.294,44	62,60
		104/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**80,793,000.00**	**50,560,141.20**	**62.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,793,000.00**	**50,560,141.20**	**62.58**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	53,315,000.00	33.373.031,09	62,60	0.00	0,00	0,00	53,315,000.00	33.373.031,09	62,60
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	27,478,000.00	17.187.110,11	62,55	0.00	0,00	0,00	27,478,000.00	17.187.110,11	62,55
		105/0	**413**		НАКНАДЕ У НАТУРИ	**700,000.00**	**275,000.00**	**39.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**275,000.00**	**39.29**
			4131	01	Накнаде у натури	700,000.00	275.000,00	39,29	0.00	0,00	0,00	700,000.00	275.000,00	39,29
		106/0	**414**		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**12,485,000.00**	**5,519,158.00**	**44.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,485,000.00**	**5,519,158.00**	**44.21**
			4143	01	Отпремнине и помоћи	9,535,000.00	4.040.236,00	42,37	0.00	0,00	0,00	9,535,000.00	4.040.236,00	42,37
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2,950,000.00	1.478.922,00	50,13	0.00	0,00	0,00	2,950,000.00	1.478.922,00	50,13
		107/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**22,000,000.00**	**13,597,819.98**	**61.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000,000.00**	**13,597,819.98**	**61.81**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	22,000,000.00	13.597.819,98	61,81	0.00	0,00	0,00	22,000,000.00	13.597.819,98	61,81
		108/0	**416**		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**10,900,000.00**	**4,498,563.59**	**41.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,900,000.00**	**4,498,563.59**	**41.27**
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	10,900,000.00	4.498.563,59	41,27	0.00	0,00	0,00	10,900,000.00	4.498.563,59	41,27
		109/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**49,918,000.00**	**26,186,468.56**	**52.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,918,000.00**	**26,186,468.56**	**52.46**
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,100,000.00	517.601,83	47,05	0.00	0,00	0,00	1,100,000.00	517.601,83	47,05
			4212	01	Енергетске услуге	31,596,000.00	18.276.526,52	57,84	0.00	0,00	0,00	31,596,000.00	18.276.526,52	57,84
			4213	01	Комуналне услуге	6,210,000.00	2.998.748,75	48,29	0.00	0,00	0,00	6,210,000.00	2.998.748,75	48,29
			4214	01	Услуге комуникација	1,850,000.00	551.637,95	29,82	0.00	0,00	0,00	1,850,000.00	551.637,95	29,82
			4215	01	Трошкови осигурања	1,762,000.00	533.894,19	30,30	0.00	0,00	0,00	1,762,000.00	533.894,19	30,30
			4216	01	Закуп имовине и опреме	7,400,000.00	3.308.059,32	44,70	0.00	0,00	0,00	7,400,000.00	3.308.059,32	44,70
		110/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**2,625,000.00**	**931,479.78**	**35.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,625,000.00**	**931,479.78**	**35.48**
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	2,325,000.00	931.479,78	40,06	0.00	0,00	0,00	2,325,000.00	931.479,78	40,06
			4224	01	Трошкови путовања ученика	200,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	200,000.00	0,00	0,00
			4229	01	Остали трошкови транспорта	100,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	0,00
		111/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**24,470,000.00**	**10,401,509.48**	**42.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,470,000.00**	**10,401,509.48**	**42.51**
			4232	01	Компјутерске услуге	1,650,000.00	770.550,82	46,70	0.00	0,00	0,00	1,650,000.00	770.550,82	46,70
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	680,000.00	182.080,00	26,78	0.00	0,00	0,00	680,000.00	182.080,00	26,78
			4234	01	Услуге информисања	2,720,000.00	445.439,35	16,38	0.00	0,00	0,00	2,720,000.00	445.439,35	16,38
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	300,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	300,000.00	0,00	0,00
			4237	01	Репрезентација	1,120,000.00	999.630,00	89,25	0.00	0,00	0,00	1,120,000.00	999.630,00	89,25
			4239	01	Остале опште услуге	18,000,000.00	8.003.809,31	44,47	0.00	0,00	0,00	18,000,000.00	8.003.809,31	44,47
		112/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**6,550,000.00**	**2,359,194.00**	**36.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,550,000.00**	**2,359,194.00**	**36.02**
			4243	01	Медицинске услуге	3,650,000.00	1.853.030,00	50,77	0.00	0,00	0,00	3,650,000.00	1.853.030,00	50,77
			4249	01	Остале специјализоване услуге	2,900,000.00	506.164,00	17,45	0.00	0,00	0,00	2,900,000.00	506.164,00	17,45
		113/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**10,300,000.00**	**3,027,517.90**	**29.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,300,000.00**	**3,027,517.90**	**29.39**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	8,300,000.00	2.348.031,83	28,29	0.00	0,00	0,00	8,300,000.00	2.348.031,83	28,29

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 14.07.2025 14:53:31**

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	2,000,000.00	679.486,07	33,97	0.00	0,00	0,00	2,000,000.00	679.486,07	33,97
		114/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**30,840,000.00**	**7,566,719.59**	**24.54**	**56,000,000.00**	**27,423,712.19**	**48.97**	**86,840,000.00**	**34,990,431.78**	**40.29**
			4261	01	Административни материјал	3,050,000.00	1.063.074,36	34,85	0.00	0,00	0,00	3,050,000.00	1.063.074,36	34,85
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2,580,000.00	664.560,00	25,76	0.00	0,00	0,00	2,580,000.00	664.560,00	25,76
			4264	01	Материјали за саобраћај	2,240,000.00	640.141,74	28,58	0.00	0,00	0,00	2,240,000.00	640.141,74	28,58
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	250,000.00	3.340,01	1,34	0.00	0,00	0,00	250,000.00	3.340,01	1,34
			4267	01	Медицински и лабораторијски материјали	150,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	150,000.00	0,00	0,00
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20,000,000.00	5.013.723,48	25,07	0.00	0,00	0,00	20,000,000.00	5.013.723,48	25,07
			4268	07	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0.00	0,00	0,00	56,000,000.00	27.423.712,19	48,97	56,000,000.00	27.423.712,19	48,97
			4269	01	Материјали за посебне намене	2,570,000.00	181.880,00	7,08	0.00	0,00	0,00	2,570,000.00	181.880,00	7,08
		115/0	**482**		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**760,000.00**	**23,500.00**	**3.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**760,000.00**	**23,500.00**	**3.09**
			4821	01	Остали порези	230,000.00	9.750,00	4,24	0.00	0,00	0,00	230,000.00	9.750,00	4,24
			4822	01	Обавезне таксе	530,000.00	13.750,00	2,59	0.00	0,00	0,00	530,000.00	13.750,00	2,59
		116/0	**483**		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	750,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	750,000.00	0,00	0,00
		117/0	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**4,300,000.00**	**933,559.00**	**21.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,300,000.00**	**933,559.00**	**21.71**
			5121	01	Опрема за саобраћај	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
			5122	01	Административна опрема	4,300,000.00	933.559,00	21,71	0.00	0,00	0,00	4,300,000.00	933.559,00	21,71
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	**790,541,000.00**	**459,610,925.52**	**58.14**	**56,000,000.00**	**27,423,712.19**	**48.97**	**846,541,000.00**	**487,034,637.71**	**57.53**
					Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање									
					01 Приходе из буџета	790,541,000.00	459,610,925.52	58.14	0.00	0.00	0.00	790,541,000.00	459,610,925.52	58.14
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	56,000,000.00	27,423,712.19	48.97	56,000,000.00	27,423,712.19	48.97
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	790,541,000.00	459,610,925.52	58.14	56,000,000.00	27,423,712.19	48.97	846,541,000.00	487,034,637.71	57.53
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0002									
					01 Приходе из буџета	790,541,000.00	459,610,925.52	58.14	0.00	0.00	0.00	790,541,000.00	459,610,925.52	58.14
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	56,000,000.00	27,423,712.19	48.97	56,000,000.00	27,423,712.19	48.97
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002	790,541,000.00	459,610,925.52	58.14	56,000,000.00	27,423,712.19	48.97	846,541,000.00	487,034,637.71	57.53
					Извори финансирања за програм8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
					01 Приходе из буџета	790,541,000.00	459,610,925.52	58.14	0.00	0.00	0.00	790,541,000.00	459,610,925.52	58.14
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	56,000,000.00	27,423,712.19	48.97	56,000,000.00	27,423,712.19	48.97
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	790,541,000.00	459,610,925.52	58.14	56,000,000.00	27,423,712.19	48.97	846,541,000.00	487,034,637.71	57.53
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.01. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ	**790,541,000.00**	**459,610,925.52**	**58.14**	**56,000,000.00**	**27,423,712.19**	**48.97**	**846,541,000.00**	**487,034,637.71**	**57.53**
					4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ШАПЦА									
1502					**Програм 1502. РАЗВОЈ ТУРИЗМА**									
0001					**Управљање развојем туризма**									
	473				**Туризам**									
		118/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**10,850,000.00**	**6,932,032.97**	**63.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,850,000.00**	**6,932,032.97**	**63.89**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	10,850,000.00	6.932.032,97	63,89	0.00	0,00	0,00	10,850,000.00	6.932.032,97	63,89
		119/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**1,644,000.00**	**1,050,202.99**	**63.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,644,000.00**	**1,050,202.99**	**63.88**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,085,000.00	693.203,30	63,89	0.00	0,00	0,00	1,085,000.00	693.203,30	63,89
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	559,000.00	356.999,69	63,86	0.00	0,00	0,00	559,000.00	356.999,69	63,86
		120/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**1,000,000.00**	**523,941.62**	**52.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**523,941.62**	**52.39**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	1,000,000.00	523.941,62	52,39	0.00	0,00	0,00	1,000,000.00	523.941,62	52,39
		121/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**750,000.00**	**250,687.45**	**33.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**	**250,687.45**	**33.42**
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300,000.00	90.000,00	30,00	0.00	0,00	0,00	300,000.00	90.000,00	30,00
			4214	01	Услуге комуникација	380,000.00	133.114,45	35,03	0.00	0,00	0,00	380,000.00	133.114,45	35,03
			4219	01	Остали трошкови	70,000.00	27.573,00	39,39	0.00	0,00	0,00	70,000.00	27.573,00	39,39
		122/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**100,000.00**	**6,000.00**	**6.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**6,000.00**	**6.00**
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	100,000.00	6.000,00	6,00	0.00	0,00	0,00	100,000.00	6.000,00	6,00
		123/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**13,220,000.00**	**6,063,505.70**	**45.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,220,000.00**	**6,063,505.70**	**45.87**
			4231	01	Административне услуге	200,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	200,000.00	0,00	0,00
			4232	01	Компјутерске услуге	150,000.00	55.000,00	36,67	0.00	0,00	0,00	150,000.00	55.000,00	36,67
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	150,000.00	56.384,00	37,59	0.00	0,00	0,00	150,000.00	56.384,00	37,59
			4234	01	Услуге информисања	1,000,000.00	750.382,00	75,04	0.00	0,00	0,00	1,000,000.00	750.382,00	75,04
			4235	01	Стручне услуге	820,000.00	250.000,02	30,49	0.00	0,00	0,00	820,000.00	250.000,02	30,49
			4237	01	Репрезентација	100,000.00	30.610,00	30,61	0.00	0,00	0,00	100,000.00	30.610,00	30,61
			4239	01	Остале опште услуге	10,800,000.00	4.921.129,68	45,57	0.00	0,00	0,00	10,800,000.00	4.921.129,68	45,57
		124/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**150,000.00**	**129,924.00**	**86.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**129,924.00**	**86.62**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	150,000.00	129.924,00	86,62	0.00	0,00	0,00	150,000.00	129.924,00	86,62
		125/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**820,000.00**	**215,908.56**	**26.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**820,000.00**	**215,908.56**	**26.33**
			4261	01	Административни материјал	300,000.00	56.824,79	18,94	0.00	0,00	0,00	300,000.00	56.824,79	18,94
			4264	01	Материјали за саобраћај	160,000.00	72.308,24	45,19	0.00	0,00	0,00	160,000.00	72.308,24	45,19
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100,000.00	29.449,24	29,45	0.00	0,00	0,00	100,000.00	29.449,24	29,45
			4269	01	Материјали за посебне намене	260,000.00	57.326,29	22,05	0.00	0,00	0,00	260,000.00	57.326,29	22,05
		126/0	**482**		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			4821	01	Остали порези	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
			4822	01	Обавезне таксе	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
		127/0	**483**		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	**3,100,000.00**	**3,098,422.47**	**99.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,100,000.00**	**3,098,422.47**	**99.95**
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,100,000.00	3.098.422,47	99,95	0.00	0,00	0,00	3,100,000.00	3.098.422,47	99,95

БУЏЕТ 2025 **Датум штампе: 14.07.2025 14:53:31**

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
		128/0	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0001 Управљање развојем туризма	**31,634,000.00**	**18,270,625.76**	**57.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,634,000.00**	**18,270,625.76**	**57.76**
					Извори финансирања за функцију 473: Туризам									
					01 Приходе из буџета	31,634,000.00	18,270,625.76	57.76	0.00	0.00	0.00	31,634,000.00	18,270,625.76	57.76
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	31,634,000.00	18,270,625.76	57.76	0.00	0.00	0.00	31,634,000.00	18,270,625.76	57.76
					Извори финансирања за програмску активност 1502-0001									
					01 Приходе из буџета	31,634,000.00	18,270,625.76	57.76	0.00	0.00	0.00	31,634,000.00	18,270,625.76	57.76
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0001	31,634,000.00	18,270,625.76	57.76	0.00	0.00	0.00	31,634,000.00	18,270,625.76	57.76
0002					**Промоција туристичке понуде**									
	473				**Туризам**									
		129/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**40,229,000.00**	**22,992,915.92**	**57.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,229,000.00**	**22,992,915.92**	**57.16**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	40,229,000.00	22,992,915.92	57.16	0.00	0.00	0.00	40,229,000.00	22,992,915.92	57.16
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0002 Промоција туристичке понуде	**40,229,000.00**	**22,992,915.92**	**57.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,229,000.00**	**22,992,915.92**	**57.16**
					Извори финансирања за функцију 473: Туризам									
					01 Приходе из буџета	40,229,000.00	22,992,915.92	57.16	0.00	0.00	0.00	40,229,000.00	22,992,915.92	57.16
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	40,229,000.00	22,992,915.92	57.16	0.00	0.00	0.00	40,229,000.00	22,992,915.92	57.16
					Извори финансирања за програмску активност 1502-0002									
					01 Приходе из буџета	40,229,000.00	22,992,915.92	57.16	0.00	0.00	0.00	40,229,000.00	22,992,915.92	57.16
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0002	40,229,000.00	22,992,915.92	57.16	0.00	0.00	0.00	40,229,000.00	22,992,915.92	57.16
					Извори финансирања за програм4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
					01 Приходе из буџета	71,863,000.00	41,263,541.68	57.42	0.00	0.00	0.00	71,863,000.00	41,263,541.68	57.42
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	71,863,000.00	41,263,541.68	57.42	0.00	0.00	0.00	71,863,000.00	41,263,541.68	57.42
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.02. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ШАПЦА	**71,863,000.00**	**41,263,541.68**	**57.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,863,000.00**	**41,263,541.68**	**57.42**

БУЏЕТ 2025

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛА И ФИ
					4.03 ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ				
2004					**Програм 2004. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**				
0012					**Функционисање установа за стручно усавршавање запослених**				
	960				**Помоћне услуге образовању**				
		130/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**5,050,000.00**	**2,811,848.15**	**55.68**	
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	5,050,000.00	2.811.848,15	55,68	
		131/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**766,000.00**	**425,995.02**	**55.61**	
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	505,000.00	281.184,84	55,68	
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	261,000.00	144.810,18	55,48	
		132/0	**414**		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	
			4143	01	Отпремнине и помоћи	100,000.00	0,00	0,00	
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150,000.00	0,00	0,00	
		133/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**190,000.00**	**95,165.70**	**50.09**	
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	190,000.00	95.165,70	50,09	
		134/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**2,932,000.00**	**1,205,898.36**	**41.13**	
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120,000.00	27.289,37	22,74	
			4212	01	Енергетске услуге	2,030,000.00	939.598,18	46,29	
			4213	01	Комуналне услуге	270,000.00	98.909,03	36,63	
			4214	01	Услуге комуникација	339,000.00	140.101,78	41,33	
			4215	01	Трошкови осигурања	119,000.00	0,00	0,00	
			4219	01	Остали трошкови	54,000.00	0,00	0,00	
		135/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**210,000.00**	**90,054.00**	**42.88**	
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	60,000.00	12.504,00	20,84	
			4224	01	Трошкови путовања ученика	150,000.00	77.550,00	51,70	
		136/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**24,336,000.00**	**11,630,377.58**	**47.79**	
			4234	01	Услуге информисања	400,000.00	92.704,00	23,18	
			4235	01	Стручне услуге	996,000.00	367.341,85	36,88	
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	1,900,000.00	220.584,00	11,61	
			4237	01	Репрезентација	40,000.00	30.000,00	75,00	
			4239	01	Остале опште услуге	21,000,000.00	10.919.747,73	52,00	
			4239	06	Остале опште услуге	0.00	0,00	0,00	
		137/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**150,000.00**	**90,538.63**	**60.36**	
			4249	01	Остале специјализоване услуге	150,000.00	90.538,63	60,36	
		138/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**500,000.00**	**61,365.70**	**12.27**	
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	470,000.00	51.412,73	10,94	
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	30,000.00	9.952,97	33,18	
		139/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**954,000.00**	**366,923.80**	**38.46**	
			4261	01	Административни материјал	140,000.00	33.993,60	24,28	
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	104,000.00	40.095,00	38,55	
			4264	01	Материјали за саобраћај	280,000.00	100.000,00	35,71	
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	280,000.00	131.515,20	46,97	
			4269	01	Материјали за посебне намене	150,000.00	61.320,00	40,88	
		140/0	**482**		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
			4821	01	Остали порези	0.00	0,00	0,00	
		141/0	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**3,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	3,600,000.00	0,00	0,00	

БУЏЕТ 2025

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛА И ФИ
		142/0	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**12,400,000.00**	**1,979,316.00**	**15.96**	
			5122	01	Административна опрема	365,000.00	115.200,00	31,56	
			5123	01	Опрема за пољопривреду	35,000.00	0,00	0,00	
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	12,000,000.00	1.864.116,00	15,53	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0012 Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	**51,338,000.00**	**18,757,482.94**	**36.54**	
					Извори финансирања за функцију 960. Помоћне услуге образовању				
					01 Приходе из буџета	51,338,000.00	18,757,482.94	36.54	
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	51,338,000.00	18,757,482.94	36.54	
					Извори финансирања за програмску активност 2004-0012				
					01 Приходе из буџета	51,338,000.00	18,757,482.94	36.54	
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0012	51,338,000.00	18,757,482.94	36.54	
					Извори финансирања за програм10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
					01 Приходе из буџета	51,338,000.00	18,757,482.94	36.54	
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	51,338,000.00	18,757,482.94	36.54	
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.03. ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ	**51,338,000.00**	**18,757,482.94**	**36.54**	
					4.04 КУЛТУРА				
1201					**Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**				
0001					**Функционисање локалних установа културе**				
	820				**Услуге културе**				
		143/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**110,228,000.00**	**61,955,066.27**	**56.21**	
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	110,228,000.00	61.955.066,27	56,21	
		144/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**16,711,000.00**	**9,380,745.06**	**56.14**	
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11,022,800.00	6.191.911,43	56,17	
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	5,688,200.00	3.188.833,63	56,06	
		145/0	**414**		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**3,500,000.00**	**1,221,202.33**	**34.89**	
			4143	01	Отпремнине и помоћи	3,100,000.00	1.211.202,33	39,07	
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400,000.00	10.000,00	2,50	
		146/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**5,490,000.00**	**2,456,462.03**	**44.74**	
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	5,490,000.00	2.456.462,03	44,74	
		147/0	**416**		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**8,050,000.00**	**3,175,701.25**	**39.45**	
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	8,050,000.00	3.175.701,25	39,45	
		148/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**29,571,400.00**	**13,364,089.22**	**45.19**	
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	567,000.00	211.832,00	37,36	
			4212	01	Енергетске услуге	23,432,000.00	11.493.094,83	49,05	
			4213	01	Комуналне услуге	2,133,000.00	780.984,94	36,61	
			4214	01	Услуге комуникација	1,577,000.00	576.163,70	36,54	
			4215	01	Трошкови осигурања	1,236,000.00	143.935,79	11,65	
			4219	01	Остали трошкови	626,400.00	158.077,96	25,24	
		149/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**1,978,000.00**	**342,171.00**	**17.30**	
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	813,000.00	191.911,00	23,61	
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	400,000.00	0,00	0,00	
			4223	01	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	765,000.00	150.260,00	19,64	

БУЏЕТ 2025

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛА И ФИ
		150/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**22,008,000.00**	**7,873,938.64**	**35.78**	
			4231	01	Административне услуге	6,690,000.00	3.168.767,62	47,37	
			4232	01	Компјутерске услуге	360,000.00	120.060,00	33,35	
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	90,000.00	0,00	0,00	
			4234	01	Услуге информисања	1,230,000.00	536.088,00	43,58	
			4235	01	Стручне услуге	4,738,000.00	1.547.459,98	32,66	
			4236	01			179.723,69	12,39	
			4237	01	Репрезентација	650,000.00	40.368,88	6,21	
			4239	01	Остале опште услуге	6,800,000.00	2.281.470,47	33,55	
		150/1	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**338,000.00**	**0.00**	**0.00**	
			4234	01	Услуге информисања	288,000.00	0,00	0,00	
			4237	01	Репрезентација	50,000.00	0,00	0,00	
		151/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**17,550,000.00**	**4,353,899.96**	**24.81**	
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	9,810,000.00	1.302.010,00	13,27	
			4249	01	Остале специјализоване услуге	7,740,000.00	3.051.889,96	39,43	
		152/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**1,630,000.00**	**601,519.73**	**36.90**	
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	980,000.00	437.788,84	44,67	
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	650,000.00	163.730,89	25,19	
		152/1	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	300,000.00	0,00	0,00	
		153/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**6,255,000.00**	**1,622,504.55**	**25.94**	
			4261	01	Административни материјал	880,000.00	164.838,54	18,73	
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	290,000.00	85.384,00	29,44	
			4264	01	Материјали за саобраћај	520,000.00	149.783,42	28,80	
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	2,260,000.00	771.653,51	34,14	
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	795,000.00	254.559,08	32,02	
			4269	01	Материјали за посебне намене	1,510,000.00	196.286,00	13,00	
		154/0	**483**		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	**11,700,000.00**	**11,468,855.13**	**98.02**	
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	11,700,000.00	11.468.855,13	98,02	
		155/0	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**2,650,000.00**	**926,803.60**	**34.97**	
			5122	01	Административна опрема	1,400,000.00	208.500,00	14,89	
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1,250,000.00	718.303,60	57,46	
		156/0	**515**		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	**2,640,000.00**	**594,527.70**	**22.52**	
			5151	01	Нематеријална имовина	2,640,000.00	594.527,70	22,52	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0001 Функционисање локалних установа културе	**240,599,400.00**	**119,337,486.47**	**49.60**	
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе				
					01 Приходе из буџета	240,599,400.00	119,337,486.47	49.60	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	240,599,400.00	119,337,486.47	49.60	
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
					01 Приходе из буџета	240,599,400.00	119,337,486.47	49.60	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0001	240,599,400.00	119,337,486.47	49.60	
					Извори финансирања за програм13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
					01 Приходе из буџета	240,599,400.00	119,337,486.47	49.60	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	240,599,400.00	119,337,486.47	49.60	
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.04. КУЛТУРА	**240,599,400.00**	**119,337,486.47**	**49.60**	
					4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				

БУЏЕТ 2025

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛА И ФИ
0602					**Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**				
0002					**Функционисање месних заједница**				
	160				**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**				
		157/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**28,321,864.00**	**9,586,925.09**	**33.85**	
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	464,064.00	436.824,00	94,13	
			4212	01	Енергетске услуге	22,330,800.00	7.611.713,33	34,09	
			4213	01	Комуналне услуге	3,440,000.00	822.929,88	23,92	
			4214	01	Услуге комуникација	2,033,000.00	705.935,88	34,72	
			4215	01	Трошкови осигурања	4,000.00	0,00	0,00	
			4219	01	Остали трошкови	50,000.00	9.522,00	19,04	
		158/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**9,524,819.00**	**3,075,914.58**	**32.29**	
			4231	01	Административне услуге	2,825,500.00	1.043.323,24	36,93	
			4234	01	Услуге информисања	752,732.00	165.000,00	21,92	
			4237	01	Репрезентација	4,996,587.00	1.239.795,34	24,81	
			4239	01	Остале опште услуге	950,000.00	627.796,00	66,08	
		159/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**13,471,300.00**	**4,876,155.22**	**36.20**	
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	12,971,300.00	4.860.035,22	37,47	
			4249	01	Остале специјализоване услуге	500,000.00	16.120,00	3,22	
		159/1	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**2,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,700,000.00	0,00	0,00	
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	600,000.00	0,00	0,00	
		160/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**34,283,739.00**	**10,970,103.06**	**32.00**	
			4261	01	Административни материјал	340,518.00	4.720,00	1,39	
			4264	01	Материјали за саобраћај	4,758,695.00	1.809.464,69	38,02	
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	750,000.00	208.073,25	27,74	
			4269	01	Материјали за посебне намене	28,434,526.00	8.947.845,12	31,47	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0002 Функционисање месних заједница	**87,901,722.00**	**28,509,097.95**	**32.43**	
					Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге некласификоване на другом месту				
					01 Приходе из буџета	87,901,722.00	28,509,097.95	32.43	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	87,901,722.00	28,509,097.95	32.43	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002				
					01 Приходе из буџета	87,901,722.00	28,509,097.95	32.43	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0002	87,901,722.00	28,509,097.95	32.43	
					Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
					01 Приходе из буџета	87,901,722.00	28,509,097.95	32.43	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	87,901,722.00	28,509,097.95	32.43	
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.05. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	**87,901,722.00**	**28,509,097.95**	**32.43**	
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4. ГРАДСКА УПРАВА	**5,263,744,949.00**	**2,489,121,565.87**	**47.29**	
					5 ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
0602					**Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**				
0004					**Општинско/градско правобранилаштво**				
	330				**Судови**				

БУЏЕТ 2025

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛА И ФИ
		161/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**7,050,000.00**	**4,056,477.59**	**57.54**	
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	7,050,000.00	4.056.477,59	57,54	
		162/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**1,068,500.00**	**614,556.37**	**57.52**	
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	705,000.00	405.647,76	57,54	
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	363,500.00	208.908,61	57,47	
		163/0	**414**		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**350,000.00**	**112,614.00**	**32.18**	
			4143	01	Отпремнине и помоћи	100,000.00	0,00	0,00	
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250,000.00	112.614,00	45,05	
		164/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**300,000.00**	**101,755.54**	**33.92**	
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	300,000.00	101.755,54	33,92	
		165/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	200,000.00	0,00	0,00	
		166/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**200,000.00**	**1,570.00**	**0.78**	
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	200,000.00	1.570,00	0,79	
		167/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**155,000.00**	**0.00**	**0.00**	
			4261	01	Административни материјал	55,000.00	0,00	0,00	
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000.00	0,00	0,00	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	**9,323,500.00**	**4,886,973.50**	**52.42**	
					Извори финансирања за функцију 330. Судови				
					01 Приходе из буџета	9,323,500.00	4,886,973.50	52.42	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	9,323,500.00	4,886,973.50	52.42	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004				
					01 Приходе из буџета	9,323,500.00	4,886,973.50	52.42	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0004	9,323,500.00	4,886,973.50	52.42	
					Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
					01 Приходе из буџета	9,323,500.00	4,886,973.50	52.42	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9,323,500.00	4,886,973.50	52.42	
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5. ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	**9,323,500.00**	**4,886,973.50**	**52.42**	
					УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**5,338,896,949.00**	**2,522,631,402.80**	**47.25**	

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2025. ГОДИНЕ

Текућа буџетска резерва

Средства текуће буџетске резерве, решењима Градског већа распоређују се на кориснике буџетских средстава и представљају повећање апропријације за одређене намене. Средства текуће буџетске резерве исказују се на одговарајућа конта расхода за које је резерва одређена. У току извештајног периода 01.01.-30.06.2025.год. нису коришћена средства текуће буџетске резерве.

Стална буџетска резерва

Чланом 70. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон, 138/2022, 92/2023 и 94/2024) утврђена је обавеза издвајања максимално до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине (класа 7 и класа 8) за буџетску годину у сталну буџетску резерву. Град Шабац је за 2025. годину у сталну буџетску резерву издвојио средства у износу од **1.000.000,00** динара. У периоду 01.01.-30.06.2025 .године средства сталне буџетске резерве су коришћена за следеће намене:

- Решење бр: 001337022 2025 07416 003 000 400 043 од 19.03.2025.год. за накнаду трошкова насталих као последица пожарау изноду од 300.000,00 динара.
- Решење бр:002784326 2025 07416 003 000 401 115 од 19.06.2025. за накнаду трошкова насталих као последица пожара у изноду од 600.000,00 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ

(период 01.01.-30.06.2025. године)

На однову члана 34. став 3. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019, 149/2020), локалне власти не могу давати гаранције правним лицима чију су оснивач нити било ком другом правном лицу. У складу са наведеним чланом Закона, град Шабац није давао гаранције у току извештајног периода.

КРЕДИТ

У току извештајног периода 01.01-30.06.2025. год. град Шабац је извршио издатке за отплату главнице дуга у износу од 89.196.796,78 динара а расходе за отплату камате у износу од 1.245.153,59 динара.

БУЏЕТ 2025

РУКОВОДИЛАЦ

_____

Александар Јовановић

15.07.2025.

Број: 003161304 2025 07416 004 005 401 118

3.

На основу чланова 19 став 1 тачка 3, чл. 20 став 4, чл. 21 став 2 и 4, чл. 22. став 3. и став 6 и чл. 26. став 1. тачка 1. Закона о јавној својини (‘’Сл. гласник РС’’, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. Закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018, 153/2020 94/24), члана 32. Закона о локалној самоуправи (‘’Сл. гласник РС’’, број 129/07, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 39. и 131. Статута града Шапца (‘’Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева’’, број 5/2019), Скупштина града Шапца, на седници одржаној дана 02.09.2025. године, донела је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ШАПЦА

I)ДАЈЕ СЕ сагласност за закључење уговора о давању на коришћење Привредном друштву „Слободна зона доо“ Шабац дела парцеле у јавној својини града Шапца, у површини од 2 ha који се налази у Северозападној радној зони у Шапцу за обављање делатности овог привредног друштва.

II) Непокретност из тачке 1. ове Одлуке саставни је део катастарске парцеле 1/37 К.О. Шабац чија укупна површина износи 52 ха 12а 69м2. Издвајање дела парцеле, која ће се дати на коришћење у складу са важећим прописима, извршиће се према елаборату геодетских радова који ће израдити ЈП „Инфрастуктура“ Шабац.

III) Овлашћује се Градоначелник града Шапца, или лице које он овласти, да пред надлежним органом закључи и потпише уговор о давању на коришћење непокретности у јавној својини, којим ће се прецизирати појединости о предметној непокретности.

IV) Давање на коришћење предметне непокретности извршиће се по претходно прибављеној сагласности Градског правобранилаштва града Шапца.

V) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ‘’Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева’’.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

Број:003625465 2025 07416 001 000 016 012

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење ове Одлуке је у члану 22. став 6. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,104/2016 - други закон,108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) којим је прописано да код давања у закуп и на коришћење ствари у својини аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, одлучује надлежни орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе. Сходно члану 26. став 1. тачка 1. истог закона, располагањем стварима у јавној својини, сматра се и давање ствари на коришћење.

Статутом града Шапца („Службени лист града Шапца" број 5/19), чланом 39. став 1. тачка 25. прописано је да Скупштина града Шапца ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини града.

Привредно друштво „Слободна зона Шабац" обратило се Граду Шапцу са молбом за добијање на коришћење дела кат.парц. број 1/37 КО Шабац у површини од 2 ха за потребе обављања своје делатности, пре свега изградње царинског терминала и паркинга за теретна возила. Парцела се налази у Северозападној радној зони, а тренутна укупна површина предметне парцеле износи 52ха 12а 69м2 и у власништву је Града Шапца.

Изградњом брзе саобраћајнице Шабац – Лозница, као и ауто – пута Рума – Шабац, Северозападна радна зона је постала најфреквентнија, а самим тим и најбоља локација за потребе Привредног друштва „Слободна зона Шабац доо", чије се подручје простире како у граду Шапцу тако и у градовима: Лозница, Сремска Митровица и Ваљево, али и општинама Рума и Богатић.. Тиме би се олакшао приступ теретног саобраћаја, унапредила безбедност, а дошло би и до значајног смањења обима кретања теретног саобраћаја кроз градско језгро. С обзиром да наведена катастраска парцела већ припада подручју Северозападне радне зоне Шабац, потребно је да се изврши парцелација у предложеној површини од 2 ха, а чија ће израда бити поверена надлежној служби ЈП Инфраструктура Шабац.

Давање на коришћење предметне непокретности извршиће се по претходно прибављеној сагласности Градског јавног правобранилаштва у Шапцу.

Узимајући у обзир све наведено, Градско веће предлаже скупштини да донесе одлуку у датом тексту.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА

4.

На основу члана 35 став 8, Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 , 52/2021 и 62/2023) и члана 39 Статута града Шапца ("Сл лист града Шапца" бр. 05/19), Скупштина града Шапца, на седници одржаној 02.09.2025. године, донела је:

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ШАБАЦ"

Члан 1.

Усваја се **План генералне регулације "Шабац".**

Члан 2.

Граница плана генералне регулације полази од тромеђе КО Шабац, КО Мишар и КО Јеленча до реке Саве, наставља границом КО Шабац и КО Јеленча, затим границом КО Шабац и КО П. Причиновић, улази у КО П. Причиновић где иде границом кат. парц. 1941(пут), 1967, 1968, сече 2015, иде границом кат. парц. 1970, 1973, 1992, улази у КО Јевремовац где иде границом кат. парц. 889, 885, затим наставља границом КО Шабац и КО Јевремовац, затим границом КО Шабац и КО Маови, па иде границом КО Шабац и КО Богосавац, иде границом КО Шабац и КО Мајур, затим улази у КО Мајур, иде границом кат. парц. 3337/119, 3337/118, 3337/142, 3337/167, 3337/21, иде границом кат. парц. 3337/167, 3337/21, 3337/22, 3337/112, 3337/1, 3337/221, 3337/28, 3337/146, 3337/134, 3337/136, 3337/134, сече кат. парц. 3337/137, иде границом КО Шабац и КО Мајур, улази у КО Мајур, иде границом кат. парц. 2645/5 (Ул. Табановачка), 3903/1, 3905, 3900, затим наставља границом КО Шабац и КО Мајур, иде границом КО Шабац и КО Табановић, иде границом КО Шабац и КО М. Причиновић, улази у КО М. Причиновић, иде границом кат. парц. 4030/2, 4030/1, сече кат. парц. 4033 и 3907, улази у КО Дреновац, иде границом кат. парц. 5900, 5901, 5902, 5911, 5912/2, 5912/1, 5484/4, 5816/7, сече кат. парц. 5931 и 6084, наставља границом к.п. 6084 (река Сава) до границе са КО Кленак (Општина Рума), наставља границом КО М. Причиновић и КО Кленак, затим иде границом КО Шабац и КО Кленак, иде границом КО Шабац и КО Мишар, реком Савом све до тромеђе КО Шабац, КО Мишар и КО Јеленча.

Члан 3.

ПГР који се у складу са Законом о планирању и изградњи обавезно доноси за насељено место које је седиште јединице локалне самоуправе, доноси се за цело грађевинско подручје насељеног места, по деловима насељеног места.

Међу циљеве урбанистичког уређења спадају и они који профилишу целине урбаног идентитета Шапца, као што је ревалоризација свих елемената повезаних са традицијом развоја града као и са новом улогом Шапца као једним од националних центара Србије и региона. Сви циљеви су повезани са развојном политиком која је сажета у термину "одрживи развој".Како су предходни планови генералне регулације третирали јединствено цело насељено место, овим планом ће се јасније издвојити карактеристичне просторне целине и свакој од њих ће се посветити посебна пажња и што ће бити прелазна фаза према изради посебних планова генералне регулације у будућности.

Одрживи развој економског, друштвеног и природног система подразумева крајње циљеве:

- Успостављен конкурентан привредни амбијент који ће довести до економски напредне и јаке локалне самоуправе која подржава предузећа и становништво да повећају богатство чија је расподела омогућена већем броју људи;
- Здраву (или значајно здравију) средину која помаже људима да одржавају и побољшавају своје здравље;
- Сигурну и снажнију средину која помаже својим насељима да напредују и постају снажнија, сигурнија места која пружају побољшане могућности и бољи квалитет живота;
- Зеленију територију у којој се побољшава природно и изграђено окружење, њихова одржива употреба, рекреација и отпорност на све извесније климатске изазове;
- Успостављен систем управљања одрживим развојем туризма.

Планом је потребно обезбедити рационално коришћење и заштиту простора следећим мерама:

- Утврђивање граница појединачних доминантних намена површина, консолидација постојећих, даљи развој нових зона и дефинисање мера за превазилажење сукоба међусобних утицаја;
- Утврђивање различитих урбанистичких правила уређења који су примерени физиономији различитих насеља уз системско и јасно решавање примарних инфреструктурних мрежа и објеката;
- Обезбеђење одрживог развоја насеља прихватљивим интезитетом коришћења земљишта, везано за физиономију насеља и урбане типологије;
- Максимална заштита постојећих шумских, парковских и других уређених зелених површина и успостављање система подизања нових;
- Зелени фонд насеља (паркови, шуме, дрвореди, блоковско зеленило...) има статус "зелене инфраструктуре" и изједначава се са свим осталим инфраструктурним мрежама; ово значи да су елементи зеленог система равноправни или доминантни у односу на остале инфраструктурне системе;
- Мере заштите простора заштићених природних и културних добара;
- Ширење насеља на неизграђена подручја као и ревитализација централних градских блокова се осигурава целовитом урбанистичком разрадом и обликовном интерпретацијом.

Основни стратешки циљеви израде плана су засновани на следећим стратешким одредбама које дефинишу будући развој територије, исказани су по појединачним областима:

- **<u>Пољопривредно земљиште</u>:** До привођења планираним наменама, све пољопривредне површине треба користити за пољопривредну производњу. У рубним пределима градског насеља, посебно у целини Југ, омогућити становницима који то желе да се и даље баве одређеном видовима пољопривредне производње (повртарство, воћарство, пчеларство, лековито биље и сл). Омогућити развој урбане пољопривреде у свим зонама, подизање башти у стамбеним насељима и на крововима објеката. На овај начин ће се заинтересовани прикључити модерним покретима у производњи хране за сопствене потребе, повећати учешће зелених површина, смањити инсолација на кровним површинама и повећати термичке карактеристике објеката.

- **Минералне сировине:** Спречавање непланског коришћења минералних сировина (песак и шљунак), подземних вода и геотермалних вода. Систематично искоришћавање термалних и минералних вода, као извора обновљиве енергије.
- **Подземне воде:** Геотермалне воде: могућа топлификација геотермалним водама; могуће коришћење ресурса приликом изградње базена, спа центара и сл. Пијаће воде: Максимална заштита једног од најзначајнијих природних ресурса подручја, чему морају да се подреде све остале активности у простору.
- **Демографски развитак:** Примарни циљ је обезбеђивање демографског раста становништва или бар стагнација. Неопходно је стратегију раста базирати, како на повећању природног прираштаја, тако и на спречавању одлива становништва у метрополитен Београд-Нови Сад и привлачењу становништва из околног подручја. Становништву је неопходно обезбедити услове за висок степен образовања, економску стабилност, квалитетан животни простор, квалитетан и атрактиван јавни простор у којем ће се проводити слободно време.
- **Заштита животне средине:** Подручја загађене и деградиране животне средине: спречити даљу деградацију животне средине, санирати и ревитализовати подручја која су у протеклом времену сврстана у hot spots подручја Републике Србије (радна зона Исток, депоније муља и јаросит талога, подручје бивше санитарне депоније Дудара). Подручје угрожене животне средине (локалитети са повременим прекорачењем граничних вредности, приградска и викенд насеља, државни путеви I и II реда,) са мањим утицајима на човека, живи свет и квалитет живота: спречити даљу деградацију и обезбедити побољшање постојећег стања увођењем неопходних мера и мониторинга.
- **Прилагођавање територије климатским променама:** Стратегије развоја територије и планска документација у будућности се морају прилагодити евидентним климатским променама, које се односе на: смањење ризика од поплава и других природних појава (не дозволити да природне појаве постану природне катастрофе), обезбеђење и штедњу пијаће воде, обезбеђење приобаља, заштиту шума, заштиту водотокова, очување природних врста, пољопривреду, рибарство, енергију, превоз, туризам, заштиту грађевина и људско здравље. Неопходно је пратити светска искуства из ове области, континуирано подизати свест о екологији и заштити животне средине а планским мерама и прописима локалне самоуправе максимално допринети смањењу емисије гасова и укупној заштити територије уз контролу примењених технологија у радним зонама које опасују градска насеља.
- **Заштита и коришћење природног наслеђа:** Заштита малобројних споменика природе на територији плана уз преиспитивање могућности проширења списка новим добрима.
- **Заштита и коришћење културног наслеђа:** Чување и заштита непокретног културног наслеђа кроз израду планске документације и активности локалне самоуправе на санацији и реконструкцији објеката културног наслеђа. Успостављање заштите на објектима који немају законом дефинисан статус. Израдом планова ужег подручја захтевати усклађивање грађевинских елемената суседних објеката са објектом који ужива неки од видова заштите. Дефинисање услова коришћења објеката под заштитом и њихова промоција кроз инструменте туристичке валоризације и понуде.
- **Заштита и уређење предела:** најзначајнија подручја која могу имати значајне предеоне вредности, свакако су приобаље реке Саве, сама река и њене аде. Предео је значајно девастиран дивљом градњом тако да се не може говорити о природним одликама терена, бар у већем делу приобаља.

- **Природне непогоде и технолошки удеси:** Урбана регенерација делова насеља који су изложени девастационим процесима, укључујући плављење водама и топлотна острва. Планске одредбе се примарно односе на дефинисање услова за заштиту од поплава и на спречавању могућности технолошких удеса који се могу очекивати обзиром на развијену индустријску производњу и транспорт опасних материја ободним саобраћајницама. Потребно развијати мере отпорности на климатске промене.
- **Комуникацијске функције простора:** Насељско ткиво је комуникацијска мрежа улица, стаза, цеви, жица и таласа, узајамно повезаних и условљених. Унапређење комуникацијске мреже градског ткива (и његове корелације са приградским насељима) обједињује следеће проблемске оквире одвијања свакодневног живота у граду од значаја за за обнову урбанитета простора и квалитета живљења по принципима одрживости: максимирање избора линија кретања различитих видова заступљености токова; повећање физичке и визуелне доступности различитих садржаја; могућност степеновања јавности градског простора; могућност диференцирања нивоа репрезентативности физичке структуре. Персонализација простора није довољно заступљена. Унапређење безбедности у урбаним подручјима.
- **Обнова урбанитета централног градског простора:** Планирање градског центра се ослања на: методе смиривања садржаја и формирање пешачких зона или доминантно пешачких зона; забрану изградње великих трговинских центара у центру; рестрикцијом пословних простора у приземљима објеката уличног фронта; унапређењем центра кроз урбани дизајн; обновом заштићених историјских објеката и целина; одговарајућом стамбеном политиком која ће очувати оптималну заступљеност становања у централном градском ткиву.
- **Обнова и подизање урбанитета јавних простора изван градског центра:** Уређење, очување и повезивање јавних простора (површина и објеката) у складу са концептом приступачности. Овај циљ представља скуп планерских инструмената којима се у оквиру сваке појединачне целине тежи формирању новог градског/насељског центра, нових зона вишепородичног становања уз атрактивне површине јавне намене како би се тежња за становањем у центру дисперзивно разместила на друге локације. Измештањем притиска становања у центру, смањио би се притисак на централне градске блокове, како са степеном изграђености,тако и за додатним потребама за паркирањем. Опадање урбанитета јавних простора изван градског центра је веома изражен проблем који се мора решити у циљу опстанка града у будућности. Планирање насеља мора бити такво да се новоформирани центри нижег реда могу лако и ефикасно умрежити и повезати одрживим јавним превозом. Неопходно је интегрисати комуникацијске, информацијске и сазнајне функције кроз следеће активности: креирање различитих градских амбијената за различите кориснике и њихове активности посредством урбаног дизајна; формирање градских простора за јавни наступ као стимулација догађаја и спонтано одвијање активности; омогућавање доступности и сагледавања градске историје у јавном градском простору; функционалном мрежом различитих типова градских улица која обогаћује доживљај градског простора у свакодневном животу; одржавање тренда напуштања доминације возила у обликовању уличних простора; задовољавање услова кретања за све категорије становника са различитим степеном мобилности увођењем европских стандарда за кретање и инклузију особа с инвалидитетом; формирање "Улица као социјална арена" - светска истраживања су показала са амбијент уредне, безбедне

и атрактивне улице доприноси подизању кулуре понашања различитих узраста, формира осећај поноса на сопствени град, подиже ниво туристичке понуде, доприноси "имиџу" града и сл; формирање простора за игру деце у већини јавних градских простора; обликовање препознатљивих простора са локалним или етничким специфичностима у оквиру мулти-културалног градског ткива, који поседују дефинисани идентитет у циљу проширења распона доживљаја града од стране грађана и посетилаца различитих афинитета и укуса; обликовање јавних градских простора као допринос профитабилним ефектима, што повлачи за собом инвестиције, такмичење, виши квалитет простора и објеката и сл; унапређење јавних градских простора тако да постану генератор даљег развоја града и иницирају укупну регенерацију градског ткива.

- **Урбана обликовност: Очување урбане матрице и урбане морфологије.** Урбанистичко уређење насеља утврђује обавезу обликовне, а не искључиво техничке и грађевинске интерпретације сваког захвата урбанистичког уређивања. За постизање и подизање квалитета градског простора, основно средство обликовања града је успостављање система израде урбанистичких и архитектонских пројеката. Потребно је формирати систем одлучивања о пројектима и систем управљања пројектима а све на основу светских искустава.
- **Урбана мобилност:** Град са снажно развијеним радним зонама које су распоређене по ободу градских насеља и уз државне путеве, подразумевају високу концентрацију теретног саобраћаја. Омогућавање флуктуације тог вида саобраћаја је од највећег интереса за функционисање тих зона те се иста не сме плански доводити у питање, осим кроз забрану кретања кроз градска насеља и спречавања негативних утицаја аерозагађења на подручју које је истим већ преоптерећено. Са друге стране, недостатак локалног превоза и развој путничког саобраћаја су довели скоро до колапса кретања унутар градског ткива. С намером превенције негативних утицаја, план ће се ослањати на усвојена документа која регулишу ову област: План одрживе урбане мобилности града Шапца 2020-2027“, ЈП „Инфраструктура Шабац“, ("Сл лист општина Шабац, Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 31/20), и Смернице за имплементирање бициклистичке инфраструктуре у Шапцу (саобраћајна студија за потребе ПОУМ), СКГО и ГИЗ ОРФ ЕЕ
- **Социјални развој и социјална кохезија:** Развој територије у циљу стварања здравог социјалног окружења које је база за стварање здравог друштва је стварање минималних стандарда и потпуног обухвата у категорији основних услуга:
  - **Становање: Социјално и приступачно становање и зелена градња.** Кориговати правила грађења стамбених објеката у циљу спречавања даље деградације урбанистичких блокова у центру града. Континуирано унапређивети све сегменте развоја ове зоне кроз правила уређења и грађења којима треба да се утиче на повећање квалитета живота становника града и посебно квалитета живота особа са посебним потребама. Задржати **систем становања социјално угрожених категорија** који се интегрише у остале зоне становања. Успостављање мера за унапређење управљања и одржавања и подизања културе становања у стамбеним заједницама.
  - **Образовање:** Максимално обезбедити све постојеће образовне школске и предшколске установе и тежити њиховом даљем развоју, посебно у домену предшколског образовања и дечије заштите и развоју високошколског становања. Тежити стварању универзитетског центра.

• **Здравствена заштита:** Обезбедити све предуслове за несметано функционисање новог комплекса болнице и посветити пажњу трансформацији дела зоне у којој се налазе постојећи објекти;
• **Развој функција јавних објеката** при чему се примарно мисли на нове локације полицијске управе и трговинског суда;
• **Јавни простори:** Повећање учешћа јавних простора, њихово обликовање у духу савремених трендова у циљу обезбеђења вишег квалитета слободног времена становника града и стварања повољног окружења за привлачење туриста.
• **Спортски објекти:** Заштита и обнова свих постојећих спортских објеката и омогућавање њиховог развоја у свим облицима својине. Развој јавно доступних терена за бављење спортом и рекреацијом.
• **Комунални објекти:** заштита и обнова постојећих комуналних објеката уз омогућавање повећања капацитета и изграда нових.

- **Просторни развој рударства:** Контролисано коришћење неметаличних минералних сировина, првенствено шљунка и песка које за последицу има и одржавање речног корита и пловног пута.
- **Просторни развој индустријских и радних зона:** Обезбедити даљи развој радних зона, првенствено изградњом инфраструктурних мрежа и објеката. Трансформација и реактивирање браунфилд локација.
- **Просторни развој туризма:** Диверзификација туристичке понуде заснована на идентитету урбаног подручја уз одрживо коришћење природних и културних добара, њихову ефикаснију и свеобухватнију заштиту и ублажавање негативних утицаја туризма. Стално унапређење до сада развијеног вида манифестационог туризма. Потенцијал међународног путничког пристаништа (у изградњи) повезати са културно-историјском целином око тврђаве.
- **Регионална приступачност:** Изградњом трећег моста и нове деонице пута ДП I реда бр 21 и 19, подручје града ће обезбедити висок степен повезаности са подручјем Срема и постаће јако транзитно подручје између Војводине, Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине и Хрватске.
- Систем зелених површина - **зелена инфраструктура:** Стање животне средине на подручју града захтева оштре и радикалне мере од којих се само неке могу спровести кроз израду урбанистичких планова. Следећи примере добре праксе градова који су решавали проблеме: недостатка отворених простора у густо изграђеном делу града, дефинисању одговора на на ширење и утицај различитих загађења, недостатком земљишта за подизање зелених површина, на крају и уведене стандарде урбанистичких параметара о обавезном учешћу незастртих зелених површина који су уведени израдом последњег генералног урбанистичког плана, циљ је да се исти даље унапређује. Без обзира што законодавство не препознаје терминологију зелене инфраструктуре, нема препрека да се примене неки стандарди који се уграђују у урбанистичке планове за неке градове у Србији, попут еколошког индекса (ЕИ), зелена инфраструктура (ЗИ) и еколошки функционалног простора (ЕФП).
- **Путна мрежа и објекти:** Изградњом аутопута до Руме и брзе саобраћајнице према Лозници и повезивањем са постојећим системом државних путева, Град Шабац ће се ефикасније умрежити са својим окружењем. Циљ је унапређење саобраћајног система саобраћајница у смислу јасне диверзификације теретног саобраћаја низ државне путне правце и између радних зона и осталих видова саобраћаја. Даљи циљ представља дефинисање јасног система градских магистрала и сабирних

саобраћајница у циљу омогућавања боље флуктуације путничког саобраћаја унутар градског ткива. Унутар самог градског центра, циљ је да се предност да јавном превозу, пешачком и немоторизованом саобраћају.

- **Мрежа бициклистичких стаза:** циљ је стварање предуслова за имплементацију студије «Смернице за имплементирање бициклистичке инфраструктуре у Шапцу» (саобраћајна студија за потребе ПОУМ), СКГО и ГИЗ ОРФ ЕЕ_
- **Железничка мрежа и објекти:** Циљ је задржавање постојећих активних железничких колосека и железничке станице уз континуирано унапређење истих и развој пре свега безбедоносних услова пружних прелаза. Из предходног плана је задржано решење које подразумева измештање дела железничког колосека од Старог моста до Улице Гаврила Принципа на нову трасу. Како је нацртом Просторног плана Републике Србије било предложено укидање планиране трасе железничког коридора Шабац – Обреновац, израда тог документа ће се и даље пратити и у складу са истим ће се кориговати предложена решења.
- **Систем ваздушног транспорта:** Тренутно подручје Града нема потенцијал за развој ваздушног саобраћаја у смислу изградње аеродрома за путнички саобраћај. Развој савремених токова кретања подразумева да се мора оставити могућност за изградњу хелиодрома првенствено у смислу развоја здравствене и интервентних функција.
- **Водни транспорт:** На подручју плана у целини Исток се налази пристаниште које је по капацитету недовољно за будуће потребе развоја територије. Локација планиране међународне робно транспортне луке је ван обухвата овог плана те се истом неће ни бавити. План ће се бавити искључиво развојем функције међународног путничког пристаништа и марине, и обједињавањем њихових функција са окружењем.
- **Електроенергетика:** План ће дефинисати услове за изградњу електроенергетских објеката који ће омогућити квалитетно и поуздано снабдевање електричном енергијом на укупном обухвату. Обзиром на интензивирану изградњу великих индустријских комплекса (посебно у радној зони Север), неопходно је проширење капацитета електро мреже 110kV. Такође, потребно је: завршити започети прелазак са четворнонапонског (110/35/10/0.4 kV) на тронапонски систем (110/20/0.4kV), заменити и реконструисати амортизоване електро енергетске објекте, проширити мрежу подземних средњенапонских кабловских водова 20kV, имплементирати мере за смањење губитака у ел.ен. мрежи.
- **Енергетска инфраструктура:** Уочен је дефицит у количинама природног гаса за снабдевање ширег подручја града (приградских и сеоских насеља) а то може постати проблем и за обухват плана, обзиром на интензиван индустријски развој и на пораст потреба за тим енергентом. Решавање тог проблема везано је за изградњу магистралних гасоводних праваца и није предмет овог плана. Потребно је завршти изградњу дистрибутивног система за снабдевање природног гаса на укупном обухвату предметног плана.
- **Енергетска ефикасност:** Енергетском ефикасношћу ће се план бавити у смислу дефинисања нових правила грађења којим ће ове мере бити подржане.
- **Коришћење обновљивих извора енергије:** У складу са повећаним интересовањем за област коришћењем обновљивих извора енергије, у правила грађења ће се инволвирати позитивни законски прописи и развој ове функције ће планом бити подстакнут.
- **Информатичка инфраструктура:** Четврта технолошка револуција незадрживо изазива различите промене посредством техничко-технолошких иновација. Развој

информатичке инфраструктуре града условиће неумитне промене у планирању дистрибуције садржаја у градском ткиву: управне зграде разних компаније несметано ће бити лоциране у репрезентативним зонама градског средишта а њихови производни погони у рубним зонама. Продаја робе посредством интернета утицаће на класичне физичке обрасце у планирању трговине (редукција малопродајног простора, повећање складишног простора, јачање доставне активности); лоцирањем сопственог радног места уз кућни рачунар, умањиће се трошкови, време и енергије за путовања (смањење путничког саобраћаја и потребе за паркинг просторима), па све до предвиђања да је могуће да да моћна програмска подршка из домена науке и образовања услови одсуство потребе за научницима и образованим кадром. Интегрисање просторног и моделског аспекта одрживости градова одвија се управо кроз концепт информатичке инфраструктуре која истовремено представља и предуслов за имплементацију плана Европске Комисије "еЕвропа - информатичко друштво за све".

- **Водопривреда и водопривредна инфраструктура – плава инфраструктура:** За заштиту од великих вода реке Саве изграђен је заштитни одбрамбени насип од Шапца до Дреновца, са ширином круне насипа од 4 - 6 m и котом круне насипа на 79,5 mnm до 79,9 mnm. Током времена је дошло до његовог слегања, зачајно се променила хидрологија, интетнзитет падавина, па су у неколико последњих година предузете мере за његову реконструкцију. Предвиђено је проширење круне насипа целом дужином (око 14 km) деонице (од ЦОК-а до ЦС Дреновац и даље до Шеварица) и подизање висине насипа на коту. Заштита од великих вода реке Саве и изградња и одржавање каналске мреже представља приоритетни задатак у наредном периоду. У обухвату плана су присутни: Калиновачки слив, Доњемачвански слив, Средњемачвански слив, Шабачки слив и Слив Церског ободног канала и слив реке Думаче и приказани су на плану водопривредних објеката. У границама плана се налазе и регулисани природни водотоци: поток Мутник, део речице Камичак и река Сава. У наредном периоду, неопходно је испитати да ли су канали исправно димензинисани , узимајући у обзир нове хидролошке податаке и климатске промене, а кроз израду нових водопривредних студија. Изградњом ЦППОВ, градски канализациони систем нема директно изливање у корито реке Саве што доприноси очувању и заштити речне воде од загађења. Сви изливи атмосферских система на територији града који евакуишу воду у каналске и друге водотоке морају садржати уређаје за примарно пречишћавање.
- **Објекти грађени без одговарајуће грађевинске дозволе** (објекти без одобрења за изградњу, нелегални објекти и друга терминологија која је коришћена последњих деценија); Подстицање интегралног и одрживог приступа у санацији нелегалне изградње и њено спречавање. Спречавањенеконтролисаног ширења грађевинског земљишта на рачун шумског и водног земљишта. Санација и обнова постојећих подстандардних или неуређених стамбених насеља и целина кроз њихово инфраструктурно опремање, изградњу објеката јавних намена и унапређење квалитета јавних простора. Уклањање нелегалних објеката у зонама под режимима заштите (санитарна заштита изворишта воде за пиће, плавна подручја, водно земљиште, заштићена природна и културна добра...)
- **Здрав град:** У складу са пројектом СЗО - „Здрав град (healthy city)“ градски здравствени проблеми нису сами себи циљ већ важан елемент унапређења здравља људи као најзначајнијег ресурса сваког насеља. Стога је битно иу сваки плански документ, кроз различите фазе његове израде, увести критеријуме и параметре

који ће утицати на приближавању реалности здравог града. СЗО наводи низ достигнућа којима треба тежити: чисто, безбедно и квалитетно физичко окружење (нпр. објекти за становање); неговање екосистема који је стабилан у садашњости и дугорочно одржив; снажна заједница у којој се баштине односи међусобног уважавања и подршке; висок степен укључености и надзора од стране грађана у процесима доношења одлука које утичу на њихове животе, здравље и благостање; обезбеђивање основних животних потреба (храна, вода, безбедност, становање, приходи итд.) за све становнике града; доступност разних ресурса и разноликих искустава, са могућностима широке понуде контаката, интеракције и комуникације; разноврсна, витална и иновативна економија; повезаност са прошлошћу града кроз везу са његовим културним наслеђем, као и другим заједницама и појединцима; доступна и квалитетна здравствена заштита; добро здравље заједнице (високе вредности показатеља здравља и ниске вредности показатеља обољевања).

Члан 4

План генералне регулације "Шабац" састоји се из текстуалног и графичког дела. Текстуални део се објављује у Службеном листу Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА

I ОПШТИ ДЕО

I 1. Правни и плански основ

I 2. Извод из планских докумената ширег подручја

I 3. Циљеви израде плана

I 4. Опис обухвата плана са пописом катастарских парцела

I 5. Подела простора на урбанистичке зоне и целине

I 6. Опис постојећег стања, начина коришћења простора и основних ограничења

II ПЛАНСКИ ДЕО

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

II 1. Планирана намена површина и могућих компатибилних намена са билансом површина

II 1.1. Планирана намена површина и границе намене

II 1.2. Доминантна намена површина и могуће компатибилне намене

II 1.2.1. Површине и објекти јавне намене

Н1: Површине за државну управу и локалну самоуправу (У)

Н2: Површине за образовање и дечију заштиту (О)

Н3: Површине за културу и информисање (К)

Н4: Површине за социјалну заштиту (С)

Н5: Површине за здравствену заштиту (З)

Н6: Површине за ветеринарску заштиту (З вет)

Н7: Површине за верске објекте (В)

Н8: Површине за специјалне намене

Н9: Конгресни центри, технолошки паркови и сл.

Н10: Површине за спорт и рекреацију (Р1 и Р2)

Н11: Површине и објекти за комуналну инфраструктуру

Н11-1 Површине и објекти у функцији управљања отпадом и отп. водама

Н11-2 Поште

Н11-3 Гробља

Н11-4 Гробље кућних љубимаца
Н11-5 Прихватилиште (азил) за псе Н11-6 Пијаце и тржнице
Н11-7 Вашариште
Н12: Површине зелене и техничке инфраструктуре
II 1.2.2. Површине осталих намена Н13 Стамбене намене (С1, С1+, С2, С3)
Н14: Мешовите намене (М1 и М2)
Н15: Површине за комерцијалну намену
Н16. Површине за индустрију и производњу
II 2. План претежне намене површина по целинама
II 2.1. Целина 1: Ужи центар
II 2.2. Целина 2: Шири центар
II 2.3. Целина 3: Башта
II 2.4. Целина 4: Градски полупрстен
II 2.5. Целина 5: Сава
II 2.6. Целина 6: Север
II 2.7. Целина 7: Запад
II 2.8. Целина 8: Исток
II 2.9. Целина 9: Југ
II 2.10. Целина 10: Летњиковачка коса
II 3. План регулације површина јавне намене
II 4. План нивелације
II 5. Трасе, коридори и капацитети зелене и техничке инфраструктуре
II 5.1. Зелена инфраструктура
II 5.1.1. Намена површина и могуће компатибилне намене
II 5.1.1.1. Шуме (Ш) и парк шуме (ПШ)
II 5.1.1.2. Паркови: јавни парк и сквер (ЈП), тематски парк (ТП)
II 5.1.1.3. Блоковске зелене површине
II 5.1.1.4. Зеленило јавних отворених простора
–Тргови, сверови и кружни токови
–Дрвореди
– Заштитни коридори и линеарне зелене површине у регулацији саобраћајница
II 5.1.1.5. Остале зелене површине
–Зелене површине у оквиру гробља
–Зелене површине уз објекте образовања
–Расадник
–Зелена површина приобаља
–Пољопривредно земљиште
–Неуређена земљишта
–Водно земљиште - Зелене површине грађевинских парцела
II 5.2. Саобраћајна инфраструктура
II 5.2.1. Намена површина и компатибилне намене
II 5.2.2. Друмски саобраћај и улична мрежа
II 5.2.2.1. Јавни превоз
II 5.2.2.2. Бициклистички саобраћај и микромобилност
II 5.2.2.3. Стационарни саобраћај
II 5.2.2.4. Пешачки саобраћај
II 5.2.2.5. Станице за снабдевање горивом
II 5.2.2.6. Приступи интервентних возила
II 5.2.3. Железничка инфраструктура

II 5.2.4. Инфраструктура водног саобраћаја
II 5.2.5. Инфраструктура ваздушног саобраћаја
II 5.3. Водна инфраструктура
II 5.3.1. Намена површина и компатибилне намене
II.5.3.2. Снабдевање водом
II.5.3.3. Одвођење отпадних вода
II.5.3.4. Фекална канализациона мрежа
II.5.3.5. Одвођење атмосферских вода
II.5.3.6.Површинске воде и одбрана од поплава
II.5.3.7. Подземне воде
II.5.3.8. Водни услови
II 5.4. Енергетска инфраструктура
II.5.4.1. Намена површина и компатибилне намене
II.5.4.2.Снабдевање електричном енергијом
II.5.4.3.Снабдевање топлотном енергијом – вреловод
II.5.4.4. Снабдевање топлотном енергијом - гасовод
II.5.4.5. Снабдевање топлотном енергијом - обновљиви извори енергије
II 5.5. Електронске комуникације
II.5.5.1.Систем електронских комуникација
II.5.5.2.Мобилна телефонија
II.5.6. Интелигентан град и информатичка инфраструктура
II 6. Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте
II 7. Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа, животне средине и живота и здравља људи
II.7.1. Мере заштите, уређења и унапређења природних добара
II.7.2. Мере заштите градитељског наслеђа и амбијенталних вредности
II.7.3. Мере заштите и унапређења животне средине
II 7.3.1. Опис мера за спречавање и ограничавање негативних утицаја на животну средину
II 7.3.1.1. Мере заштите ваздуха
II 7.3.1.2. Мере заштите вода
II 7.3.1.3. Мере заштите земљишта
II 7.3.1.4. Мере заштите од нејонизујућих зрачења
II 7.3.1.5. Мере заштите од буке и вибрација
II 7.3.1.6. Мере управљања отпадом
II 7.3.1.7. Мере зештите од хемијско технолошког удеса
II 7.3.1.8. Др. мере заштите које су уграђене у посебна поглавља плана
II 7.3.2. Стратешке процене на нижим хијерархијским нивоима
II 7.3.3. Процене утицаја на животну средину
II 7.3.4. Програм праћења стања животне средине
II.7.4. Мере заштите од интереса за одбрану територије
II.7.5.Мере заштите живота и здравља људи и заштите од пожара, елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава
II.7.6. Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама
II.7.7. Мере енергетске ефикасности изградње
II.7.8. Инжењерско геолошки услови за изградњу објеката
II.7.9. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је потребан за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

II 8. Правила грађења по зонама или наменама која се односе на појединачне грађевинске парцеле

II 8.1. Општа правила грађења (ОПГ)

-ОПГ1: Намена површина
-ОПГ2: Урбанистички параметри
-ОПГ3: Грађевинске линије
-ОПГ4: Спратност објеката и висинска регулација
-ОПГ5: Услови за адаптацију, реконструкцију и доградњу постојећих објеката
-ОПГ6. Обликовање фасаде
-ОПГ7: Ограђивање
-ОПГ8. Услови за заштиту суседних објеката
-ОПГ9. Заштита простора и заштитне зоне
-ОПГ 10: Број становника
-ОПГ 11: Одступања од правила грађења

II 8.2. Посебна правила грађења (ППГ)

II 8.2.1. Површине и објекти јавне намене

-ППГ1: Површине за државну управу и локалну самоуправу (У)
-ППГ2: Површине за образовање и дечију заштиту (О)
-ППГ3: Површине за културу и информисање (К)
-ППГ4: Површине за социјалну заштиту (С)
-ППГ5 и ППГ 6: Површине за здравствену заштиту
-ППГ7: Површине за верске објекте (В)
-ППГ8: Површине за специјалне намене
-ППГ9: Конгресни центри, технолошки паркови и сл.
-ППГ10: Површине за спорт и рекреацију (Р1 и Р2)
-ППГ11: Површине и објекти за комуналну инфраструктуру
-ППГ11-1 Површине и објекти у функцији управљања отпадом и отп. водама
-ППГ11-2 Поште
-ППГ11-3 Гробља
-ППГ11-4 Гробље кућних љубимаца
-ППГ11-5 Прихватилиште (азил) за псе
-ППГ11-6 Пијаце и тржнице
-ППГ11-7 Вашариште
- ППГ11-8 Јавни тоалет
-ППГ12: Површине и објекти зелене и техничке инфраструктуре
-ППГ12-1 Правила грађења зелене инфраструктуре на грађ. парцелама
-ППГ 12-2 Правила грађења саобраћајне инфраструктуре
-ППГ 12-2-1 Правила грађења уличне мреже
-ППГ12-2-2 Правила грађења инфраструктуре стационарног саобраћаја
-ППГ12-2-3 Правила грађења саоб. пов. које нису дефинисане планом
-ППГ12-2-4 Правила грађења станица за снабдевање горивом
-ППГ12-2-5 Правила грађења инфраструктуре јавног превоза
-ППГ12-2-6 Правила грађења железничке инфраструктуре
-ППГ 12-2-7 Правила грађења инфраструктуре водног саобраћаја
-ППГ12-2-8 Правила грађења инфраструктуре ваздушног саобраћаја
-ППГ 12/3 Правила грађења водне инфраструктуре
-ППГ 12/3-1 Правила грађења у зонама изворишта
ППГ 12/3-2 Правила грађења хидротехничке инфраструктуре

- ППГ 12/3-3 Правила грађења водне инфраструктуре
-ППГ 12/4 Правила грађења енергетске инфраструктуре
ППГ 12/4-1 Правила грађења електро енергетске инфраструктуре
-ППГ 12/4-2 Правила грађења инфраструктуре даљинског грејања
-ППГ 12/4-3 Правила грађења инфраструктуре гасовода
-ППГ 12/4-4 Правила грађења објеката обновљивих извора енергије
-ППГ 12/5 Правила грађења инфраструкуре електронских комуникација
II 8.2.2. Површине за становање и мешовите намене
ППГ13 Површине за стамбене намене (С1, С1+, С2, С3)
-ППГ 13-1 Вишепородично становање великих и средњих г. (С1+, С1 и С2)
-ППГ 13-2 Породично становање (С3) - ППГ14: Мешовите намене
-ППГ 14-1 Мешовите намене – претежно стамбене (М1)
-ППГ 14-2 Мешовите намене – претежно пословне (М2)
II 8.2.3. Површине за привредне делатности
-ППГ15: Површине за комерцијалну намену
-ППГ16: Површине за индустрију и производњу
III СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
III.1. Површине за које су основ за реализацију план генералне регулације
III.2. Површине за које су основ за реализацију планови детаљне регулације и урб. пројекти III.3. Површине за које се обавезно доноси план детаљне регулације или урбанистички пројекат са правилима усмеравајућег карактера и предвиђеним роковима за израду
III.4. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно препарцелације
III.6. Локације за које је обавезна израда урб. конкурса са смерницама за њихову израду
III.7. Непоменути и неусаглашени услови
IV ПРИМЕНА ПЛАНА V ПОЈМОВНИК VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
КЊИГА 2: ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА
- Књига 2: Графички део плана чини посебна књига:
2/0 - Граница обухвата ПГР са границама грађевинског подручја и поделом на просторне целине – интегрална карта
2/1 - Целина 1: Ужи центар,
2/2 - Целина 2: Шири центар,
2/3 - Целина 3: Баште,
2/4 - Целина 4: Градски полупрстен,
2/5 - Целина 5: Сава,
2/6 - Целина 6: Север,
2/7 - Целина 7: Запад,
2/8 - Целина 8: Исток,
2/9 - Целина 9: Југ)
2/10 - Целина 10: Летњиковачка коса,
- имају следећи садржај графичких прилога:
1. План намене површина,
2. План саобраћаја: план саобраћаја, табеле са ознаком попречних профила, осовинских тачака и категоријом саобраћајнице, графички приказ попречних профила),
3. План урбанистичке регулације,
4. План водоводне мреже,

5. План канализације и каналске мреже,
6. План електроенергетске мреже,
7. План електронских комуникација,
8. План топловодне и гасоводне мреже,
9. Синхрон план инсталација,
10. План парцелације површина јавне намене са списком координата детаљних тачака
11. Спровођење плана и даља планска разрада.

2/11 План заштите градитељског наслеђа и амбијенталних вредности – интегрална карта;

2/12 Приказ заштитних коридора и геотехничких реона – интегрална карта.

КЊИГА 3: ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО ПЛАНА

Члан 5.

Стручна обрада **Плана генералне регулације "Шабац"** поверена је ЈП „Инфраструктура"Шабац-Шабац, Служба за просторно и урбанистичко планирање а одговорни урбаниста је Славица Ференц дипл.инг.арх., број лиценце 200 0038 03 Инжењерске коморе Србије.

Члан 6.

План генералне регулације "Шабац" са документацијом чува се трајно у Градској управи Града Шапца.

Члан 7.

План генералне регулације "Шабац" мора бити доступан на увид јавности (правним и физичким лицима) у току важења плана у седишту доносиоца, на интернет страни Града Шапца као и у централном регистру планских докумената.

Члан 8.

Доношењем овог ПГР, **престају да се примењују следећа планска документа:**

- ПГР „Шабац" – ревизија, „Сл. лист Града Шапца", бр. 18/15, 23/15, 16/18, 5/19, 17/19, 20/19, 13/21 и 25/21;

ЦЕЛИНА 1 - УЖИ ЦЕНТАР

- ПДР „Центар 8" – део плана изван границе која је дефинисана графичким прилогом План спровођења; „Сл. лист Града Шапца", бр. 10/13,
- ПДР „Блок Х" – део плана изван границе која је дефинисана графичким прилогом План спровођења; „Сл. лист Града Шапца", бр. 07/08,
- ПДР „Центар 4" - „Сл. лист Града Шапца", бр.06/10,
- ИДПДР „Ф3" - „Сл. лист Града Шапца", бр.12/08,
- Измена и допуна ПДР „Ф 3-1" - „Сл. лист Града Шапца", бр.25/06,
- ПДР „Доњи шор 1" - „Сл. лист Града Шапца", бр.12/08,
- ПДР «Центар7» - „Сл. лист Града Шапца", бр.25/06,

ЦЕЛИНА 2 – ШИРИ ЦЕНТАР

- ПДР „Унион" - „Сл. лист Града Шапца", бр.22/05,
- ПДР „Блок солидарности" - „Сл. лист Града Шапца", бр.16/05,
- ПДР „Доњи шор 3" - „Сл. лист Града Шапца", бр.12/08,
- ПДР „Доњи шор 2" - „Сл. лист Града Шапца", бр.12/08; ПДР „Доњи шор 2/1"- измена и допуна ПДР „Д. шор 2" - „Сл. лист Града Шапца", бр.13/09.

ЦЕЛИНА 3 – БАШТА
- ПДР „Вртић Триангл“ - „Сл. лист Града Шапца“, бр.12/08.

ЦЕЛИНА 4 – ГРАДСКИ ПОЛУПРСТЕН
- ПДР „Раскрсница VI Пука и пута М -19“ - „Сл. лист Града Шапца“, бр.6/06,
- ПДР „Раскрсница Поцерске улице и пута М -19“ - „Сл. лист Града Шапца“, бр.6/06,
- ПДР подручја између обилазног пута и улица: Гучевска, Чокешинска и Д.Јенка - „Сл. лист Града Шапца“, бр.7/08,
- ПДР подручја између обилазног пута и улица: Гучевска, Чокешинска и Д.Јенка; ИДПДР подручја између обилазног пута и улица: Гучевска, Чокешинска и Д.Јенка - „Сл. лист Града Шапца“, бр.28/09,
- ПДР «ОБ-2» - „Сл. лист Града Шапца“, бр.13/11 и 25/17,
- РП «МП-5» - „Сл. лист Града Шапца“, бр.27/22.

ЦЕЛИНА 8 – ИСТОК
- „ПДР „Ориентис“ - „Сл. лист Града Шапца“, бр. 28/09 и 4/16

ЦЕЛИНА 9 – ЈУГ
- ПДР „Касарске ливаде 1“ - „Сл. лист Града Шапца“, бр.25/15 и Одлука о исправци тех. грешке „Сл. лист Града Шапца“, бр.20/19,
- РП «29. Новембар/1» - „Сл. лист Града Шапца“, бр.4/97.

Доношењем овог плана престаје да се примењује и Одлука о висина накнаде за недостајућа паркинг места за објекте вишепородичног становања („Сл. гласник Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 23/15.)

План генералне регулације “Шабац“, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева».

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

Број:_____

Дана, _____ године

Шабац

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ГРАДА ШАПЦА

_____

Немања Пајић

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА

I ОПШТИ ДЕО

Основни циљ израде Плана генералне регулације насеља „Шабац“ (у даљем тексту: План или ПГР) јесте утврђивање стратегије развоја и просторне организације насеља, утврђивање заштите, наменског коришћења простора, правила уређења и правила грађења. Градско насеље Шабац има дугу традицију урбанистичког планирања и планског развоја територије. Примарни циљ израде новог документа је да се обезбеди континуитет у том развоју.

Методологија израде ПГР-а се заснива на следећим принципима:

- принцип интегралног решавања проблема просторног развоја, по моделу уравнотеженог и одрживог развоја социјалног, еколошког и економског аспекта (у недостатку ажурног ГУП-а),
- принцип реалности који је усклађен са стратегијама и програмима локалне самоуправе,
- принцип хоризонталне и вертикалне координације са предходно донетим просторним и урбанистичким плановима,
- принцип активног учешћа јавности,
- принцип повезивања са окружењем.

Методологија која се користила приликом израде овог плана је засниована на следећим поставкама:

- плански оквир чини континуитет са предходним планом генералне регулације,
- планске поставке представљају резултат континуираног праћења промена у простору, стратегијама и законодавству,
- план ће територију посматрати целовито уз посвећивање посебним карактеристикама сваког од градских насеља појединачно,
- план у себи садржи стратешке одредбе због недостатка ажурног генералног плана; стратешке одредбе су засноване на донетим студијама и истраживањима за ово подручје;
- план садржи елементе детаљне регулације у централним градским блоковима због већег броја планова детаљне регулације који су морали бити стављени ван снаге, са циљевима: формирања јасне урбане матрице, правилних блокова са уједначеном волуметријом и обезбеђењем услова за осунчање и проветравање.

У текстуалном делу плана се користи терминологија:

- Град, када се мисли на подручје локалне самоуправе града Шапца, и
- град, када се мисли на подручје градског насеља Шабац, које је у обухвату овог ПГР.

Носилац израде Плана је Градска управа града Шапца, Одељење за урбанизам, а Обрађивач Плана је Јавно предузеће „Инфраструктура Шабац“, Служба за просторно и урбанистичко планирање.

Планом је: дефинисан обухват Плана и грађевинско подручје насеља; извршена је подела на урбанистичке целине и зоне према урбанистичким показатељима и другим карактеристикама; дефинисана је намена површина и могућих компатабилних намена; дефинисане су површине јавне намене; дато је саобраћајно решење са регулационим линијама улица и осталих површина јавне намене и грађевинским линијама; дефинисане су трасе, коридори и капацитети мрежа јавне комуналне инфраструктуре; дефинисане су мере и услови заштите и начин спровођења Плана, као и правила грађења по зонама у којима је предвиђена директна примена Плана. У току израде Плана прибављени су и уграђени: захтеви носиоца израде плана и подаци, услови и мишљења надлежних органа и организација, ималаца јавних овлашћења.

План садржи текстуални део, графички део и документациони део. План садржи и посебан прилог – анекс плана који није доступан јавности, у складу са захтевом Министарства одбране.

Саставни део плана је и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. За носиоца израде Стратешке процене и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације "Шабац" (у даљем тексту: Стратешка процена или СПУ) одређен је „Андзор Инжењеринг" Д.О.О. из Новог Сада, у складу са спроведеном процедуром јавне набавке.

I 1. Правни и плански основ

Правни основ за израду ПГР садржан је у одредбама:

- Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23),
- Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 32/19),
- Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр. 22/15),
- Правилника о класификацији намене земљишта и планских симбола у документима просторног и урбанистичког планирања («Сл. гласник РС», број 105/20),
- Статута града Шапца ("Службени лист града Шапца" број 5/19),
- Одлуке о изради Плана генералне регулације „Шабац" ("Сл лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" број 3/23),
- Одлуке да се израђује стратешка процена утицаја на животну средину за План генералне регулације „Шабац" ("Сл лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" број 3/23).

Плански основ за израду ПГР је садржан у одредбама:

- Закона о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020.г («Сл. гласник РС», бр. 88/10),
- Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског округа ("Сл. гласник РС", 11/15),
- Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац – Лозница (Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр.21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац- Лозница, „Службени гласник РС", број 40/11, 39/19 и 88/20),
- Просторног плана града Шапца ("Сл.лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 7/2012 и 23/2018) и
- Генералног плана за Шабац и приградска насеља Мајур, П.Причиновић, Јавремовац, Јеленчу и Мишар ("Сл лист општина Шабац, Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 10/08).

Документација од значаја за израду ПГР:

- План детаљне регулације државног пута I Б реда Шабац – Лозница у Шапцу ("Сл.лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.35/20),
- Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта подземних вода „Мали Забран" у Шапцу („ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП" д.о.о. Београд, 2015. године),
- Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта „Табановић" у Шапцу („ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП" д.о.о. Београд, 2017. године),
- „Инжењерско геолошке подлоге за просторно и урбанистичко планирање на подручју општине Шабац", 2006.г. „Омни пројект"д.о.о. Земун,
- „План одрживе урбане мобилности града Шапца 2020-2027", ЈП „Инфраструктура Шабац", ("Сл лист општина Шабац, Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 31/20),
- Смернице за имплементирање бициклистичке инфраструктуре у Шапцу (саобраћајна студија за потребе ПОУМ), СКГО и ГИЗ ОРФ ЕЕ,
- Систем зелених површина у оквиру ГП Шапца, Шумарски факултет Београд,
- Стратегија одрживог и интегралног урбаног развоја РС до 2030.г. (Сл. гласник РС», бр. 47/19),
- План развоја града Шапца ("Сл.лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", 17/23),
- Стратегија развоја урбаног подручја Града Шапца, ("Сл.лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.31/24),
- Екстерни план заштите од великог удеса, ("Сл.лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.—/24),
- УН Агенда 2023, Резолуција Генералне скупштина УН, 2015.
- Национална архитектонска стратегија за париод од 2023-2035. године, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 2023;
- Акциони план за период од 2023, до 2025. године за спровођење Националне архитектонске стратегије за париод од 2023-2035. године.

Осим наведених, за потребе израде Елабората за РЈУ коришћени су и други подаци и услови који су прибављени за друге или предходне планске документе који су рађени за ово подручје.

I 2. Извод из планских докумената ширег подручја

Плански основ за израду ПГР представљају планови ширег подручја. Обавезе, услови и смернице из планских докуманата и стечене обавезе су садржане у одредбама:

- **Закона о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020.г** («Сл. гласник РС», бр. 88/10): Пољопривредно земљиште: На подручјима интензивне ратарске и повртарске производње: предузимање мера за спречавање еколошких и здравствених ризика везаних за интензивну, монокултурну и високо механизовану производњу уз унапређивање система за наводњавање и одводњавање; развијање биолошких система производње, рециклирање инпута, редуковање потрошње минералних ђубрива и пестицида; подизање просечних приноса; спречавање ацидификације земљишта; рационално коришћење енергије и развијање обновљивих енергетских извора. У периурбаним зонама: рестиктивне мере урбанистичког планирања; наметање стандарда у погледу примене агротехничких мера. Минералне сировине: Спречавање непланског коришћења минералних сировина (песак и шљунак) и подземних вода; систематично искоришћавање термалних и минералних вода, као извора обновљиве енергије. Подземне воде: могућа топлификација подручја Града. Животна средина: Подручје загађене и деградиране животне средине: једно од најугроженијих подручја (hot spots) у РС (ииндустрија, депонија муља); спречити даљу деградацију и санирати и ревитализовати подручја. Подручје угрожене животне средине (локалитети са повременим прекорачењем граничних вредности, сеоска и викенд насеља, подручја експлоатације минералних сировина, државни путеви I и II реда. Спречити даљу деградацију и обезбедити побољшање постојећег стања, како би се умањила деградираност животне средине као ограничавајућег фактора развоја. Прекогранично загађење - преко реке Саве - обезбедити међународну сарадњу. Заштита и уређење предела: Услови и приоритети: израда пилот пројеката "Категоризација предела" за подручја посебних природних и/или културних вредности и то: туристичке дестинације (река Сава), простори и насеља уз инфраструктурне коридоре (државни путеви првог и другог реда) и подручја градова и урбаних насеља. Природне непогоде и технолошки удеси: Опште из ППРС са посебним осврtом на могућности технолошких удеса на подручју Града Шапца. Полицентрични урбани систем: ФУП Шабац (државног значаја): Град Шабац и општине Богатић и Владимирци. Одрживи урбани развој: Кластер Западна Србија са градовима: Ужице, Ваљево, Шабац и Лозница. Урбана обнова и рециклажа: Шабац, град - локација са потенцијалом за урбану обнову; оцена атрактивности - 3; потенцијал: вернакуларна архитектура, град регионалног значаја; А-високи потенцијал; браунфилд/урбана обнова: сингуларне и индустријске локације. Социјални развој и социјална кохезија: Остваривање минималних стандарда и потпуног обухвата у категорији основних. Просторни развој рударства: Коришћење неметаличних минералних сировина, првенствено шљунка, песка и кречњака. Просторни развој индустрије: Планирана индустријска зона/индустријски парк. У припреми је активирање слободне зоне у Шапцу. Просторни развој туризма и однос према заштити: Опште из ППРС уз акценат на потреби изградње већих речних марина на Сави. Регионална приступачност: Мачванска област: потребно побољшати инфраструктурну опремљеност. Путна мрежа и објекти: Приоритет: Државни пут I реда, Сомбор (веза са Мађарском и Хрватском) - Бачка Паланка (М-18) (са доградњом везе према Шиду) - Нови Сад (М-7) - Рума - Шабац (М-21) (са краком за Лозницу и веза са Босном и Херцеговином (М-19)) - Ваљево - Пожега и даље веза ка Ивањици (М-21.1). Железничка мрежа и објекти: Ревитализација и модернизација регионалне пруге: Рума - Шабац - Брасина - државма граница. Приоритет је изградња нове пруге: Београд - Обреновац - Шабац. Систем ваздушног транспорта: Општина гравитира потенцијалном регионалном аеродрому у Ваљеву и летелишту у С. Митровици које се може укључити у будућу регионалну мрежу аеродрома РС (поред међународног аеродрома "Никола Тесла" у Београду. Водени транспорт: Лука од јавног, државног значаја у Шапцу (лука има потенцијал да постане лука од међународног значаја). Интермодални транспорт и логистички центри: Потенцијална локација интермодалног терминала и логистичког центра у Шапцу. Планирано повезивање Луке Шабац са коридором X и VII одговарајућим интермодалним терминалом. Енергетика: Изградња нове трансформаторске станице и далековода 110 kV Шабац 3 - Владимирци, приоритет I/II. Енергетска инфраструктура: Изградња разводног гасовода Колубарске и Мачванске области, приоритет I. Коришћење обновљивих извора енергије: Коришћење обновљивих видова енергије, посебно геотермалне енергије. Водопривреда и водопривредна инфраструктура: Регионални систем снабдевања водом највишег квалитета - И: алувиони Мачве, Подриња и Посавине. Н: Богатић, Шабац, Лозница. Касније: део воде се упућује према Срему, преко С. Митровице до Руме; уређење водотокова и заштита од поплава са посебним акцентом на значају Церског ободног канала; реализација ППОВ за насеље Шабац због великог утицаја на изворишта и водотокове. Функционалне

везе са ширим окружењем: Функционисање еврорегиона "Дрина - Сава - Мајевица"; везе са БиХ преко водног транспорта Савом; везе са Хрватском преко водног транспорта Савом и спровођење међудржавног "Споразума о пловидби и пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком одржавању (потписан између Србије и Хрватске 2009); програм братимљења градова. Стратешки приоритети: Приоритет представља израда следећих планова: ППППН инфраструктурног коридора држ. пута првог реда М 21 и М19 (рок: 2010.); регионални просторни план за Мачванску и Колубарску област (рок: 2012.); ППППН гасоводне мреже РС (први је усвојен, други је у фази усвајања).

- **Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског округа** ("Сл. гласник РС", 11/15): Заштита вода: Заштита квалитета вода: одрживо коришћење локалних изворишта, рационално коришћење вода за технолошки процес из алувиона Саве, спречавање загађења, потпуна санитација насеља изградњом, обновом и проширењем канализационих система и изградњом ППОВ општег типа. Заштита од вода се заснива на примени пасивних мера заштите (посебно издвојена потреба реконструкција насипа реке Саве). Становништво: Задржавање стационарне популације почиваће на јачању поларизацијског утицаја градских центара. Мрежа насеља и центара: Шабац је центар националног значаја, а према хијерахијској подели РПП, налази се у првој хијерархијској равни са Ваљевом, као регионални центри који доминирају окрузима. Просторна организација индустрије: Индустријска зона "Северозапад": Велики гринфилд локалитет изузетне локацијске конкурентности; 600 ха власништво града. Индустријска зона "Исток" са Слободном зоном: Гринфилд локалитет; делимично искоришћен. Међународна лука и логистички центар: Потенцијална локација интермодалних терминала и логистичких центара; Лука, логистички центар и слободна зона. Радна зона "Југ". Развој туризма: градски туризам (манифестациони, културни и пословни), транзитни и туринг туризам (водни и др). Друмски саобраћај: Измештање ДП I реда бр. 21 и 19, на основу ППППН инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 и државног пута I реда бр. 19. У перспективи овај правац омогућује повезивање аутопутских коридора X (Е-75 и Е-70), коридора Vc (правац Будимпешта - Осијек - Сарајево - Мостар - Плоче) и преко ДП I реда бр. 24, са коридором IV (веза са Румунијом). Изградња новог моста на реци Сави. Железнички саобраћај: изградња железничке пруге Београд - Обреновац - Шабац. Водни саобраћај: Предвиђена је рехабилитација међународног пловног пута Сава и реконструкција и модернизација луке Шабац (лука међународног значаја). Ваздушни саобраћај: Изградња спортско - пољопривредног аеродрома у индустријској зони Шапца. Интермодални саобраћај: Планирана је изградња РТЦ у зони постојеће луке Шабац. Водна инфраструктура: Мачвански регионални систем за снабдевање насеља водом. Потреба коришћења вода за технолошке потребе из алувиона Саве. Дренажни системи (Средњемачвански, Доњемачвански и Церски ободни канал и мрежа малих водотока) се морају обновити у складу са утврђеним пројектима. Неопходна реконструкција савских насипа. У склопу система активне одбране од поплава реализоване су две ретензије у Хрватској (Лоњско и Мокро поље). Међународном сарадњом Србије и Хрватске дефинисаће се управљачки системи ових објеката. Енергетска инфраструктура: Неопходно је веома пажљиво размотрити могућност изградње ХЕ Шабац (једне степенице), узводно од Шапца. Електроенергетска мрежа: Изградња ДВ 110 kV од постојеће ТС 220/110 kV "Шабац 3" до постојеће ТС 110/20 kV "Владимирци". Доградња ТС 110/x kV "Шабац 1", "Шабац 2" и "Шабац 5". Изградња ТС 110/x kV "Шабац 13". Изградња разводног гасовода Батајница - Шабац - Лозница - Република Српсака који ће бити паралелан са постојећим разводним гасоводом РГ 04-05 (у коридору постојећег гасовода). Телекомуникације: Изградња оптичког кабла Шабац - Крупањ. Комунална инфраструктура: Комунални отпад се одвози на регионалну депонију на територији града С. Митровица након третмана на трансфер станици. Заштита животне средине: Висок степен загађености: hot spots - индустрија и депонија муља; локације SEVESO II постројења нижег реда - "Зорка колор"; и вишег реда - "Викторија" - "Зорка минерална ђубрива". Виши степен загађености: град као регионални центар са индустријским зонама. Средњи степен загађености: национална лука Шабац. Мали степен загађености: Сава са Шапцем и места са недовољно контролисаном посетом. Заштита природних вредности: Споменик природе, стабло липе у Шапцу. Заштита непокретних културних добара: НКД од великог значаја: Шабачка тврђава, Зграда старе болнице, Зграда полугимназије. Заштићена добра: Господар Јевремова улица.
- **Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 и државног пута I реда бр. 19** ("Службени гласник РС", број 40/11): Планирани ДП I 21 Нови Сад-Рума-Шабац и ДП I 19 Шабац-Лозница, јесте саобраћајница националног и међународног значаја. Коридор планираног ДП I 21 Нови Сад-Рума-Шабац (измештање постојећег коридора), тангира подручје Ревизије у северном, периферном делу К.О. Мајур, пресецајући К.О. М. Причиновић (део у обухвату плана) у правцу запад-исток, до планираног моста преко реке Саве. Постојећи ДП I 19 Шабац-Лозница (нови број ДП I 26) који пролази кроз јужно подручје града се задржава до раскрснице на којој се повезује на повезује на планирани коридор ДП I 21. Од раскрснице се дефинише нов путног правца према Лозници.

- **Просторног плана Града Шапца** ("Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 7/12): којим је дефинисано да се Генерални план за Шабац и приградска насеља Мајур, П. Причиновић, Јавремовац, Јеленчу и Мишар ("Сл лист општина Шабац, Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 10/08), примењују у складу са условима дефинисаним тим планом и Законом о планирању и изградњи. Урбанистички планови на територији обухвата Генералног плана се примењују у складу са одредбама ГП.
- **Генералног плана за Шабац и приградска насеља Мајур, П.Причиновић, Јавремовац, Јеленчу и Мишар** ("Сл лист општина Шабац, Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 10/08): За територију коју обухвата Ревизија донет је Генерални план за Шабац и приградска насеља Мајур, П.Причиновић, Јавремовац, Јеленчу и Мишар ("Сл лист општина Шабац, Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 10/08), по претходном Закону. У току је израда Генералног урбанистичког плана „Шабац 2020", (усклађивање са Законом о планирању и изградњи), као и израда стратешке процене утицаја на животну средину истог ("Сл лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 10/08).

I 3. Извод из документације од значаја за израду плана

С обзиром на примењену методологију приликом израде ПГР, коришћена је документација различитог садржаја, од техничке, до стратешке. Подаци из студија и техничке документације су директно уграђивани у карактеристична поглавља плана.

У овом поглављу се посебно издваја **УН Агенда 2023, Резолуција Генералне скупштина УН**, 2015. Агендом је дефинисано 17 основних циљева развоја који су приказани на наредној слици.

Слика 1: Седамнаест основних циљева развоја, УН Агенда 2030 (https://www.linkedin.com)

Узимајући у обзир резултате анализе постојећег стања у обухвату ПГР, овим планом се посебна пажња обраћа на унапређење циљева: 3: добро здравље; 6: чиста вода и санитарни услови; 7: доступна и обновљива енергија; 9: Индустрија, иновације и инфраструктура; 13: Акција за климу и 15: Живот на земљи. Остали, системски циљеви зависе од државне управе и законодавства те се не разматрају посебно кроз овај плански документ.

Од значаја за дефинисање методологије израде плана и дефинисање коначних циљева, од значаја су још Национална архитектонска стратегија за период од 2023-2035. године и Акциони план за период од 2023, до 2025. године за спровођење Националне архитектонске стратегије за период од 2023-2035. године. То су пре свега циљеви који су дефинисани стратегијом а који су у основи подељени на:

- Општи циљ: Створени услови за подизање нивоа културе грађења као општег интереса и унапређена свест о значају квалитетне архитектуре и грађене средине за квалитет живота грађана и очување културног идентитета;
- Посебни циљеви: Развијени нови и унапређени постојећи инструменти и механизми којима се утиче на квалитет архитектуре и грађене средине; Оснажена архитектонска професија и унапређени услови за обављање архитектонске праксе; Ојачана позиција и значај архитектуре у просторном и друштвено економском развоју и очувању културног идентитета.

Како се једна од мера у остварењу циљева односи на квалитет планирања и урбанистичког пројектовања, кроз правила уређења и правила грађења овог плана су дефинисане максимално могуће мере које треба да доведу до реконструкције, ревитализације и унапређења постојећег стања, односно, до значајно квалитетнијих просторних одлика планиране изградње.

I 4. Циљеви израде плана

ПГР који се у складу са Законом о планирању и изградњи обавезно доноси за насељено место које је седиште јединице локалне самоуправе, доноси се за цело грађевинско подручје насељеног места, по деловима насељеног места.

Међу циљеве урбанистичког уређења спадају и они који профилишу целине урбаног идентитета Шапца, као што је ревалоризација свих елемената повезаних са традицијом развоја града као и са новом улогом Шапца као једним од националних центара Србије и региона. Сви циљеви су повезани са развојном политиком која је сажета у термину "одрживи развој".Како су предходни планови генералне регулације третирали јединствено цело насељено место, овим планом ће се јасније издвојити карактеристичне просторне целине и свакој од њих ће се посветити посебна пажња и што ће бити прелазна фаза према изради посебних планова генералне регулације у будућности.

Одрживи развој економског, друштвеног и природног система подразумева крајње циљеве:

- Успостављен конкурентан привредни амбијент који ће довести до економски напредне и јаке локалне самоуправе која подржава предузећа и становништво да повећају богатство чија је расподела омогућена већем броју људи;
- Здраву (или значајно здравију) средину која помаже људима да одржавају и побољшавају своје здравље;
- Сигурну и снажнију средину која помаже својим насељима да напредују и постају снажнија, сигурнија места која пружају побољшане могућности и бољи квалитет живота;
- Зеленију територију у којој се побољшава природно и изграђено окружење, њихова одржива употреба, рекреација и отпорност на све извесније климатске изазове;
- Успостављен систем управљања одрживим развојем туризма.

Планом је потребно обезбедити рационално коришћење и заштиту простора следећим мерама:

- Утврђивање граница појединачних доминантних намена површина, консолидација постојећих, даљи развој нових зона и дефинисање мера за превазилажење сукоба међусобних утицаја;
- Утврђивање различитих урбанистичких правила уређења који су примерени физиономији различитих насеља уз системско и јасно решавање примарних инфреструктурних мрежа и објеката;
- Обезбеђење одрживог развоја насеља прихватљивим интезитетом коришћења земљишта, везано за физиономију насеља и урбане типологије;
- Максимална заштита постојећих шумских, парковских и других уређених зелених површина и успостављање система подизања нових;
- Зелени фонд насеља (паркови, шуме, дрвореди, блоковско зеленило...) има статус "зелене инфраструктуре" и изједначава се са свим осталим инфраструктурним мрежама; ово значи да су елементи зеленог система равноправни или доминантни у односу на остале инфраструктурне системе;
- Мере заштите простора заштићених природних и културних добара;
- Ширење насеља на неизграђена подручја као и ревитализација централних градских блокова се осигурава целовитом урбанистичком разрадом и обликовном интерпретацијом.

Основни стратешки циљеви израде плана су засновани на следећим стратешким одредбама које дефинишу будући развој територије, исказани су по појединачним областима:

- **Пољопривредно земљиште:** До привођења планираним наменама, све пољопривредне површине треба користити за пољопривредну производњу. У рубним пределима градског насеља, посебно у целини Југ, омогућити становницима који то желе да се и даље баве одређеном видовима пољопривредне производње (повртарство, воћарство, пчеларство, лековито биље и сл). Омогућити развој урбане пољопривреде у свим зонама, подизање башти у стамбеним насељима и на крововима објеката. На овај начин ће се заинтересовани прикључити модерним покретима у производњи хране за сопствене потребе, повећати учешће зелених површина, смањити инсолација на кровним површинама и повећати термичке карактеристике објеката.
- **Минералне сировине:** Спречавање непланског коришћења минералних сировина (песак и шљунак), подземних вода и геотермалних вода. Систематично искоришћавање термалних и минералних вода, као извора обновљиве енергије.
- **Подземне воде:** Геотермалне воде: могућа топлификација геотермалним водама; могуће коришћење ресурса приликом изградње базена, спа центара и сл. Пијаће воде: Максимална заштита једног од најзначајнијих природних ресурса подручја, чему морају да се подреде све остале активности у простору.
- **Демографски развитак:** Примарни циљ је обезбеђивање демографског раста становништва или бар стагнација. Неопходно је стратегију раста базирати, како на повећању природног прираштаја, тако и на спречавању одлива становништва у метрополитен Београд-Нови Сад и привлачењу становништва из околног подручја. Становништву је неопходно обезбедити услове за висок степен образовања, економску стабилност, квалитетан животни простор, квалитетан и атрактиван јавни простор у којем ће се проводити слободно време.
- **Заштита животне средине:** Подручја загађене и деградиране животне средине: спречити даљу деградацију животне средине, санирати и ревитализовати подручја која су у протеклом времену сврстана у hot spots подручја Републике Србије (радна зона Исток, депоније муља и јаросит талога, подручје бивше санитарне депоније Дудара). Подручје угрожене животне средине (локалитети са повременим прекорачењем граничних вредности, приградска и викенд насеља, државни путеви I и II реда,) са мањим утицајима на човека, живи свет и квалитет живота: спречити даљу деградацију и обезбедити побољшање постојећег стања увођењем неопходних мера и мониторинга.
- **Прилагођавање територије климатским променама:** Стратегије развоја територије и планска документација у будућности се морају прилагодити евидентним климатским променама, које се односе на: смањење ризика од поплава и других природних појава (не дозволити да природне појаве постану природне катастрофе), обезбеђење и штедњу пијаће воде, обезбеђење приобаља, заштиту шума, заштиту водотокова, очување природних врста, пољопривреду, рибарство, енергију, превоз, туризам, заштиту грађевина и људско здравље. Неопходно је пратити светска искуства из ове области, континуирано подизати свест о екологији и заштити животне средине а планским мерама и прописима локалне самоуправе максимално допринети смањењу емисије гасова и укупној заштити територије уз контролу примењених технологија у радним зонама које опасују градска насеља.
- **Заштита и коришћење природног наслеђа:** Заштита малобројних споменика природе на територији плана уз преиспитивање могућности проширења списка новим добрима.
- **Заштита и коришћење културног наслеђа:** Чување и заштита непокретног културног наслеђа кроз израду планске документације и активности локалне самоуправе на санацији и реконструкцији објеката културног наслеђа. Успостављање заштите на објектима који немају законом дефинисан статус. Израдом планова ужег подручја захтевати усклађивање грађевинских елемената суседних објеката са објектом који ужива неки од видова заштите. Дефинисање услова коришћења објеката под заштитом и њихова промоција кроз инструменте туристичке валоризације и понуде.
- **Заштита и уређење предела:** најзначајнија подручја која могу имати значајне предеоне вредности, свакако су приобаље реке Саве, сама река и њене аде. Предео је значајно девастиран дивљом градњом тако да се не може говорити о природним одликама терена, бар у већем делу приобаља.
- **Природне непогоде и технолошки удеси:** Урбана регенерација делова насеља који су изложени девастационим процесима, укључујући плављење водама и топлотна острва. Планске одредбе се примарно односе на дефинисање услова за заштиту од поплава и на спречавању могућности технолошких удеса који се могу очекивати обзиром на развијену индустријску производњу и транспорт опасних материја ободним саобраћајницама. Потребно развијати мере отпорности на климатске промене.

- **Комуникацијске функције простора:** Насељско ткиво је комуникацијска мрежа улица, стаза, цеви, жица и таласа, узајамно повезаних и условљених. Унапређење комуникацијске мреже градског ткива (и његове корелације са приградским насељима) обједињује следеће проблемске оквире одвијања свакодневног живота у граду од значаја за за обнову урбанитета простора и квалитета живљења по принципима одрживости: максимирање избора линија кретања различитих видова заступљености токова; повећање физичке и визуелне доступности различитих садржаја; могућност степеновања јавности градског простора; могућност диференцирања нивоа репрезентативности физичке структуре. Персонализација простора није довољно заступљена. Унапређење безбедности у урбаним подручјима.
- **Обнова урбанитета централног градског простора:** Планирање градског центра се ослања на: методе смиривања садржаја и формирање пешачких зона или доминантно пешачких зона; забрану изградње великих трговинских центара у центру; рестрикцијом пословних простора у приземљима објеката уличног фронта; унапређењем центра кроз урбани дизајн; обновом заштићених историјских објеката и целина; одговарајућом стамбеном политиком која ће очувати оптималну заступљеност становања у централном градском ткиву.
- **Обнова и подизање урбанитета јавних простора изван градског центра:** Уређење, очување и повезивање јавних простора (површина и објеката) у складу са концептом приступачности. Овај циљ представља скуп планерских инструмената којима се у оквиру сваке појединачне целине тежи формирању новог градског/насељског центра, нових зона вишепородичног становања уз атрактивне површине јавне намене како би се тежња за становањем у центру дисперзивно разместила на друге локације. Измештањем притиска становања у центру, смањио би се притисак на централне градске блокове, како са степеном изграђености,тако и за додатним потребама за паркирањем. Опадање урбанитета јавних простора изван градског центра је веома изражен проблем који се мора решити у циљу опстанка града у будућности. Планирање насеља мора бити такво да се новоформирани центри нижег реда могу лако и ефикасно умрежити и повезати одрживим јавним превозом. Неопходно је интегрисати комуникацијске, информацијске и сазнајне функције кроз следеће активности: креирање различитих градских амбијената за различите кориснике и њихове активности посредством урбаног дизајна; формирање градских простора за јавни наступ као стимулација догађаја и спонтано одвијање активности; омогућавање доступности и сагледавања градске историје у јавном градском простору; функционалном мрежом различитих типова градских улица која обогаћује доживљај градског простора у свакодневном животу; одржавање тренда напуштања доминације возила у обликовању уличних простора; задовољавање услова кретања за све категорије становника са различитим степеном мобилности увођењем европских стандарда за кретање и инклузију особа с инвалидитетом; формирање "Улица као социјална арена" - светска истраживања су показала са амбијент уредне, безбедне и атрактивне улице доприноси подизању културе понашања различитих узраста, формира осећај поноса на сопствени град, подиже ниво туристичке понуде, доприноси "имиџу" града и сл; формирање простора за игру деце у већини јавних градских простора; обликовање препознатљивих простора са локалним или етничким специфичностима у оквиру мулти-културалног градског ткива, који поседују дефинисани идентитет у циљу проширења распона доживљаја града од стране грађана и посетилаца различитих афинитета и укуса; обликовање јавних градских простора као допринос профитабилним ефектима, што повлачи за собом инвестиције, такмичење, виши квалитет простора и објеката и сл; унапређење јавних градских простора тако да постану генератор даљег развоја града и иницирају укупну регенерацију градског ткива.
- **Урбана обликовност: Очување урбане матрице и урбане морфологије.** Урбанистичко уређење насеља утврђује обавезу обликовне, а не искључиво техничке и грађевинске интерпретације сваког захвата урбанистичког уређивања. За постизање и подизање квалитета градског простора, основно средство обликовања града је успостављање система израде урбанистичких и архитектонских пројеката. Потребно је формирати систем одлучивања о пројектима и систем управљања пројектима а све на основу светских искустава.
- **Урбана мобилност:** Град са снажно развијеним радним зонама које су распоређене по ободу градских насеља и уз државне путеве, подразумевају високу концентрацију теретног саобраћаја. Омогућавање флуктуације тог вида саобраћаја је од највећег интереса за функционисање тих зона те се иста не сме плански доводити у питање, осим кроз забрану кретања кроз градска насеља и спречавања негативних утицаја аерозагађења на подручју које је истим већ преоптерећено. Са друге стране, недостатак локалног превоза и развој путничког саобраћаја су довели скоро до колапса кретања унутар градског ткива. С намером превенције негативних утицаја, план ће се ослањати на усвојена документа која регулишу ову област: План одрживе урбане мобилности града Шапца 2020-2027", ЈП „Инфраструктура Шабац“, ("Сл лист општина Шабац, Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 31/20), и Смернице за имплементирање бициклистичке инфраструктуре у Шапцу (саобраћајна студија за потребе ПОУМ), СКГО и ГИЗ ОРФ ЕЕ

- **Социјални развој и социјална кохезија:** Развој територије у циљу стварања здравог социјалног окружења које је база за стварање здравог друштва је стварање минималних стандарда и потпуног обухвата у категорији основних услуга:
  - **Становање: Социјално и приступачно становање и зелена градња.** Кориговати правила грађења стамбених објеката у циљу спречавања даље деградације урбанистичких блокова у центру града. Континуирано унапређивети све сегменте развоја ове зоне кроз правила уређења и грађења којима треба да се утиче на повећање квалитета живота становника града и посебно квалитета живота особа са посебним потребама. Задржати **систем становања социјално угрожених категорија** који се интегрише у остале зоне становања. Успостављање мера за унапређење управљања и одржавања и подизања културе становања у стамбеним заједницама.
  - **Образовање:** Максимално обезбедити све постојеће образовне школске и предшколске установе и тежити њиховом даљем развоју, посебно у домену предшколског образовања и дечије заштите и развоју високошколског становања. Тежити стварању универзитетског центра.
  - **Здравствена заштита:** Обезбедити све предуслове за несметано функционисање новог комплекса болнице и посветити пажњу трансформацији дела зоне у којој се налазе постојећи објекти;
  - **Развој функција јавних објеката** при чему се примарно мисли на нове локације полицијске управе и трговинског суда;
  - **Јавни простори:** Повећање учешћа јавних простора, њихово обликовање у духу савремених трендова у циљу обезбеђења вишег квалитета слободног времена становника града и стварања повољног окружења за привлачење туриста.
  - **Спортски објекти:** Заштита и обнова свих постојећих спортских објеката и омогућавање њиховог развоја у свим облицима својине. Развој јавно доступних терена за бављење спортом и рекреацијом.
  - **Комунални објекти:** заштита и обнова постојећих комуналних објеката уз омогућавање повећања капацитета и изградa нових.
- **Просторни развој рударства:** Контролисано коришћење неметаличних минералних сировина, првенствено шљунка и песка које за последицу има и одржавање речног корита и пловног пута.
- **Просторни развој индустријских и радних зона:** Обезбедити даљи развој радних зона, првенствено изградњом инфраструктурних мрежа и објеката. Трансформација и реактивирање браунфилд локација.
- **Просторни развој туризма:** Диверзификација туристичке понуде заснована на идентитету урбаног подручја уз одрживо коришћење природних и културних добара, њихову ефикаснију и свеобухватнију заштиту и ублажавање негативних утицаја туризма. Стално унапређење до сада развијеног вида манифестационог туризма. Потенцијал међународног путничког пристаништа (у изградњи) повезати са културно-историјском целином око тврђаве.
- **Регионална приступачност:** Изградњом трећег моста и нове деонице пута ДП I реда бр 21 и 19, подручје града ће обезбедити висок степен повезаности са подручјем Срема и постаће јако транзитно подручје између Војводине, Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине и Хрватске.
- Систем зелених површина **- зелена инфраструктура:** Стање животне средине на подручју града захтева оштре и радикалне мере од којих се само неке могу спровести кроз израду урбанистичких планова. Следећи примере добре праксе градова који су решавали проблеме: недостатка отворених простора у густо изграђеном делу града, дефинисању одговора на на ширење и утицај различитих загађења, недостатком земљишта за подизање зелених површина, на крају и уведене стандарде урбанистичких параметара о обавезном учешћу незастртих зелених површина који су уведени израдом последњег генералног урбанистичког плана, циљ је да се исти даље унапређује. Без обзира што законодавство не препознаје терминологију зелене инфраструктуре, нема препрека да се примене неки стандарди који се уграђују у урбанистичке планове за неке градове у Србији, попут еколошког индекса (ЕИ), зелена инфраструктура (ЗИ) и еколошки функционалног простора (ЕФП).
- **Путна мрежа и објекти:** Изградњом аутопута до Руме и брзе саобраћајнице према Лозници и повезивањем са постојећим системом државних путева, Град Шабац ће се ефикасније умрежити са својим окружењем. Циљ је унапређење саобраћајног система саобраћајница у смислу јасне диверзификације теретног саобраћаја низ државне путне правце и између радних зона и осталих видова саобраћаја. Даљи циљ представља дефинисање јасног система градских магистрала и сабирних саобраћајница у циљу омогућавања боље флуктуације путничког саобраћаја унутар градског ткива. Унутар самог градског центра, циљ је да се предност да јавном превозу, пешачком и немоторизованом саобраћају.

- **Мрежа бициклистичких стаза:** циљ је стварање предуслова за имплементацију студије «Смернице за имплементирање бициклистичке инфраструктуре у Шапцу» (саобраћајна студија за потребе ПОУМ), СКГО и ГИЗ ОРФ ЕЕ
- **Железничка мрежа и објекти:** Циљ је задржавање постојећих активних железничких колосека и железничке станице уз континуирано унапређење истих и развој пре свега безбедоносних услова пружних прелаза. Из предходног плана је задржано решење које подразумева измештање дела железничког колосека од Старог моста до Улице Гаврила Принципа на нову трасу. Како је нацртом Просторног плана Републике Србије било предложено укидање планиране трасе железничког коридора Шабац – Обреновац, израда тог документа ће се и даље пратити и у складу са истим ће се кориговати предложена решења.
- **Систем ваздушног транспорта:** Тренутно подручје Града нема потенцијал за развој ваздушног саобраћаја у смислу изградње аеродрома за путнички саобраћај. Развој савремених токова кретања подразумева да се мора оставити могућност за изградњу хелиодрома првенствено у смислу развоја здравствене и интервентних функција.
- **Водни транспорт:** На подручју плана у целини Исток се налази пристаниште које је по капацитету недовољно за будуће потребе развоја територије. Локација планиране међународне робно транспортне луке је ван обухвата овог плана те се истом неће ни бавити. План ће се бавити искључиво развојем функције међународног путничког пристаништа и марине, и обједињавањем њихових функција са окружењем.
- **Електроенергетика:** План ће дефинисати услове за изградњу електроенергетских објеката који ће омогућити квалитетно и поуздано снабдевање електричном енергијом на укупном обухвату. Обзиром на интензивирану изградњу великих индустријских комплекса (посебно у радној зони Север), неопходно је проширење капацитета електро мреже 110kV. Такође, потребно је: завршити започети прелазак са четворнонапонског (110/35/10/0.4 kV) на тронапонски систем (110/20/0.4kV), заменити и реконструисати амортизоване електро енергетске објекте, проширити мрежу подземних средњенапонских кабловских водова 20kV, имплементирати мере за смањење губитака у ел.ен. мрежи.
- **Енергетска инфраструктура:** Уочен је дефицит у количинама природног гаса за снабдевање ширег подручја града (приградских и сеоских насеља) а то може постати проблем и за обухват плана, обзиром на интензиван индустријски развој и на пораст потреба за тим енергентом. Решавање тог проблема везано је за изградњу магистралних гасоводних праваца и није предмет овог плана. Потребно је завршти изградњу дистрибутивног система за снабдевање природног гаса на укупном обухвату предметног плана.
- **Енергетска ефикасност:** Енергетском ефикасношћу ће се план бавити у смислу дефинисања нових правила грађења којим ће ове мере бити подржане.
- **Коришћење обновљивих извора енергије:** У складу са повећаним интересовањем за област коришћењем обновљивих извора енергије, у правила грађења ће се инволвирати позитивни законски прописи и развој ове функције ће планом бити подстакнут.
- **Информатичка инфраструктура:** Четврта технолошка револуција незадрживо изазива различите промене посредством техничко-технолошких иновација. Развој информатичке инфраструктуре града условиће неумитне промене у планирању дистрибуције садржаја у градском ткиву: управне зграде разних компаније несметано ће бити лоциране у репрезентативним зонама градског средишта а њихови производни погони у рубним зонама. Продаја робе посредством интернета утицаће на класичне физичке обрасце у планирању трговине (редукција малопродајног простора, повећање складишног простора, јачање доставне активности); лоцирањем сопственог радног места уз кућни рачунар, умањиће се трошкови, време и енергије за путовања (смањење путничког саобраћаја и потребе за паркинг просторима), па све до предвиђања да је могуће да да моћна програмска подршка из домена науке и образовања услови одсуство потребе за научницима и образованим кадром. Интегрисање просторног и моделског аспекта одрживости градова одвија се управо кроз концепт информатичке инфраструктуре која истовремено представља и предуслов за имплементацију плана Европске Комисије "еЕвропа - информатичко друштво за све".
- **Водопривреда и водопривредна инфраструктура – плава инфраструктура:** За заштиту од великих вода реке Саве изграђен је заштитни одбрамбени насип од Шапца до Дреновца, са ширином круне насипа од 4 - 6 m и котом круне насипа на 79,5 mnm до 79,9 mnm. Током времена је дошло до његовог слегања, зачајно се променила хидрологија, интетнзитет падавина, па су у неколико последњих година предузете мере за његову реконструкцију. Предвиђено је проширење круне насипа целом дужином (око 14 km) деонице (од ЦОК-а до ЦС Дреновац и даље до Шеварица) и подизање висине насипа на коту. Заштита од великих вода реке Саве и изградња и одржавање каналске мреже представља приоритетни задатак у наредном периоду. У обухвату плана су присутни: Калиновачки слив, Дољемачвански слив,

Средњемачвански слив, Шабачки слив и Слив Церског ободног канала и слив реке Думаче и приказани су на плану водопривредних објеката. У границама плана се налазе и регулисани природни водотоци: поток Мутник, део речице Камичак и река Сава. У наредном периоду, неопходно је испитати да ли су канали исправно димензинисани , узимајући у обзир нове хидролошке податаке и климатске промене, а кроз израду нових водопривредних студија. Изградњом ЦППОВ, градски канализациони систем нема директно изливање у корито реке Саве што доприноси очувању и заштити речне воде од загађења. Сви изливи атмосферских система на територији града који евакуишу воду у каналске и друге водотоке морају садржати уређаје за примарно пречишћавање.

- **Објекти грађени без одговарајуће грађевинске дозволе** (објекти без одобрења за изградњу, нелегални објекти и друга терминологија која је коришћена последњих деценија); Подстицање интегралног и одрживог приступа у санацији нелегалне изградње и њено спречавање. Спречавањенеконтролисаног ширења грађевинског земљишта на рачун шумског и водног земљишта. Санација и обнова постојећих подстандардних или неуређених стамбених насеља и целина кроз њихово инфраструктурно опремање, изградњу објеката јавних намена и унапређење квалитета јавних простора. Уклањање нелегалних објеката у зонама под режимима заштите (санитарна заштита изворишта воде за пиће, плавна подручја, водно земљиште, заштићена природна и културна добра...)
- **Здрав град:** У складу са пројектом СЗО - „Здрав град (healthy city)“[1] градски здравствени проблеми нису сами себи циљ већ важан елемент унапређења здравља људи као најзначајнијег ресурса сваког насеља. Стога је битно иу сваки плански документ, кроз различите фазе његове израде, увести критеријуме и параметре који ће утицати на приближавању реалности здравог града. СЗО наводи низ достигнућа којима треба тежити: чисто, безбедно и квалитетно физичко окружење (нпр. објекти за становање); неговање екосистема који је стабилан у садашњости и дугорочно одржив; снажна заједница у којој се баштине односи међусобног уважавања и подршке; висок степен укључености и надзора од стране грађана у процесима доношења одлука које утичу на њихове животе, здравље и благостање; обезбеђивање основних животних потреба (храна, вода, безбедност, становање, приходи итд.) за све становнике града; доступност разних ресурса и разноликих искустава, са могућностима широке понуде контаката, интеракције и комуникације; разноврсна, витална и иновативна економија; повезаност са прошлошћу града кроз везу са његовим културним наслеђем, као и другим заједницама и појединцима; доступна и квалитетна здравствена заштита; добро здравље заједнице (високе вредности показатеља здравља и ниске вредности показатеља обољевања).

I 5. Опис обухвата плана са пописом катастарских парцела

Граница плана генералне регулације полази од тромеђе КО Шабац, КО Мишар и КО Јеленча до реке Саве, наставља границом КО Шабац и КО Јеленча, затим границом КО Шабац и КО П. Причиновић, улази у КО П. Причиновић где иде границом кат. парц. 1941(пут), 1967, 1968, сече 2015, иде границом кат. парц. 1970, 1973, 1992, улази у КО Јевремовац где иде границом кат. парц. 889, 885, затим наставља границом КО Шабац и КО Јевремовац, затим границом КО Шабац и КО Маови, па иде границом КО Шабац и КО Богосавац, иде границом КО Шабац и КО Мајур, затим улази у КО Мајур, иде границом кат. парц. 3337/119, 3337/118, 3337/142, 3337/167, 3337/21, иде границом кат. парц. 3337/167, 3337/21, 3337/22, 3337/112, 3337/1, 3337/221, 3337/28, 3337/146, 3337/134, 3337/136, 3337/134, сече кат. парц. 3337/137, иде границом КО Шабац и КО Мајур, улази у КО Мајур, иде границом кат. парц. 2645/5 (Ул. Табановачка), 3903/1, 3905, 3900, затим наставља границом КО Шабац и КО Мајур, иде границом КО Шабац и КО Табановић, иде границом КО Шабац и КО М. Причиновић, улази у КО М. Причиновић, иде границом кат. парц. 4030/2, 4030/1, сече кат. парц. 4033 и 3907, улази у КО Дреновац, иде границом кат. парц. 5900, 5901, 5902, 5911, 5912/2, 5912/1, 5484/4, 5816/7, сече кат. парц. 5931 и 6084, наставља границом к.п. 6084 (река Сава) до границе са КО Кленак (Општина Рума), наставља границом КО М. Причиновић и КО Кленак, затим иде границом КО Шабац и КО Кленак, иде границом КО Шабац и КО Мишар, реком Савом све до тромеђе КО Шабац, КО Мишар и КО Јеленча.

[1] https://www.who.int/europe/groups/who-european-healthy-cities-network/what-is-a-health-city

Табела 1. Преглед површина катастарских општина обухваћених планом

Катастарска општина	Површина К.О. (ha)	Површина обухваћена планом (ha)
Шабац (цела)	3088.75.84	3088.75.84
Дреновац (део)	4218.64.97	220.20.26
М. Причиновић (део)	2726.99.93	285.40.49
Мајур (део)	2027.46.32	295.02.20
Јевремовац (део)	963.10.22	13.78.47
П. Причиновић (део)	479.26.08	18.43.90
Укупно	**13704.23.36**	**3921.61.16**

I 6. Подела простора на урбанистичке зоне и целине

За потребе израде ПГР, рађене су и анализе појединачних насеља и физичких структура унутар границе обухвата плана. На подручју обухвата се јасно издваја десет типичних просторних целина те је анализа урађена за сваку појединачно.

Слика 2: Приказ типичних (карактеристичних) просторних целина

ЦЕЛИНА 1: УЖИ ЦЕНТАР

Целину 1 чине урбанистички блокови у најужем градском центру. Блокови имају високе степене заузетости и изграђености. У овој целини је концентрисан највећи број објеката јавне намене (управа, образовање, култура итд), као и највећи број објеката који се налазе у неком од степена заштите, било као непокретно културно добро, било као вредан објекат архитектуре.

Једна од карактеристика блокова је и типологија изградње објеката у низу уз регулацију и у дубини парцела (традиционалани начин изградње), осим насеља Бенска бара које је грађено по принципу отворених блокова са појединачним објектима у оквиру површина јавне намене. Спратност објеката је различита и последица је како

традиционалне изградње, потенцијала појединачних парцела, историјских трендова и у последње време, као последица трансформације блокова индивидуалног становања у зоне вишепородичног становања.

Ужи центар се одликује и већим површинама јавне намене (паркови, тргови, скверови, пешачке зоне итд. У оквиру објеката до регулације је најчешће формиран пословни простор а има и већи број искључиво пословних објеката.

Највећи проблеми у овој целини јесу саобраћајни проблеми (сукоб пешачког и моторног саобраћаја), недостатак места за паркирање и преизграђеност која је подупрта, и даље, тежњом за становањем у центру града.

Највећу пажњу треба посветити и: заштити културно историјског наслеђа, површинама јавне намене, формирању зелених површина, и урбанистичко-архитектонској обликовности простора.

ЦЕЛИНА 2: ШИРИ ЦЕНТАР

Целину 2 чине урбанистички блокови који тангирају најужи градски центар. Блокови имају високе степене заузетости и изграђености. У оквиру ортогоналне саобраћајне матрице, развијају се блокови са правилном парцелацијом. Постоји неколико отворених блокова: Тркалиште, Блок солидарности, Хиландарска и др. У овој целини је концентрисан већи број објеката јавне намене (управа, образовање итд), као и неколико објеката који се налазе у неком од степена заштите, било као непокретно културно добро, било као вредан објекат архитектуре.

У овој целини се налазе и блокови, или делови блокова који имају специфичне функције: дом здравља, болница, комплекс стадиона, тржни центри и мање радне зоне, претежно комерцијалне намене.

Спратност објеката је различита и последица је како традиционалне изградње, потенцијала појединачних парцела, историјских трендова и у последње време, као последица трансформације блокова индивидуалног становања у зоне вишепородичног становања.

Осим у оквиру отворених блокова, зелене површине и друге површина јавне намене се јављају у скромном обиму.

Највећи проблеми у овој целини јесу саобраћајни проблеми (сукоб пешачког и моторног саобраћаја), недостатак места за паркирање и преизграђеност која је подупрта тежњом за становањем у блоковима који се налазе што ближе центру града.

ЦЕЛИНА 3: БАШТА

Целина 3 је у ранијим плановима била део градског полупрстена који је тангирао централне градске блокове. На основу потенцијала простора развили су се нови захтеви и очекује се да ће у оквиру овог дела града доћи до највећих трансформација. Формирањем комплекса нове болнице на садашњој локацији сточне пијаце, формираће се снажна жижна тачка око које је примарно потребно створити предуслове за основну функцију.

У последње време су изражени и захтеви за изградњом у насељу Камичка башта и за променом типологије изградње у неким блоковима. Такође, анализом потреба становника суседних насеља и урбанистичким концептом неопходне „децентрализације“ центра града, јасно су видљиви и потенцијали за формирањем насељског центра у зони око планираних објеката јавне намене, који би користила насеља Камичка башта и Триангл.

Насеље има висок потенцијал у зеленим површинама, како планирањем јавних, тако и зеленим површинама у оквиру других зона. Првенствено се мисли на парковски комплекс Пољопривредне школе и на зелене површине унутар сопствених парцела.

Измештање дела железничког колосека који је био предвиђен последњим ПГР-ом сада има још веће оправдање јер ова насеља повезује, како међусобно, тако и са градским ткивом. Предходно планирано решење измештања железничке станице у неизграђени блок уз Улицу кнеза Мирослава се не може сматрати ни економски, ни функционално оправданим јер се мора обезбедити приступ железничких колосека до радне зоне

Исток. Стога ће се овим планом проценити потенцијал тог простора за друге намене, посебно у односу на планирани комплекс нове болнице и неопходни заштитни коридор према радној зони Север.

У овој целини су слабије изражени проблеми са паркирањем, што је последица још увек недовољне изграђености. Стога је посебну пажњу потребно посветити превенцији проблема са паркирањем и задржавању или обједињавању траса градских магистрала и сабирних улица које треба да омогуће ефикаснију фреквенцију моторних возила и развој бициклистичке инфраструктуре и јавног превоза..

ЦЕЛИНА 4: ГРАДСКИ ПОЛУПРСТЕН

Целину 4 чине урбанистички блокови који тангирају градски центар. Ортогонално постављени блокови имају оптималне степене заузетости и изграђености, с обзиром да се ради о претежно зонама индивидуалног становања, на правилним парцелама. У последње време, појављују се захтеви за изградњом вишепородичних и пословних објеката уз регулацију сабирних улица.

У оквиру целине је карактеристичан комплекс зоне посебне намене (касарна). Како се спорадично јављају иницијативе о могућем измештању дела или целог комплекса, приликом израде ПГР, примарно ће се поштовати услови имаоца јавних овлашћења али ће се обратити пажња на потенцијале простора, првенствено на могућности формирања регулације улица које треба да буду сабирне и обезбеде лакше функционисање моторног саобраћаја око централних градских блокова. У случају да се створи могућност за куповину или замену земљишта, размотриће се услови за формирање насељског центра и зелених, јавних површина. Изражен је недостатак површина јавне намене.

Западну границу целине карактеристишу комплекси Камичког и Муслиманског гробља, и расадника. Између тих комплекса и некадашњег тока реке Камичак, и раније је планирана саобраћајница са намером да добије карактер градске магистрале која треба да повеже државни пут Iб реда бр. 26 (обилазни пут), кружни ток на Камичку, и преко дијагоналне саобраћајнице у Камичкој башти, Улицу Јанка Веселиновића. На тај начин се формира значајна градска магистрала која треба да омогући циркулацију путничког саобраћаја и самим тим, ослободи градске саобраћајнице за развој других видова немоторизованог саобраћаја.

Јужну границу чини зона обилазног пута. Како је већ урађена урбанистичко техничка докумантација за реконструкцију пар семафоризованих раскрсница у кружне токове, потребно је и остале раскрснице у овој целини предвидети за реконструкцију.

ЦЕЛИНА 5: САВА

Целину 5 чини простор приобаља који је у највећој мери покривен ПДР „Сава парк“ и његовом изменом и допуном. Процена је да тај план треба оставити на снази јер се нису променили предуслови који су формирали дата решења, првенствено у потреби контроле подземних, површинских и атмосферских вода. Стратешки концепт развоја доминантно зелених површина у циљу надомештања недостатка истих у централним градским блоковима је и даље значајан.

Изменом и допуном плана којим је формирана нова локација међународног пристаништа и повезивање са парковском површином и тврђавом, створени су предуслови за формирање јаке жижне тачке туристичко-историјско-културних функција које треба да створе пожељну слику са новог правца уласка у град.

Највећи проблеми који се очекују у овој целини се односе на потребне реконструкције обалоутврда и контролу експанзије дивље градње у приобаљу.

Како је радна зона Север претежно изграђена пословним комплексима који нису имали захтеве за железничким саобраћајем, стекли су се предуслови да се укину планиране трасе индустријских колосека према тој целини. Како се у овој целини налази и Стари мост (железнички мост) а са друге стране насеље Кленак које функционално гравитира граду Шапцу, планерски изазов представља и боља веза између ова два насеља.

ЦЕЛИНА 6: СЕВЕР

Целину 6 доминантно чини простор радне зоне Север који се развијао у складу са предходно донетим урбанистичким плановима. С обзиром да су блокови и регулације саобраћајница плански формирани, нема већих проблема у функционисању, осим тежње за изградњом поред главних саобраћајница.

Највећи утицај на даљи развој зоне ће имати приступ са ауто пута који је у изградњи. У вези са тим, значајно је прилагодити путну мрежу новој ситуацији. На исти начин како је потребно омогућити приступ теретним возилима са ауто пута у радну зону, потребно је и спречити њихову фреквенцију кроз градска насеља. Стога би требало планом дефинисати добру саобраћајну мрежу улица за тежак теретни саобраћај како би се заштитиле зоне становања у градском језгру.

С обзиром да се знају тачне трасе и прикључци ауто пута, могуће је ПГР-ом дефинисати недостајућу саобраћајну матрицу и границе радне зоне, као и однос према викенд зонама које се налазе у приобаљу.

Како је зона приобаља велика и да су могући добри саобраћајни приступи, у овој зони постоји могућност формирања новог комплекса посебне намене како би се створили предуслови за евентуално измештање касарне из целине 4.

Проблеми експанзије дивље градње у приобаљу и потреба за реконструкцијом обалоутврда су евидентни и у овој целини.

Како је радна зона претежно изграђена пословним комплексима који нису имали захтеве за железничким саобраћајем, стекли су се предуслови да се укину планиране трасе индустријских колосека у овој целини.

ЦЕЛИНА 7: ЗАПАД

Целину 7 доминантно чин простор радне зоне Запад и слободних зелених површина које тангирају најзачајнији комплекс у целини – изворište Мали забран. У овај план ће бити уграђене нове санитарне заштитне зоне које су дефинисане Елаборатом о зонама санитарне заштите изворишта подземних вода „Мали Забран“ у Шапцу („ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП“ д.о.о. Београд, 2015. године).

Уз комплекс изворишта, издваја се и комплекс хиподрома за који треба дефинисати услове који ће бити компатибилни условима које је дефинисао елаборат о санитарним зонама заштите. Зелене површине око изворишта и регулација некадашњег тока реке Камичак су битни за прихват вишка атмосферске и спољне воде које периодично не може да прихвати Церски ободни канал. У исто време овај зелени комплекс чини део зеленог система града и има велики значај.

Највећи изазови у овој целини представљају проблеми обавезне заштите простора око и самог изворишта.

ЦЕЛИНА 8: ИСТОК

Целина 8 је једна од најкомплекснијих целина у граду. Доминантна намена је индустријска производња. Простор некадашње ХИ „Зорка“ је један од најзагађенијих простора животне средине у Републици Србији, специфичних и комплексних намена, који се полако трансформише из браунфилд локација у активне производне погоне. Најзаступљеније производње су: хемијска индустрија, производња вештачких ђубрива и производња лекова. Уз производне, у овој целини се налазе и: теретно пристаниште (проглашено лучко подручје), трансфер станица и централно постројење за пречишћавање отпадних вода.

Кроз централни део целине пролази траса ДП Iб реда 21, а северно, паралелно са реком Савом железнички коридори. Јужну границу чини зона обилазног пута (ДП Iб реда 26). Једном од предходних измена ПГР планирана је изградња новог кружног тока преко којег би јужни део радне зоне добио бољи саобраћајни приступ. Уз ову раскрсницу се налази мања зона становања која је као таква затечена и задржана последњим планским решењима на захтев самих власника иако је такво решење спорно са аспекта квалитета животне средине.

Тампон зону према градским насељима чине: Доњошорско гробље, спортско-рекреативни центар, комерцијална зона, тзв. локација "Божанића имање" и школски комплекс.

Највећи проблеми који се очекују у овој целини јесте емисија загађујућих материја које се емитују у производним процесима и који утичу на све аспекте животне средине и здравља људи у широј околини.

ЦЕЛИНА 9: ЈУГ

Целину Југ је по предходном плану чинио цео простор јужно од Церског ободног канала. Сада се могу јасно издвојити две независне целине којима треба посветити посебну пажњу, и складу са њиховим потенцијалима. Целину 9 чине дивргентни урбанистички блокови насеља Касарске ливаде који се мешају са неизграђеним земљиштем које се користи као пољопривредно. Ради се о једном од највећих градских насеља и целина, које је превасходно третирано као приградско насеље.

Урбанистички блокови који су се развијали по предховно донетим плановима су углавном ортогонални али постоје и подручја на којима је рађена непланска парцелација приватног земљишта са смакнутим или неправилним саобраћајним укрштањима, исподстандардне регулације. Најзаступљеније је индивидуално становање које окружују велике површине неизграђеног или пољопривредног земљишта (све парцеле су у грађевинском подручју).

У оквиру целине је карактеристични су комплеси: шума Велики забран, казнено поправни завод са економијом и радна зона Југ. Функције насељских центара су минималне и сконцентрисане око школе, цркве и месне заједнице.

У самом средишту целине се налази већи комплекс верске намене који има потенцијал да постане нова жижна тачка у насељу.

Изражен је недостатак површина јавне намене јер осим фудбалског терена, нема нити једне зелене површине јавне намене, парка и др. Планирање јавних садржаја ће бити један од највиших изазова у уређењу ове целине, што ће бити и у директној вези са тежњом подизања урбанитета насеља.

ЦЕЛИНА 10: ЛЕТЊИКОВАЧКА КОСА

Целина 10 заузима подручје насеља Летњиковачка коса и делове насеља Јевремовац и Поцерски Причиновић. Планским развојем и високим потенцијалима се издвојила у посебну целину јужно од Церског ободног канала. Централно место у источном делу заузима комплекс Новог гробља (постојеће гробље и планирано проширење). За ово подручје је донет ПДР који је на одговарајући начин дефинисао све аспекте функционисања овог важног комуналног објекта и зоне око истог. Један од комплекса који тангира гробље јесте и локација некадашњег војног стрелишта на Јевремовцу које треба да се трансформише из зоне посебне намене у неку од других.

Насеље Летњиковачка коса које се налази у средишту целине представља једно од најлепших и најкомфорнијих насеља намењеног индивидуалном становању. Наслања се на Летњиковачку шуму (парк шума), комплекс цркве а са друге стране се налазе едукативни центар, основна школа, месна заједница, спортски терен и други део парк шуме (тзв. „пионирски град“).

Део насеља Шипурске ливаде је плански уређен. Део насеља од Оридске улице па до реке Думаче никада није плански разрађиван. Иако је требало да се саобраћајнице из предходно поменутог блока продуже и формира ортогонална матрица, до тога никада није дошло јер је подразумевало рушење већег броја објеката а земљиште је из државне прешло у приватну својину. Постојећим планом генералне регулације је била утврђена обавеза израда плана детаљне регулације до чега није дошло. Сам простор насеља уз реку Думачу је неуређен и подложан утицају спољних вода.

I 7. Опис постојећег стања, начина коришћења простора и основних ограничења

Природни услови: Територију града Шапца карактерише **умерено континентална клима.** У закључку разматрања **инжењерскогеолошких одлика терена** може се констатовати да је на територији града Шапца издвојено четири геотехничка рејона који се у основи разликују по геолошкој грађи, морфолошким, хидрогеолошким, па и сеизмичким условима. Рејонизација је извршена по редоследу повољности терена за изградњу, узевши у обзир све утицајне параметре тла, стена и терена, као и опште услове изградње, заштите и експлоатације објеката. Подручје се налази **под утицајем 7-8° MCS скале**. Од **минералних сировина** заступљене су резерве шљунка, песка и лесоидне глине. **Енергетски ресурси** су претежно садржани у геотермалној енергији. Најзначајнији **хидролошки ресурс** представља река Сава. Водопривредном основом РС («Сл.гласник РС», бр. 11/02), подручје Мачве је означено као изворište висококвалитетних вода, за потребе водоснабдевања ширих подручја и изградњу регионалних и међурегионалних водоводних система.

Бујице и ерозија се јављају у сливовима река Думача и Добрава и Церског ободног канала. Укупна површина територије града Шапца угрожена ерозијом и бујицама износи 412,5 km^2. За подручје Мачве је карактеристична дефлација. Карактеристике **флоре** у Мачви дефинишу шумске биљне заједнице меких лишћара (топољаци и врбаци). Вегетација равничарских ливада и пашњака јавља се на оцедитијим и сувљим стаништима око Дрине и Саве и доњих токова њених притока Думаче и Добраве. Коровска вегетација се јавља у великом броју врста, на пољопривредним површинама, дуж међа и путева. **Фауна** подручја је богата и представљена кроз разнолик животињски свет, велики број птица, водоземце, гмизавце и инсекте.

Демографски показатељи: Према попису броја становника за **2011.** годину, број становника града Шапца је 56700 и према пројекцији Републичког завода за статистику, исти ће се смањивати па ће 2041. године овде живети 48.204 до 50.041 становник. Према прелиминарним подацима пописа за **2022.** годину, на територији Града Шапца живи 108.804 становника у 38.050 домаћинстава и има 53.472 стана. Како нису изашли комплетни резултати, исти ће се уградити до нацрта плана а до тада се апроксимативно узима да на територији коју обухвата ПГР, живи половина пописаног становништва.
С обзиром да је насеље Шабац седиште административног подручја Града, **службе државне управе, администрације, и све јавне и јавне комуналне службе и предузећа** су смештени на ужој или широј територији града. Све ове службе играју значајну улогу у задовољавању основних потреба становништва из домена јавног сектора, као што су: уређење и опремање градског грађевинског земљишта, одржавање комуналних објеката, градских улица и општинских путева као и осталих услуга из домена јавних и комуналних услуга, затим снабдевање и дистрибуција санитарне воде и енергената, обезбеђивање поштанско-телеграфског и телефонског саобраћаја и веза, одржавање катастра непокретности, изворни и поверени послови из надлежности републике и општине, судске и правосудне услуге и сл. Дисперзија објеката/јединица локалне управе и администрације је изузетно добра и равномерно покрива читаву територију. Од служби државне и локалне управе и администрације, раде Градска управа са својим службама а за обављање послова задовољавања непосредних заједничких интереса грађана, формирана је мрежа Месних заједница. У оквиру ГУ ради и Комунална полиција. Област судских услуга покривају Основни и Виши суд Шабац, са тужилаштвима. Од осталих републичких служби / управа, на територији обухвата Плана (а са седиштем у граду Шапцу) раде: Управа јавних прихода ПЈ Шабац, већи број инспекцијских служби, Пољопривредна саветодавна и стучна служба Шабац и ост.
Од специјализованих служби могу се поменути Ватрогасна јединица "Шабац" и Казнено поправни завод.

Активности **дечје заштите и предшколског васпитања**, обавља Предшколска установа "Наше дете" у 15 објеката, са око 3000 деце.

Постојећу мрежу објеката **основног образовања** карактерише укупно седам матичних школа и једно издвојено одељење. У граду постоји осам **средњих школа.** Једна од школа покрива подручје општег образовања (Шабачка гимназија), а остале су средње стручне школе са различитим подручјима рада. Све заједно нуде близу 80 различиних образовних профила. У оквиру Средње пољопривредне школе постоји Дом ученика за око 70 корисника. **Више стручно образовање** обавља Академија струковних студија коју чине: Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије, Одсек за пољопривредно-послевне студије и туризам и Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче.

Примарну здравствену заштиту обавља Дом здравља Шабац са својим пунктовима. **Специјализована здравствена заштита** је на нивоу Опште болнице и њених специјалистичких служби, која покрива и подручја суседних општина. У току израде ПГР, планирана је нова локација за изградњу савремене опште болнице. Снабдевање лековима, санитетским и другим материјалом, обављају приватне апотекарске установе.

Службу **ветеринарске медицине**, односно пружање услуга амбулантног лечења и теренског рада, на територији Града Шапца, обавља 6 Ветеринарских станица, са својих 26 Ветеринарских амбуланти и 12 самосталних Ветеринарских амбуланти.

Институције културе у обухвату ПГР су: Библиотека шабачка, Народни музеј Шабац, Шабачко позориште, Културни центар, Синагога и Међуопштински историјски архив Шабац. Сви ови објекти су у централној градској зони. У граду Шапцу раде три галерије: Галерија народног музеја, Галерија културног центра и Галерија - хол Библиотеке шабачке..

Верски објекти: У граду Шапцу је седиште Шабачке епархије. Мрежа објеката православне цркве је изузетно добро развијена и у даљој експанзији, а један од узрока и даљи услов развоја је изузетно културно, историјско и верско-духовно наслеђе овог краја. Црква Св. Апостола Петра и Павла је утврђено НКД. Римокатоличка црква

(жупска црква београдске надбискупије) окупља вернике из Шапца и суседних општина (Лозница, Богатић, Владимирци, Коцељева, Крупањ, Љубовија и Мали Зворник). Од објеката осталих верских заједница постоји само гасулхана (капела), која задовољава потребе верника мухамеданске вероисповести.

Социјалну заштиту обављају: Центар за социјални рад, ОО Црвеног крста, Национална служба за запошљавање, Републички завод за здравствено осигурање и Републички фонд за пензионо и инвалидско осигурање (Геронтолошки центар је ван обухвата Плана). Дом за децу и омладину са аутизмом и менталном ретардацијом, "Кућа добре воље", ради као установа у оквиру Центра за социјални рад и заједно за Стационаром за аутистичну децу и омладину у Земуну, представља једину установу ове врсте у Републици Србији. Дом је изграђен у насељу Касарске ливаде, капацитета 70 корисника. Са Центром за социјални рад и Предшколском установом "Наше дете", ОО Црвеног крста учествује у програму Народне кухиње.

Јавно информисање је на читавој територији на задовољавајућем нивоу и функционише као део приватног предузетништва.
Спорт и рекреација: Спортске клубове и удружења Шапцу окупља Спортски савез Града Шапца са око 130 спортских клубова, 5 спортских друштава и 6 спортских савеза. Од удружења постоје и: Ловачко удружење, Риболовачко удружење, Шах клуб Шабац и Планинарско-смучарска друштва. Поред спортских активности заступљени су и различити видови рекреације, од којих су свакако најзначајнији спортови и рекреација на води. У односу на својински статус, спортско-рекреативним површинама које имају јавни карактер располаже град Шабац (градски стадион, базен, игралишта у склопу јавних површина и др). На територији Плана постоје и спортско-рекреативне површине на осталом земљишту за све старосне узрасте.

Комунални објекти и комплекси: У обухвату Плана постоји неколико **пијаца**: Градска тржница, "Камичак", "Стадион", "Живинарник" и Кванташка пијаца (привремена локација). Локација за нову кванташку пијацу је предходно одређена али није почето са изградњом објеката. Сточна пијаца"Бандера" је планирана за измештање. У Шапцу постоје три градска **гробља**, од којих су два старија ("Доњошорско" и "Камичко") и „Ново гробље" на Летњиковачкој коси. Поред хришћанског дела на Камичком гробљу налази се и муслиманско гробље са муслиманским верским објектом Гасулханом (капелом). У близини Новог моста се налази Јеврејско гробље које је утврђено НКД. Планирано је проширење гробља на Летњиковцу уз формирање и гробља за кућне љубимце. У западном делу града у комуналној зони, у близини **расадника** и **изворишта** "Мали забран", налази се прихватилиште за напуштене псе. Комунални отпад града Шапца се одвози на **депонију** Јарак (на територији града Сремске Митровице), која заједно са **трансфер станицом** у Шапцу, чини део регионалног система Срем-Мачва.

Привредне потенцијале овог подручја чине радне зоне: "Север", "Исток", "Запад", "Југ", радна зона уз обилазни пут и појединачни локалитети који су дисперзивно размештени у граду. Индустрија је заступљена у зонама "Север", "Исток" и "Југ" и оне представљају најзначајнији привредни потенцијал, док су у осталима развијене претежно комерцијалне и терцијарне делатности. Шабац не представља туристичку дестинацију али значајан потенцијал представљају: културно-историјско наслеђе (Шабачка тврђава, вредни објекти градске архитектуре и др.), традиционалне туристичко-културне и спортске манифестације (Међународни пливачки маратон, Чивијада, Шабачки вашар и др), а сматра се да ће развоју туризма допинети изградња међународног путничког пристаништа и марине.

Саобраћајна инфраструктура: Окосницу уличне мреже Шапца чине градске магистрале, потези државних путева I Б реда бр. 26 Обреновац - Шабац – Лозница (обилазни пут у Шапцу) и I Б реда бр. 21 Нови сад – Шабац – Ваљево који се поклапа са улицама Јеврејском и Хајдук Вељковом у Шапцу. Градске саобраћајнице, следеће по рангу у категоризацији градске уличне мреже, чине делови деоница државних путева II А и Б реда (број 124, број 136, број 137, број 322 и број 324) и њихови продужеци - улице: Поцерска, Масарикова, Краља Александра, Гаврила Принципа, Хајдук Станкова, Мачванска, Краља Милана, Јанка Веселиновића, Јеврејска, Војводе Јанка Стојићевића, Војводе Путника, Западна трансверзала и Северна транверзала 1 и 2. У категорију градских саобраћајница спадају и следеће улице: Краља Милутина, Светогорска, Вука Караџића, 6. пука и Стефана Првовенчаног. Шабац представља град са проблемима транзитности и паркирања насталих услед интензивног раста индивидуалне моторизације али и због два основна разлога. Старија насеља су грађена по другачијим параметрима који су рачунати са нижим степеном моторизације и у њима не постоје просторне могућности за реконструкцију површина јавне намене. Последњих деценија проблеми настају као резултат несагласности између захтева за паркирањем возила и захтева за искоришћењем максималних параметара изградње. Бициклистичка инфраструктура је неразвијена а заступљена је осим насеља Бенска бара и на улазно излазним правцима у град као што су улице: Поцерска, Масарикова, Краља Александра, Војводе Путника, 6. Пука, Војводе Јанка Стојићевића и Хајдук Вељкова. Јавни превоз на нивоу градских насеља је

неразвијен са укупно пет линија мреже јавног градског превоза путника. Постојећа аутобуска станица је мешовитог типа (приградског и међуградског) карактера, у претежно девастираном стању. Аутобуска станица има 31 наткривени перон од којих се 18 користе за међуградски саобраћај а 13 за приградски и међумесни и 5 долазних перона на отвореном. Посебан проблем је појава узимања путника, од стране превозилаца, ван оперативног простора аутобуске станице, уз паркирана возила на приступној саобраћајници. Аутобуска станица је са становишта ужег градског центра и приступа са примарне уличне мреже добро лоцирана, али је у односу на периферне зоне просторно удаљена. Овај недостатак се елиминише постојањем аутобуских стајалишта, на потезима у граду. Број такси стајалишта је задовољавајући На подручју Плана утврђено је 18 такси стајалишта са укупно 107 такси места на њима. Број пумпних станица за снабдевање горивом је задовољавајући са 9 локација на подручју плана. Последњих година су донете студије које разрађују теме урбане мобилности и могућност изградње бициклистичке инфраструктуре.

Железничку инфраструктуру чине: једноколосечна неелектрифицирана железничка пруга Рума – Шабац - Распутница Доња Борина – Државна граница; железничка станица Шабац која има шест станичних, један магацински, истоварни, воћарски и ложионички колосек као и индустријске коолоселе „Зорка“, „Силос“ и „Воћар“, отворена је за превоз путника и ствари; путни прелази. Осим индустријских колосека према радној зони Исток, остали се не користе и девастирани су. С обзиром на позицију унутар градских насеља, железнички саобраћај отежава функционисање осталих градских функција. Железнички путнички саобраћај је неразвијен и неадекватан. Предходним плановима су разматране различите идеје, од увођења индустријског колосека у радну зону Север, денивелације пружних прелаза, измештање појединих деоница, до измештања саме железничке станице.

Према класификацији **пловних путева** на Сави односно Одлуци број 19/08 Савске комисије, међународни пловни пут на подручју израде плана одговара категорији пловног пута III. Предметна деоница реке Саве се одликује малим пловидбеним дубинама на којој се при неповољним хидролошким условима пловидба одвија у отежаним условима због чега пловни пут на предметној деоници и одговара категорији пловног пута III. У радној зони "Исток" се налази постојеће пристаниште. Градска пекара поседује пристаниште за своје потребе које се тренутно не користи. Плановима развоја је опредељена изградња међународног путничког пристаништа (реализација је у току), марине и међународне луке на подручју РТЦ у насељу Мишар.

На подручју обухвата плана не постоји изграђена инфраструктура **ваздушног саобраћаја.** Изградња спортско - пољопривредног аеродрома у индустријској зони Шапца је планирана Регионалним планом. Плановима је дозвољена и изградња хелиодрома у неким зонама али није дошло до реализације.

Водоводни систем: ЈКП "Водовод - Шабац", основано је 1937. године и основна делатност му је производња и дистрибуција воде за пиће, одвођење отпадних вода и одржавање водоводне и канализационе мреже. Систем за снабдевање водом Шапца и приградских насеља има три изворишта питке воде: „Мали Забран“ (у обухвату Ревизије ПГР) и изворишта „Табановић“ и „Прњавор“ (ван обухвата). Изворите „Прњавор“ је независан систем без утицаја на снабдевање градске зоне. Систем за снабдевање водом града Шапца функционише сада тако да се примарно обезбеђење санитарне воде обавља се са извришта „Табановић“ а изворите „Мали Забран“ служи за покривање вршне потрошње. Изворишта су потпуно опремљена и задовољавају потребе. Зоне заштите изворишта „Мали забран“ које су дефинисане Елаборатом о зонама санитарне заштите изворишта подземних вода „Мали Забран“ у Шапцу („ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП“ д.о.о. Београд, 2015. године) и Елаборатом о зонама санитарне заштите изворишта подземних вода „Табановић“ у Шапцу („ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП“ д.о.о. Београд, 2017. године) нису уграђене у планска документа. Подручје (обухвата ПГР) представља једну висинску зону тако да су пумпне станице на изворитштима довољне за адекватно снабдевање довољним притиском. Систем водоснабдевања конципиран је тако да су из изворишта трасирани примарни цевоводи Ø300-700 мм, који формирају прстен и једним краком воде до водоторња „Летњиковац“ чија је функција, изравнање пикова потрошње и одржавање неопходног притиска. На примарне цевоводе прикључује се дистрибутивна мрежа распоређена дуж постојећих уличних регулација. Дистрибутивна мрежа је прстенастог типа уз поједине делове који су гранатог типа. Са примарног система водоснабдевања формирани су одвојци који воде ка осталим подсистемима за приградска и сеоска насеља. Материјал од којег је изведена водоводна мрежа је у највећој мери PEHD (полиетилен) и ACC (азбест цемент) док је у мањој мери уграђиван PE (полиестер и полипропилен), PVC (поливинил хлорид) и Č (челик).

Канализациони систем: Сакупљање и евакуација са нитарно-фекалних, атмосферских и индустријских отпадних вода врши се канализационим системом, који се састоји из два подсистема: општи канализациони систем, заступљен у старом градској језгу, између реке Саве и Церског ободног канала (у целости је у обухвату плана) и сепаратни канализациони систем, који је заступљен у радној зони Север, насељима Касарске

ливаде и Летњиковачка коса (у обухвату плана и у приградским насељима која су ван обухвата плана). Сакупљање и евакуација технолошких отпадних вода у оквиру граница плана, обавља се у градску канализациону мрежу уз претходно пречишћавање или без њега, осим из радне зоне Исток, из које се технолошке отпадне воде посебном киселом и и базном канализацијом директно испуштају у реку Саву, без претходог пречишћавања. У границама плана се налази 17 канализационих црпних станица. Централно постројење за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ), је изграђено у оквиру радне зоне "Исток". У систему за одводњу уже градске зоне изграђен је колектор Ø1000mm и црпна станица „Главна“ који отпадне воде транспортују од зоне бившег испуста у реку Саву до ЦППОВ. Атмосферска канализација доминантно се евакуише заједничким-општим системом осим у зонама ПГР-а које су поменуте у претходном тексту. Материјал од кога је изведена цевна канализациона мрежа је још увек доминамтно бетон док се у претходном периоду повећао удео колектора од PVC (поливинил хлорид) материјала. Изграђена је 1. фаза Централног постројења за пречишћавање отпадних вода Града Шапца (ЦППОВ): линија воде за 84000ЕС са елементима линије муља (дехидратација). ЦППОВ је у функцији – ради.

Водопривредна инфраструктура – плава инфраструктура: У циљу заштите од великих вода реке Саве, изграђен је одбрамбени насип дуж обале који према Оперативном плану за одбрану од поплава припада Одбрамбеом сектору IV на Водном подручју „Сава“, који обухвата десну обалу р. Саве од ушћа реку Вукодраж (р. km 63+000) до ушћа реке Дрине у Саву (р. km 177+000), затим десну обалу р. Дрине (р. км 0+000 до р.km 18+000), као и реке Добраву и Думачу и Церски ободни канал са притокама. Брањено подручје обухвата Мачву, Посаво-Тамнаву и Поцерину. Површина брањеног подручја је око 30.000ha, а простире се на територији пет општина: Шабац, Сремска Митровица, Богатић, Лозница и Владимирци. У обухвату плана су присутни: Калиновачки слив, Доњемачвански слив, Средњемачвански слив, Шабачки слив и Слив Церског ободног канала и слив реке Думаче и приказани су на плану водопривредних објеката. У границама плана се налазе и регулисани природни водотоци: поток Мутник, део речице Камичак, река Думача и река Сава. Заштита од високих вода реке Саве (у обухвату ПГР) врши се преко десно-обалног насипа уз Саву од ушћа Церског ободног канала до железничког моста у Шапцу, 4,64km и десно-обалног насипа уз Саву од железничког моста у Шапцу до Дреновца, 9,53km. Заштита дуж радне зоне „Исток“ спроводи се са високим тереном. Река Сава је реципијент свих природних и вештачких водотока у границама предметног плана.

Електроенергетика: Снабдевање подручја обухвата плана генералне регулације електричном енергијом врши се из трансформаторске станице 220/110kV „Шабац 3“ која је ван обухвата плана, у насељу Јеленча. Из поменуте трансформаторске станице изграђена су четири далековода 110kV до следећих трансформаторских станица (ТС) на обухвату плана: ТС „Шабац 1“ са два енергетска трансформатора 110/35kV (31.5MVA+20MVA), једним енергетским трансформатором 110/6kV (31.5MVA) и једним енергетским трансформатором 110/20kV (31.5MVA), ТС „Шабац 2“ са једним енергетским трансформатором 110/35kV (31.5MVA) и једним енергетским трансформатором 110/20kV (31.5MVA), ТС „Шабац 5“ са два енергетска трансформатора 110/20kV (2x31.5MVA) и ТС „Шабац 4“ са два енергетска трансформатора 110/6kV (2x31.5MVA). На диструбутивни систем електричне енергије прикључена је биогасна електрана „ОТР MEDIC“, електричне снаге 998kW (на кат.парцели бр.2785/41 К.О.Мајур). Поред наведених далековода 110kV, преко обухвата плана изграђена је деоница далековода 110kV између трансформаторских станица 220/110kV „Шабац 3“ и 110/20kV „Богатић“. Дистрибутивни систем електричне енергије је делом са трансформацијом 110/35/10/0.4kV а делом са трансформацијом 110/20/0.4kV. Затворени индустријски електро систем на делу радне зоне „Исток“ (комплекс бивше ХИ „ЗОРКА“) је са трансформацијом 110/6/0.4kV. Надлежни Оператер система је предузеће „ELIXIR Зорка – Минерална ђубрива д.о.о. огранак ЗДС Шабац“, и он је предмет Плана детаљне регулације „Зорка – радна зона Исток“ у Шапцу.

За трансформаторске станице „Шабац 1“, „Шабац 2“ и „Шабац 5“ и дистрибутивну електричну мрежу напона 35kV, 20kV, 10kV и 0.4kV надлежни Оператор дистрибутивног система електричне енергије је „Електро дистрибуција Србије“ д.о.о. Београд - огранак „Електродистрибуција Шабац“. За далеководе 110kV надлежан је Оператор преносног система електричне енергије АД „Електромрежа Србије“. На обухвату плана генералне регулације „Електродистрибуција Шабац“ поседује и одржава четири трансформаторске станице 35/10kV: „Шабац I – централа“ (2x4MVA), „Шабац III-Јевремова“ (8MVA+4MVA) „Шабац IV – Бенска бара“ (2x4MVA) и „Шабац VIII – Ткралиште“ (8MVA+4MVA). На обухвату плана генералне регулације „Електродистрибуција Шабац“ поседује и одржава 169 дистрибутивних трансформаторских станица 20/0.4kV, 10/0.4kV и 20(10)/0.4kV са вредношћу збирне електричне снаге енергетских трансформатора од 121.17MVA. Највећи број тих трансформаторских станица (137) је у наменским, слободностојећим, зиданим или монтажно-бетонским објектима, четири трансформаторске станице су лимене, једанаест је са изведбом у објекту, а преостали број траснформаторских станица су стубне и портални, у трасама далековода 20kV и 10kV. На обухвату плана генералне регулације, у функцији је 54 трансформаторских станица 20/0.4kV, 10/0.4kV и 20(10)/0.4kV које нису у

власништву „Електродистрибуције Шабац“, са мерењем утрошка електричне енергије на страни средњих напона 20kV и 10kV, са вредношћу збирне електричне снаге енергетских трансформатора од 63.36MVA.

Дистрибутивна електрична мрежа 35kV изведена је као подземна, осим деонице далековода ваздушног вода 35kV између трансформаторских станица „Шабац 1“ и ТС 35/10kV „Шабац III – Думача“ и деонице далековода 35kV између трансформаторских станица „Шабац 1“ и 110/20kV „Владимирци“. Дистрибутивна електрична мрежа 20kV изведена је као подземна, осим деоница далековода (ваздушних водова) 20kV уз улице: Гаврила Принципа, Северна трансверзала 2, Боривоја Јевтића и Стефана Првовенчаног. У зонама ужег и ширег градског центра и на радним зонама, дистрибутивна нисконапонска мрежа је, доминантно, изграђена као подземна. На преосталом делу обухвата плана дистрибутивна нисконапонска електрична мрежа је доминантно изграђена ваздушним водовима.

Квалитет снабдевања потрошача електричном енергијом је задовољавајући. Са негативним предзнаком уочене су следеће појаве: недостатак капацитета у трансформацији 110/20kV у радним зонама „Север“ и „Запад“, успорен процес преласка са трансформације 110/35/10/0.4kV на трансформацију 110/20/0.4kV, присуство дистрибутивне мреже напонског нивоа 35kV и 10kV са високим степеном амортизованости обзиром на годину изградње и трајање експлоатације. Такође, значајан број набројаних електроенергетских обеката није евидентиран код РГЗ Службе за катастар непокретности и на графичком прилогу: План електроенергетске мреже (листови 2.5) нанет је орјентационо, на основу увида на терену и података о изведеном стању који су прибављени од „Електродистрибуције Шабац“.

Топлификација: Надлежност ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац као оператера енергетског система је производња, транспорт и снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца из топлотних извора, топловодном мрежом до предајних станица обухватајући и саме предајне станице. Топлотном енергијом се снабдевају објекти колективног и индивидуалног становања (око 400.000m^2), јавни објекти и установе, као и попословно-комерцијални објекти (око 130.000m^2).

Топлотни извори који припадају систему даљинског грејања (СДГ) су топлане „Тркалиште“ и „Бенска Бара“ укупног топлотног капацитета 67.2MW. У топлани „Тркалиште“ су уграђена три котла, сваки топлотног капацитета од 14MW, збирно 42MW. У топлани „Бенска Бара“ су уграђена три котла, сваки топлотног капацитета 8.2MW, збирно 24.6MW. Примарни енергент у обе топлане је природни гас, по два котла имају могућност за рад на алтернативно гориво – лож уље (мазут).

Дистрибутивни систем којим се врши дистрибуција топлотне енергије састоји се од две раздвојене топловодне мреже са топлотним изворима „Тркалиште“ и „Бенска Бара“. Обе мреже су изграђене од предизолованих цеви са основном челичном цеви у изолацији од полиуретанске тврде пене, у заштитној облози од тврдог полиетилена PEHD назимних пречника DN32 до DN400. Цеви су безканално положене у земљу, у укупној дужини од око 23km, по правилу у пару – за топлу и повратну воду. Поједине деонице траса топловода су изведене кроз подруме и сутерене објеката.

Објектима повезаним на систем даљинског грејања, топлотна енергија се испоручује преко 365 топлотно-предајних станица (топлотних подстаница, ТПС). Највећи број подстаница је опремљен уређајима за аутоматску регулацију температуре, односно протока са мерењем испоручене топлотне енергије на целокупном конзуму. Конзум је доминантно у Целини 1, где је на СДГ прикључен највећи број постојећих објеката. На истеку амортизационог периода је постојећи магистрални топловод у улици Војводе Мишића. Постоје врло ограничене могућности за прикључак нових објеката за загревање даљинским системом грејања са градских топлана у целинама 1 и 2. Положај постојећих елемената система даљинског грејања представљен је на графичком прилогу: План гасоводне, топловодне и телекомуникационе мреже (бр. 2.6), осим кад се ради о положајима већег броја топлотно предајних станица. Један број топловода није евидентиран код РГЗ Службе за катастар непокретности и на графичком прилогу је нанет орјентационо, на основу података о изведеном стању који су добијени од ЈКП „Топлана-Шабац“.

Гасификација: У југозападном делу обухвата плана генералне регулације, преко целина 10 и 9, изграђен је и у експлоатацији магистрални разводни гасовод, РГ 04-05, деоница Батајница-Шабац-Зворник, од челичних цеви, пречника ∅ 406,4mm, за радни притисак до 50bar, ANSI 300. Оператер система за пренос природног гаса је „ТРАНСПОРТГАС-СРБИЈА“ доо Нови Сад. Ван обухвата плана генералне регулације су главне мерно-регулационе станице „Шабац 1“ и „Шабац 2“ (30000m^3/h), у којима се радни притисак редукује са max 50 на max 16 bar. Из поменутих ГРМС ка подручју обухвата плана и на обухвату изграђени су подземни челични гасоводи са радним притиском max 16 бар. Коришћење природног гаса као примарног енергетна у градској топлани

„Тркалиште“ отпочело је 1988.године. У међувремену су изграђене мерно-регулационе станице max16/max4bar са припадајућим челичним гасоводима max 16bar и дистрибутивна подземна полиетиленска мрежа за радне притиске max 4 bar са које се реализује највећи број појединачних прикључака (око 3000).Систем је данас практично изграђен и функционалан укупно у обухвату плана, осим у радним зонама у целинама „Запад“ и „Север“ где се гасоводна мрежа контирнуирано доградњује у складу са динамиком изградње и потребама привредних субјеката. Дистрибутивна мрежа радног притиска max 4бар није изграђена на деловима МЗ Шипурске Ливаде и МЗ Касарске ливаде (целине 10 и 9). Оператери дистрибутивног система за природни гас су ЈП „Србијагас“ (max16bar) и ЈКП „Топлана Шабац“ Шабац (max16bar и max4bar).

У надлежности ЈП „Србијагас“ су подземни челични гасоводи на целинама 8, 2 и 1 као и мерно-регулационе станице: „Топлана Бенска бара“, „Болница“, „Зорка Еликсир“, „Фармација“, „БМР“ и „Зорка нематали – нова“. У надлежности ЈКП „Топана-Шабац“ Шабац су челични гасоводи max16 bar и мерно-регулационе станице max16/max4 bar у целинама 6 и 7 (Запад и Север) и комплетна подземна дистрибутивна гасовдона мрежа max4 bar целинама бр: 1,2,3,4,5 и 8.
На целинама 1, 2, 3 и 4 природни гас се доминантно користи за потреба загревања простора а на целинама 6, 7 и 8 доминантна намена је за технолошке потребе. Положај свих постојећих гасовода (50bar, max 16bar и max 4bar) евидентиран је код РГЗ Службе за катастар и нанет је на катастарскотопографском плану и на графичком прилогу: План гасоводне, топловодне и телекомуникационе мреже (бр. 2.6, Р 1:2500).

Електронске комуникације: Главна, чворна, централа (ГЦ) "ШАБАЦ" смештена је у одговарајућем, наменском објекту у центру града.. Аналогна централа М10Ц је демонтирана. Реон комутације ГЦ је простор између Обилазног пута, границе КО Мајур и реке Саве, на коме су: два истурена степена ("Светогорска" и "Шипурске Ливаде"), три мултисервисна приступна уређаја МСАН ("Чавић 1", "Чавић 2" и "Триангла"), као и већи број мултисервисних приступних уређаја типа ИПАНи мини ИПАН. Обухват плана генералне регулације је, осим главном централом, покривен са три телефонске централеса одговарајућим комутационим уређајима: "Поцерски Причиновић", "29. новембар" и "Мајур".Присутни су сва три оператера мобилне телефоније. Кабловски дистрибутивни систем већег броја оператера изграђен је у обухвату плана (осим у Северозападној радној зони) с тим, што је, у скорије време, интензивирана замена бакарних каблова оптичким.Као негативна појава оцењено је то што се нове телекомуникационе мреже (оптичке) у све већем проценту реализују као ваздушне, укључујући и делове града где до сада није постојала ваздушна телекомуникциона мрежа. У Градској управи, при Одсеку за информатику, формирана је Група за географски инфромациони систем (ГИС) са већим бројем активних online услуга. Електронска управа је укупно функционална у складу са Законом.

Зелене површине јавне намене: Према предходно доступним подацима, зелене заузимају површину од 483.43.57ha, односно 307.66.53ha заштитног зеленила и 175.77.04ha јавних зелених површина-паркови, скверови, шумске површине у градском ткиву. Зелене површине о којима се стара Град, заузимају површину од 115.15.87ha а дужина дрвореда је: 65,8km. Израдом предходних планских докумената који су рађени у складу са Студијом зелених површина, правилима грађења је условљена обавезност формирања зелених површина на скоро свим појединачним парцелама, тако да је зелени фонд значајно већи, али неутврђен и извесно недовољан с обзиром на резултате мониторинга аеро загађења.

Градитељско наслеђе: Према евиденцији надлежног Завода за заштиту споменика културе "Ваљево", на територији плана постоји: 21 утврђено непокретно културно добро, 3 добра под предходном заштитом, 48 вредних објеката градитељског наслеђа и 32 археолошка локалитета.

Природна добра: На територији коју обухвата план постоји једно заштићено природно добро: Споменик природе Стабло липе у Шапцу. Сава са приобалним појасом у природном и блиско природном стању је међународни еколошки коридор, а водотоци и канали са приобаљима у природном и блиско природном стању, влажна станишта и предеони елементи у агроекосистему (шумске површине, шумарци, групе стабала, међе, живице, кошанице) у обухвату плана имају улогу еколошких коридора еколошке мреже Србије. У обухвату Плана нема подручја у поступку заштите, евидентираних природних добара и утврђених еколошки значајних подручја еколошке мреже. Евидентирана је мешовита колонија чапљи на локацији у типичној целини Сава.

Животна средина: Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне средине, природе и здравља људи, као и свих техничко-технолошких мера и прописа утврђених позитивном законском регулативом и условима надлежних органа. У том смислу ће за потребе израде плана, бити урађен Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, за шта је донета и одговарајућа одлука. Подручје је Града Шапца је Просторним планом Републике Србије одређено као подручје са високим степеном загађености: hot spots - индустрија и депонија муља; локације SEVESO II постројења нижег реда -

"Зорка колор", и вишег реда - "Викторија" - "Зорка минерална ђубрива". Виши степен загађености има и градско насеље као регионални центар са индустријским зонама. Средњи степен загађености се очекује у подручју националне луке Шабац. Мали степен загађености се може очекивати у подручју приобаља Саве и насеља, као и места са недовољно контролисаном посетом. Према ППРС територија Града Шапца припада I, II и III категорији просторне диференцијације животне средине.

I категорија загађености животне средине подразумева подручје веома загађене и деградиране животне средине. Подручје градске агломерације Шапца (подручје обухвата плана), непосредна утицајна зона коридора државних путева I и II реда, непосредна зона утицаја радних, индустријских зона и постројења, подручје бивше депоније комуналног отпада „Дудара“, подручја депонија индустријског отпада и урбане зоне високе густине насељености. Карактеристике овог подручја су следеће: прекорачене вредности загађујућих материја у ваздуху, површинским и подземним водама и земљишту; велика несанитарна депонија комуналног отпада; историјске депоније индустријског и другог отпада. На овом делу територије потребно је спречити даљу деградацију и обезбедити побољшање постојећег стања.

II категорији загађености животне средине припадају подручја загађене и угрожене животне средине. Карактеристике овог подручја су следеће: локалитети са повременим прекорачењем граничних вредности загађујућих материја у ваздуху; зоне интезивне пољопривреде; државни путеви I и II реда) са мањим утицајима на човека, живи свет и квалитет живота; железничке пруге; речна пристаништа. На овом подручју потребно је обезбедити решења којима се елиминишу или умањују постојећи извори негативних утицаја односно увећавају позитивни.

III категорији загађености животне средине припадају подручја претежно квалитетне животне средине. Карактеристике овог подручја су следеће: без прекорачења граничних вредности загађујућих материја у ваздуху; речни токови II класе; шумска подручја; туристички комплекси и места са контролисаном посетом; подручја вештачких акумулација; локални путеви и пруге; сеоска насеља, пољопривредна подручја; подручја са природном деградацијом; ливаде и пашњаци; ловна и риболовна подручја. На овом подручју потребно је обезбедити решења којима се елиминишу или умањују постојећи извори негативних утицаја односно увећавају позитивни као компаративна предност у планирању развоја; чувати подручја од загађивања из стратешких разлога.

Постојеће стање животне средине Града Шапца приказано је на слици која следи. (Извод из ППРС). У границама Просторног плана града Шапца (зелена испрекидана линија), евидентно је постојање подручја са веома загађеном и деградираном животном средином (подручја I категорије-црвено обележена). Са слике се види да остатак административне територије Града Шапца припада II и III категорији просторне диференцијације животне средине.



Слика 3: Приказ постојећег стања животне средине Града Шапца према Просторном плану РС

Када је у питању просторна димензија негативних утицаја на животну средину који се могу извозити ван планског подручја и изван административне територије Града Шапца су последица загађења површинских и подземних вода којима може бити изложено водоснабдевање насеља који се налазе уз реку Саву низводно и

коначно Града Београда, као и последица аерозагађења којима може бити изложена област специјалног резервата природе „Обедска бара“ – подручје веома квалитетне живетне средине (категорија IV).

Становање: Површине за становање, уз радне зоне, представљају најзаступљенију функцију и намену на подручју ПГР. Разликују се два основна типа становања са подтиповима:

1. индивидуално становање:
   - у појединачним слободностојећим објектима на засебним парцелама са најчешће једним станом а максимално са по три стана по парцели,
   - становање на сукорисничким парцелама, најчешће у централним градским зонама са више станова по парцели (традиционални локални тип становања – становање у објектима у низу по дубини парцеле);
2. вишепородично становање:
   - у појединачним слободностојећим објектима на парцелама једнаке површине као основа објекта, у оквиру површина јавне намене (отворени блокови),
   - у појединачним објектима на сопственим парцелама.

Спратност објеката индивидуалног становања је од приземне (П) до три надземне етаже (П+1+Пк). У појединим насељима се могу издвојити зоне изразито ниских густина становања уз зоне пољопривредног земљишта, што не утиче на типлогију изградње објеката.

Спратност објеката вишепородичног становања се разликује те се јасно издвајају три зоне:

- зоне средњих густина становања са објектима спратности до четири надземне етаже (П+2+Пк) које претежно настају трансформацијом зона индивидуалног у зоне вишепородичног становања,
- зоне високих густина становања у објектима од четири до шест надземних етажа (максимално П+4+Пк) које чине објекти у отвореним блоковима или у уличним низовима и
- зоне изразито високих густина становања у стамбеним објектима са спратношћу изнад шест надземних етажа, најчешће у отвореним блоковима или су грађени као акцентне вертикале на карактеристичним местима у граду.

Број станова у зонама вишепородичног становања није дефинисан али је ограничен корективним урбанистичким параметрима као што су услови за паркирање и услови за обезбеђење зелених површина.

Осим основна два типа становања, евидентиране су и зоне за становање социјално угрожених категорија становништва које се гасе а локације за те потребе се инкорпорирају у зоне становања, као и зоне за повремени боравак (викенд зоне), претежно у приобаљу. Објекти у ова два подтипа становања су најчешће објекти без одобрења за изградњу.

II ПЛАНСКИ ДЕО

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

II 1. Планирана намена површина и могућих компатибилних намена са билансом површина

II 1.1. Планирана намена површина и границе намене

Приказ планиране намене површина по целинама је дат на графичким прилозима План намене површина. Основна подела површина је на:

- Површине и објекте јавних намена и
- Површине и објекте осталих намена.

Подела, у складу са законом није обавезно условљена врстом својине, тако да објекти и површине могу бити у свим облицима својине, односно, у јавној својини су објекти и површине који су законом дефинисани као објекти који то морају бити (објекти државне и локалне самоуправе, специјалне намене итд).

Табела 2: Намена површина дефинисана планом и биланс површина

Намена површина		Површина (ha, приближно)	Удео намене у укупној површини (%)
ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ		**1176.12.45**	**29,99%**
Површине за управу, образовање, здравство и културу		**129.33.26**	**3,30%**
О	Површине за образовање и дечију заштиту	47.36.73	1,21%
К	Површине за културу	1.31.41	0,03%
З	Повшине за здравствену и социјалну заштиту	11.60.08	0,30%
Звет	Површине за ветеринарску заштиту	1.10.80	0,03%
У	Површине за објекте државне управе и локалне самоуправе	19.97.19	0,51%
	Површине за верске објекте	12.98.01	0,33%
	Површине специјалне намене	34.99.04	0,89%
Зелене површине и површине за спорт и рекреацију		**550.72.24**	**14,04%**
	Зелене површине	435.13.63	11,10%
	Површине за спорт и рекреацију	109.94.79	2,80%
	Приобаље са викенд зоном	5.63.82	0,14%
Инфраструктурни коридори, површине и објекти за саобраћајну инфраструктуру		**321.70.45**	**8.20%**
	Саобраћајне површине (колске, пешачке, бициклистичке, паркинг)	296.20.73	7,55%
Т	Површине тргова	3.54.83	0,09%
С	Површине скверова	9.39	0,00%
ПЗ	Пешачке зоне	1.15.24	0,03%
ДП	Доминантна пешачка кретања	2.17.13	0,06%
П/Г	Паркиралиште/ Гаража	15.05.14	0,38%
ПС	Пумпна станица	1.67.30	0,04%
АС	Аутобуска станица	1.80.69	0,05%
Површине и објекти у функцији железничког саобраћаја		**33.23.92**	**0,85%**
ЖС	Железничка станица	33.23.92	0,85%
Водно земљиште и површине и објекти у функцији водног саобраћаја		**571.12.21**	**14,57%**
РПР	Робно пристаниште	3.97.73	0,10%
ТПР	Туристичко пристаниште	59.79	0,02%
М	Марина	72.77	0,02%
	Водно земљиште	565.81.92	14,43%
Површине и објекти за техничку и комуналну инфраструктуру		**68.48.68**	**1,75%**
	Површине и објекти у функцији енергетске		

	делатности (ТС, ГМРС, МРС, топлане и др.)	5.14.11	0,13%
	Површине и објекти у функцији водопривредне делатности (ППВ, ППОВ, црпне станице и сл.)	62.95.55	1,61%
	Површине и објекти у функцији електр. комуникац. делатности (базне станице, поште и сл.)	39.02	0,01%
Површине за гробља		**45.16.84**	**1,15%**
+	Хришћанско гробље	43.76.71	1,12%
Ƴ	Муслиманско гробље	1.23.17	0,03%
T	Јеврејско гробље	16.96	0,00%
Површине и објекти комуналне делатности		**22.16.77**	**0,57%**
Љ	Гробље кућних љубимаца	92.98	0,02%
П	Пијаце, тржнице	8.89.01	0,23%
В	Вашариште	11.96.09	0,30%
А	Азил за псе	37.66	0,01%
	Јавни тоалет	1.03	0,00%
ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА		**2179.66.79**	**55,58%**
Површине за становање и мешовите намене		**953.73.06**	**24,32%**
С1+	Вишепородично становање изузетно великих густина (изнад П+4+Пк/Пс)	16.69.08	0,43%
С1	Вишепородично становање великих густина (до П+4+Пк/Пс)	27.57.81	0,70%
С2	Вишепородично становање средњих густина (до П+2+Пк/Пс)	93.40.34	2,38%
С3	Породично становање (до П+1+Пк/Пс)	644.47.26	16,43%
М1, М2	Површине за мешовите намене	246.51.30	6.29%
Површине за привредне делатности		**1151.01.00**	**29,35%**
	Површине за комерцијалне делатности	230.75.92	5,88%
	Површине за индустрију и производњу	772.34.68	19,69%
	Пољопривредно земљиште	147.90.40	3,77%
УКУПНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА		**3921.61.16**	**100%**

Ако је планом нека површине дефинисана као површина јавне намене а законом је дозвољена трансформација у приватну, трансформише се само својина али се намена задржава.

У оквиру површина осталих намена могу се градити објекти у јавној својини под условом да не емитују штетне утицаје на суседство.

Када се говори о намени површина која је дефинисана графичким прилогом, мисли се на доминантну или претежну намену. Намена је дефинисана у складу са општим правилима обликовања:

- организација изградње у систему урбанистичких блокова, са правилима изградње објеката на парцелама, са јасно формираним правцима улица и положају тргова и скверова;
- висинске регулације – ограничења и усмерења по спратности објеката и репера што подразумева пажљиво дефинисање висинске регулације по принципу хармонизације, укључујући појединачне акценте који чине просторне репере;
- обликовно и функционално наглашавање маркантних саобраћајних праваца;
- повезивање простора и очување визура (у смислу наглашавања, отварања ка просторним природним и грађевинским реперима и доминантама;
- очување архитектонских и природних вредности у процесима трансформације.

Целине су подељене на урбанистичке блокове. Урбанистички блок је нумерисан. Први број означава број целине, други број означава број блока у целини а трећи број означава број блока из предходног плана. Број блока из предходног плана је дат из разлога што је одређени број планских докумената урађен са позивом на број блока.
Унутар урбанистичких блокова се дефинишу површине претежних намена. Границе претежних намена су дефинисане регулацијом саобраћајница урбанистичког блока или границом парцеле. У случају да граница

претежне намене дели парцелу, сваки део парцеле носи особине претежне намене у којој се налази. У случају обједињавања парцела са различитим претежним наменама, претежна је она која је еколошки повољнија.

Еколошки повољнијом наменом у зонама становања се сматра свака намена са нижим индексом заузетости, нижом густином рада и нижом густином становања. Еколошли повољнијом наменом у радним зонама се сматра свака намена са нижим индексом заузетости, нижом густином рада и нижом емисијом негативних утицаја на животну средину.

У случају када се бира еколошки неповољнија намена, иста се може концентрисати на терет дела парцеле који се налази у тој зони.

Пример 1: Када се две парцеле са наменом вишепородичног и једнопородичног становања препарцелацијом споје у једну

Заузетост једне парцеле од 50% и друге од 40% се прорачунају и иста се сматра максималном заузетошћу дела нове парцеле у зони вишепородичног становања. Зелене површине и паркирање за потребе обе зоне се могу формирати на делу зоне једнопородичног становања.

Прикази на сликама су илустративни јер површине на којима се примењује индекс заузетости могу бити ограничене грађевинским линијама.



Планом дефинисано Могућа комбинација

Слика 4: Пример могуће комбинације урбанистичких параметара у случају препарцелације парцела у зонама са различитим доминантним наменама

Пример 2: Када се две парцеле са наменом једнопородичног становања и површина комерцијалне намене препарцелацијом споје у једну

Заузетост једне парцеле од 50% и друге од 40% се прорачунају и иста се сматра максималном заузетошћу дела нове парцеле у зони површина комерцијалне намене. Зелене површине, паркиркинг, манипулативни простор и инфраструктурни објекти за потребе обе зоне се могу формирати на делу зоне једнопородичног становања.



Планом дефинисано Могућа комбинација

Слика 5: Пример могуће комбинације урбанистичких параметара у случају препарцелације парцела у зонама са различитим доминантним наменама

Свака доминантна намена искључиво носи максималну спратност зоне у којој се део објекта налази, без могућности комбиновања и усаглашавања по дубини парцеле.



Слика 6: Пример обавезног поштовања спратности по различитим зонама (први случај две различите зоне становања а други, комбинација зоне становања и рада)

Прикази на сликама су илустративни јер површине на којима се примењује индекс заузетости могу бити ограничене грађевинским линијама. У случају да изабрана еколошки неповољнија намена прелази границу зоне која је дефинисана планом, еколошки неповољнија намена може прећи ту границу са максимално 20% површине парцеле у еколошки повољнијој зони. У овом случају, обевезно је поштовање максимално дефинисане спратности сваке зоне, без могућности уједначавања спратности по дубини парцеле.



Слика 7: Пример могућег одступања заузетости и намене и обавезног поштовања спратности по зонама, по дубини парцеле

Примена инструмента уједначавања спратности је дозвољена само када се препарцелација врши на парцелама уличног низа и то за једну етажу више од спратности која је одређена за еколошки повољнију зону.



Слика 8: Пример могућег одступања спратности по зонама, уз регулацију улице

Примена правила уједначавања спратности по дубини парцеле, посебно иза максимално дефинисане унутрашње грађевинске линије, није дозвољена.

II 1.2. Доминантна намена површина и могуће компатибилне намене

Графичким прилогом плана генералне регулације су приказане доминантне намене површина. У случају избора компатибилне намене, примењују се правила грађења дефинисана за компатибилну намену ако није другачије дефинисано посебним условима и уз додатни услов да се изврши анализа свих могућих утицаја на суседство.

II 1.2.1. Површине и објекти јавне намене

Јавну намену представљају површине јавне намене и објекти јавне намене:

- Н1: Површине за државну управу и локалну самоуправу (У)
- Н2: Површине за образовање и дечију заштиту (О)
- Н3: Површине за културу и информисање (К)
- Н4: Површине за социјалну заштиту (старачки, ученички, студентски домови) – (С),
- Н5: Површине за здравствену заштиту (З),
- Н6:Површине за ветеринарску заштиту (З вет),
- Н7: Површине за верске објекте (В)
- Н8: Површине за специјалне намене (посебна намена, казнено-повравне установа и сл),
- Н9: Конгресни центри, технолошки паркови и сл.
- Н10: Површине за спорт и рекреацију (Р1 и Р2)
- Н11: Површине и објекти за комуналну инфраструктуру
- Н12: Остале површине јавне намене (Зелена инфраструктура (ЈП, Ш, ПШ, ТП, Р, П и др.), површине и објекти за техничку инфраструктуру, водно земљиште).

На свим површинама јавне намене се могу уређивати површине које употпуњују и служе основној намени која се обавља у тим објектима.

На површинама јавне намене и објектима јавне намене је дозвољено постављање привремених објеката, мурала, вајарских дела и других уметничких експоната. Начин постављања је дефинисан законом и градском одлуком.

На површинама јавне намене и фасадама објеката јавне намене је дозвољено постављање само информативних табли и излога у којима се налази садржај у функцији тог објекта/површине или другог објекта искључиво јавне намене. Није дозвољено постављање рекламних садржаја других оглашивача.

Н.1. Површине за државну управу и локалну самоуправу (У)

У површине и објекте за државну и локалну самоуправу су уврштене све површине републичких и локалних органа (Градска управа, месне заједнице, јавна предузећа, објекти Министарства правде и Министарства унутрашњих послова и др).

Ове површине и објекти се могу условно формирати на свим осталим површинама. Условно значи да могу постојати ограничења имаоца јавних овлашћења на неким површинама.

На површинама ове намене се могу градити и уређивати површине и за пратеће (компатибилне) намене:

- зелене површине и паркови,
- дечија игралишта
- паркиралишта и гараже за запослене и кориснике,
- постављање урбаног мобилијара.

На површинама ове намене, не могу се градити:

- стамбени објекти.
- објекти за индустрију, производњу и складишта;
- паркиралишта за теретна возила и аутобусе осим ако се објекат налази у некој од радних зона или није намењен туристичкој површини;
- сви други објекти који буком, мирисом, гасовима, прашином, водом и саобраћајним интезитетом ометају функцију рада установе.

Н.2. Површине и објекти за образовање и дечију заштиту О

Површине и објекти за образовање и дечију заштиту су намењени за остваривање наставног плана и програма предшколске деце, ученика и студената. Изградња у овим комплексима је дефинисана посебним правилницима. У ове површине и објекте спадају и површине и објекти за физичко васпитање.

Ове површине и објекти се могу условно формирати на свим осталим површинама. Условно значи да могу постојати ограничења имаоца јавних овлашћења на неким површинама. Такође, изградња ових објеката на површинама за привредне делатности је ограничена на начин да се површине и објекти за дечију заштиту могу формирати само за децу запослених и под условом да на локацији нема емисије полутаната који утичу на здравље деце и људи.

На површинама ове намене се могу градити и уређивати површине и за пратеће (компатибилне) намене:
- зелене површине и паркови,
- дечија игралишта
- паркиралишта за запослене и кориснике,
- постављање урбаног мобилијара.

Постојећи објекти образовања који имају употребну дозволу се могу задржати без обзира на испуњеност неопходних норматива.

У оквиру намене образовања, уколико задовољавају прописане нормативе по ученику, могу се градити намене централних кухиња и вешераја као и постављати привремени објекти за снабдевање искључиво производа за потребе ученика (храна, безалкохолна пића, школски прибор). Програм за постављање привремених објеката доноси Град Шабац.

На површинама ове намене, не могу се градити:
- стамбени објекти.
- објекти за индустрију, производњу и складишта;
- површине и објекти за комуналне делатности,
- паркиралишта за теретна возила и аутобусе осим ако се ради о школским аутобусима;
- сви други објекти који буком, мирисом, гасовима, прашином, водом и саобраћајним интезитетом ометају функцију образовања.

У радијусу од 200m од објеката образовања и дечије заштите, мерено између две најближе међе две намене, дужином пешачке комуникације, забрањене су све кладионице, играонице на срећу као и продаја дувана и алкохолних пића. Постојање забрањених намена не може ограничити изградњу нових објеката јавне намене што значи да ако се одобри изградња објеката образовања и дечије заштите, забрањене намене се морају изместити.

Н.3. Површине за културу и информисање

Површине за културу и информисање су објекти: библиотеке, музеја, галерије, архива, позоришта, биоскопа, медијско информативних кућа и др. Ове површине и објекти се могу условно формирати на свим осталим површинама. Условно значи да могу постојати ограничења имаоца јавних овлашћења на неким површинама.

На површинама ове намене се могу градити и уређивати површине и за пратеће (компатибилне) намене:
- складишта и магацини који су блиско повезани са делатношћу објекта,
- зелене површине и паркови,
- дечија игралишта
- паркиралишта за запослене и кориснике,
- постављање изложбених простора на отвореном, урбаног мобилијара, и мобилијара за сценска извођења
- мањи угоститељски садржаји до 10% од укупне површине објекта.
- постављање антенских стубова.

На површинама ове намене, не могу се градити:
- стамбени објекти.

- објекти за индустрију, производњу и складишта,
- Површине и објекти за комуналне делатности,
- паркиралишта за теретна возила и аутобусе осим ако се ради о теретним возилима за допрему опреме и експоната и туристичким аутобусима;
- сви други објекти који буком, мирисом, гасовима, прашином, водом и саобраћајним интезитетом ометају функције културе и информисања.

Н.4. Површине за социјалну заштиту С

Површине за социјалну заштиту су: геронтолошки центри, ученички и студентски домови, установе и институције које се баве социјалном заштитом, објекти за инклузију и др. Ове површине и објекти се могу условно формирати на свим осталим површинама осим на површинама за привредне делатности.

На површинама ове намене се могу градити и уређивати површине и за пратеће (компатибилне) намене:
- површине за здравствену заштиту,
- површине верских објеката,
- зелене површине и паркови,
- дечија игралишта и рекреативни простори за све узрасте и категорије корисника,
- паркиралишта за запослене и кориснике.

На површинама ове намене, не могу се градити:
- стамбени објекти.
- објекти за индустрију, производњу и складишта,
- површине и објекти за комуналне делатности,
- паркиралишта за теретна возила и аутобусе осим ако се ради возилима за потребе корисника;
- сви други објекти који буком, мирисом, гасовима, прашином, водом и саобраћајним интезитетом ометају функцију социјалне заштите.

Н.5. Површине за здравствену заштиту З

Површине за здравствену заштиту су објекти: општа болница, дом здравља, здравствене амбуланте, медицинске лабораторије и др. Ове површине и објекти се могу условно формирати на свим осталим површинама. Условно значи да могу постојати ограничења имаоца јавних овлашћења.

На површинама ове намене се могу градити и уређивати површине и за пратеће (компатибилне) намене:
- зелене површине и паркови,
- објекти образовања,
- површине за социјалну заштиту,
- површине верских објеката,
- јавна паркиралишта и јавне гараже; паркиралишта за запослене и кориснике.

На површинама ове намене, не могу се градити:
- стамбени објекти,
- објекти за спорт и рекреацију осим ако је исто у терапеутске сврхе,
- објекти за индустрију, производњу и складишта,
- површине и објекти за комуналне делатности,
- паркиралишта за теретна возила и аутобусе осим ако се ради возилима за потребе обављања функције;
- сви други објекти који буком, мирисом, гасовима, прашином, водом и саобраћајним интезитетом ометају функцију здравствене заштите.

Н.6. Површине за ветеринарску заштиту Звет

Површине за здравствену заштиту су објекти: ветеринарског центра и ветеринарских амбуланти. Ове површине и објекти се могу условно формирати на свим осталим површинама. Условно значи да се у зонама становања и мешовитих намена могу формирати само ветеринарске амбуланте за кућне љубимце. У случају захтева за изградњом нових ветеринарских центара за већи број кућних љубимаца, већи степен здравствене заштите (објекти хируршких ординација са стационаром и слично), објеката за повремено чување кућних љубимаца (хотели за псе) или за збрињавање већих домаћих и дивљих животиња (стационар, азил и слично), локације се могу формирати искључиво у радним и комуналним зонама.

На површинама ове намене се могу градити и уређивати површине и за пратеће (компатибилне) намене:
- зелене површине,
- паркиралишта за запослене и кориснике.

На површинама ове намене, не могу се градити:
- стамбени објекти,
- објекти за спорт и рекреацију,
- објекти за индустрију, производњу и складишта,
- површине и објекти за комуналне делатности,
- паркиралишта за теретна возила и аутобусе осим ако се ради возилима за потребе обављања функције;
- сви други објекти који буком, мирисом, гасовима, прашином, водом и саобраћајним интезитетом ометају функције културе и информисања.

Н.7. Површине и објекти за верске намене **В**

Површине и објекти за верске намене су површине и објекти традиционалних верских заједница, односно верских заједница које су признате на територији Републике Србије. За изградњу ових објеката се примењују и посебна правила у складу са канонима сваке верске заједнице посебно. Ове површине и објекти се могу условно формирати на свим осталим површинама. Условно значи да могу постојати ограничења имаоца јавних овлашћења.

На површинама ове намене се могу градити и уређивати површине и за пратеће (компатибилне) намене:
- парохијски домови,
- стамбени објекти, искључиво за свештена лица,
- малопродајни објекти искључиво верских предмета,
- палионице свећа и други објекти са верским обележјима (крстионице, крстови, надстрешнице и сл),
- објекти предшколске, школске намене и социјалне намене,
- смештајни капацитети (манастири, преноћишта и сл),
- народне кухиње и робни центри за потребите (у целини 9),
- зелене површине и паркови,
- дечија игралишта,
- површине и објекти за спорт и рекреацију за све узрасте и категорије становника,
- паркиралишта за запослене и кориснике и
- урбани мобилијар.

На површинама ове намене, не могу се градити:
- стамбени објекти,
- објекти за индустрију, производњу и складишта,
- паркиралишта за теретна возила и аутобусе осим ако се ради возилима за потребе обављања функције;
- површине и објекти за комуналне делатности,
- сви други објекти који буком, мирисом, гасовима, прашином, водом и саобраћајним интезитетом ометају функције верских објеката.

Н.8. Површине за специјалне намене

Површине специјалне (посебне) намене су површине које користе Министарство одбране, Министарство унутрашњих послова и Министарство правде Републике Србије и уређују се у складу са посебним законима.

Како су одређене површине војне намене потенцијално у процесу трансформације власништва, планом се дефинишу друге намене које могу ступити на снагу тек када престане потреба надлежних министарстава за истим.

Планом је одређена и површина у Просторној целини 6 која се може Министрству одбране понудити као заменска површина за неке од површина у градским насељима. До привођења евентуалној намени, површина се користи као зелена површина и не може се пренаменити за друге намене.

Површина казнено поправне установе може као компатибилну намену имати пољопривредне површине на којима ће формирати своју економију.

Површина ватрогасне станице се задржава са могућношћу унапређења и уз могућност да се иста премести на нову, већу локацију у оквиру неке од радних зона.

Компатибилним наменама се сматрају намене наведених Министарстава и њихових објеката, објекти за смештај службених лица и објекти спорта и рекреације који могу бити отворени и за јавност.

Компатибилном наменом у комплексу касарне Мачванског партизанског одреда се могу сматрати и стамбени објекти за војна лица под условом да се за тај део уради посебан урбанистички план у складу са поглављем III.3. Површине за које се обавезно доноси план детаљне регулације или урбанистички пројекат са правилима усмеравајућег карактера и предвиђеним роковима за израду – зоне 4.I и 4.II.

Н.9. Конгресни центри, технолошки паркови и сл.

Ове површине нису дефинисане планом али се као компатибилне намене могу формирати на свим осталим површинама осим површина за становање и површинама комуналне намене и посебно се не могу формирати у просторним целинама 1 и 2.

На површинама ове намене се могу градити и уређивати површине и за пратеће (компатибилне) намене:
- зелене површине и паркови,
- објекти за спорт и рекреацију,
- паркиралишта за запослене и кориснике.

На површинама ове намене, не могу се градити:
- стамбени објекти,
- објекти за индустрију, производњу и складишта,
- површине и објекти за комуналне делатности,
- паркиралишта за теретна возила и аутобусе осим ако се ради возилима за потребе обављања функције;
- сви други објекти који буком, мирисом, гасовима, прашином, водом и саобраћајним интезитетом ометају функције културе и информисања.

Н.10. Површине за спорт и рекреацију

P1, P2

У зависности од положаја у граду и врсти спорта и рекреације, површине се деле на оне на којима је могућа изградња спортских објеката (P1) и оне на којима је могуће само уређење отворених површина за спорт и рекреацију (P2).

Спортско рекреативна намена са изградњом објеката (P1)

На овим површинама се могу градити спортске дворане, стадиони, базени и друге затворени и отворени спортски објекти, са гледалиштем и без њега, и други простори који употпуњују и служе основној делатности.

На површинама спортско рекреативне намене Р1 се могу градити и уређивати површине и за пратеће (компатибилне) намене:
- гардеробе, санитарни чворови,
- базени, купалишта, сунчалишта,
- угоститељски објекти,
- изложбени и информативни простори,
- комерцијални садржаји,
- личне услуге за негу тела,
- површине здравствене заштите,
- спортска удружења и клубови
- зелене површине и паркови,
- дечија игралишта,
- паркиралишта и гараже за запослене, кориснике и гледаоце и
- постављање урбаног мобилијара.

На површинама за спорт и рекреацију Р1, не могу се градити:
- стамбени објекти осим, изузетно, стамбене јединице за привремени боравак службеника за одржавање,
- објекти за индустрију, производњу и складишта,
- површине и објекти за комуналне делатности,
- сервиси и занатске радионице,
- угоститељски објекти чије је радно време 00-24, са извођењем музичког програма уз помоћ електричних уређаја за појачавање звука уколико се у радијусу од 500m налазе објекти становања,
- паркиралишта за теретна возила и аутобусе осим ако се не ради о аутобусима за превоз корисника комплекса,
- сви други објекти који буком, мирисом, гасовима, прашином, водом и саобраћајним интезитетом ометају становање или пешачке и бициклистичке комуникације.

Постојећи објекти супротни претежној и пратећој намени се могу задржати уколико имају употребну дозволу, без могућности ширења и са тенденцијом пренамене у намену примерену спорту и рекреацији.

Постојећи објекти који се налазе у заштитним зонама изворишта (штале на хиподрому) се могу задржати уколико се прибаве услови надлежног водопривредног предузећа о мерама које се требају предузети да би се исти задржали или уклонили.

Постојећи објети на градском стадиону испод трибина уз Доситејеву улицу се могу задржати у тој намени без обавезе обезбеђења паркинг места. Објекти уз Церску улицу се могу озаконити искључиво у пословној намени и без обавезе обезбеђења паркинг места.

Спортско рекреативна намена без изградње објеката (Р2)

На овим површинама се могу уређивати отворена игралишта и мањи пратећи простори.

На површинама спортско рекреативне намене Р2 се могу градити и уређивати површине и за пратеће (компатибилне) намене:
- гардеробе, санитарни чворови, простори за интервентне службе (спасиоци, хитна помоћ и сл),
- базени, купалишта, сунчалишта,
- мањи угоститељски садржаји до 10% БРГП у односу на површину грађевинске парцеле,
- изложбени и информативни простори,
- зелене површине и паркови,
- дечија игралишта,
- тематски паркови типа адреналин парка и сл.

- паркиралишта за кориснике површине,
- постављање урбаног мобилијара.

Отворена игралишта се могу сезонски наткрити. Пратећи садржаји се могу градити истовремено са игралиштима или након изградње игралишта.

На површинама за спорт и рекреацију Р2, не могу се градити:
- стамбени објекти,
- објекти за индустрију, производњу и складишта,
- Површине и објекти за комуналне делатности,
- сервиси и занатске радионице,
- угоститељски објекти чије је радно време 00-24, са извођењем музичког програма уз помоћ електричних уређаја за појачавање звука уколико се у радијусу од 500m налазе објекти становања,
- паркиралишта за теретна возила и аутобусе осим ако се површина налази у некој од радних зона и ако се урбанистичким планом не дефинише таква потреба на подручјима туристичких намена,
- сви други објекти који буком, мирисом, гасовима, прашином, водом и саобраћајним интезитетом ометају становање или пешачке и бициклистичке комуникације.

Постојећи објекти супротни доминантној и пратећој намени се могу задржати уколико имају употребну дозволу, без могућности ширења и са тенденцијом пренамене у намену примерену спорту и рекреацији.

Н.11. Површине и објекти за комуналну инфраструктуру

Површине комуналних намена и објеката су површине на којима се могу градити објекти комуналне инфраструктуре:
- Површине и објекти у функцији управљања отпадом (трансфер станице и рециклажна дворишта за селекцију и условно, прераду отпада) и отпадних вода (ППОВ);
- Поште;
- Гробља
- Гробља кућних љубимаца,
- Прихватилиште (азил) за псе,
- Пијаце и тржнице,
- Вашариште (сајмиште).

Н.11-1 Управљање отпадом и отпадним водама

У складу са градском одлуком, комунални отпад се одвози на трансфер станицу, одакле се после предтретмана, вози на регионалну депонију. Дозвољено је постављање опреме и уређаја који ће унапредити процес производње. Могуће је поставити опрему и уређаје за селекцију и третман комуналног отпада.

Кланички и медицински и опасни отпад се прикупљају у складу са законом и за њих нису предвиђене локације у обухвату плана.

Н.11-2 Поште

Постојећа локација поште се задржава а нове се могу формирати у свим радним зонама. Административни део поштанских услуга се може обављати у свим насељима и зонама.

Вршење поштанских услуга је могуће у свим комерцијалним и производним зонама.

Н.11-3 Гробља

Гробља су површине на којима се, осим уређивања укопних места, могу градити пратећи садржаји који

служе основној функцији гробља (цркве, капеле, обредне дворане, мртвачнице и сл).

Постојећа градска гробља су: Камичко, Доњошорско, Ново гробље, муслиманско и јеврејско. На јеврејском гробљу нису дозвољена сахрањивања већ се ради о утврђеном непокретном културном добру.

Уређење нових гробних места се планира само на локацији Новог гробља док се на осталима сахрањивање врши у складу са Законом о сахрањивању.

На површинама гробља се могу градити и уређивати површине и за пратеће (компатибилне) намене:
- цркве, капеле, обредне дворане, мртвачнице, крематоријуми и сл,
- административни и помоћни простори управе гробља, продаје цвећа и свећа и сл;
- паркинг простори,
- зелене површине и зелени заштитни коридори,
- системи за наводњавање, чесме и спомен чесме,
- перголе, тенде и друге врсте монтажно-демонтажних сенила.

На површинама гробља, не могу се градити непоменути објекти.

Н.11-4 Гробље кућних љубимаца

Површина за гробље кућних љубимаца је планирана у делу комплекса Новог гробља и задржава своју намену. Уређује се према важећем плану детаљне регулације.

Н.11-5 Прихватилиште за псе - А

Локација прихватилишта за псе се налази у склопу површине расадника и осим паса, могуће га је преуредити и за прихват других животиња. Нова локација прихватилишта се може формирати у оквиру радних и комуналних зона, као и у оквиру заштитне зелене зоне приобаља.

Н.11-6 Пијаце и тржнице

Тржница је објекат са статусом непокретног културног добра који задржава своју намену. Пијаце на подручју плана су: Камичка пијаца, пијаца Живинарник и пијаца Стадион. Свим пијацама је неопходна реконструкција. Планирана је нова локација пијаце уз Церски ободни канал у целини 10. Планирано је измештање кванташке пијаце на нову локацију у целини 7.

На површинама пијаца се могу градити и уређивати површине и за пратеће (компатибилне) намене:
- административни и помоћни простори управе пијаце;
- паркинг простори,
- зелене површине и зелени заштитни коридори,
- јавне чесме,
- јавни тоалет,
- перголе, тенде и надстрешнице.

Свепостојеће пијаце се могу реконструкцијом претворити у затворене пијаце-тржнице.

На површинама пијаца, не могу се градити непоменути објекти.

Н.11-7 Вашариште

Површина вашаришта се налази у оквиру целине 5 и од значаја је за манифестациони туризам Града Шапца те се као таква мора штитити без обзира на повремено коришћење.

На површинама вашаришта се могу градити и уређивати површине и за пратеће (компатибилне) намене:
- нивелација и насипање терена уз обавезу да се при томе обезбеди прихват атмосферских вода или у планиране канале Сава парка или прављењем посебне ретензије или кишне баште,
- платои за постављање вашарских садржаја,

- постављање монтажно демонтажних објеката типа павиљона, циркуских и других шатора и сл,
- административни и помоћни простори управе вашаришта;
- паркинг простори,
- тематски парк, зелене површине и зелени заштитни коридори,
- спортско-рекреативне намене и терени који могу бити привремено наткривени ван времена када се одржава манифестација Шабачког вашара,
- јавне чесме,
- јавни тоалет,
- перголе, тенде и надстрешнице.

Површина вашаришта је у исто време и површина зелене инфраструктуре Града Шапца и за њу се примењују и додатни услови из поглавља II 6.1. Зелена инфраструктура.

Н.12. Површине зелене и техничке инфраструктуре

Површине и објекти за зелену и саобраћајну инфраструктуру су обрађене у поглављу II 6. Трасе, коридори и капацитети зелене и техничке инфраструктуре.

Површине и објекти за комуналну и техничку инфраструктуру чине:

- Хидротехничка инфраструктура (изворишта и бунари, постројења за прераду воде, водоводна мрежа, обалоутврде и др),
- Фекална канализација и одвођење атмосферских вода (канализациона мрежа и опрема за предтретман и одвођење отпадних вода, постројења за пречишћавање отпадних вода, црпне станице),
- Електроенергетска инфраструктура (електро енергетски објекти и водови различитих нивоа преноса, трансформаторске станице),
- Гасна инфраструктура (гасоводи, гасне мерно регулационе станице, складишта гаса и друга гасна опрема и сл),
- Топловодна инфраструктура (топлане, котларнице, топловоди, пароводи и топлотне подстанице и сл),
- Електронска комунална инфраструктура (телекомуникациона канализација, оптички каблови , базне станице мобилне телефоније, комутацијски објекти и сл),
- објекти и опрема алтернативних извора енергије (соларни паркови, постројења на биомасу, топлотне пумпе, геотермални бунари и сл),

су обрађене кроз поглавље II 6. Трасе, коридори и капацитети зелене и техничке инфраструктуре овог плана.

Површине водног земљишта су обрађене кроз више поглавља овог плана: II 6.1. Зелена инфраструктура и I.6.3.5. Површинске воде и одбрана од поплава.

Водно земљиште се примарно уређује у складу са условима имаоца јавних овлашћења, који се примењују кумулативно а уколико су у супротности, предност имају услови који се односе на заштиту животне средине (нпр. услови Завода за заштиту природе који ограничавају изградњу објеката у приобаљу су примарни у односу на услове водопривредног предузећа које их дозвољава).

II 1.2.1. Површине осталих намена

Површине осталих намена намену представљају:

- Н13: Стамбене намене (С1+, С1, С2 и С3);
- Н14: Мешовите намене (М1 и М2)
- Н15: Површине за комерцијалну намену
- Н16. Површине за индустрију и производњу

Н.13. Стамбене намене **С3** **С2 С1, С1+**

Површине стамбене намене су површине на којима се налазе постојећи или је планирана изградња објеката претежно стамбене намене.

На површинама стамбене намене се могу градити и уређивати површине и за пратеће (компатибилне) намене:

- продавнице робе дневне потрошње највеће БРГП 500m^2, осим ако није другачије дефинисано планом детаљне регулације;
- објекти образовања, здравствене и социјалне заштите, објекти државне управе и самоуправе, верски објекти, објекти културе;
- друге намене које допуњују становање али му истовремено не сметају (личне услуге, мали занати, пословни простори који подразумевају канцеларијско пословање, мањи спортско рекреативни садржаји (теретане, вежбаонице и сл),
- паркови и дечија игралишта;
- мањи електроенергетски и комунални објекти у функцији становања;
- гараже и паркинг простори за путничка возила као пословни објекти намењени стационарном саобраћају других корисника;
- производња воћа, поврћа, микробиља, и сл; урбани вртови и сл.
- монтажне куће,
- угоститељски објекти (искључиво: кафић, ресторан, посластичарница и сл, забрањеног рада у ноћним сатима и без извођења музичког програма уживо).

Пратећи садржаји могу бити у склопу стамбеног објекта или се градити као једнофункционални објекат на парцели. Гараже и паркинг простори за путничка возила као пословни објекти намењени стационарном саобраћају других корисника су искључиво једнофункционални објекти на парцели и не могу се комбиновати са функцијом становања.

На површинама стамбене намене не могу се градити:

- објекти за индустрију, производњу и складишта;
- сервиси и занатске радионице које у радном процесу користе машине и алате под притиском који производе буку, гасове, дим и друге негативне утицаје на околину (ауто- сервиси, ауто перионице, ауто лакирернице, сервиси за прање тепиха, столарске и металопрерађивачке радионице и сл),
- угоститељски објекти чије је радно време 00-24, са извођењем музичког програма уз помоћ електричних уређаја,
- паркиралишта за теретна возила и аутобусе;
- сви други објекти који буком, мирисом, гасовима, прашином, водом и саобраћајним интезитетом ометају становање или пешачке и бициклистичке комуникације.

Постојећи објекти супротни доминантној и пратећој намени се могу задржати уколико имају употребну дозволу, без могућности ширења и са тенденцијом пренамене у намену примерену становању.

Намене становања су раздвојене у складу са типлогијом и приказане графичким прилогом План намене површина. Графичким прилогом План урбанистичке регулације, општим правилима грађења и правилима спровођења су дефинисани услови који треба да спрече негативне утицаје, пре свега вишепородичног становања на становање у зонама С3.

Уколико с планира резиденцијално становање као подтип становања, односно становање у типу кондоминијума, оно је могуће у свим наведеним зонама становања.

Н.14. Мешовите намене (М1 и М2)

На површинама мешовите намене је могуће градити и уређивати површине за:

- мешовите – претежно стамбене намене (М1) и
- мешовите – претежно пословне намене (М2), само у Целини 6.

Претежност намене се дефинише у односу на зону (урбанистички блок) а не на појединачне грађевинске парцеле.

Мешовита – претежно стамбена намена (М1)

Површине мешовите – претежно стамбене намене (М1) су површине на којима се налазе постојећи или је планирана изградња објеката доминантно стамбене намене а постоје или су могући садржаји објеката јавне намене и објеката у јавној употреби, односно садржаји који не ремете значајно становање. Претежно је заступљена у целинама 1, 2 и 3. У целинама 1 и 2 представља различите намене, садржаје и волумене у оквиру централних градских блокова, урбанистичких блокова који су делимично реконструисани или ревитализовани. У другим целинама је мешовита намена дефинисана претежно као могућност да се кроз израду нових планских докумената разраде посебни услови у складу са утврђеним смерницама за израду планова.

На површинама мешовите – претежно стамбене намене се могу градити и уређивати површине и за пратеће (компатибилне) намене:

- продавнице робе дневне потрошње;
- објекти образовања, здравствене и социјалне заштите, објекти државне управе и самоуправе, верски објекти, објекти културе,
- поште, банке и сл;
- личне услуге, мали занати, пословни простори који подразумевају канцеларијско пословање,
- спорт и рекреација у мањим дворанама без гледалишта,
- паркови и дечија игралишта за децу,
- игралишта и објекти за спорт и рекреацију,
- угоститељски објекти,
- мањи електроенергетски и комунални објекти у функцији становања,
- јавне гараже и паркинг простори за путничке аутомобиле,
- тржнице и пијаце,
- посебне намене,
- производња воћа, поврћа, микробиља и сл; урбани вртови.

Пратећи садржаји могу бити у склопу стамбеног објекта и као једнофункционални објекат на посебној грађевинској парцели.

На површинама мешовите – претежно стамбене намене не могу се градити:

- објекти за индустрију, производњу и складишта;
- трговачки центри;
- сервиси и занатске радионице које у радном процесу користе машине и алате под притиском који производе буку (ауто сервиси, ауто перионице, сервиси за прање тепиха, столарске и металопрерађивачке радионице и сл),
- угоститељски објекти чије је радно време 00-24, са извођењем музичког програма уз помоћ електричних уређаја за појачавање звука,
- сви други објекти који буком, мирисом, гасовима, прашином, водом и саобраћајним интезитетом ометају становање или пешачке и бициклистичке комуникације.

Постојећи објекти супротни доминантној и пратећој намени се могу задржати уколико имају употребну дозволу, без могућности ширења и са тенденцијом пренамене у намену примерену наведеним.

Мешовита – претежно пословна намена (М2)

Површине мешовите – претежно пословне намене (М2) су површине на којима се налазе постојећи или је планирана изградња објеката доминантно пословне намене а постоје или су могући садржаји површина становања. Такође, дефинисана је и у блоковима у контакту са производним наменама као прелазна намена према зонама становања, односно намена у коју треба да се трансформишу постојеће зоне становања због претпоставке да је становање ту неусловно или ће пости неусловно када производне зоне проради у пуном капацитету. Претежно пословна мешовита намена се може налазити искључиво у целини 6.

На површинама мешовите – претежно пословне намене се могу градити и уређивати површине и за

пратеће (компатибилне) намене:
- становање, максимално до 20% на парцели;
- трговински центри са отвореним и затвореним паркиралиштима;
- објекти образовања, здравствене и социјалне заштите, објекти државне управе и самоуправе, верски објекти, објекти културе;
- поште, банке и сл;
- личне услуге, мали занати,
- сервиси (ауто сервиси, ауто перионице, сервиси за прање тепиха, столарске и металопрерађивачке радионице и сл);
- спорт и рекреација дворанама са и без гледалишта;
- паркови и дечија игралишта за децу;
- игралишта и објекти за спорт и рекреацију;
- угоститељско-туристичке намене, хотели, мотели и сл.
- електро енергетски објекти;
- јавне гараже и паркинг простори за путничке и теретне аутомобиле,
- тржнице и пијаце;
- складишта огрева уз услов да је спречена емисија буке и прашине;
- посебне намене
- пољопривредна производња воћа, поврћа, микробиља и сл; пчеларска производња; рибњаци; одгајивачнице кућних љубимаца, „хотели“ за смештај кућних љубимаца и слично,
- соларни паркови.

Пратећи садржаји могу бити у склопу стамбеног објекта, у склопу помоћног објекта на парцели или као једнофункционални објекат на посебној грађевинској парцели.

На површинама мешовите – претежно пословне намене не могу се градити:
- објекти за индустрију, производњу и складишта;
- угоститељски објекти чије је радно време 00-24, са извођењем музичког програма уз помоћ електричних уређаја за појачавање звука уколико се у радијусу од 500м налазе објекти становања;
- сви други објекти који буком, мирисом, гасовима, прашином, водом и саобраћајним интезитетом ометају становање.

Постојећи објекти супротни доминантној и пратећој намени се могу задржати уколико имају употребну дозволу, без могућности ширења и са тенденцијом пренамене у намену примерену наведеним.

Н.15. Површине за комерцијалну намену

Под површинама за комерцијалну намену се подразумевају пословни, управни, административни, трговачки и услужни садржаји, трговачки центри и робне куће, производња без негативног утицаја на животну средину, комунално сервисни и пратећи складишни простори и угоститељске намене (хотели и др).

На површинама за комерцијалну намену се могу градити и уређивати површине и за пратеће (компатибилне) намене.

У блоковима са доминантном наменом становања:
- мањи трговински објекти до 1.500 m^2 са отвореним и затвореним паркиралиштима;
- објекти образовања, здравствене и социјалне заштите, објекти државне управе и самоуправе, верски објекти, објекти културе, истраживачки центри;
- поште, банке и сл;
- личне услуге, мали занати,
- спорт и рекреација у дворанама са и без гледалишта;
- паркови и дечија игралишта за децу;
- игралишта и објекти за спорт и рекреацију;
- угоститељско-туристичке намене, хотели, мотели и сл;

- смештајни капацитети за запослене типа радничких хотела/хостела,
- електроенергетски и комунални објекти;
- јавне гараже и паркинг простори за путничке и теретне аутомобиле,
- тржнице, пијаце и сајмови,
- посебне намене,
- станице за снабдевање горивом, искључиво у целинама 6, 8 и 9,
- пољопривредна производња воћа, поврћа, житарица, микробиља и сл; пчеларска производња; рибњаци;
- електроенергетски објекти из обновљивих извора енергије искључиво соларна енергија и геотермална енергија,
- мања индустријско-производна складишта чија намена не захтева израду еколошких елабората, односно, немају негативних утицаја на животну средину.

У блоковима са доминантном наменом пословања (Целине 6 и 7):

- трговински центри са отвореним и затвореним паркиралиштима;
- објекти образовања, здравствене и социјалне заштите, објекти државне управе и самоуправе, верски објекти, објекти културе, истраживачки центри;
- поште, банке и сл;
- личне услуге, мали занати,
- сервиси (ауто сервиси, ауто перионице, сервиси за прање тепиха, столарске и металопрерађивачке радионице и сл);
- спорт и рекреација дворанама са и без гледалишта;
- паркови и дечија игралишта за децу;
- игралишта и објекти за спорт и рекреацију;
- угоститељски објекти;
- смештајни капацитети за запослене типа радничких хотела/хостела,
- електроенергетски и комунални објекти;
- јавне гараже и паркинг простори за путничке и теретне аутомобиле,
- тржнице, пијаце и сајмови,
- складишта огрева уз услов да је спречена емисија буке и прашине,
- посебне намене,
- станице за снабдевање горивом
- пољопривредна производња воћа, поврћа, житарица, микробиља и сл; пчеларска производња; рибњаци; одгајивачнице кућних љубимаца, „хотели“ за смештај кућних љубимаца и слично,
- електроенергетски објекти из обновљивих извора енергије искључиво соларна енергија и геотермална енергија.

Пратећи садржаји могу бити у склопу пословног објекта, у склопу помоћног објекта на парцели или као једнофункционални објекат на посебној грађевинској парцели.

На површинама претежно намене за комерцијалне делатности не могу се градити:

- стамбене намене,
- објекти за индустрију, производњу и складишта, осим приручних складишта објекта доминантне намене,
- сви други објекти који буком, мирисом, гасовима, прашином, водом и саобраћајним интезитетом врше негативне утицаје на животну средину изнад законом дефинисаних параметара.

Намене (и доминантне и компатибилне) могу бити ограничене посебним условима заштите изворишта или санитарним условима који су издати за постојеће објекте са употребном дозволом (на пример изградња у близини производних објеката прехрамбене намене). Изградња објеката на овим површинама може бити ограничена и прописима који одређују минималне удаљености површина за образовање од објеката за кладионице и игре на срећу.

Постојећи објекти супротни доминантној и пратећој намени се могу задржати уколико имају употребну дозволу, без могућности ширења и са тенденцијом пренамене у намену примерену наведеним.

Н.16. Површине за индустрију и производњу

Под површинама за индустрију и производњу се подразумевају индустријски, занатски, производни погони свих врста, складишни простори, пословне, управне административне и комерцијалне намене.

На површинама за индустрију и производњу се могу градити и уређивати површине и за пратеће (компатибилне) намене:

- трговински центри са отвореним и затвореним паркиралиштима;
- објекти стручног образовања;
- објекти предшколског образовања за децу запослених уколико су испоштовани сви услови заштите животне средине;
- објекти здравствене заштите запослених;
- објекти државне управе и самоуправе, верски објекти, објекти културе, истраживачки центри;
- поште, банке и сл;
- личне услуге, мали занати,
- сервиси (ауто сервиси, ауто перионице, сервиси за прање тепиха, столарске и металопрерађивачке радионице и сл);
- спорт и рекреација дворанама са и без гледалишта;
- зелене површине и зелени заштитни коридори,
- игралишта и објекти за спорт и рекреацију;
- угоститељски објекти;
- објекти за привремени смештај запослених типа радничких хотела/хостела,
- електроенергетски и комунални објекти;
- јавне гараже и паркинг простори за путничке и теретне аутомобиле,
- тржнице, пијаце и сајмови;
- складишта огрева уз услов да је спречена емисија прашине;
- складишта неопасног отпада, трансфер станице, рециклажна дворишта комуналног и неопасног отпада
- комунални објекти,
- привремена складишта опасног отпада из сопствене производње произвођача, до одвоза на депонију опасног отпада, у складу са законом,
- специјалне (посебне) намене,
- станице за снабдевање горивом,
- пољопривредна производња воћа, поврћа, житарица, микробиља и сл; пчеларска производња; рибњаци; одгајивачнице кућних љубимаца, „хотели“ за смештај кућних љубимаца и слично
- електроенергетски објекти из обновљивих извора енергије (соларна енергија, биомаса, геотермална енергија и др).

Пратећи садржаји могу бити у склопу пословног објекта, у склопу помоћног објекта на парцели или као једнофункционални објекат на посебној грађевинској парцели.

На површинама претежне намене за индустрију и производњу не могу се градити:

- стамбене намене,
- угоститељски објекти чије је радно време 00-24, са извођењем музичког програма уз помоћ електричних уређаја за појачавање звука уколико се у радијусу од 500m налазе објекти становања,
- сви други објекти који буком, мирисом, гасовима, прашином, водом и саобраћајним интезитетом врше негативне утицаје на животну средину изнад законом дефинисаних параметара.

Избор делатности и технологија објеката који се граде на овим површинама се мора ускладити са мерама заштите животне средине.

Намене (и доминантне и компатибилне) могу бити ограничене посебним условима заштите изворишта или санитарним условима који су издати за постојеће објекте са уоптребном дозволом (на пример изградња у близини производних објеката прехрамбене намене), као и другим законом дефинисаним прописима који дефинишу емитовање утицаја на животну средину.

Постојећи објекти супротни доминантној и пратећој намени се могу задржати уколико имају употребну дозволу, без могућности ширења и са тенденцијом пренамене у намену примерену наведеним.

Изградња новог производног и складишног простора је дозвољена само на парцелама радних зона: Север, Исток, Запад и Југ и комерцијалној зони дуж државних путева.

У складу са Извештајем о стратешкој процени плана на животну средину, нису дозвољене следеће намене:

ЦЕЛИНА 6: СЕВЕР

У овој Целини **нису дозвољени**:

- SEVESSO пројекти, постројења и комплекси;
- пројекти, постројења и комплекси за које се захтева исходовање интегрисане дозволе;
- пројекти, постројења и комплекси за управљање опасним отпадом (третман и складиштење опасног отпада).

ЦЕЛИНА 7: ЗАПАД

У овој Целини **забрањени су:**

- сви пројекти, постројења и комплекси који генеришу технолошке отпадне воде;
- сви пројекти, постројења и комплекси који генеришу опасан отпад;
- сви пројекти, постројења и комплекси за складиштење опасних материја;
- SEVESSO пројекти, постројења и комплекси;
- пројекти, постројења и комплекси за које се захтева исходовање интегрисане дозволе;
- пројекти, постројења и комплекси за управљање опасним отпадом (третман и складиштење опасног отпада).

II 2.1. Целина 1: Ужи центар



Слика 9: Илустративни приказ Целине 1

На површинама јавне намене се приоритет даје јавним просторима и пешачким кретањима и заштити градитељског наслеђа. Највећа интервенција јесте формирање новог трга, односно обједињавање Цветног трга, платоа испред тржнице и постора око споменика Јеврему Обреновићу у једну урбанистичко-архитектонску целину која ће чинити жижну тачку на простору око којег је почео развој модерног града. Овај трг треба функционално да се повеже са два трга лево и десно: Тргом шабачких жртава и Тргом ђачког батаљона и на тај начин уобличи центар града.

Осим пешачких улица (први део Господар Јевремове, први део Карађорђеве, Трг шабачких жртава, Улице др Андре Јовановића и дела Добропољске, планом се одређују и улице и површине које ће доминантно бити пешачке: Мачвански трг, други део Господар Јевремове улице, други део Карађорђеве улице, Винаверов трг, први део Масарикове улице, први део Улице цара Душана, Цветни трг, простор око споменика Јеврему Обреновићу и плато исред Тржнице и Трг ђачког батаљона. У оквиру доминантно пешачких површина није предвиђена забрана саобраћаја већ само дефинисање услова да је пешачки саобраћај доминантан а да иза њега, наведено по хијерархији, могу бити заступљени: градски превоз, саобраћај за немоторизована возила, колски приступ и паркирање за станаре околних зграда и пословне објеке, колски приступ и јавни паркинг за све остале. Хијерархијски ниво подразумева да се прво обезбеђују услови за више хијерархијске нивое, без обавезе задовољења вида саобраћаја нижег хијерархијског нивоа.

Локације јавних гаража су планиране: у блоку „Центар 1“ (локација садашњег привременог паркинга у Господар Јевремовој 9), у блоку „Доњи шор 1“ (улаз из Улице војводе Мишића, иза ОШ „Јанко Веселиновић“), локација и у Улици Јанка Веселиновића, на месту где је сада објекат инспекцијских служби и локација Трга шабачких жртава (испод нивоа трга – опционо у складу са додатним проценама). Локација већег јавног паркинга је планирана у блоку „Центра 4“ на којој опционо може да се изгради и објекат јавне гараже. Такође, биће дозвољена изградња објеката јавних гаража и на другим локацијама и у свим облицима својине.

Овим планом се предвиђа и се тзв. објекат Дома извиђача у градском парку реконструише и да се промени намена у дечији вртић и/или друге намене у јавној употреби.

Доминантна намена површина у овој целини су површине јавних намена и површине у јавној употреби, површине становања, површине за мешовите намене, као и намене које су компатибилне са наведеним. У овој целини су забрањене намене површина за индустрију, производњу и складиштење, површине за комерцијалне делатности – тржни центри изнад 1000m^2 и површине за комуналне намене.

II 2.2. Целина 2: Шири центар



Слика 10: Илустративни приказ Целине 2

Целину ширег центра чини први полупрстен око најужег градског језгра. У највећем обиму су задржана решења из предходног плана. Делимичне корекције граница површина становања су рађене на основу захтева грађана и на основу процене да унутар једног урбанистичког блока не треба допуштати превелике разлике у спратности објеката.

Уз Улицу краља Милана се формирају површине вишепородичног становања великих густина (С1). Уз зоне С1 се формирају површине вишепородичног становања средњих густина (С2) које чине прелаз према унутрашњости блокова са породичним становањем.

Градски стадион: задржавају се пијаца и зона становања уз Доситејеву улицу. Планом се дефинише могућност озакоњења свих изграђених објеката и даљи развој функција спорта и рекреације на постојећим површинама. Намена озакоњених објеката може бити искључиво пословна, без обавезе обезбеђења норматива за паркирање.

Наспрам насеља Тркалиште и уз Улицу проте Смиљанића, на основу већег броја захтева грађана, дефинисане су површине вишепородичног становања различите спратности, док је у централном делу подручја насеља Живинарник задржано породично становање.

На постојећој локацији болнице се задржава функција примарне здравствене заштите (Дом здравља) уз могућност реконструкције постојећих објеката. У случају промене намене унутар комплекса, на локацији се могу одобрити само јавне намене и намене у јавној употреби: површине за социјалну заштиту, паркирање, инфраструктурне мреже и објекти и сл. Изградњом новог комплекса Опште болнице у целини 3, локација добија слободне површине који су потенцијал, пре свега, за изградњу објеката јавне намене (здравство, социјална заштита, паркиралишта, паркови и слично. За ову површину је неопходна израда плана детаљне регулације кроз који ће се размотрити и услови за формирање саобраћајнице између улица Војислава Илића и Грмићске. Спајањем те две саобраћајнице ће се у многоме унапредити саобраћајна мрежа насеља.

Доминантна намена површина у овој целини су површине јавних намена и површине у јавној употреби, површине становања, површине за мешовите намене, као и намене које су компатибилне са наведеним.
У овој целини су забрањене намене површина за индустрију, производњу и складиштење, површине за комерцијалне делатности – тржни центри изнад 1000m^2 и површине за комуналне намене. Изузетак је постојећа зона комерцијалне намене уз Улицу Јанка Веселиновића.

II 2.3. Целина 3: Башта



Слика 11: Илустративни приказ Целине 3

Потенцијалима и развојем одређених функција у складу са потенцијалима, формирана је нова типична градска целина коју чине: насеље Камичка башта, комплекс Пољопривредне школе, комплекс нове болнице, насеље Триангл и велика неизграђена површина уз Улицу кнеза Мирослава (планиране површине мешовитих намена).

Највећа инвестиција на површинама јавне намене у овој целини би било измештање дела железничког колосека који целину дели на два дела, са већим бројем недовољно обезбеђених пружних прелаза. Измештањем колосека би се сва градска насеља објединила у једну целину а нова траса колосека је планирана између зоне становања и радне зоне Север (преузето решење из постојећег плана).

Насеље Триангл остаје насеље доминантне намене породичног становања. За комплекс са леве стране Улице кнеза Мирослава је предвиђена израда ПДР за површине мешовите намене: комерцијалне делатности, зелене и рекреативне површине, уз стварање посебних функционалних веза према новом комплексу болнице.

Комплекс болнице је једна од највећих инвестиција које ће се извести у наредном периоду и представљаће нову жижну тачку у насељу коју треба интегрисати у простор. У овој целини, са друге стране болнице се налази значајна уређена зелена површина Пољопривредне школе која има велики значај у систему зелених површина града и као таква мора бити максимално заштићена.

Највеће интервенције у простору се планирају на подручју између насеља Триангл и Камичка башта где се формира нови насељски центар кога чине: објекат полицијске управе, потенцијално објекат правосуђа, вртић, нови парк, црква и велики јавни паркинг.

Намене површина у насељу Камичка башта су делимично трансформисане у складу са захтевима власника земљишта. Површине становања високих густина су проширене и измештене у оквиру неизграђених блокова. Планиране локације парка и дечијег вртића су измештене поред локације планираних објеката јавне намене, чиме ће се формирати нови центар насеља за Триангл и Камичка башта.

Доминантна намена површина у овој целини су површине јавних намена и површине у јавној употреби, површине становања, површине за мешовите намене, као и намене које су компатибилне са наведеним.

У овој целини су забрањене намене површина за индустрију, производњу и складиштење.

II 2.4. Целина 4: Градски полупрстен

Слика 12: Илустративни приказ Целине 4

Целина 4 формира други полупрстен око градског језгра, до границе коју чине обилазни пут и Церски ободни канал.

Најзначајнија интервенција на површинама јавне намене је померање дела трасе планиране градске магистрале која се налази између насеља Камичак са једне стране, и изворишта и хиподрома са друге. Процењено је да је са аспекта саобраћаја, најбоље да се та траса укључи директно на кружни ток на Камичку. Ова саобраћајница је део планираног прстена градских магистрала.

Задржава се комплекс посебне намене у складу са условима Министарства одбране. Уколико Град прибави земљиште или део земљишта, може се урадити ПДР са доминантном наменама површина становања високих густина, спорта и рекреације, као и реализовати трасе планираних градских магистрала.

Уз сабирне саобраћајнице шире регулације, дефинисане су површине вишепородичног становања средњих густина (С2) док је доминантну намену осталих блокова чине површине породичног становања.

Планирана је реконструкција свих раскрсница на обилазном путу како би се уместо семафоризованих раскрсница оформили кружни токови. За те намене је неопходна израда посебног плана детаљне регулације.

Доминантна намена површина у овој целини су површине јавних намена и површине у јавној употреби, површине становања, површине за мешовите намене, као и намене које су компатибилне са наведеним.

У овој целини су забрањене намене површина за индустрију, производњу и складиштење.

II 2.5. Целина 5: Сава

Слика 13: Илустративни приказ Целине 5

ПДР „Сава парк“ се задржава а доминантна намена на целом подручју су: зелене површине, спорт и рекреација. Компатибилне намене су комерцијалне, туристичко угоститељске, социјалне, образовне и инфраструктурне мреже и објекти у функцији спорта и рекреације као и у функцији заштите од великих вода. Забрањено је ширење постојеће индустрије на околне парцеле. Забрањена је свака изградња стамбених и викенд објеката, посебно у небрањеном подручју форланда и у заштитним инфраструктурним коридорима. Из постојећег плана генералне регулације се задржава планирано решење новог железничког „троугла“ јер се планира укидање дела колосека кроз целину 3.

Целина се неформално може назвати и „плућа града“ јер је основни циљ и основна функција простора да се надокнади недостатак зелених површина у централним градским блоковима. Истовредан циљ је да се обезбеди заштита градских насеља од поплава.

Анализом утицаја ширег подручја на градску агломерацију, процењено је да је веза са насељем Кленак једна од најснажнијих функционалних веза. Иако се налази у другој општини, насеље Кленак је практично шесто приградско насеље града Шапца, те се увек приликом израде планских докумената процењује и утицај истог. Велики потенцијал који би требало унапредити и повезати јесу планирана спортско рекреативна и парковска подручја, како „Сава парк“, тако и планирана спортско рекреативна зона у Кленку. Како је Стари мост одавно предвиђен за реконструкцију (подизање висине у циљу повећања проходности пловног пута, реконструкција железничких колосека и др), идеја је да се са стране додају пешачко-бициклистичке стазе. На овом месту би могли увести међународни бициклистички коридор и повезати спортско рекреативне зоне.

Слика 14: Приказ планског уређења насеља Кленак[2]



Слика 15: Пример могућег решења постављања пешачко-бициклистичких стаза[3]

Неопходно је поштовати Посебне услове (река Сава са обалским појасом, потенцијално Подручје од значаја за Заједницу pSCI „Сава – Сремска Митровица“, потенцијално подручје посебне заштите pSPA „Обедска бара“ и станиште мешовите колоније чапљи, целина 5: Сава, целина 6: Север), које је дефинисано Решењем Завода за заштиту природе Србије број 021-2239/2 од 21.07.2023. године, и који су наведени поглављем Заштита природних добара овог плана.

Од посебног значаја у уређењу ове целине су и услови Министарства одбране (објекти и заштитне зоне Војске Србије), услови водопривреде, услови Хидрометеоролошког завода (хидролошке станица) итд. те се простор мора пажљиво планирати, уређивати и одржавати.

Могуће је претпоставити, у складу са променом и развојем саобраћајних токова да ће кроз подручје бити потребно дефинисати трасу градске магистрале која ће повезати подручје које гравитира Новом мосту до подручја Трећег моста. Улица Јанка Веселиновића као градска магистрала вероватно неће у неким деоницама обезбедити довољну пропусну моћ а насеље Триангл нема потенцијал да прихвати повећане саобраћајне токове. Уколико се процени потреба за новом саобраћајницом, исту је могуће дефинисати у овој целини, изменом ПДР „Сава парк“. Изменом и допуном плана је потребно дефинисати и трасу нове саобраћајнице између улица Краља Александра и Сремске (паралелно са пругом).

Севесо постројење је планирано за уклањање ПДР „Сава парк“ (НИС резервоари). Исто се не може задржати на тој локацији јер су могући утицаји значајни на градска насеља.

[2] По документу ЈУП „План“, Рума

[3] Илустрација А. Ференц, лична архива С. Ференц

II 2.6. Целина 6: Север



Слика 16: Илустративни приказ Целине 6

Целину 6 доминантно чини подручје названо Радна зона Север или Северна индустријска зона. С обзиром да се иста плански развијала, процењено је да нема потребе за великим интервенцијама у простору, осим оних које су произашле из праћења стања и процене могућих побољшања, првенствено у формирању мреже нових саобраћајница како би се избегла израда планова детаљне регулације и урбанистичко техничке документације.

Претежно су задржане све регулације саобраћајница и додати прикључци на местима која омогућавају боље формирање саобраћајне мреже. Циљ је био да се из правца прикључка на ауто пут, са северне трансферзале, обезбеди што више бочних прикључака (градских магистрала и сабирних улица) како би се предупредио притисак теретних возила на стамбена насеља. На овај начин су отворене могућности за боље повезивање: Мајура, Табановића, Шљункаре и Мачванског Причиновића на Северну трансферзалу и везу са градом и ауто путем.

Зона приобаља: Решењем Завода за заштиту природе Србије број 021-2239/2 од 21.07.2023. године, није дозвољено формирање викенд зоне у потенцијалном Подручју од значаја за заједницу pSCI „Сава-Сремска Митровица“. Са друге стране, нема ни стручног оправдања да се викендице граде у зони мостова и небрањеном подручју форланда, поред зоне ауто пута и радне зоне. Сходно затеченом стању и броју незаконито подигнутих објеката, став је да се ни један објекат у небрањеном подручју не може озаконити нити прикључивати на инфраструктурне мреже и објекте. За потребе уређења тог подручја поступити у складу са Законом о планирању и изградњи и донети одговарајуће програме постављања привремених објеката.

У брањеном подручју приобаља, унутар доминантно зелених површина је дозвољена изградња викенд објеката у складу са правилима грађења и уз услов да се прибаве посебни услови Завода за заштиту природе.

У зони приобаља је дефинисана и површина специјалне (посебне) намене која се може понудити Министарству одбране за потребе решавања међусобних имовинских односа на територији Града.

Доминантна намена објеката у овој целини су површине за индустрију и производњу, површине за комерцијалне делатности, као и намене које су компатибилне са наведеним. На површинама за производњу и индустрију у овој зони се не смеју одвијати делатности које могу имати било какве негативне утицаје на

подземне воде (изворишта Мали Забран и Табановић), земљиште и ваздух. Угроженост се процењује у складу са изабраном наменом кроз процедуру израде процена утицаја на животну средину.

У овој целини је забрањена изградња стамбених објеката изузев у оквиру урбанистичких блокова који су планом одређени као површине за становање.

Неопходно је поштовати и друге Посебне услове (река Сава са обалским појасом, потенцијално Подручје од значаја за Заједницу pSCI „Сава – Сремска Митровица“, потенцијално подручје посебне заштите pSPA „Обедска бара“ и станиште мешовите колоније чапљи, целина 5: Сава, целина 6: Север), које је дефинисано Решењем Завода за заштиту природе Србије број 021-2239/2 од 21.07.2023. године, и који су наведени поглављем Заштита природних добара овог плана.

II 2.7. Целина 7: Запад



Слика 17: Илустративни приказ Целине 7

Целина 7 је специфична целина која се формирала око изворишта Мали Забран. Карактеристична је по томе што су се уз Западну трансферзалу формирале површине за комерцијалне делатности специфичних и ограничених намена док се у делу према насељу Камичак налази хиподром као најзначајнији објекат и велики комплекс неизграђене површине уз некадашњи ток реке Камичак.

У овај план су уграђене нове границе зона санитарне заштите у складу са Елаборатом о зонама санитарне заштите изворишта „Табановић“ у Шапцу („Гео инжењеринг БГП“ доо Београд, 2017. године). Правила грађења ће се дефинисати у складу са новим границама и условима елабората.

Сва остала решења су задржана из предходног ПГР, посебно зелене површине уз некадашњи речни ток јер се тај простор користи као ретензија у случају високих вода Церског ободног канала. У исто време, тај зелени тампон између града и радне зоне је и вредан сегмент система градских зелених површина.

Доминантне намене површина у овој целини су: површине за комерцијалне делатности са ограничењима у погледу могућих утицаја на изворište, као и намене које су компатибилне са зонама заштите изворишта, површине и објекти за комуналне делатности, зелене и спортско-рекреативне површине. У овој целини је забрањена изградња стамбених објеката изузев у оквиру урбанистичких блокова који су планом одређени као површине за становање. Забрањена је и изградња свих других непоменутих објеката који могу имати негативне утицаје на подземне воде и земљиште. У случају захтева за променом намене површина, релевантни су услови ЈКП „Водовод Шабац“ и надлежног водопривредног предузећа.

II 2.8. Целина 8: Исток

Слика 18: Илустративни приказ Целине 8

Целина 8 јесте целина са најугроженијом животном средином која негативне утицаје емитује и на остала насеља. Када се говори о загађењима, не говори се само о загађењима која се сада емитују већ о континуираном вишедеценијском загађењу које иако применом различитих мера, није доведено у тзв. „нулто“ стање. Због свега тога, ово подручје је Просторним планом РС препознато као једно од најзагађенијих простора Србије. У целини 8 се налази и севесо постројење са зоном утицаја од 2000m.

Доминантна намена објеката у овој целини су површине за индустрију и производњу, површине за комерцијалне делатности, као и намене које су компатибилне са наведеним. На површинама за производњу и индустрију у овој зони се не смеју одвијати делатности које могу имати било какве негативне утицаје на подземне воде, земљиште и ваздух а сва деградирана подручја се морају довести у стање које је прихватљиво са аспекта заштите животне средине. Угроженост се процењује у складу са изабраном наменом кроз процедуру израде процена утицаја на животну средину.

У овој целини је забрањена изградња стамбених објеката изузев у оквиру урбанистичких блокова који су планом одређени као површине за становање.

Зона приобаља: Решењем Завода за заштиту природе Србије број 021-2239/2 од 21.07.2023. године, није дозвољено формирање викенд зоне у границама потенцијалног подручја посебне заштите pSPA „Обедска бара“, те је неопходно је поштовати и друге Посебне услове који су наведени поглављем Заштита природних добара овог плана.

II 2.9. Целина 9: Југ

Слика 19: Илустративни приказ Целине 9

Целина 9 је једна од целина у оквиру које се највише планski интервенисало, посебно у остварењу основних циљева: повећање површина јавне намене, формирање насељских центара, подизање квалитета живота итд. како би се осим подизања урбанитета у овој целини, створили и предуслови за смањење инвестиционих притисака на целине 1 и 2.

Иако има одлике приградских насеља, целина има значајно виши урбани потенцијал од осталих.

Како се комплекс духовно-спортског центра издвојио својом величином и уређеношћу, постао је нова жижна тачка насеља. Простор око таквог комплекса је добио значајно виши потенцијал те је предвиђено да се око истог формира нови насељски центар поред постојећег код школе.

Задржано је решење предходног плана које се односило на формирање зелених и спортско рекреативних површина у зони до Церског ободног канала јер то решење подржава остварење основних циљева плана и развој функција насељског центра око школе, цркве и месне заједнице.

Површине за индустрију и производњу које се називају и Радна зона Југ, су делимично проширене а дато је и ново саобраћајно решење површина становања иза радне зоне.

Доминантна намена објеката у овој целини су површине јавне намене и зоне објеката у јавној употреби, површине становања, површине за мешовите намене, зелене површине, површине за спорт и рекреација, као и намене које су компатибилне са наведеним.

У овој целини је забрањено формирање површина за индустрију, производњу и складишта изузев у оквиру урбанистичких блокова који су планом одређени као површине за те намене.

II 2.10. Целина 10: Летњиковачка коса



Слика 20: Илустративни приказ Целине 10

Целина 10 је једна од целина у оквиру које се највише плански интервенисало, посебно у остварењу основних циљева: повећање површина јавне намене, формирање насељских центара, подизање квалитета живота итд. како би се осим подизања урбанитета у овој целини, створили и предуслови за смањење инвестиционих притисака на целине 1 и 2.

Задржава се ПДР „Ново гробље“ као капитални и стратешки план за потребе сахрањивања становништва. Планирани капацитети ће сигурно задовољити потребе за наредних 20 година те захваљујући томе, нема потребе дефинисати друга или другачија решења.

Локација површина специјалне (посебне) намене на подручју насеља Јевремовац (тзв. „Полигон“) је опредељена за површине за мешовите намене (становање, комерцијално пословање, спортске, рекреативне и зелене површине).

С обзиром да је насеље Летњиковачка коса једно од најлепших градских насеља у смислу високог квалитета животне средине и близине уређених и квалитетних градских функција (школа, парк шума, црква, излетиште), опредељење је да се површине вишепородичног становања високих густина формирају уз Улицу Николе Тесле и да заједно са наведеним функцијама оформи један снажан насељски центар.

Кроз план се даје регулационо решење блока између улица Јалачке, Посавотамнавске и границе плана. Улица поред канала је добила нову трасу која подразумева рушење минималног броја објеката. Регулација овог правца је знчајна за инфраструктурне водове па се не може говорити о њеном укидању или значајном смањењу ширине. Регулација осталих саобраћајница је дефинисана у складу са стањем на терену, локацијским условима и проценом потенцијала за развој насеља.

Изградња уз уже реке Думаче у Церски ободни канал је максимално ограничена. Плановима ЈП „Србија путеви“ је предвиђена значајна реконструкција раскрснице на Думачи. У складу са истим, нема могућности задржавања до сада непрописног прикључка на државни пут те је из тог разлога предвиђен прелаз преко реке Диумаче преко којег се насеље може повезати са уличном мрежом насеља Јеленча и даље, на пут. Како ово подручје није погодно за изградњу (близина државног пута, уже Думаче, конфигурација терена, радна зона Исток), планирано је формирање зеленог заштитног коридора и/или формирање слободних зелених и рекреативних насељских површина.

Уколико развој овог дела града буде интезивнији, могуће је изградити и мост преко Церског ободног канала и повезати се директно на кружну раскрсницу (тзв. Холидеј раскрсница).

Доминантна намена објеката у овој целини су површине јавне намене и зоне објеката у јавној употреби, површине становања, површине за мешовите намене, зелене површине, површине за спорт и рекреацију, површине комуналних и верских објеката, као и намене које су компатибилне са наведеним.

У овој целини је забрањено формирање површина за индустрију, производњу и складишта.

II 3. План регулације површина јавне намене

На подручју обухваћеном планом утврђене су површине јавне намене. Регулација површина јавне намене је утврђена графичким прилозима:
- План саобраћаја,
- План урбанистичке регулације и
- План парцелације површина јавне намене.

Истим картама су дате границе планова детаљне регулације који ће се и даље примењивати. Услови за парцелацију и препарцелацију на подручјима за која су основ важећи планови детаљне регулације, утврђени су тим плановима, а за просторе који су одређени за даљу разраду услови за формирање грађевинских парцела које ће се формирати плановима детаљне регулације.

Планиране регулационе линије су дате у односу на осовину саобраћајница или у односу на постојеће границе катастарских парцела и постојеће објекте. Осовине саобраћајница су дефинисане координатама детаљних тачака, осим на подручјима на којима се примењује важећи ПДР или је предвиђена његова израда.

У случају неусаглашености графичких прилога, поштује се План парцелације површина јавне намене.

II 4. План нивелације

На подручју обухваћеном планом утврђене су површине јавне намене. Нивелација површина јавне намене је утврђена графичким прилогом План саобраћаја.

У висинском погледу, с обзиром да је терен града претежно равничарски, сав простор око саобраћајница ће се уредити тако да се коте нивелета заштитних тротоара нових објеката ускладе са тереном и планираном нивелацијом саобраћајнице.

План нивелације површина јавне намене се може мењати у оквиру оптималних техничких могућности и потреба.

План нивелације површина јавне намене се не може мењати за потребе обезбеђења улаза у грађевинску парцелу осим у случајевима када то захтевају потребе приступа лицима са посебним потребама и када се ради о приступу постојећим објектима. Приликом изградње новог објекта неопходно је нивелацију грађевинске парцеле прилагодити планираној нивелацији.

Уколико планом нису дефинисане нивелационе коте у оквиру регулације површина јавне намене (за потребе изградње саобраћајнице или инфраструктурних мрежа), исте нису дате због недостатка висинских кота на подлогама на којима је рађен план. У том случају ће се коте дефинисати техничком документацијом или урбанистичким пројектима, у складу са постојећим стањем нивелације приступних улица.

II 5. Трасе, коридори и капацитети зелене и техничке инфраструктуре

II 5.1. Зелена инфраструктура[4]

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, зелена инфраструктура је стратешки планирана мрежа функционално повезаних природних и блиско природних елемената чије се пројектовање, подизање, коришћење и одржавање спроводи на начин којим се обезбеђују еколошке, економске и друштвене користи кроз природна, биодиверзитетски заснована решења.

Зелена инфраструктура је широк појам који се може примењивати и на површине јавне намене (паркове, парк шуме, блоковско зеленило итд), као и на зелене површине у другим облицима својине а које не могу бити у јавној употреби или је њихова употреба ограничена (зелени заштитни коридори, површине приобаља, зелене површине у комплексима образовања или здравства, пољопривредне површине и др).

Зелене површине јавне намене јесу површине које су утврђене урбанистичким плановима и урбанистичким пројектима града; њихово коришћење, подизање, уређење и очување је од општег интереса и доступне су свима под једнаким условима.

Зелена инфраструктура има значај за јавно здравље, заштиту од атмосферских вода и могућност подизања отпорности на климатске промене. Иако су функције зелене инфраструктуре често невидљиве и нематеријализоване (производња кисеоника, апсорпција атмосферских вода), несумњиво се ради о функцијама од **јавног интереса** чији се значај не ограничава на појединачне грађевинске парцеле на којима се налазе.

Сходно наведеном, овим планом се зелена инфраструктура третира као површине и објекти од јавног интереса који могу бити у свим облицима својине.

Због знатне угрожености животне средине индустријом и саобраћајем, развој зелене инфраструктуре добија првостепени значај.Развој зелене инфраструктуре представља један од стратешких циљева („здрав град“ и „зелени град“), којим треба да се постигну следећи циљеви:

- побољшање квалитета животне средине, првенствено квалитета ваздуха и отпадних вода,
- прихват и апсорпција дела атмосферских вода,
- утицај на здравље становништва,
- отпорност на климатске промене у смислу апсорпције и редукције сунчеве топлоте.

Систем зелених површина (ЗП) или зелену инфраструктуру (ЗИ) чине простори обрасли различитим биљкама које у граду препознајемо као паркове, шуме, скверове, дворедe, приобаља, дворишта јавних и приватних објеката различитих намена као и озелењене кровове и зидове објеката итд, како је приказано у следећој табели.

Систем зелених површина (ЗП) или зелену инфраструктуру (ЗИ) чине простори обрасли различитим биљкама које у простору препознајемо као:

А) Шуме и јавне зелене површине

1. Шуме и шумско земљиште,
2. Парк,
3. Сквер,
4. Приобаље,
5. Отворени стамбени блокови,
6. Заштитни зелени појасеви,
7. Зелени коридори,
8. Зелене површине посебне намене,
9. Влажна станишта,
10. Расадници.

[4] Приликом израде плана коришћене су: студија „Систем зелених површина у оквиру ГП Шапца», Шумарски факултет Београд, и студија „Зелена инфраструктура у компакт граду – еколошки индекс као инструмент отпорности на климатске промене: шта свако треба да зна, шта свако може да уради“, Аница Теофиловић и група аутора, Удружење пејзажних архитеката Србије, Београд, 2022, као и подаци из јавно објављених планских докумената из Србије и иностранства. Предложено из студија и планова је прилагођено локалним приликама.

Б) Зелене површине у оквиру површина јавне намене
11. У оквиру јавних служби и установа,
12. У оквиру саобраћајних површина,
13. Трасе дрвореда у оквиру саобраћајних површина,
14. У оквиру комуналних површина,
15. У оквиру инфраструктурних објеката и комплекса,
16. У оквиру спортских површина.

В) Зелене површине у оквиру површина осталих намена
17. У оквиру површина становања,
18. У оквиру површина мешовитих насељских центара,
19. У оквиру комерцијалних садржаја,
20. У оквиру радних зона,
21. У оквиру верских објеката.

Г) Остале зелене површине
22. Водене површине и
23. Пољопривредне површине.

Свака врста ЗП/ЗИ поседује услуге (функције) које обављају.

Табела 3: Услуге зелених површина – зелене инфраструктуре

УСЛУГЕ – ФУНКЦИЈЕ ЗП/ЗИ	
Еколошка услуга	1. Унапређење квалитета ваздуха 2. Регулисање микроклиматских услова 3. Заштита водних ресурса и квалитета воде 4. Ублажавање утицаја поплавног таласа 5. Спречавање клизишта и ерозије земљишта 6. Смањење буке 7. Адаптација на последице климатских промена 8. Заштита станишта и врста 9. Заштита генетског биодиверзитета 10. Очување природних процеса 11. Очување карактера предела 12. Полинација (опрашивање)
Друштвена услуга	13. Рекреација 14. Образовање 15. Естетска и амбијенталне вредности 16. Туризам
Економска услуга	17. Храна 18. Пијаћа вода 19. Лекови ресурси 20. Сировине 21. Новчани приходи

Општи циљеви развоја система зелених површина су:
- заштита свих зелених површина у њиховим постојећим границама;
- повезивање постојећих остатака некадашњих шума у зелени прстен око града;
- остваривање веза прстена зеленим клиновима са ужом територијом града;
- остваривање умреженог система зелених површина успостављањем зелених коридора између постојећих и планираних зелених површина;
- пошумљавање у зонама водозаштите;
- издвајање нових подручја за пошумљавање;
- издвајање нових подручја заштите природе;
- санирање ширег приобалног подручја Саве, уз ослобађање од неодговарајућих намена и садржаја и формирање континуираног линијског зеленила на деловима обале где је то могуће;
- ревитализација малих градских водотокова и ретензија уз њихово вишефункционално коришћење;
- формирање нових зелених површина,
- заштита остатка мочвара, бара, влажних подручја и станишта птица;

– дефинисање еколошког индекса који морају да испуне све грађевинске парцеле уместо ранијег корективног фактора који се заснивао на обавезној заступљености незастртих зелених површина.

II 5.1.1. Намена површина и могуће компатибилне намене

II 5.1.1.1. Шуме (Ш) и парк шуме (ПШ)

Шума је површина земљишта већа од 5 ари обрасла шумским дрвећем. Под шумом се подразумевају и шумски расадници у комплексу шума и семенске плантаже, као и заштитни појасеви дрвећа површине веће од 5 ари. Шумом се не сматрају одвојене групе шумског дрвећа на површини мањој од 5 ари, паркови у насељеним местима, као и дрвеће које се налази испод далековода и у коридору изграђеног далековода, без обзира на површину. Шуме у обухвату плана су Мали забран и Велики забран.

Шума Мали Забран је шума у заштитној зони изворишта и у оквиру ње се примењују услови заштите, без могућности јавног приступа и изградње објеката који нису у функцији заштите изворишта.

Под опште корисним функцијама шума подразумева се позитиван утицај шума на животну средину, а нарочито заштитне, хидролошке, климатске, хигијенско-здравствене, туристичко - рекреативне, привредне, наставне и научно истраживачке функције. Под шумским земљиштем сматраће се земљиште на којем се гаји шума, или земљиште на којем је због његових природних особина рационалније да се гаји шума, као и земљиште које је овим планом намењено за подизање нових шума.

Велики забран може да садрже следеће зоне:

– Зону пасивне рекреације удаљену од главних саобраћајница најмање 250 – 300m. У овим зонама планирати само основну опрему (нпр. шетне и планинарске стазе, рекреационе ливаде и др). Дозвољени капацитет подручја је 1-3 посетиоца/ha. Максимално учешће застртих и изграђених површина је 2,5 % укупне површине шуме;
– Зону активног одмора која може да садржи додатну опрему (нпр. јахаће стазе, бициклистичке стазе, трим стазе, игралишта за децу, голф, мини голф, ресторане, кампинг плацеве и др). Дозвољени капацитет у овим зонама је 5-9 посетилаца/ha. Максимално учешће застртих и изграђених површина је 2,5% укупне површине шуме.

Потребно је обезбедити: лаку приступачност из града; паркиралишта лоцирати на главним прилазима шуми; тежити да кроз комплекс шуме буде обезбеђено само пешачко кретање; за лоцирање нових стаза користити постојеће шумске путеве и прогале; мрежа путева треба да омогућава кружно кретање различитих дужина са примарним, секундарним и терцијарним стазама; обезбедити неопходне стазе за снабдевање објеката.

Формирати прогале и ливаде унутар већих подручја под шумама. Тежити следећим односима: отворене површине 15- 20%, полуотворене 10 - 15 % и затворене површине 65-70 %; планирати склоп шуме 0,4 до 0,5; тежити формирању структурно разнородних, вишеспратних састојина; планирати дуже трајање опходње; избор преовлађујућих врста дрвећа и шибља треба да одговара природној потенцијалној вегетацији; дуж стаза, прогала и на рекреациним ливадама користити разноврснији избор врста дрвећа и шибља; на местима где је то могуће формирати визурне тачке (из шуме и унутар шуме); планирати степенасту, хармонично изграђену унутрашњу и спољаšњу ивицу шуме са великим учешћем листопадног дрвећа и шибља, нарочито цветних врста, врста са јестивим плодовима и врста са богатим пролећним и јесењим колоритом; планирати прогале и ливаде ширине од двоструке до десетоструке висине околног дрвећа; у склопу шуме могу да се задрже или планирају воћњаци и виногради. При реконструкцији и подизању нових заштитних шума планирати садњу пионирских врста на клизиштима и еродираном земљишту; планирати постепену замену ових пионирских врстама, које одговарају природној потенцијалној вегетацији станишта; плантаже топола постепено заменити вреднијим врстама и врстама које одговарају природној потенцијалној вегетацији станишта.

Крчење шума је дозвољено у следећим случајевима: ради промене врста дрвећа или узгојних облика; отварање рекреационих ливада; отварања визура; изградња различитих типова стаза; изградња објеката који служе газдовању шумама; изградња објеката који обезбеђују унапређивање коришћења свих функција шума (рекреационих објеката, ретензија и др); спровођење комасације и арондације пољопривредног земљишта и шума; у случајевима када то захтева општи интерес утврђен на основу закона. Санитарне сече шуме се подразумавају као мере неге шуме.

Ради обнове постојећег и стварања новог фонда пожељне су следеће интервенције: претварање монокултура у мешовиту шуму; садња жбуња нарочито на ивици шуме; садња декоративног дрвећа и шибља (на ивици шуме, на окукама пута, на ливадама као појединачни примерци или групе).

Услови за изградњу објеката: изградња нових објеката у функцији приоритетног коришћења; поправка и доградња постојећих спортских објеката; у случају крчења шуме за подизање нових или доградњу постојећих спортских и смештајних објеката плаћа се једнократна накнада за искрчену шуму у висини десетоструке вредности шуме. Надокнада се уплаћује на рачун јавног предузећа које газдује шумом.

У зони рекреационих активности, шуме треба опремати стандардном инфраструктуром и јавним таолетом.

Дозвољено је оснивање нових шума у просторним целинама: 5, 6, 7, 9 и 10.

Парк шуме су шуме посебне намене, обликовних карактеристика у складу са њиховим природним обележјима. Парк шуме се могу обликовати као парковске површине а одржавањем и употребом се задржавају њихова природна обележја уз могућност опремања само оним садржајима који ће од опште корисних функција шуме имати наглашенију рекреативну функцију. Једина парк шума у обухвату плана је Летњиковачка шума (Одлука о проглашењу Летњиковачке шуме за парк шуму „Летњиковац“, Градско веће града Шапца, бр. 351-938/12-15 од 13.12.2012.г).

На површинама парк шуме се могу градити и уређивати површине и за пратеће (компатибилне) намене:
- санитарни чворови,
- сунчалишта, излетишта,
- спортско рекреативни садржаји типа отворених терена и вежбаоница до 10% БРГП у односу на површину грађевинске парцеле,
- мањи угоститељски садржаји до 5% БРГП у односу на површину катастарске парцеле; угоститељски садржаји се могу формирати искључиво у привременим монтажно-демонтажним објектима који се постављају на основу Програма постављања привремених објеката на површинама јавне намене, максималне појединачне површине у складу са законом;
- изложбени и информативни простори,
- видиковци,
- дечија игралишта,
- паркиралишта за кориснике површине,
- мањи објекти инфраструктуре у функцији основне намене (трафо станице, заливни системи, чесме и др),
- постављање урбаног мобилијара културно уметничких дела.

Отворена игралишта у парк шуми се не могу сезонски наткрити.
На површинама за парк шуме, не могу се градити сви други непоменути објекти.

Постојећи објекти супротни доминантној и пратећој намени се могу задржати уколико имају употребну дозволу, без могућности ширења и са тенденцијом пренамене у намену примерену спорту и рекреацији.

Дозвољено је оснивање нових парк шума у просторним целинама: 3, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

II 5.1.1.2. Паркови: јавни парк и сквер (ЈП), тематски парк (ТП)

Јавни парк је неизграђен простор површине веће од 5 ха а све површине мање од ове спадају у скверове. То су простори који су обликовани планским распоређеном вегетацијом и садржајима темељно еколошких обележја, намењен шетњи и одмору грађана. На графичком прилогу су и мање површине дефинисане као паркови на местима где су уобичајени локални називи за веће јавне зелене површине (Мали парк, парк у Масариковој итд). Сваки парк мора имати артешки или бушени бунар за случај раног стања.

Јавни паркови су: Велики парк са новим делом, парк у Масариковој улици, „Мали парк“ код Соколане, парк на Живинарнику са полигоном, парк код школе „Коста Абрашевић“ и парк у Његошевој улици.

Код реконструкције паркова важе следећи услови:сачувати парк у постојећим границама;уклонити привремене објекте; изградња нових објеката није пожељна;реконструисати парк у стилу у којем је подигнут. Постојеће површине под травом и осталим биљним материјалом не смањивати

У постојећим парковима су дозвољени следећи радови: санитарна сеча стабала; реконструкција цветњака; нова садња; реконструкција вртно-архитектонских елемената; реконструкција стаза; реконструкција постојећих објеката; подизање нових вртно- архитектонских елемената, и то оних који ће довести до повећања еколошког индекса; подизање фонтана; реконструкција и поправка разних објеката и дечијих игралишта уз коришћење вештачких застора само где је то неопходно; ограђивање парка. Паркове треба опремити стандардном инфраструктуром и системом за наводњавање.

Уређивање градског парка треба да се заснива на дефинисању услова за: осветљење улазне капије, оспособљавање постојећих фонтана, реконструкцији стаза, постављању спомен плоче са планом парка. Зграда Клуба планинара захтева детаљну реконструкцију уз задржавање стилских карактеристика и материјализације објекта.

Планирани паркови су:

- парк у насељу Камичка башта, Целина 3,
- Сава парк, целине 5 и 6, са могућношћу формирања мањих тематских паркова,
- парк у насељу Касарске ливаде, поред Церског ободног канала, Целина 9.

Код подизања нових паркова важе следећи услови:

- зеленило треба да буде репрезентативно;
- планирати водене површине (вештачка језера, фонтане);
- садржаји треба да буду концентрисани (миран одмор, игра, спортски објекти и др.);
- садржај спортских објеката треба да обухвати све старосне групе;
- у парку могу да буду подигнути следећи објекти: угоститељски објекти са отвореним баштама, пратећи објекти спортских садржаја, објекти у функцији одржавања парка, објекти културе и инфраструктурни објекти од општег интереса утврђени на основу закона;

На површинама јавних паркова се могу градити и уређивати површине и за пратеће (компатибилне) намене:

- санитарни чворови,
- сунчалишта, излетишта,
- спортско рекреативни садржаји типа отворених терена и вежбаоница до 10% БРГП у односу на површину грађевинске парцеле,
- мањи угоститељски садржаји до 5% БРГП у односу на површину грађевинске парцеле,
- изложбени и информативни простори,
- дечија игралишта,
- паркиралишта за кориснике површине, примарно за особе са посебним потребама и паркиралишта за бицикле
- мањи објекти инфраструктуре у функцији основне намене (трафо станице, заливни системи, чесме и др),
- постављање урбаног мобилијара културно уметничких дела.

Отворена игралишта у јавном парку се не могу сезонски наткрити осим постављања заштите од инсолације у летњем периоду.

На површинама за јавне паркове, не могу се градити сви други непоменути објекти. Изузетак чини површина тзв. Дома извиђача у Градском парку која се може пренаменити у објекат јавне намене (предшколско образовање, образовање, објекат културе и сл). Уколико се објекат пренамени у објекат предшколске установе дозвољено је део површине парка припојити објекту, искључиво за намене боравка деце на отвореном простору под контролисаним условима.

Постојећи објекти супротни доминантној и пратећој намени се могу задржати уколико имају употребну дозволу, без могућности ширења и са тенденцијом пренамене у намену примерену спорту и рекреацији.

Дозвољено је оснивање нових паркова у свим просторним целинама. У случају прибављања земљишта које је у власништву Министарства одбране, обавезно је формирање паркова у зонама постојећих уређених зелених површина уз забрану сече здравих стабала.

Тематски парк је зелена парковска површина чије су обликовне карактеристике задане садржајем (темом) и нема нужно хортикултурну (вегетацијску) компоненту. Садржајна структура тематског парка, опремљеност објеката опремом се одређују начелно урбанистичким планом. У зони тематског парка је потребно осигурати минимално 50% зелених површина. Тематски парк може бити део јавног парка. Тематски парк може бити део јавног парка, али водити рачуна да том приликом део зелене површине парка подређен теми парка не смањи зелени фонд.

На подручју плана постоје или су планиране три локације тематских паркова које се повезују са површинама других намена:

- Вашариште: тематски парк „Шабачки вашар“ који се може користити у току целе године повезан са површином комуналне намене од интереса за туристичку промоцију Града,
- Планирани парк између тврђаве и међународног путничког пристаништа са темом промоције културе и историје Града Шапца се повезује са наменом јавног парка и тематским парком „Шабачки вашар“,
- Парк пољопривредне школе: тематски парк арборетума, зоолошког врта и др. врста повезан са наменом образовања, или парк шума. Парк пољопривредне школе није условно јавни парк јер му приступ може ограничити надлежна установа.

Уколико накнадне анализе покажу да се простор некадашње депоније Дудара може користити за јавни приступ корисника, или се исти санира у складу са законом, на истом се може формирати тематски парк на тему деградације животне средине и њеног санирања.

Спортско рекреативна површина на Старом граду са трим стазом која се користи и као повремена ретензија за високе подземне воде може постати тематски парк типа адреналин парка и сл.

На површинама тематског парка се могу градити и уређивати површине и за пратеће (компатибилне) намене:

- санитарни чворови,
- сунчалишта, излетишта, купалишта,
- спортско рекреативни садржаји типа отворених терена и вежбаоница до10% БРГП у односу на површину грађевинске парцеле,
- тематски павиљони до 20% БРГП у односу на површину грађевинске парцеле,
- мањи угоститељски садржаји до 5% БРГП у односу на површину грађевинске парцеле,
- видиковци,
- дечија игралишта,
- мањи објекти инфраструктуре у функцији основне намене (трафо станице, заливни системи, чесме и др),
- постављање урбаног мобилијара културно уметничких дела.

На површинама за тематске паркове, не могу се градити сви други непоменути објекти.

II 5.1.1.3. Блоковске зелене површине

Блоковске зелене површине представљају све зелене површине јавне намене које су дефинисане планом а налазе се у склопу урбанистичких блокова и имају претежно декоративну намену и намену пасивне рекреације.

На површинама блоковског зеленила се могу градити и уређивати површине и за пратеће (компатибилне) намене:

- спортско рекреативни садржаји типа отворених терена и вежбаоница до 10% БРГП у односу на површину грађевинске парцеле,
- павиљони до 10% БРГП у односу на површину грађевинске парцеле; павиљони се могу формирати искључиво у привременим монтажно-демонтажним објектима који се постављају на основу Програма постављања привремених објеката на површинама јавне намене, максималне појединачне површине у складу са законом;
- дечија игралишта,

- мањи објекти инфраструктуре у функцији основне намене (трафо станице, заливни системи, чесме и др),
- постављање урбаног мобилијара културно уметничких дела.

Отворена игралишта на површинама блоковског зеленила се не могу сезонски наткрити осим постављања заштите од инсолације у летњем периоду.

На површинама за блоковско зеленило, не могу се градити сви други непоменути објекти.Постојећи објекти супротни доминантној и пратећој намени се могу задржати уколико имају употребну дозволу, без могућности ширења и са тенденцијом пренамене у намену примерену спорту и рекреацији.

II 5.1.1.4. Зеленило јавних отворених простора

Зеленило јавних отворених простора чине: зелене траке, дрвеће, травњаци, цветњациили зеленило у жардињеримана трговима, скверовима, испред илиоко јавних објеката.

Зелена трака јесте узани појасзеленилакојисеналазидуж саобраћајница, пешачкихи бициклистичких стаза. Можеимати карактер безбедоносних разделних трака, или је елемент унапређења амбијенталних вредности.

Дрворед јесте расаднички однегован низ дрвећа, засађен дуж саобраћајница,путева,шетнихстазаидр,по правилунаједнакиммеђусобним размацима.

На површинама зеленила јавних отворених простора се могу градити и уређивати површине и за пратеће (компатибилне) намене:

- постављање урбаног мобилијара типа клупа, пергола, жардињера, контејнера за смеће и сл), и културно уметничких дела,
- постављање заливних система.

На површинама зеленила јавних отворених простора, не могу се градити сви други непоменути објекти и нарочито, не могу се градити паркиралишта и постављати привремени објекти типа летњих башти.

У оквиру зелених трака се могу обезбеђивати приступи за грађевинске парцеле. Не могу се ради приступа уклањати стабла постојећих дрвореда већ се приступ мора дефинисати између стабала.

Постојећи објекти супротни доминантној и пратећој намени се могу задржати уколико имају употребну дозволу, без могућности ширења и са тенденцијом пренамене у намену примерену спорту и рекреацији.

Трговi, скверови и кружни токови

У ове површине се убрајају: Трг шабачких жртава, Трг ђачког батаљона, Цветни трг са подручјем Новог трга око споменика Јеврему Обреновићу, Винаверов трг, Сквер код старе аутобуске станице (Мачвански трг), Кружни ток „Јеврем Обреновић“, Сквер испред Дома војске и паркинг, Кружни ток „Камичак“, Кружни ток у Ул. војводе Путника, Кружни ток у Г. Принципа, Кружни ток у Ј. Веселиновића, Кружни ток „Думача“.

Локације за нове површине ове намене треба обезбедити: у склопу пешачких зона, нових саобраћајних решења, уређењем неуређених простора града, пренаменом грађевинског блока или гра|евинске парцеле у склопу реконструкције делова града.

Код реконструкцијеових површина важе следећи услови:уклонити привремене објекте и уважавати правце пешачког кретања.

Дозвољени су следећи радови у постојећим површинама:санитарна сеча стабала; реконструкција цветњака; нова садња; реконструкција вртно - архитектонских елемената; реконструкција стаза; реконструкција постојећих објеката; подизање нових вртно - архитектонских елемената; подизање фонтана; реконструкција и поправка дечјих игралишта; ограђивање скверова. Површине треба опремити стандардном инфраструктуром и према потреби системом за наводњавање.

Код подизања нових површина важе следећи услови:

- уважавати правце пешачког кретања;

- стазе, платои могу да заузимају до 35 % територије трга/сквера;
- пожељно је да избор материјала и композиција застора буде репрезентативна;
- објекти могу да заузму до 5% територије трга/сквера;
- на тргу/скверу могу да буду подигнути угоститељски објекти и инфраструктурни објекти од општег интереса утврђени на основу закона;
- планирати дечија игралишта сагласно типу трга/сквера;
- зеленило треба да буде репрезентативно;
- планирати учешће цветних површина од 2-4%;
- планирати водене површине (фонтане, каскаде и др.);
- вртно-архитектонске елементе и мобилијар сквера прилагодити типу трга/сквера.

Дрвореди

Под појмом дрвореда се подразумева линијски облик зеленила чији је основни градивни елемент дрво. На територији града постоје различити типови дрвореда: по положају (једнострани, двострани, дрвореди средином саобраћајнице), по структури (једноредни, дворедни и вишередни), по броју врста у дрвореду (хомогени и хетерогени), по композицији (дрвореди са травним баштицама и другим биљним елементима). Дрвореди Шапца потичу из различитих временских периода, али је највише дрвореда подигнуто у послератном периоду.

Све постојеће дрвореде треба задржати уз постепену замену престарелих и сувих стабала.

Дозвољени радови у постојећим дрворедима су: уклањање сувих и болесних стабала; уклањање стабала у случају када то захтева општи интерес утврђен на основу закона; садња новог дрвећа; стандардне мере неге стабала. Према потреби поставити инсталације за подземно наводњавање и прихрану, као и штитнике око дебла и садне јаме.

Код обнове дрвореда важе следећи услови:

- дрвореде обнављати врстом дрвећа која доминира у дрвореду уколико се показала адекватном у датим условима;
- предвидети садњу школованих садница (висина садница 3,5m, стабло чисто од грана до висине од 2,5m и прсног пречника најмање 10cm).

У свим целинама, где је то могуће, треба проширити мрежу дрвореда. Дуж саобраћајница у новим насељима планирати дрвореде уз давање приоритета вишередним. Код подизања нових дрвореда важе следећи услови:

- садњу ускладити са оријентацијом улице;
- када је год могуће, садњу предвидети у оквиру зелених трака;
- избор врста прилагодити висини зграда;
- сагледати могућност садње у једносмерним улицама;
- сагледати могућност садње у пешачким улицама и зонама;
- сагледати могућност формирања травних баштица са дрворедима;
- садњу усагласити са синхрон планом;
- најмање растојање између садница прилагодити врсти дрвећа у дрвореду и станишним условима;
- предвидети садњу школованих садница (висина садница 3,5m, стабло чисто од грана до висине од 2,5m и прсног пречника најмање 10cm).

Заштитни коридори и линеарне зелене површине у регулацији саобраћајница

Заштитни коридори спадају у заштитне зелене површине које могу бити у свим облицима својине.Овај тип зелених површина је дефинисан или обликован у складу са потребама заштите животне средине, здравља људи, заштите вода, земљишта и ваздуха, заштите од буке. Зелене површине су дефинисане графичким или правилима грађења текстуалног дела плана где се захтева формирање заштитних коридора између различитих намена површина. Зелене коридоре је могуће поставити дуж обале Саве, дуж саобраћајница, дуж малих градских водотока, канала. Будућа мрежа пешачких и бициклистичких стаза треба да користи постојеће као и планиране зелене коридоре.

У тангентној зони ауто пута, треба предвидети заштитни појасе против буке, прашине и одбљеска, ширине 50 м, као и заштиту усека и насипа. Заштитни појас се треба формирати и у зони путних појаса државних путева.

У недостатку простора за заштитне појасеве применити озелењене земљане насипе, озелењене потпорне зидове и слободно стојеће зидове (паное) од метала, дрвета, стакла, плексигласа, бетона у комбинацији са биљкама, ширине 2,5m.

Слободно стојеће зидове користити између саобраћајница, односно железничких пруга и стамбених подручја, на местима где је расположив простор веома мали. Заштиту одбљесака планирати садњом шибља у средњој траци између саобраћајница, на кривинама, на местима укрштања саобраћајница.

У новим пешачким зонама предвидети подизање нових дрвореда, зелених баштица, жардињера и вертикалног зеленила. Решење прилагодити ширини улице, микроклиматским условима и сталним коридорима сенке. Бициклистичке стазе ван рекреационих зона, сагласно просторним могућностима, опремити дрворедима и пратећим зеленим површинама.

У улицама чија регулациона ширина или стање подземних инсталација не дозвољава формирање дрвореда, предвидети садњу контејнерских биљака.

На зеленим заштитним површинама и коридорима се могу градити и уређивати површине и за пратеће (компатибилне) намене:

- декоративне зелене површине и паркови,
- ветрозаштитни појасеви,
- инфраструктурни објекти који не ометају примарну функцију објекта који има заштитне коридоре,
- пољопривредна производња воћа, поврћа, житарица, микробиља и сл.
- изградња других објеката у складу са законима који регулишу изградњу објеката у заштитним коридорима (Закон о енергетици и др).

Код реконструкције постојећих зелених коридора важе следећи услови:

- сачувати зелене коридоре у постојећим границама;
- уклонити привремене објекте;
- уважавати правце пешачког и бициклистичког кретања;

Код подизања нових зелених коридора важе следећи услови:

- код вишенаменског коришћења зеленог коридора избор врста и начин садње прилагодити примарној намени (заштитни појасеви, заштитне шуме, низови паркова и др).

У новим зеленим коридорима дозвољени су следећи радови: садња; провлачење пешачких и бициклистичких стаза; подизање пратећих објеката (места за одмор, угоститељских објеката, настрешница и др.) на површини до 5% површине коридора; изградња спортских објеката; изградња ретензија; подизање паркова. Зелене коридоре треба опремити стандардном инфраструктуром и према потреби системом за наводњавање.

На површинама зелених заштиних површина и коридора, не могу се градити објекти чија је изградња забрањена другим законима који регулишу ову област. Зона зелених заштитних коридора се може променити, смањити и сл. уколико се у току спровођења плана прибаве другачији услови имаоца јавних овлашћења (израдом плана детаљне регулације или урбанистичког пројекта, односно, у зони се могу градити непоменути објекти уколико се за исте прибави сагласност имаоца јавног овлашћења.

II 5.1.1.5. Остале зелене површине

Зелене површине у оквиру гробља

Зелене површине у саставу комплекса гробља су: зелене површине приступног платоа и подручја око капеле, зеленило дуж алеја и заштитни коридори према површинама осталих намена.Зеленило приступних површина од улазне капије до капеле јесте декоративна зелена површина у оквиру које је забрањено сахрањивање и постављање/изградња објеката.

Дуж главних алеја предвидети дворедне саднице четинара или лишћара високог узраста. На укрштању стаза и на другим погодним местима формирају се мање, партерно обрађене површине – проширења са простором за одмор, чесмом, клупама, надстрешницом и зеленилом. У оквиру површина за розаријуме и колумбаријуме

предвидети мин. 50% зеленила, пешачке стазе и одморишта са клупама и чесмама. Обезбедити правилну оријентацију гробних места, у складу са традицијом и религиозним обичајима.

Зелене зештитне коридоре око граница гробља чине минимално два реда дрворедних садница или један ред у комбинацији са високом живицом.

Забрањена је сеча свих здравих одраслих стабала на постојећим гробљима, првенствено липа на Камичком гробљу.

Зелене површине уз објекте образовања

Већина школских дворишта и предшколских установа је изузетно слабо озелењена, нарочито у централним градским зонама где приликом изградње школа није обезбеђен потребан слободни простор. Изузетак је Пољопривредна школа. Проблематика је наглашена недостатком парковских површина, јавних или било каквих других зелених површина у њиховој околини.

У предшколским и школским објектима које немају просторних могућности за озелењавање, користити савремене технике озелењавања фасада. Постојеће зелене површине озеленити максимално могуће, користећи биљне врсте са вишим еколошко функционалним потенцијалом и безбедне са здравственог аспекта.

Расадник - Р

Расадник јесте посебно уређено земљиште на којем секроз систем технолошко-техничких поступака производе саднице за одговарајућепривредне гране (шумарство, воћарство, пејзажнуархитектуру). Постојећи расадник се задржава на локацији уз могућност унапређења пословања које подразумева пластеничку и стакленичку производњу, као и могућност проширења на зелене површине око Камичког гробља, хиподрома и старог тока реке Камичак.

На површинама расадника се могу градити и уређивати површине и за пратеће (компатибилне) намене:
- стакленици, пластеници,
- објекти за смештај запослених, машина и опреме за рад у расаднику,
- гараже и надстрешнице за возила и опрему која се користи у расаднику,
- мањи објекти инфраструктуре у функцији основне намене (трафо станице, заливни системи, чесме и др),
- прихватилиште (азил) за псе - А.

На површинама за расадник, не могу се градити сви други непоменути објекти.

Постојећи објекти супротни доминантној и пратећој намени се могу задржати уколико имају употребну дозволу, без могућности ширења и са тенденцијом пренамене у намену примерену спорту и рекреацији

Зелена зона приобаља

Зелена површина приобаља јесте тип зелене површине уз водотоке и по правилу се користи у рекреативне сврхе. Може да буде и шира зелена површина дуж водотока са природном флором и дивљом фауном. У овом плану, под зеленом површином приобаља се подразумева и зелена површина између радне зоне Север и приобаља у оквиру које се налази постојећа викенд зона (целина 6, делимично целина 5) и мања зелена површина уз реку Саву у целини 8.

Када се у плану говори о небрањеном подручју, мисли се на подручје између обалоутврде и реке а када се говори о брањеном подручју, мисли се на зелене површине приобаља између обалоутврде и радне зоне.

Према Решењу Завода за заштиту природе Србије број 021-2239/2 од 21.07.2023. године, на наведеном простору је утврђен еколошки коридор од међународног значаја у Републици Србији – река Сава са обалским појасом (Уредба о еколошкој мрежи, „Сл. гласник РС“, бр. 102/10). У обухвату плана и ове зоне се налазе:
- потенцијално Подручје од значаја за Заједницу pSCI „Сава – Сремска Митровица“ и
- потенцијално Подручје посебне заштите pSPA „Обедска бара“ и
- станиште мешовите колоније чапљи.

У складу са условима, није дозвољено формирање викенд зоне у границама потенцијалног Подручја од значаја за Заједницу pSCI „Сава – Сремска Митровица“, потенцијалног подручја посебне заштите pSPA „Обедска бара“.

Сходно условима Завода, затеченом стању и броју незаконито подигнутих објеката, став је да се ни један објекат у небрањеном подручју не може озаконити нити прикључивати на инфраструктурне мреже и објекте. За потребе уређења тог подручја поступити у складу са Законом о планирању и изградњи и донети одговарајуће програме постављања привремених објеката уколико се за исто прибави позитивно мишљење Завода за заштиту природе.
У брањеном подручју приобаља, унутар доминантно зелених површина планом је условно дозвољена изградња викенд објеката у складу са правилима грађења. Услов је да се прибаве посебни услови Завода за заштиту природе.

На зеленим површинама приобаља се (условно) могу градити и уређивати површине и за пратеће (компатибилне) намене:

- викенд објекти у зони брањеног подручја, на парцелама у приватном власништву, по условима Завода за заштиту природе,
- привремени викенд објекти у зони небрањеног подручја на водном земљишту са котом пода изнад коте плавног таласа, максималне површине 25м^2, по условима Завода за заштиту природе, условима водопривредног предузећа и под условом да се не налазе у заштитном инфраструктурном коридору железнице,
- базени, купалишта, сунчалишта, везови за чамце, понтони за сунчање и пецање, мањи угоститељски садржаји до 10% БРГП у односу на површину грађевинске парцеле, искључиво у брањеном подручју, зелене површине и паркови, дечија игралишта, по условима Завода за заштиту природе и условима водопривредног предузећа,
- мањи инфраструктурни објекти у функцији инфраструктурног опремања објеката викенд зоне у брањеном подручју, по условима Завода за заштиту природе,
- пољопривредна производња воћа, поврћа, микробиља и сл; пчеларска производња; рибњаци;
- одгајивачнице кућних љубимаца, „хотели“ за смештај кућних љубимаца и слично, по условима Завода за заштиту природе,
- електроенергетски објекти из обновљивих извора енергије, искључиво соларна и геотермална енергија, по условима Завода за заштиту природе.

На зеленим површинама приобаља, не могу се градити:

- стамбени објекти,
- објекти за индустрију, производњу и складишта,
- сервиси (ауто сервиси, ауто перионице, сервиси за прање тепиха, столарске и металопрерађивачке радионице и сл),
- објекти мини хидро електрана и слични који користе водни потенцијал као ресурс,
- сви други објекти који буком, мирисом, гасовима, прашином, водом и саобраћајним интезитетом ометају функцију викенд зоне,
- пољски и други тоалети са директним испуштањем отпадних вода у реку Саву и подземље.

Постојећи објекти супротни претежној и пратећој намени се могу задржати уколико имају употребну дозволу, без могућности ширења и са тенденцијом пренамене у намену примерену спорту и рекреацији.

Објекти без грађевинске дозволе и објекти за које је дозволу, сагласност или слично издало само водопривредно предузеће се сматрају објектима без одобрења и без права прикључења на мреже и објекте инфраструктуре, као и без права на накнаду штете у случају елементарних непогода. Посебно је забрањено обезбеђење и привремених прикључака у небрањеном подручју, као и обезбеђење инфраструктурних мрежа и објеката преко или кроз обалоутврде.

Основне смернице овог плана су да се у небрањеном подручју могу постављати само привремени објекти (у складу са Законом о планирању и програмом постављања привремених објеката) а у брањеном подручју се могу градити викенд објекти трајног типа. У складу са условима Завода за заштиту природе Србије, и дефинисаним границама еколошких подручја, у оба случаја је неопходно прибавити сагласност Завода за заштиту природе Србије.

Услови, мишљења и сагласности других имаоца јавних овлашћења који се тичу постављања викенд објеката се не могу узимати за релевантне уколико су у сукобу са условима Завода за заштиту природе Србије, у складу са чланом 109 (с5), став 2, Закона о планирању и изградњи.

Пољопривредно земљиште

Пољопривредно земљиште је земљиште које је дефинисано Законом о пољопривредном земљишту што се у оквиру овог плана спроводи условно јер се ради о земљишту које се користи за пољопривредну производњу унутар постојећег грађевинског подручја. С обзиром на то, на овим површинама се могу градити објекти у функцији примарне пољопривредне производње, осим објеката за смештај и гајење домаћих животиња а што се дефинише градском одлуком.

На површинама пољопривредног земљишта се могу градити и уређивати површине и за пратеће (компатибилне) намене:

- угоститељски објекти, етно села и сл. до 10% БРГП у односу на површину грађевинске парцеле, искључиво у брањеном подручју,
- зелене површине и паркови,
- дечија игралишта,
- инфраструктурни објекти, системи за наводњавање,
- бунари за водоснабдевање и бушотине за каптирање геотермалне воде и енергије, уз сагласност водопривредног предузећа,
- пољопривредна производња воћа, поврћа, житарица, микробиља и сл; расадничка производња; пчеларска производња; рибњаци; одгајивачнице кућних љубимаца, „хотели“ и азили за смештај кућних љубимаца и слично,
- хладњаче и силоси, искључиво у Целини 9;
- електроенергетски објекти из обновљивих извора енергије (соларна енергија, биомаса, геотермална енергија и др),
- акумулације за прихват атмосферских вода и наводњавање пољопривредних површина,
- комунални објекти типа сточне и других пијаца,
- истраживачки и огледни центри за унапређење пољопривредне производње
- стаклености и пластеници на незастртим површинама без обрачуна индекса заузетости,
- воћарске/виноградарске кућице максималне површине до 50м^2 БРГП,
- ветрозаштитни појасеви.

На пољопривредним површинама, не могу се градити:

- стамбени објекти,
- објекти за смештај и гајење домаћих животиња, осим кућних љубимаца чији је број дефинисан градском одлуком;
- сервиси (ауто сервиси, ауто перионице, ауто отпади, сервиси за прање тепиха, столарске и металопрерађивачке радионице и сл);
- депоније било каквог отпада, сточна гробља, кафилерије и сл.

Неуређена земљишта, копови, депоније са посебним стањем зеленила

Под неуређеним земљиштима у плану, подразумевају се напуштене депоније смећа, запарложена земљишта која нису приведена намени и друго. Запарложена земљишта новим планом добијају нову намену. Један део ових земљишта је намењен за нове паркове или за заштитно зеленило (посебно у зони Сава парка).

На неуређеном земљишту дозвољено је: санација депонија, спровођење мера рекултивације, садња и подизање објеката.

Водно земљиште

Водно земљиште чине воде и водна добра. Површине се деле на површине под водом и површине које су повремено под водом. У овом случају, водно земљиште се посматра као значајан елемент зелене инфраструктуре.

Површине под водом су површине реке Саве, Церског ободног канала и каналске мреже. Изградња искључиво инфраструктурних објеката на овим површинама се врши у складу са условима надлежног водопривредног предузећа и Завода за заштиту природе.

Услови за постављање и изградњу других објеката су дефинисани условима за изградњу у оквиру зелених површина приобаља и условима за заштиту природних добара.

Површине које су повремено под водом обухватају:
- каналску мрежу која је планирана у Сава парку у просторној целини 5 (планом назначени оријентациони коридори док су ПДР-ом дефинисане површине),
- стари ток реке Камичак (назначено као зелена заштитна површина на графичком прилогу) у просторној целини 7 и
- део отоке реке Думаче (назначено као зелена заштитна површина на графичком прилогу) у просторној целини 10.

Све ове површине представљају ретензије (одтеретне канале) за прихват спољних и подземних вода које се јављају периодично. По потреби, као ретензија се може уредити и површина у насељу Камичка башта, на локацији планираног парка.

Ове површине се могу користити као парковске површине и отворена игралишта за спорт и рекреацију. Изградња објеката у овим зонама се дефинише плановима детаљне регулације уз прибављање услова водопривредног предузећа.

Водно земљиште се доминантно уређује у складу са условима водопривредног предузећа осим уређења реке Саве са приобаљем. Услови за уређење овог подручја морају бити у складу са условима који су дали и остали имаоци јавних овлашћења: Завод за заштиту природе Србије (заштитни коридори природних добара), Инфраструктура железнице Србије (заштитни пружни појас у ширини од 100м) и услови имаоца јавних овлашћења који дефинишу услове за обављање водног саобраћаја.

Зелене површине грађевинских парцела

Све грађевинске парцеле у обухвату плана, без обзира на облик својине, са својим зеленим површинама, чине систем зелене инфраструктуре Града Шапца. Обавезно учешће зелених површина у површини грађевинске парцеле је дефинисано предходним планским документима,према намени зоне у којој се парцела налази а у складу са студијом „Систем зелених површина у оквиру ГП Шапца», Шумарски факултет Београд. Општи став је да се те одредбе не требају смањивати већ максимално могуће, етапно повећавати, сходно повећању нивоа загађења у простору, односно утицаја климатских фактора.

Сваки власник грађевинске парцеле је дужан да приликом изградње нових објеката уреди сопствену парцелу на начин да постигне условљени еколошки индекс.

Едукацијом и подстицајним мерама је потребно утицати на власнике парцела да реконструишу своје слободне површине у циљу постизања ефеката од заједничке користи.

На зеленим површинама грађевинских парцела се могу градити и уређивати површине и за пратеће (компатибилне) намене:
- дечија игралишта,
- системи за наводњавање,
- бунари за водоснабдевање и бушотине за каптирање геотермалне воде и енергије, уз сагласност водопривредног предузећа,
- пољопривредна производња воћа, поврћа, микробиља и сл; расадничка производња; пчеларска производња;
- акумулације или подземни резервоари за прихват атмосферских вода,
- базени,
- стакленици и пластеници на незастртим површинама без обрачуна индекса заузетости,
- Перголе, тенде и друге врсте монтажно-демонтажних сенила које не улазе у заузетост парцеле..

На зеленим површинама грађевинских парцела, не могу се градити:

- помоћни објекти,
- паркинг површине и друге површине са застором,
- постављати монтажно-демонтажни објекти типа киоска, настрешница и слично, осим баштенских кућица максималне површине $2m^2$.

II 5.2. Саобраћајна инфраструктура

Саобраћајна инфраструктура је једна од најкомплекснијих инфраструктурних мрежа која тражи континуирана преиспитивања, анализу и корекције. План генералне регулације се бави успостављањем система саобраћајне инфраструктуре у границама свог обухвата.
Саобраћајну инфраструктуру чине површине:

- уличне мреже (друмски саобраћај),
- железничке инфраструктуре,
- инфраструктуре водног саобраћаја
- инфраструктуре ваздушног саобраћаја.

II 5.2.1. Намена површина и компатибилне намене

Изградњом **ауто пута** Рума-Шабац и брзе саобраћајнице Шабац – Лозница, систем друмског саобраћаја је значајно оснажен. Планерски је било неопходно успоставити систем државних путева и градских магистрала које чини основни скелет друмског саобраћаја у граду (теретног и путничког).



Слика 21: Мрежа (систем) примарне саобраћајне друмске инфраструктуре

Основна правила уређења се своде на следеће:

- Тешки теретни саобраћај се креће аутопутем и државним путним правцима. Уз те путне правце обезбедити зелене заштитне коридоре.
- Лаки теретни саобраћај до 5 тона укупне носивости се може кретати градским магистралама.
- Градске магистрале су саобраћајнице у којима искључиву предност имају путничка возила у односу на све друге врсте саобраћаја и служе да обезбеде брзу комуникацију између градских насеља. Градске магистрале могу имати траке за немоторизовани саобраћај уколико то не омета проходност путничких возила. У овим улицама је дозвољен само по један приступ на појединачне парцеле.

- Сабирне улице су интегрисане улице које у свом профилу морају имати и траке за немоторизована возила. Сабирне улице могу у свом профилу имати паркинг просторе уколико то не омета проходност трака за немоторизована возила. У овим улицама је дозвољен само по један приступ на појединачне парцеле.
- Градске улице су остале интегрисане улице у којима су, у складу са могућношћу дозвољене комбинације свих видова саобраћаја уз давање предности пешачком, немоторизованом и стационарном саобраћају. У овим улицама је забрањено кретање теретног саобраћаја изнад 5 тона укупне носивости
- Приступи су нестандаризоване саобраћајне површине које служе да обезбеде приступ до површине јавне намене.

Планом је извршена категоризација улица на следећи начин:

ЦЕЛИНА 1
Градска магистрала: Јанка Веселиновића.
Сабирне улице: Вука Караџића, Масарикова, Косте Абрашевића, Кнеза Лазара, Краља Петра Првог, Цара Душана.

ЦЕЛИНА 2
Градска магистрала: Јанка Веселиновића, Краља Милана, Масарикова, Церка, Леонарда да Винчија.
Сабирне: Ослобођења, Ђукановића сокак, Вука Караџића, Војводе Мишића, Норвешка, Проте Смиљанића, Жике Поповића, Поп Лукина, Кајмакчаланска.

ЦЕЛИНА 3
Градска магистрала: Гаврила Принципа, Хајдук Станка, Кнеза Мирослава, Јанка Веселиновића (продужетак), Камичка, Косте Главинића.
Сабирне: Новопројектована 3.1, Боре Тирића, Пилота Танасића, Васе Андолије, Мачванска.

ЦЕЛИНА 4
Градска магистрала: Војводе Јанка Стојићевића, 6. пука, Поцерска, Краља Милутина, Новопројектована 4.1, Дринског артиљеријског пука, Бањичких жртава, Церска, Леонарда да Винчија.
Сабирне: Вука Караџића, Браће Недић, Ослобођења, Николе Пашића, Проте Смиљанића, Милорада Панића Сурепа, Војислава Илића, Ускочка.

ЦЕЛИНА 6
Ауто пут: ДП IA8 Рума – Шабац.
Градска магистрала: Западна трансферзала 2 (ДП IIA124), Северна трансферзала (ДП IIA124), Дреновачка (ДП IIA124), Гаврила Принципа (ДП IIБ 322), Војводе Путника, Северна 6.4, Нова 6.17, Нова 23а.
Сабирне: Нова 6.11.

ЦЕЛИНА 7
Градска магистрала: Војводе Путника, Западна трансферзала 1.

ЦЕЛИНА 8
Градска магистрала: Јеврејска (ДП IБ 21), Хајдук Вељкова (ДП IБ 21), Обилазни пут (ДП IБ 26), Краља Милутина, Нова 8.11.
Сабирне: Нова 8.2.

ЦЕЛИНА 9
Градска магистрала: Поцерска (ДП IIA137), Стефана Првовенчаног (О 12), Далматинска, Друга обилазница (планирана).
Сабирне: Лазара Теодоровића (Нова 9.11), Тадије Костића (Нова 9.12), Шумадијска, Костадиновића пут, Нова 9.52.

ЦЕЛИНА 10
Градска магистрала: Пуковника Крсте Смиљанића, Суворовска, Војводе Јанка Стојићевића, Оридска.
Сабирне: Николе Тесле, Гарашанинова, Летњиковачка, Јалачка.

Све остале непоменуте улице представљају стамбене и приступне улице.

За целину 1: ужи центар се уводи а у Целини 2 се тежи увођењу правила:



Слика 22: Концеп развоја саобраћајне инфраструктуре у Целинама 1 и 2[5]

II 5.2.2. Друмски саобраћај и улична мрежа

II 6.2.2.1. Јавни превоз

Моноцентрична структура као и специфичан положај града дефинисали су основну лонгитудиналну мрежу линија јавног градског и приградског превоза на правцу запад-исток (Штитар – Сокина кафана – Мишар поље – Мишар дом), са пролазом кроз централно градско подручје, као и радијалне везе градског језгра са насељима јужно од обилазног пута: Богосавац, Јевремовац, Летњиковац, Поцерски Причиновић. Трасе линија јавног градског и приградског превоза користе мрежу градских саобраћајница са два основна недостатка: не пролазе кроз најуже градско језгро и постоји високо преклапање траса линија у централној градској зони.

У структури мреже градских линија најзаступљеније су дијаметралне линије, што је у принципу повољна карактеристика мреже (већа транспортна понуда уз боље коришћење капацитета, терминуси ван уже централне зоне), али и са великим недостатком, уколико не постоји равномерно оптерећење кракова и непостојање захтева путника за директним дијаметралним вожњама. Значајно чвориште целокупне мреже линија у систему јавног градског и приградског превоза у Шапцу је свакако аутобуска станица, као почетно–завршни терминус и пролазно стајалиште градских линија као и почетно–завршни терминус свих приградских и међумесних линија.

Локација аутобуске станице и низак ниво услуге јавног градског превоза кроз централно градско подручје у одређеној мери намеће одређени број непотребних кретања, с једне стране, док с друге стране, изазива значајно повећање пешачких кретања, због релативно великог растојања аутобуске станице до централне градске зоне.

На основу анализа карактеристика и оптерећења постојеће мреже линија, и линија жеља корисника као и циљева и критеријума за успостављање мреже, Студија јавног градског и приградског превоза путника у Шапцу, дала је предлог унапређења постојеће мреже линија у Шапцу. У циљу избора оптималног решења мреже, Студијом су формиране варијанте и извршено вредновање, у односу на постављене циљеве. Као важан фактор у вредновању, због специфичних карактеристика постојећег стања, и проблема преласка на потпуно нов концепт, извршен је покушај да се неким додатним корацима у поступку решења приближи условима реалности.

Уличну мрежу чине коридори, површине и објекти у функцији друмског саобраћаја: тргови и скверови са могућношћу денивелације, мрежа бициклистичких стаза и трака; мостови, надвожњаци, подвожњаци, пасареле и прелази; паркиралишта и гараже са могућношћу денивелисаног приступа; пешачке и парковске зоне; рампе и лифтови за кретање лица са посебним потребама, степеништа и сл; станице за снабдевање горивом и места за пуњење електричних возила; аутобуска станица са перонима и аутобуска стајалишта са пратећим садржајима.

Планом се предвиђа изградња и уређење основне уличне мреже, тргова, скверова и других некатегорисаних улица тако да се осигура усклађен развој јавног, пешачког и бициклистичког саобраћаја, и осигуравају услови за афирмацију постојеће и формирање нове мреже јавних урбаних површина.

Планским документом се дефинише и уређење тргова као важних фокуса саобраћајних токова и фокуса отворене јавне урбане површине.

[5] Илустрација преузета из ГУП Новог Сада

Планом се предвиђа реконструкција тзв. Старог моста на реци Сави (просторна целина 5), изградња новог моста на реци Думачи, реконструкција и изградња мостова на Церском ободном каналу (додатно ће се дефинисати израдом плана детаљне регулације за обилазни пут) и изградња више мостова и прелаза преко остале каналске мреже.

У планирању, пројектовању и изградњи и уређењу ових површина неопходно је обезбедити прописане мере заштите животне средине.

Планом су све саобраћајне површине дефинисане као површине јавне намене. До привођења намени, градске улице и приступи могу бити у свим облицима својине: површина јавне намене у својини града Шапца и површина у јавној употреби у приватној својини.

Промена статуса земљишта из приватног у јавну својину се врши у складу са законом, програмима пословања јавних предузећа и буџетом Града Шапца, тако да се не може сматрати да је планирана саобраћајница овим планом истовремено и површина јавне намене коју ће Град прибавити у посед ван законом утврђене процедуре и програма пословања.

До привођења јавној намени, површине у приватној својини се могу користити као приступи за постојеће грађевинске парцеле.

II 5.2.2.2. Бициклистички саобраћај и микромобилност

Вожња бицикла представља одржив и здрав начин кретања и посебно је погодан за брзе, градске релације. Шапчани имају дугу традицију у коришћењу бицикла као превозног средства, што је највероватније последица равничарске конфигурације терена која подржава овакав вид кретања. У оквиру ПОУМ-а 2020-2027, вршене су анализе видовне расподеле кретања становништва. Веома је значајан податак да готово ¾ испитаника поседује бицикл у домаћинству (преко 70%). То је огроман потенцијал за промену начина кретања по граду и смањење степена моторизације, јер велика већина грађана већ поседује ово превозно средство. Важан је и податак да се у видовној расподели кретања из 2019. године бележи учешће бицикла од 16%. То је на нивоу Србије веома висок удео бициклирања. У односу на 2004.годину, видимо да је тренд за удео бициклиста растући, повећао се са 13% на 16%, што је веома позитиван тренд који треба неговати и подстаћи и даље.

Укупна постојећа бициклистичка мрежа је дуга близу 14km (13,861m). Бициклистичка мрежа у постојећем стању је дисконтинуална. Поједине бициклистичке стазе представљају засебне целине и омогућавају кретање само дуж једног потеза. На појединим саобраћајним чворовима нису обезбеђени бициклистички прелази, те се бициклистичке стазе/траке завршавају изненада, без обезбеђене окретнице. Већи део повезане бициклистичке мреже налази се у центру града, у улицама које окружују пешачку зону Трг шабачких жртава. Постоји тенденција да се кретање бициклиста омогући дуж уздужног коридора север-југ (Масарикова улица), као и да се шири центар града повеже са тржним центром „Stop shop“.

Бициклистичка рута „Савска рута“ на територији Србије, простире се од границе саБосном и Херцеговином у околини Дрине и Саве, од граничног прелаза Бадовинци доушћа Саве у Дунав у Београду. Обухвата територије градова Шабац, Сремска Митровицаи Београд, као и општине Богатић и Владимирци. Дужина Савске руте са алтернативним деоницама износи 278km. Бициклистичка рута „Језерска рута“ представља спој међународне бициклистичке руте „Савска рута“ и постојеће бициклистичке руте „Срем“. Бициклистичка рута се одвија на различитим типовима инфраструктуре: постојећимрегионалним и локалним путевима, сервисним путевима на против-поплавним насипимате насипима акумулација хидроцентрала, постојећим и будућим бициклистичким стазама.

Значај успостављања Савске бициклистичке руте у Србији је у томе што ће и званично бити укључена у више од 960km дугачку бициклистичку руту, која започиње са извора реке Саве у Крањској Гори и пролази кроз четири савске државе (Словенија, Босна и Херцеговина, Хрватска и Србија) све до њеног ушћа у Београду. Део је пројекта Савске бициклистичке руте, као будуће EuroVrelo руте. Како је бициклизам брзо растући сегмент туризма и како број бициклистичких туристичких путовања расте из године у годину, бициклистичка рута Сава са спојем са постојећом бициклистичком рутом Срем, у великој мери доприноси развоју туризма, не само Срема него и целокупног региона.

Слика 23: Мрежа (систем) бициклистичког саобраћаја ПГР

II 5.2.2.3. Стационарни саобраћај

Проблем решавања стационарног саобраћаја је један од највећих проблема у граду. Проблем се више не може решити у оквиру површина јавне намене, те је под хитно потребно решавање путем изградње вишеспратних објеката гаража јавне намене. Позиције јавних гаража су следеће локације:

1. „Центар 1“ (локација садашњег привременог паркинга);
2. „Доњи шор 1“, односно локација из Улице војводе Мишића а иза ОШ „Ј. Веселиновић“;
3. „Јанка Веселиновића“, односно парцела на којој се сада налази привремени објекат инспекцијских служби – опционо;
4. „Центар 4“, локација за јавни паркинг, опционо објекат јавне гараже,
5. Трг шабачких жртава – опционо у складу са проценом оправданости инвестиције и
6. „Дом здравља“, локација уз Норвешку улицу - локација за јавни паркинг, опционо објекат јавне гараже.

Објекти гаража јавне намене могу бити у свим облицима својине и могу се градити на парцелама свих намена. Висина објекта гараже јесте висина коте слемена објеката у зони у којој се гради при чему се поштују односи према суседству и отвори гараже се не могу организовати према отворима дневних стамбених просторија. За потребе изградње објеката гаража које нису дефинисане овим планом обавезна је израда урбанистичких пројеката.

Осим уз државне путеве и градске магистрале, и оквиру регулације свих других улица могу бити интегрисана паркиралишта. Паркиралишта могу бити формирана и у оквиру површина јавне намене, на позицијама које су

дефинисане графичким прилозима. У случају потребе за рационалнијим решењем, планом дефинисане позиције нису обавезујуће и могу се другачије решити у оквиру површина јавне намене.

Нормативи за паркирање су дефинисани општим правилима грађења, ППГ 12/2-1 Правила грађења инфраструктуре стационарног саобраћаја и табелом: Нормативи за обезбеђење паркинг простора.

II 5.2.2.4. Пешачки саобраћај

У оквиру Целине 1 – Ужи центар су формиране пешачке зоне кроз први део Господар Јевремове и Карађорђеве улице, као и Трга шабачких жртава и делови Добропољске улице и Цветног трга. Планом се задржавају све наведене површине као искључиво пешачке.

Урбанистичким пројектом за реконструкцију насеља Бенска бара је дефинисано и да је Улица др Андре Јовановића доминантно пешачка у целој својој дужини.

Планом се одређују и друге улице и површине које ће доминантно бити пешачке:
- Мачвански трг,
- други део Господар Јевремове улице,
- други део Карађорђеве улице,
- Винаверов трг,
- Први део Масарикове улице,
- први део Улице цара Душана,
- Цветни трг, простор око споменика Јеврему Обреновићу и плато испред Тржнице.

У оквиру доминантно пешачких површина није предвиђена забрана саобраћаја већ само дефинисање услова да је пешачки саобраћај доминантан а да иза њега, наведено по хијерархији, могу бити заступљени: градски превоз, бициклистички саобраћај и микромобилност, колски приступ и паркирање за станаре околних зграда и пословне објеке, колски приступ и јавни паркинг за све остале. Хијерархијски ниво подразумева да се прво обезбеђују услови за више хијерархијске нивое, без обавезе задовољења вида саобраћаја нижег хијерархијског нивоа.

Мрежу пешачких саобраћајница чине и тротоари у свим улицама, шеталишта (Савска авенија) и др.

II 5.2.2.5. Станице за снабдевање горивом

Са становишта потреба корисника и очекиваног повећања степена моторизације може се оценити да је капацитет постојећих станица за погонско гориво на територији ПГР задовољавајући. Уколико се у планском периоду јави потреба за изградњом додатних капацитета, локације будућих станица треба утврђивати у радним и комерцијалним зонама које се налазе у блоковима са претежно радним зонама и у складу са противпожарним прописима и условима које одређују надлежни органи у области саобраћајница, екологије, водопривредне и санитарне заштите.

За сваку локацију је потребно урадити елаборат који садржи анализу утицаја на безбедност и функцију саобраћаја, загађење ваздуха, воде и земљишта, појаву буке и вибрација, као и мере које треба предузети за спречавање штетних утицаја.

Локације станица за снабдевање горивом се не могу налазити на подручјима II заштитне зоне изворишта и у комерцијалним зонама које се налазе у блоковима са доминантном наменом становања.

Локација станице за снабдевање горивом у Улици Жике Поповића (пијаца Живинарник) се укида због недостатка просторних и саобраћајних капацитета.

II 5.2.2.6. Приступи интервентних возила

За локације којима је правилима грађења потребно обезбедити приступ противпожарним и другим интервентним возилима (машине за рашчишћавање рушевина, прокопавање канала у случају поплава, прилаз цистерни за воду или атмосферске и отпадне воде, утврђују се посебни услови.

Објектима се мора обезбедити колски приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл.гласник СРЈ“, бр. 8/95).

Приступни пут за ватрогасна возила има следеће карактеристике најмања ширина коловоза за једносмерно кретање возила је 3,5m, а за двосмерно кретање 6,0m; унутрашњи радијус кривине који остављају точкови је 7,0m, а спољашњи радијус кривине 10,5m; успон (рампа) нагиба мањег од 12,0% - ако се коловоз не леди; а ако се леди мањег од 6,0%. Приступни пут за ватрогасна возила је део јавног пута или посебна саобраћајница којом се прилази објекту, а којој најудаљенија тачка коловоза није даља од 25,0m од габарита објекта.

II 5.2.3. Железничка инфраструктура

Када се говори о железничкој инфраструктури унутар града, увек се може извести закључак да је иста неразвијена, првенствено када је у питању путнички саобраћај. То је највише последица неповезаности града са мрежом железничког саобраћаја. У овом смислу се не може говорити ни о позитивним прогнозама развоја путничког железничког саобраћаја.

Насупрот томе, теретни железнички саобраћај је нарочито значајан за радну зону Исток те је задржавање крака који градски центар одваја од Саве, потребно задржати. Постојећим просторним планом је планирана и изградња пруге Шабац – Обреновац. Траса је укинута нацртом новог просторног плана Републике Србије. Када се усвоји Просторни план, исти ће бити основ за измену овог плана генералне регулације, односно израду плана детаљне регулације на делу на којем је дефинисан планирани коридор.

Предходним планом генералне регулације је била планирана и траса индустријског колосека према радној зони Север и измештање комплекса железничке станице у блок између насеља Триангл и Мајур. С обзиром да се ради о скупом решењу и немогућности да се укине траса према радној зони Исток, овим планом се задржава постојећа локација железничке станице.

Једина интервенција из предходног плана која се задржава јесте измештање дела колосека између насеља Триангл и Камичка башта. На тај начин би се повезала сва градска насеља у једну целинуи растеретили проблематични пружни прелази. У исто време формирала би се компактна нова градска целина око локације нове болнице и обезбедило би се боље функционисање железничког саобраћаја који би се одвијао на граници зона становања и радне зоне. На тој деоници би се могла формирати и мања железничка станица (стајалиште) за путнички саобраћај.
Према Просторном плану РС од 2010-2020 године(Службени гласник РС, број 88/10) као и Нацртом Просторног пплана РС ОСД 2021-2035, којки је прошао јави увид и Националним програмом јавне железничке инфраструктуре за период 2022-2026, планира се:

1) Ревитализација, модернизација и елктрификација постојеће једноколкосечне железничке пруге Рума - Шабац - Распутница Доња Борина - државна граница – (Зворник Нови), са изградњом капацитета за повезивање значајних корисника железничких услуга.
2) „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. задржава земљиште на којем се налазе капацитети јавне железничке инфраструктуре, као јавно грађевинско земљиште са наменом за железнички саобраћај и реализацију развојних програма железнице.

Општи услови

1. План израдити у складу са Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године (Службени гласник РС, број 88/10),Законом о планирању и изградњи (Службени гласник РС број 72/09,81/09-исправка,64/10-УС,24/11,121/12,42-13-УС,50/12-УС,98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23), Законом о железници (Службени гласник РС број 41/18, 62/23), Законом о безбедности у железничком саобраћају (Службени гласник РС број 41/18) и Законом о интероперабилности железничког система (Службени гласник РС број 62/23).
2. Поједини изрази коришћени у овим случајевима имају следеће значење:
   a) **железничко подручје** је земљишни простор на коме се налазе железничка пруга, објекти, постројења и уређаји који непосредно служе за вршење железничког саобраћаја, простор испод мостова и вијадуката, као и простор изнад трасе тунела;
   b) **јавна железничка инфраструктура** обухвата целокупну железничку инфрастеруктуру која чини мрежу којом управља управљач инфраструктуре, искључујући пруге и споредне колосеке (индустријске пруге и колосеке), који су прикључени на мрежу;

c) **пружни појас** је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 8m, у насељеном месту 6m, мерено управно на осу крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни простор у висини од 14ma. Пружни појас обухвата и земљишни простор службених места (станица, стајалишта, распутница, путних прелаза и слично) који обухвата све техничко-технолошке објекте, инсталације и приступно-пожарни пут до најближег јавног пута).
d) **инфраструктурни појас** је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25 метара, мерено управно на осу крајњих колосека који функционално служи за употребу, одржавање и технолошки развој капацитета инфраструктуре;
e) **заштитни пружни појас** је земљишни појас са обе стране пруге,у ширини од 100m,мерено управно на осу крајњих колосека;
f) **развој железничке инфраструктуре** обухвата планирање мреже, финансијско и инвестиционо планирање, као и изградњу и модернизацију инфраструктуре;
g) **унапређење железничке инфраструктуре (модернизација)** обухвата радове великог обима на инфраструктури којима се побољшава њено целокупно функционисање;
h) **путни прелаз** је место укрштања железничке пруге која припада јавној железничкој инфраструктури,индустријској железници или индустријском колосеку и пута у истом нивоу, који обухвата и укрштање тих колосека са пешачком или бициклистичком стазом, у ширини од 3 метра мерено од осе колосека, укључујући и простор између колосека када се на путном прелазу налази више колосека;
i) **комплекс железничке станице** чине колосеци, перони, сигнално - сигурносни уређаји,телекомуникациони уређаји, постројења, зграде, магацини, рампе, радионице, депои као и станични трг са приступном друмском саобраћајницом од јавне друмске (уличне) мреже до комплекса станице. Станични трг поред приступне саобраћајнице до железничке станице би требало да садржи одговарајући паркинг простор за кориснике железничких услуга, зелене површине, као и пратеће услужне објекте.

Посебни услови

1. Приликом израде предметног Плана,железничко земљиште мора остати јавно грађевинско земљиште са постојећом наменом за јавни железнички саобраћај и реализацију развојних програма железнице.
2. Могуће је планирати изградњу објекта (стамбених, пословних, комерцијалних, спорта и рекреације - затворени објекти) али на растојању већем од 25 метара, мерено управно на осу најближег колосека постојеће железничке пруге и ван границе земљишта чији је корисник „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
3. У заштитном појасу, на удаљености 50 метара од осе најближег колосека постојеће железничке пруге, не могу се планирати објекти у којима се производе експлозивна средства или складиште експлозивни производи и други слични објекти.
4. Сви планирани објекти не смеју својом изградњом нити експлотацијом угрозити безбедност одвијања железничког саобраћаја,као ни безбедност постојећих објеката јавне железничке инфраструктуре.
5. Уколико се планира реконструкција или изградња друмске саобраћајнице паралелно са пругом, исту је могуће планирати ван земљишта чији је корисник железница, али тако да размак између железничке пруге и пута буде толики да се између њих могу поставити сви уређаји и постројења потребни за обављање саобраћаја на прузи и путу, с тим да износи најмање 8 метара рачунајући од осовине најближег колосека предметне пруге до најближе тачке горњег строја пута. Уколико су и пруга и пут у насипу растојање између њихових ивица ножица насипа не сме бити мање од 1 метра, као ни мање од 2 метра од железничких подземних инсталација (каблова).
6. Приликом израде предметног Плана не планирати нове укрштаје друмских саобраћајница са постојећом железничком пругом у нивоу,већ саобраћајне токове усмерити на постојеће путне прелазе.
7. При планирању денивелисаног укрштаја пруге и пута,сви елементи објекта-друмског надвожњака или подвожњака,морају бити усклађени са елементима железничке пруге на којој се објекат планира.
8. Уколико се планира денивелисани укрштај пута и пруге изградњом друмског надвожњака услови су следећи:
   - Висина доње ивице конструкције надвожњака изнад железничке пруге износи најмање 7,30 метра (изузетно не мање од 6,80 метара) мерено од горње ивице шине до доње ивице конструкције надвожњака.
   - Најближа ивица темеља стуба надвожњака мора бити на удаљености од минимум 6 метара мерено управно на осу колосека.
   - Простор између железничких колосека и стубова надвожњака предвидети искључиво за трасу железничких инсталација и сервисне друмске саобраћајнице за приступ прузи.

- Техничким решењем будућег надвожњака обезбедити потпуну водонепропусност у свим временским приликама, а одводњавање објекта планирати тако да се површинска вода са надвожњака одводи ван трупа железничке пруге и ван железничких одводних канала, с обзиром да се они димензионишу само за одводњавање трупа пруге.

9. Уколико се денивелисани укрштај пута и пруге планира изградњом друмског подвожњака, услови су следећи:
   - Подвожњак планирати тако да омогући пуни профил саобраћајнице. Висина од коте нивелете пута до коте доње ивице констрикције мора износити најмање 4,75m.
   - Подвожњак планирати као железнички мост за једноколосечну пругу и димезионисати га према шемама оптерећења дефинисаним Правилником о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга („Службени гласник РС“ број 39/2016 и 74/2016).
   - Попречни пресек подвожњака усвојити у складу са слободним профилом за саобраћај тешких теретних и путничких возила. У попречном пресеку моста предвидети простор за смештај свих железничких инсталација.
10. Уколико се планирају одморишта поред планираних путева,а која су према железничкој прузи, потребно је поставити ограду али не ближе од 8 m од осовине најближег колосека и ван границе железничког земљишта.
    - У случају планирања бензинске станице за снабдевање горивом моторних возила,на страни према коридору пруге,потребно је испоштовати одредбе Правилника о изградњи станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају,мањих пловила,мањих привредних и спортских ваздухоплова („Службени гласник РС“ број 54/2017 и 34/2019).
11. У случају планирања бензинске станице за снабдевање горивом моторних возила ,на страни према коридору пруге,потребно је испоштовати одредбе Правилника о изградњи станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају,мањих пловила,мањих привредних и спортских ваздухоплова („Службени гласник РС“ број 54/2017 и 34/2019). Бензинска станица мора бити изграђена тако да њени извори опасности буду удаљени:
    - најмање 5m од границе парцеле;
    - најмање 3m од границе парцеле јавне намене (саобраћајнице, зелене површине, парка, водотока и сл. површина на којима није дозвољена градња);
    - најмање 40m од колосека за парну вучу и 20m од колосека за дизел или електричну вучу (мерено од спољне ивице пружног појаса);
    - Удаљеност се мери од окна улазног отвора подземног резервоара,окна у коме су смештени прикључци за пуњење ,прикључног уређаја на станици на месту за претакање течног нафтног гаса из аутоцистерне у резервоар станице,габарита пумпе и компресора за претакање течног нафтног гаса и габарита уређаја за точење горива.
12. Заштитни зелени појас могуће је планирати на минималном растојању од 10m, мерено од границе пружног појаса, односно на минималном растојању од 16m у насељеном подручју, а 18m ван насељеног места,под условом да високо растиње не смањује прегледност пруге, посебно у зони потребне прегледности путних прелаза.
13. Приликом уређења предметног простора не планирати формирање депонија отпада и слично, као и изливање отпадних вода у инфраструктурном појасу пруге. Не планирати постављање знакова, извора јаке светлости или било којих уређаја и справа које бојом, обликом или светлошћу смањују видљивост железничких сигнала или које могу довести у забуну раднике у вези значења сигналних знакова.
14. Одводњавање површинских вода са предметног простора мора бити контролисано и решено тако да се води на супротну страну од трупа постојеће железничке пруге.
15. У инфраструктурном појасу могу се постављати каблови, електрични водови ниског напона за осветљавање, телеграфске и телефонске ваздушне линије и водови, трамвајски и тролејбуски контактни водови и постројења, канализације и цевоводи и други водови и слични објекти и постројења на основу издате сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми решења.
16. Могуће је планирати паралелно вођење трасе комуналне инфраструктуре са трасом постојеће железничке пруге, али ван границе железничког земљишта.
17. Укрштај водовода, канализације, продуктова и других цевовода са постојећом железничком пругом је могуће планирати под углом од 90° а изузетно се може планирати под углом не мањим од 60°. Дубина укопавања испод железничке пруге мора износити минимум 1,8m,мерено од коте горње ивице прага до коте горње ивице заштитне цеви, односно 1,2m мерено од коте околног терена до горње ивице заштитне цеви инсталације. Заштитне цеви у укрштају са железничком пругом морају се поставити испод трупа пруге у континуитету испод колосека.

18. На основу Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. као ималац јавних овлашћења, има обавезу утврђивања услова за изградњу објеката,односно издавање локацијских услова,грађевинске и употребне дозволе,услова за прикључење на инфраструктурну мрежу,као и за упис права својине на изграђеном објекту. У складу са тим, сви елементи за изградњу објеката,друмских саобраћајница као и за сваки продор комуналне инфраструктуре кроз труп железничке пруге (цевовод, гасовод, оптички и електроенергетски каблови и друго) ће бити дефинисани у оквиру посебних техничких услова „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. кроз обједињену процедуру.

II 5.2.4. Инфраструктура водног саобраћаја

Шабац има значајну улогу у речном саобраћају. Потенцијали су у саобраћајно географском положају региона.

Одржавање и обележавање реке Саве је веома слабо, те је стање пловног пута веома лоше, услови пловидбе тешки, а безбедност пловидбе сведена на веома низак ниво Оправдано се сматра да овај вид саобраћаја посебно на пловном путу Саве, па према томе и у Шапцу, недовољно искоришћен, да су могућности речног саобраћаја далеко веће и да му у будућности треба посветити много више пажње. Проблеми и ограничења развоја леже првенствено у недостатаку инвестиционих средстава. Такође, није урађена категоризација реке Саве као међународног пловног пута. Корито реке Саве није регулисано за пловидбу при ниском водостају. Критична места на доњем току реке Саве су плићаци. Габарити пловног пута за реку Саву нису утврђени. Када се узму у обзир метеоролошки услови трајање пловидбе на реци Сави на деоници кроз Србију износи око 330 дана годишње.

Пловни пут

На основу чл.2. Уредбе о одређивању међународних и међудржавних водних путева („Сл.гласник РС“бр. 109/16 и 68/19) и чл.2. Уредбе о категоризацији међународних и међудржавних водних путева („Сл.гласник РС“ бр. 109/16 и 68/19), река Сава на деоници обухвата плана, има статус међународног водног пута, категорије IV.

У складу са Стратегијом развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године („Сл.гласник РС“ бр. 3/14) планира се успостављање пловидбених услова на целокупном делу тока реке Саве, на територији Републике Србије, који би одговарали пловном путу минимум Уа категорије.

Како је наведено у Стратегији развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године водни саобраћај је могуће интегрисати у мултимодалну мрежу чиме би се свеобухватна мрежа путева и железнице на националном нивоу ефикасно повезала са TEN-T Коридором Рајна-Дунав. Тиме би се остварило поуздано и ефикасно саобраћајно повезивање Србије са државама савског слива, као и пуна интеграција ове водне саобраћајнице са Коридором Рајна-Дунав, односно повезивање реке Саве са основном мрежом европских водних путева.

На читавој деоници кроз Републику Србију ширина пловног пута реке Саве износи 75m. Одлуком Савске комисије бр. 13/09, дати су „Детаљни параметри за класификацију пловног пута на реци Сави“.

Табела 4: Параметри пловног пута

Параметар габарита пловног пута	Категорија Va
Захтевана дубина пловног пута у односу на ниски пловидбени ниво (ЕН), при редукованом газу (94% трајање)	2,4m
Захтевана дубина пловног пута у односу на ЕН,за пловидбу са пуним газом (60% трајање)	3,4m
Ширина пловног пута при ЕН у правцу	55m
Ширина пловног пута при ЕН у кривини	85-90m
Минимални радијус кривине пловног пута	360m
Висина слободног габарита испод доње ивице мостовске конструкције, у односу на високи пловидбени ниво (ВПН)	≥7m

Ширина слободног габарита пловидбеног отвора моста	≥ 5m
Висина слободног габарита испод ваздушних ненапонских каблова,у односу на ВПН	≥12m
Висина слободног габарита испод ваздушних напонских каблова до 110kV, у односу на ВПН	≥15m
Висина слободног габарита испод ваздушних напонских каблова од 250kV, у односу на ВПН	≥15,75m
Висина слободног габарита испод ваздушних напонских каблова од 400kV, у односу на ВПН	≥17m

Са аспекта безбедности водног саобраћаја на деоници водног пута реке Саве од km 112+600 до km 106+000 дефинисан је критичан сектор „Кленак“, а на деоници водног пута реке Саве од km 104+000 до km 92+000 дефинисан је критичан сектор „Шабац“.

Траса пловног пута је условљена хидроморфолошким условима речног корита и положајем речних стубова мостова који се налазе у зони обухвата Плана и не може се мењати.

За разматрану деоницу релевантна је водомерна станица Шабац (km 106+280), са следећим карактеристичним пловидбеним нивоима:
- Ниски пловидбени ниво (EN)..... 71,97 mnm
- Високи пловидбени ниво (ВПН)..... 77,39 mnm

Са аспекта безбедности пловидбе најзначајније су мостовске конструкције чији габарити пловидбених отвора могу представљати ограничавајући фактор при пловидби. У наредној табели дат је преглед мостова који се налазе у посматраној зони.

Табела 5: Преглед мостова на реци Сави у обухвату ПГР

Мост	Стационажа (km)	Корисна ширина пловидбеног отвора	Корисна висина пловидбеног отвора при ВНП
Друмски мост Рума-Шабац	110+400	75m	9.5m
Железнички мост Шабац	106+960	75m	6,46m
Друмски мост Шабац	104+530	80m	9,42m

У предметној зони не постоје хидротехичке грађевине које су директно у функцији обезбеђења габарита пловног пута, али постоје хидротехничке грађевине са наменом заштите обала од ерозије, поплава, и сл. Према подацима Дирекције за водне путеве у зони предметног плана на десној обали реке Саве налази се обалоутврда и то од ~km 107+000 до ~km 106+400, од ~ km 106+200 до ~ km 105+600 и од ~ km 104+500 до ~ km 104+000.

У Целини 5 је изграђено **међународно путничко пристаниште.** Пристаниште је понтонског типа, тако да се објекат налази на самом понтону на води. Објекат на понтону садржи: царинарницу - пасошку контролу и полицијска контролу, док се пратећи садржаји налазе на копненом делу (портирница, административно управне просторије, медицинска и ветеринарска служба, куповина карата и слично). Потребан паркинг простор је планиран на паркингу јавне намене који се налази непосредно уз локацију.

У Целини 5 је планирана изградња објекта **марине.** Марина је основни објекат наутичког туризма и специјализована туристичка лука на обали са садржајима намењеним пловним објектима за рекреацију и потребе наутичких туриста, са скупом објеката, уређаја и опреме на воденој и копненој површини. основни елемент марине је усидрени пловни објекат са групом основних садржаја (управа, чување, одржавање чамаца и мотора, санитарни чвор) око којих се формирају зоне за организовано сидрење са одговарајућим воденим прилазима и пролазима, а у непосредној вези су и остали објекти и делатности проширених функција марине.

У Целини 8 је изграђено **теретно пристаниште (лука – проглашено лучко земљиште).** Планира се повезивање насипа од пристаништа до насипа трансфер станице, како би се боље регулисао ток реке Саве и предупредила заштита од поплава. У том појасу ће се такође формирати простор за проширење лучког земљишта. Проширење лучког земљишта је дефинисано ПДР „Зорка – радна зона Исток“ а у случају потребе за изменом, неопходна је израда новог плана или измена постојећег. У акваторију зоне из ове тачке могу се градити потпорни и обални зидови, обале, молови и лукобрани, постављати направе и уређаји за привез пловила и сигнализацију, постављати објекти, уређаји и инсталације потребни за одвијање сигурне пловидбе, те обављати и други слични радови. Све активности морају се ускладити с одговарајућим прописима о условима које морају задовољити планирани захвати у простору, те с прописима о сигурности пловидбе. Лука може бити искључиво теретна.Лука има висок приоритет за развој града и индустријске зоне. Лучко земљиште је могуће оградити.

За простор дефинисан као Фаза II је обавезна израда урбанистичког пројекта или плана детаљне регулације. Након утврђивања потребних просторних капацитета за луку и њено проширење у зони Фаза II могућа је изградња и неопходних инфраструктурних објеката постројења за пречишћавање индустријских отпадних вода. Сви инфраструктурни објекти планирани у овој зони морају остати у јавној употреби, минимално до изградње међународне (националне) луке за теретни саобраћај на подручју РТЦ у КО Мишар (ван обухвата овог плана).

II 5.2.5. Инфраструктура ваздушног саобраћаја

На подручју обухвата плана не постоји изграђена инфраструктура ваздушног саобраћаја. Могућа је изградња спортског аеродрома и аеродрома за пољопривредну механизацију у подручју радне зоне"Север".

Изградња хелиодрома је дозвољена у оквиру површина свих намена осим стамбене и мешовите, на локацијама на којима то допушта конфигурација терена, степен изграђености простора, правци ветрова, могућност слетања и узлетања, у складу са посебним прописима.

II 5.3. Водна инфраструктура

II 6.3.1. Намена површина и компатибилне намене

У оквиру планског документа се налази изворište Мали забран са јасно дефинисаним заштитним зонама у којима се изградња врши искључиво по условима који су дефинисани за ту зону. Изворište Табановић, које је ван плана, примарни је снабдевач градске зоне водом.

Реконструкција и развој мреже атмосферске канализације је од изузетног значаја за становнике у нижим деловима града. Приликом дефинисања регулационих ширина нових саобраћајница је потребно водити рачуна о обавезном решавању одвођења атмосферских вода неким од начина: атмосферска канализација, отворени или затворени канал поред коловоза или формирањем кишних башти.

Стратегија заштите од великих кишних вода мора бити приоритет у наредном планском периоду.

Развој мреже водоснабдевања и фекалне канализационе мреже до свих корисника на подручју плана је од највећег значаја за заштиту животне средине и здравља људи те се иста може градити у свим зонама и на свим површинама.

Изградња нових и реконструкције обалоутврда је од највишег безбедоносног интереса за градско подручје.

II.5.3.2. Снабдевање водом

Процена потреба за водом

Изградња објеката Система водоснабдевања Града Шапца реализује се по важећој пројектно-техничкој документацији: Генерални пројекат снабдевања водом насеља општине Шабац, "Беоинжењеринг 2000", Београд, 2008.год., Књига 1: Претходна студија оправданости (ПСО) и Књига 2: Генерални пројекат снабдевања водом насеља општине Шабац (ГП). Ова техничка документација је имплементирана у сва важећа планска документа и, док се не уради нова, планиране инсталације водовода и канализације пројектовати у складу са истом.

Потребе за санитарном водом Шапца и приградских насеља до 2020. године, процењене су на основу броја становника за планирани пресек и специфичне потрошње воде од 300l/ст/дан, за Шабац и 250l/ст/дан за приградска насеља.

Потребе за водом 2020. године за Шабац, процењују се на 58220ст x 300l/ст//24/3600s = 202,15 l/s. Потребе за водом 2020. године у приградским насељима процењују се на: 27280ст x 250l/ст//24/3600s = 78,93 l/s. Укупно потребе за водом за Шабац са приградским насељима (за пресек до 2020. године), процењене су на q=281,08 l/s. Тренутна производња санитарнне воде на извориштима Табановић и Мали Забран се крећу око 350 л/с а тренутни инсталисани капацитет изворишта је 640,00 l/s.

Изворишта

Постојећа изворишта ће задовољавати потребе за водом Шапца и приградских насеља (и сеоских насеља) и у наредном планском периоду, не треба им повећавати капацитет у складу са постојећом пројектованом документацијом коју, иначе, треба преиспитати, односно зановити.

У наредном планском периоду неопходно је заштитити изворишта питке воде од загађења, поштујући и примењујући мере заштите и примењујући дефинисане границе заштитних зона изворишта "Мали Забран" и "Табановић", у документацији коју је обезбедио ЈКП „Водовод-Шабац" и која се цитира у наставку. Изворите „Прњавор" је у обухвата Просторног плана и нема утицаја на водоснабдевање градске зоне. У планском периоду, предметног ПГР-а, не планира се проширење резервоарског простора на изворишту "Табановић", као ни изградња новог водоторња на локацији изворишта Мали Забран.

Земљиште и водене површине у подручју заштите изворишта водоснабдевања, морају бити заштићени од намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно деловати на издашност изворишта и здравствену исправност воде. Озакоњење објеката на хиподрому се може извршити уколико се за то добије позитивно мишљење надлежног водопривредног предузећа.

Тренутна производња санитарнне воде на извориштима Табановић и Мали Забран се крећу око 350l/s а тренутни инсталисани капацитет изворишта је 640l/s. У наредном планском периоду неопходно је заштити изворишта питке воде од загађења, поштујући и примењујући мере заштите на основу донетих и потврђених Елабората о зонама санитарне заштите изворишта подземних вода „Мали Забран" и „Табановић" („ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП" д.о.о. Београд).

У наредном планском периоду неопходно је планирати/пројектовати сву документацију и ускладити изградњу објеката са Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл гласник РС, број 92/08) на располагању су нам урађени Елаборати санитарне заштите за изворишта (Мали Забран, Табановић):

- Елаборат о зонама санитарне заштите у изворишта подземних вода "Мали Забран" у Шапцу, 2015.год., Гео инжењеринг БГП" д.о.о., Београд, Заплањска 84е/6;
- Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта "Табановић" у Шапцу, 2016.год., "Гео инжењеринг БГП" д.о.о., Београд, Заплањска 84е/6; на основу којих су прибављена одговарајућа **решења**, и то:
- Решење о одређивању зона санитарне заштите у изворишта подземних вода "Мали Забран" у Шапцу, бр. 530-01-235/2015-10 од 04.08.2015.године, Министарство здравља РС, Београд;
- Решење о одређивању зона санитарне заштите изворишта "Табановић" у Шапцу, бр. 530-01-194/2017-10 од 25.05.2017.године, Министарство здравља РС, Београд;

За сва три наведена изворишта утврђене су и оверене разврстане резерве подземних вода, одговарајућим решењима, и то:

- Решење о утврђивању и оверавању разврстаних резерви подземних вода изворишта "Мали Забран" Шапцу, бр. 310-02-00275/2013-02 од 13.06.2013.године (2441 од 28.06.2013.год.), Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања РС ;
- Решење о утврђивању и оверавању разврстаних резерви подземних вода изворишта "Табановић" у Шапцу, бр. 310-02-00935/2016-02 од 24.10.2016.године (8199 од 09.12.2016.год.), Министарство рударства и енергетике РС, Сектор за геологију и рударство.

Сви набројани Елаборати о зонама санитарне заштите (конкретно „Мали Забран") и сва прибављена решења САСТАВНИ СУ ДЕО ПЛАНА, са комплетно интегрисаним условима и ограничењима.

Везано за изворишта са површина остале намене тј. на парцелама приватних пословних система напомиње се да је на простору обухваћеним предметним Планом, Министарство рударства и енергетике, Сектор за геологију и рударство је одобрило следеће:

Хидрогеолошко истраживање
АД Млекара шабац
Изворите Млекаре Шабац
Период статуса: апликант

Број тачке	Х кордината	У кордината
1	7395520,00	4961040,00
2	7395930,00	4961270,00
3	7396060,00	4960920,00
4	7395650,00	4960650,00

Хидрогеолошко истраживање
„ХЕМОФАРМ“ А.Д.
Изворите Хемофарм Шабац
Период статуса: 01.07.2022-01.07.2024

Број тачке	Х кордината	У кордината
1	7395520,00	4961040,00
2	7395930,00	4961270,00
3	7396060,00	4960920,00
4	7395650,00	4960650,00

Решењем Министарства здравља, број 530-01-20/2013-10 од 05.03.2013. године, одређене су зоне санитарне заштите изворишта комплекса „Млекара Шабац“ А.Д. Дефинисане су зоне непосредне заштите изворишта око истражно-експлоатационих бунара Б-1/2, Б-2/2, Б-3, Б-4, ужа и шира зона заштите изворишта које су дефинисане координатама и уграђене у текстуални и графички део плана:

Ужа зона заштите

Број тачке	У кордината	Х кордината
1	7395666,00	4960686,00
2	7396745,00	4960661,00
3	7396000,00	4960824,00
4	7396071,00	4960929,00
5	7395834,00	4961205,00
6	7395756,00	4961207,00
7	7395562,00	4961051,00
8	7395500,00	4960997,00
9	7395523,00	4960913,00

Шира зона заштите

Број тачке	У кордината	Х кордината
А	7395541,00	4960516,00
Б	7395688,00	4960468,00
Ц	7395935,00	4960540,00
Д	7396162,00	4960799,00
Е	7396194,00	4960933,00
Ф	7395953,00	4961349,00
Г	7395832,00	4961397,00
Х	7395607,00	4961356,00
И	7395438,00	4961288,00
J	7395309,00	4961099,00
К	7395289,00	4960899,00

У складу са генералним и стратешким плановима ЈКП-а “Водовод-Шабац“, у наредном планском периоду везано за изворишта, предвиђено је следеће:

- инвестиционо одржавање и адаптације на постојећим Изворштима – нарочито “Мали Забран”,
- реконструкција SCADA система на постројењу за пречишћаваје воде ППВ “Мали Забран” и укључивање у постојећи систем надзора и управљања – посебан пројекат са Министарством за јавна улагања,
- формирање центра надзора на ППВ “Мали Забран” са постављањем рачунарске и комуникационе опреме са апликативним и системским софтверима;

Црпне станице и резервоари

У планском периоду, унутар граница плана, не планира се изградња нових црпних станица за снабдевање водом у оквиру водоводног система града. Постојеће црпне станице водоснабдевања у обухвату ПГР-а су ЦС„Летњиковац“ и ЦС „Јевремовац“.

У планском периоду, предметног ПГР-а, не планира се проширење резервоарског простора на изворишту “Табановић”, као ни изградња новог водоторња на локацији изворишта Мали Забран.

Генералним и стратешким плановима ЈКП-а “Водовод-Шабац“, у наредном планском периоду везано за црпне станице и резервоаре, предвиђена је реконструкција SCADA система на бустер станици БЦС “Јевремовац” и укључивање у постојећи систем надзора и управљања – посебан пројекат са Министарством за јавна улагања.

Водоводна мрежа

Генералним и стратешким плановима ЈКП-а “Водовод-Шабац“ везано за водоводну мрежу, у наредном планском периоду, предвиђено је следеће:

- реконструкција постојеће градске водоводне мреже - инвестиционо одржавање/адаптација,
- проширење водоводне мреже у оквиру радних зона “Север” и “Запад” и периферним МЗ-ама,
- инвестиционо одржавање и адаптације на постојећим Изворштима – нарочито “Мали Забран”,

- реконструкција АСС цевовода у градским улицама – I фаза 28 улица (7.600м, од укупно 59.995м) – *посебан пројекат са Министарством за јавна улагања*,
- уградња секторских вентила на постојећи систем водоснабдевања,
- увођење система даљинског очитавања водомера.

У оквиру границе обухвата плана, водоводна мрежа је доминантно изграђена и у наредном планском периду, потребно је у складу са захтевима тржишта, проширивати водоводну мрежу у оквиру радних зона "Север" и "Запад", МЗ-а (МЗ Камичак-део "Триангле", МЗ Шипурске Ливаде/Летњиковачка коса и МЗ Касарске Ливаде), као и вршити текуће реконструкције и замене дотрајалих цеви на постојећој водоводној мрежи.

Није планирана изградња примарног вода ϕ800mm (није неопходно за сада), у регулационој ширини Северне трансверзале. У осталим улицама, СЗР-зоне које се детаљно обрађују овим планом, предвиђене су само секундарне инсталације водовода, профила 100mm и 150mm. Планиране инсталације водовода извести од полиетилена високе густине (PEHD), за притисак до 10 бара.

За потребене реконструкције и замене старих и неадекватних водоводних цеви новим, у зонама које нису покривене плановима детаљне регулације, а које су дефинисане предметним планом (ПГР), могуће је директно издавање локацијских дозвола за наведене делатности. У случају да је траса из предметног плана (ПГР-а) недовољно тачно дефинисана (георефернцирана), могуће је пројектно-техничком документацијом извршити трасирање водоводне мреже уз услов прецизног и поузданог увида у положај постојеће подземне и надземне инфраструктуре као и инфраструктуре која је планирана свим важећим плановима и пројектима.

За потребене реконструкције и замене старих водоводних цеви новим у зонама које су покривене плановима детаљне регулације, потребно је сагледати да ли је потребна израда и урбанистичког пројекта као основа за издавање локацијске дозволе или не, у зависности од старости плана детаљне регулације.

На захтев ЈП "Инфраструктура Шабац" Шабац, снабдевање водом потрошача у зони дела блока „Орјентис" (Улица нова 8.9), планира се са главних цевовода из Улице војводе Јанка Стојићевић, тј. никако са секундарних водова из Улице Пушкинове.

Нема потребе за реконструкцијом магистралних цевовода у обухвату ПГР-а, (осим измештања цевовода по пројектној документацији на изградњи тржног центра „Big Šabac").

С обзиром да је планом предвиђено да се одређени урбанистички блокови трансформишу из зоне породичног становања (макс. спратност П+1) у зоне вишепородичног становања са више спратова и већом густином становања, потребно је да се за та подручја уради хидрауличка провера постојеће мреже (моделски прорачуни), јер је постојећа мрежа изведена за потребе породичног становања.

За сву недостајућу јавну комуналну инфраструктуру и објекте у регулационом простору јавних површина неопходна је израда Урбанистичких пројеката. За недостајућу комуналну инфраструктуру кроз површине остале намене неопходна је израда Урбанистичких пројеката или Планова детаљне регулације у зависности од статуса земљишта. Урбанистичким пројектима, могу се вршити мање корекције планираних траса и пречника водоводних инсталација, у оквиру планом дефинисаних површина јавне намене.

На планираним инсталацијама секундарног водовода предвидети одговарајући број противпожарних хидранта миниманог профила 80,00 mm.

Као приоритетно питање дистрибутивне мреже, које је покренуто изградњом, и на којем даљој треба интензивно радити јесте замена цевоводова од АСС материјала.

У зонама у којима се повећава спратност, капацитет објеката у вези броја нових стамбених јединица или евидентна потреба за већим количинама воде (противпожарни услови), могуће је повећати планирани пречник уличног цевовода, дефинисаног планом, кроз процедуру израде пројектно-техничке документације.

Све измене параметара мреже у односу на важећу планску документацију одобраваће се у надлежном ЈКП у процедури прибављања услова и сагласности.

Пројектовање и изградњу нових инсталација водовода и прикључака, извести у складу са техничким условима ЈКП "Водовод-Шабац", поштујући заштитне зоне инсталација.

Осим техничке документације типа генералних пројеката, горе наведених, ЈКП "Водовод-Шабац" располаже и са следећом документацијом типа идејних пројеката, за коју се сматра да може имати употребну вредност, мада и ову документацију треба преиспитати и зановити:

Водоснабдевање:

1. Идејни пројекат водоводне дистрибуционе мреже насеља Летњиковац, ЈКП "Водовод Шабац", Шабац 1998. год.
2. Идејни пројекат водоводне дистрибуционе мреже насеља МЗ "29.новембар", ЈКП "Водовод Шабац", Шабац 1998.год;
3. Идејно решење снабдевања водом и одвођења фекалних, технолошких и атмосферских вода са подручја Северозападне радне зоне у Шапцу, ЈУП "План" Шабац, 2006.год; Књига 1: Снабдевање водом.

Планирана водоводна мрежа приказана је на графичком прилогу План, водовода, канализације, водопривредне инфраструктуре и објеката.

II.5.3.3. Одвођење отпадних вода

Канализациона мрежа у Граду Шапцу је доминантно општег система. Зона опште канализационе мреже налази се између Средњемачванског канала, Церског ободног канала и реке Саве.

Церски ободни канал уједно представља и физичку баријеру за даље ширење гравитационог система канализације. Генералним решењима канализационе мреже за приградска насеља, северну и западну радну зону, опредељен је сепаратни систем, који се заснива на:

- систем фекалне канализационе мреже за сакупљање и евакуацију санитарно-фекаланих отадних вода у приградским насељима, а у северној индустријској зони и индустијске отпадне воде;
- систему атмосферске канализационе мреже у комбинацији са отвореним каналима за евакуацију атмосферске воде до крајњих реципијената – постојећих река, водопривредних канала и природних вододерина.

У граници плана се налази сва канализациона мрежа општег система, као и део фекалне и атмосферске канализационе мреже у Северозападној радној зони и насељу Касарске Ливаде. Све санитарно фекалне отпадне воде из општег и фекалног канализационог система евакуишу се на локацију градског постојење за пречишћавање отпадних вода. Вишак атмосферске воде из опште канализационе мреже испуштаће се преко планираних кишних прелива у ЦОК и друге постојеће и планиране канале, према графичком прилогу који је дат у оквиру плана канализационе мреже.

Све атмосферске воде пре испуштања у реку Саву или друге водотоке, морају задовољити услове дефинисане за другу класу водотока (уз потребне предтретмане – на таложницима, уљним сепараторима или другим пречистачима). Све технолошке воде се могу упуштати у канализациони систем тек након предтретмана до кавалитета отпадне воде - дефинисаног за отпадну воду у канализационој мрежи.

Изградња објеката Система прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода Града Шапца реализује се по важећој пројектно-техничкој документацији:

1. Генерални пројекат сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општине Шабац, "Водо-инжењеринг", Београд 2006.год, Књига 1: Генерални пројекат, Свеска 1: Текстуални део,Свеска 2: Графички прилози, Књига 2: Претходна студија оправданости сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општине Шабац,
2. Допуна Генералног пројекта сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општине Шабац, "Водо-инжењеринг", Београд 2011.год., - ("дорада због примарних колектора СЗР зоне Шапца")

Ова техничка документација је имплементирана у сва важећа планска документа и, док се не уради нова, планиране инсталације водовода и канализације пројектовати у складу са истом.

Генералним и стратешким плановима ЈКП "Водовод-Шабац", у наредном планском периоду, предвиђено је следеће:

- Изградња 2. фазе Централног постројења за пречишћавање отпадних вода града Шапца (ЦППОВ) – Линија муља;
- решавање одвођење отпадних вода на подручју периферних градских МЗ-а кроз реализацију Пројекта "Чиста Србија". Пројекат "Чиста Србија", на подручју овог плана, обухвата око 10km канализационе

мреже (МЗ Камичак-Триангла, МЗ Јевремова, МЗ Шипурске Ливаде и МЗ Касарске Ливаде) и више канализационих, релејних, црпних станица. Пројекат "Чиста Србија" је, иначе, детаљно, дефинисан "Пројектним задатком за израду пројектне документације за сакупљање и одвођење отпадних вода са подручја градских, приградских и сеоских насеља, као и туристичких целина", бр. 2413-01 од 01.09.2021.године (бр. 5111 од 01.09.2021.год.);

- реконструкција постојеће градске канализационе мреже.

У граници плана се налази сва канализациона мрежа **општег система**, као и део фекалне и атмосферске канализационе мреже у Северозападној радној зони и насељу Касарске Ливаде. Све санитарно-фекалне отпадне воде из општег и фекалног канализационог система евакуишу се на локацију Централног постројења за пречишћавање отпадних вода града Шапца (ЦППОВ), где ће се након потребног пречишћавања испуштати у реку Саву. Вишак атмосферске воде из опште канализационе мреже испуштаће се преко планираних кишних прелива у ЦОК и друге постојеће и планиране канале.

Ради растерећења канализационих колектора канализационе мреже општег система, пројектном документацијом: "Идејни пројекат доградње и реконструкције постојећег општег система одвођења отпадних вода града Шапца", (Институт за водопривреду "Јарослав Черни", Београд 2002.год.), предвиђене су мере које се могу спровести у наредном планском периоду (неке су већ спроведене), до завршетка израде иновиране документације.

- изградња канализационог прелива број 5 - „Тркалиште“, за потребе растерећења канализационог колектора у улици Проте Смиљанића;
- изградња канализационог прелива број 6 - "Милан Перић“, за потребе растерећења канализационог колектора у улици Леонарда Да Винчија (Милана Перића) и канализацаионог колектора, профила Ф800mm, дужине 1300m, са изливом у Церски ободни канал;
- изградња канализационог прелива број 4 - „Тринагл“, за потребе растерећења канализационог колектора у улици Партизанској - други део и стварање предуслова за изградњу канализације у Камичкој Башти и канализационог колектора профила Ф1000 mm, са изливом у реку Саву;
- изградња канализационог прелива број 3 - „Трг Светлости“, за потребе растерећења канализационог колеколектора у улицама Цара Душана и Јанка Веселиновића и канализационог колектора профила Ф1000 mm;
- изградња канализационог прелива број 1 и 2 - „Нови Мост“ и канализационог колектора профила Ф1800/1100 mm;
- изградња фекалних канализационих колектора профила Ф300mm и Ф400mm у зони новопројектованих улица у Шипурским ливадама, као и канализационе црпне станице "Шипурске Ливаде", капацитета q=7,0l/s.

Изливи у водотоке ових вода условљени су степеном пречишћења вода који мора бити квалитета реципијента (друга класа водотока) а све то у складу са законом.

У складу са предметном пројектном документацијом, планира се реконструкција још неких, постојећих, канализационих црпних станица на канализационој мрежи општег система и изградња нових. Веома важна је реконструкција и доградња (за кишни део) канализационе црпне станице КЦС "Хајдук Станко" са дефинисањем одвођења отпадне воде од исте до Ул. Јанка Веселиновића (како санитарно-фекалне тако и кишне-два посебна колектора).

Од приоритетних радова у наредном планском периоду је и решавање критичних уличних градских канализација, које би требало прво реконструисати, су у:

- Ул. војводе Степе – излив у колектор у Ул. Јанка Веселиновића
- Ул. војводе Степе,
- Ул. Синђелићева,
- Ул. краља Милутина,
- Ул. краља Милана,
- Ул. Карађорђева,
- Ул. Јанка Веселиновића,
- Ул. поп Лукина,
- Ул. проте Смиљанића,
- Ул. Милоша Обилића, и
- Ул. кнеза Милоша.

Блок улица (од 1.887m) од прве четири горе наведене, је у Пројекту “Чиста Србија” и реализација је извеснија.

Канализациона мрежа ужег градског језгра која је општег система каналисања на деловима траса показује оштећења која утичу на хаварисано стање саобраћајница, тј. улегнућа. Евидентан је исти проблем и на прикључцима. Поједини бетонски колектори, великог пречника су у контруктивно лошем стању а на појединим деоницама присутно је запуњење колектора сталним талогом у мери и до 50% попречног профила. Неопходно је увести стално и стратешко испирање мреже притиском са цистернама.

Наведене проблеме успоставити као приоритетно питање у будућој стратегији ревитализације постојеће канализационе мреже.

За цело подручје обухваћено ПГР неопходно је урадити пројектну документацију којом ће се преиспитати постојеће стање одвођења фекалних и атмосферских вода с обзиром на повећану густину становања у појединим целинама, повећање водонепропусних површина и последицама климатских промена.

II.5.3.4. Фекална канализациона мрежа

Што се тиче фекалне канализационе мреже, у наредном планском периоду, неопходно је приступити изградњи:

- фекалне канализационе мреже у насељу Триангла, Касарске Ливаде, Шипурске ливаде (Летњиковачка коса), Камичка Башта итд; фекални канализациони колектори су приказани графичким делом плана са делимично дефинисаним пројектним параметрима;
- наставити, у складу са потребама, изградњу секундарне фекалне канализације, одговарајућих профила, у радној зони Север и Запад, а у складу са претходном и пројектоном документацијом,
- постојећи јавни фекални колектор на к.п. бр.13922 измешта се у регулацију Улице Новопројектована 10.2. Након изградње новог фекалног колектора кроз Новопројектовану 10.2. постојећи колектор се гаси.

За потребу изградње нове фекалне канализационе мреже, са дефинисаним трасама у плану (ПГР), могуће је директно издавање локацијских дозвола за наведене делатности или израда урбанистичких пројеката. У случају да је траса из предметног плана (ПГР-а) недовољно тачно дефинисана (георефернцирана) и нема нивелациони преглед, могуће је кроз пројектно-техничку документацију извршити трасирање канализационе мреже уз услов прецизног и поузданог увида у положај постојеће подземне и надземне инфраструктуре као и инфраструктуре која је планирана свим важећим плановима и пројектима.

За потребене реконструкције и замене старих канализационих цеви новим, у зонама које нису покривене плановима детаљне регулације, потребно је урадити одговарајуће урбанистичке пројекте, који ће бити основ за издавање локацијских услова за изградњу канализације.

Пројектовање и изградњу нових инсталација фекалне канализације и прикључака, извести од савремених материјала, а у складу са техничким условима ЈКП "Водовод-Шабац".

С обзиром на кофигурацију терена, на новом систему фекалне канализационе мреже, планира се изградња великог броја **фекалних канализационих црпних станица**.

Планиране канализационе црпне станице у Пројекту “Чиста Србија“ су:

- КЦС “Триангла” у Ул. Јакова Игњатовића,
- РЦС “Л-3” у Ул. Стефана Првовенчаног, код Казнено-поправног завода, и
- КЦС “Касарске Ливаде” у Ул. 6. пука.

Накнадно ће се дефинисати положаји неопходних фекалних црпних станица у зонама Север и Запад (које нису на списку), које ће се извесно налазити у јавним површинама и њихов положај не може дефинисати у овој фази планске документације. Такве црпне станице (модуларне) захтевају мање површине за уградњу, зато што су делом или потпуно компактни уређаји. За све канализационе црпне станице, било да су шахтне или имају и надземни објекат, потребно је урадити урбанистички пројекат као основ за издавање локацијских услова.

Све технолошке воде се могу упуштати у канализациони систем тек након предтретмана до квалитета отпадне воде - дефинисаног за отпадну воду у канализационој мрежи.

Постројење за пречишћавање отпадних вода града Шапца

Све санитарно-фекалне отпадне воде се евакуишу до Централног постројења за пречишћавање отпадних вода Града Шапца (ЦППОВ), који је лоциран на простору улива Церског ободног канала у реку Саву, тачније у зони леве обале у оквиру индустријске зоне. У наредном планском периоду планирати изградњу 2. фазе Централног постројења за пречишћавање отпадних вода града Шапца (ЦППОВ) – Линија муља – анеробна дигестија.

Испуштање отпадних вода у јавну канализацију града Шапца регулисано је:

- Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (*Службени гласник РС, бр. 67/2011, 48/2012, 1/2016*), као и
- Одлуком о санитарно-техничким условима за испуштања отпадних вода у јавну канализацију (бр. 020-107/2007-14 од 26.12.2007.године),
- Одлуком о изменама и допунама одлуке о санитарно-техничким условима за испуштања отпадних вода у јавну канализацију (бр. 020-69/2014-14 од 28.03.2014.године),
- Одлуком о санитарно-техничким условима за испуштања отпадних вода у јавну канализацију (Службени лист општине Шабац, бр.29/07 и Сл. лист града Шапца, бр.28/10, 5/14)

Планирана канализациона мрежа приказана је на графичком прилогу „План, водовода, канализације, водопривредне инфраструктуре и објеката“.

II.5.3.5. Одвођење атмосферских вода

У наредном планском периоду је неопходно приступити и изградњи атмосферске канализационе мреже у деловима приградских насеља и канала за евакуацију атмосферске воде, у скаду са припремљеном урбанистичком и пројектном документацијом. Унутар границе плана, потребно је наставити са изградњом секундарне атмосферске канализационе мреже у Северној индустријској зони и у деловима насеља Касарске Ливаде, Камичка башта.

Основни елементи решења атмосферске канализационе мреже (траса, профил и пад) до детаља су дефинисани важећим плановима детаљне регулације.

Све атмосферске воде пре испуштања у реку Саву или друге водотоке, морају задовољити услове дефинисане за другу класу водотока (уз потребне предтретмане – на таложницима и уљним сепараторима).

Статус планиране кишне канализационе мреже са преливима, црпним станицама и изливима у водотоке: до даљњег остаје коришћење пројектованих решења из техничке документације: Идејни пројекат доградње и реконструкције постојећег општег система одвођења отпадних вода града Шапца, "Институт за водопривреду "Јарослав Черни"", Београд 2002.год.

Што се тиче кишне канализације најзначајнији објекат, који решава познате проблеме задржавања воде, и плављења, је планирани: Атмосферски колектор у Леонарда Да Винчија, ϕ800mm, 682m и ϕ1000mm, 466m, укупно 1.148m, са два растеретна прелива – дефинисан постојећим урбанистичким пројектом: "Урбанистички пројекат за изградњу растеретног атмосферског канализационог колектора са пратећом инфраструктуром у улици Леонарда Да Винчија", бр. 353-02-10/16-11 од 05.05.2016.год. ЈУП "План", Шабац, 2016.год.

Постојећи јавни атмосферски колектор на к.п. бр.13922, измешта се у регулацију Улице Новопројектована 10.2. Након изградње новог фекалног колектора кроз Новопројектовану 10.2. постојећи колектор се гаси.

Све отпадне воде из градског канализационог система се морају пречистити пре упуштања у крајњи реципијент - реку Саву, у складу са: Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр.30/10, 93/12,101/16, 95/18 и 95/18 и др.закони), Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр.67/11, 48/12 и 1/2016), Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазадрних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр.24/14), Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површиских вода и параметрима хемијског и квантитатвиног статуса подземних вода („Сл.гласник РС“, бр.74/2011), Уредбом о категоризацији водотока („Сл. Гласник СРС“ , бр.5/68), као и Водним условима – ЈВП "Србијаводе“ - ВПЦ "Сава-Дунав“, Београд, бр.1237 од 29.01.2024.

Канали за евакуацију атмосферске воде

У граници обухвата плана, све интевенције у смислу изградње нових канала за евакуацију атмосферске воде и реконструкције постојећих водопривредних канала предвиђене су у Северозападној радној зони. У оквиру каналског појаса, предвиђене су, у складу са водопривредним условима, радно-инспекцијске стазе ширине 2 x по 5,0m

.

На делу улица у оквиру радних зона Север и Запад и насеља Касарске Ливаде предвиђена је изградња линијских ивичних одводника, ригола и канала типа 7.

Основи елементи (пад , ширина и траса) канала, дат је овим планским документом, а детаљна разрада ће бити дата кроз планове нижег реда или кроз пројектно-техничку документацију.

Атмосферске канализационе црпне стнице

Планом су условно предвиђене црпна станице уличне атмосферске канализације у Целини 8, на месту испуста атмосферске канализације у Церски ободни канал, на местима излива атмосферских вода са Прелива 4 и 3 и на месту излива Атмосферског колектора кроз Улицу Леонарда Да Винчија у Церски ободни канал. За све локације неопходна је израда Урбанистичког пројекта.

У складу са Идејним пројектом наводњавања сложеног подсистема CSN6 (F=10 900ha) регионалног хидросистема снабдевања водом Мачве - Институт за водопривреду „Јарослав Черни", Београд, 2004 .године, чији наручилац је било ЈВП «Србијаводе» из Београда, којим су анализиране варијанте опремања постојећих водопривредних канала за одводњавање Мачве, како би се исти ставили и у функцију наводњавања.

Табела 6: Планиране атмосферске канализационе црпне станице

Локација	Назив црпне станице	Капацитет (m^3/s)
Улив измештене трасе Кочиног канала у реку Саву	НОВА ЦС "Кочин канал"	16,80
Стари Мост	ЦС "Стари Мост"	5,00
Улив измештене трасе канала Каловица у реку Саву	ЦС "Каловица"	5,00

Све црпне станице су наведене информационо пошто се налазе у Целини 5 – Сава, која је у потпуности обухваћена Планом детаљне регулације „Сава парк“.

Наведене црпне станице радиће пуним капацитетом тек при потпуној изграђености простора зоне Север и Запад. Осим наведних црних станица, на локацији улива Дољомачванског канала у реку Саву, планира се и изградња спољне црпне станице за потребе наводњавања, а на уливу канала Каловица у реку Саву, планира се уградња регулационе уставе.

Генерална, идејна и стратешка документација за наредни плански период

Што се тиче израде, иновирања или ревизије генералних, идејних и стратешких пројеката и студија у водоводу и канализацији, ЈКП "Водовод-Шабац" је планирао да, у наредне две године, уради техничку документацију: **"Ревизија развојног програма канализационог система централног градског подручја Шапца.**

Канализациони систем градског подручја Шапца данас се налази у фази преиспитивања даљег свог развоја узимајући у обзир стање и дотрајалост мреже, усвојене државне стандарде за функционисање канализационе мреже, значајно повећање непропусних одводних површина, хидролошке промене изазване климатским променама и очекивану компоненту развоја у складу са савременим техникама, материјалима.

Ревизијом развојног програма канализационог система градског подручја Шапца и приградских насеља сагледаће се:

1. Постојећа канализациона мрежа са црпним станицама. На бази прикупљених података урадиће се математички модел комбиноване канализационе мреже са анализом добијених резултата.
2. Након утврђивања стања постојеће мреже и црпних станица сходно СРПС ЕН 752:2017 и СРПС ЕН 16933-2 приступиће се анализи развоја и потребне реконструкције канализационе мреже и објеката.

3. Анализа канализационог система ће се урадити у признатом и прихватљивом програмском пакету за симулацију течења при неустаљеном течењу применом методе пуног динамичког таласа.
4. На канализациону мрежу градског подручја Шапца прикључиће се и отпадне воде насеља и делове градских подручја који су планирани вишим нивоом планске документације.
5. Ревизијом ће се приказати и предочити основне мере и стандарди које је неопходно ускладити на нивоу планске документације вишег реда као критеријуме за будуће пројектовање градског и приградског канализационог система. Мере, препоруке, ће се ускладити са важећим стандардом СРПС ЕН 752.
6. У оквиру Ревизије даће се и Студија изводљивости на доградњи и реконструкцији канализационе мреже. У овој документацији, градско подручје поред самог Шапца обухватиће и приградска насеља: Јеленча, Мишар, Поцерски Причиновић, Јевремовац, Летњиковац, Ливаде, Мајур и Табановић, и индустријску зону.

Осим техничке документације типа генералних пројеката, горе наведених, ЈКП "Водовод-Шабац" располаже и са следећом документацијом типа идејних пројеката, за коју се сматра да може имати употребну вредност, мада и ову документацију треба преиспитати и зановити:

- Прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода:
  1. Идејни пројекат доградње и реконструкције постојећег општег система одвођења отпадних вода града Шапца, "Институт за водопривреду "Јарослав Черни"", Београд 2002.год.,
     Свеска 1: Хидротехнички пројекат,
     Део 1.1.: Текстуални део,
     Део 1.2.: Графички прилози и цртежи,
     Свеска 2: Електро део;
  2. Идејни пројекат фекалне и атмосферске канализације за насеља: Летњиковац, Летњиковачка коса, Јевремовац, Причиновић и Ливаде, "Беоинжењеринг", Београд 1998.год.,
     Свеска 1: Идејни пројекат фекалне канализације,
     Свеска 2: Идејни пројекат атмосферске канализације;
  3. Идејни пројекат одвођења отпадних вода са подручја обухваћеног ДУП-ом "Партизанска башта", ЈКП"Водовод-Шабац", Шабац, 1999.год., инвеститор: ЈП за управљање грађевинским земљиштем
     Свеска 1: Идејни пројекат фекалне канализације,
     Свеска 2: Идејни пројекат атмосферске канализације,
  4. Идејно решење снабдевања водом и одвођења фекалних, технолошких и атмосферских вода са подручја Северозападне радне зоне у Шапцу, ЈУП "План"-Шабац, новембар 2006.год.;
     Књига 2: Одвођење фекалних и технолошких вода са подручја северозападне радне зоне у Шапцу,
  5. Идејно решење снабдевања водом и одвођења фекалних, технолошких и атмосферских вода са подручја Северозападне радне зоне у Шапцу, ЈУП "План"-Шабац, новембар 2006.год.;
     Књига 3: Одвођење атмосферских вода са подручја Северозападне радне зоне у Шапцу,
  6. Идејно решење одвођења фекалних отпадних вода дела насеља Мајур – неизграђени (западни) део колектора М-10 (Обилазни пут Мајур), "СЕТ"- Шабац, март 2007.год.;

II.5.3.6. Површинске воде и одбрана од поплава

Шабац је до седамсесетих година прошлог века био константно плављен, како при великим водама реке Саве, тако и од оцедних вода са Цера. Након изградње заштитног одбрамбеног насипа дуж реке Саве и након изградње система водопривредних канала за сакупљање и евакуацију армосферских вода седамседетих година прошлог века, није дошло до плављења града и приградских насеља.

У оквиру Генералног пројекта хидротехничког уређења комплекса „Савапарк“, Свеска 1-Пројекат заштите подручја „Савапарка“ од спољних вода- реке Саве, који је рађен као основа за потребе израде Плана детаљне регулације „Савапарка“ урађен је хидраулички прорачун за велике воде са стогодишњим и хиљадугодишњим повратним периодом у постојећем и будућем стању. Заштитни систем од поплава у Шапцу, на подручју Савапарка не обезбеђује потребну заштиту од великих вода Саве ни за стогодишње велике воде у постојећем стању. Меродавни нивои за димензионисање су нивои добијени хидрауличким прорачуном Саве за проток Q1%=6897 m³/s у потенцијалном будућем стању (са изграђеним насипом на левој обали и преградом на Мишарској ади).

Нивои добијени за велике воде Саве са повратним периодом од хиљаду година су нижи од нивоа стогодишњих вода са заштитном висином, тако да се за подручје Савапарка, као меродавна кота усваја ниво стогодишње велике воде у потенцијално будућем стању са заштитном висином од 1.2m, што одговара критеријуму који се користи при пројектовању савских насипа у Србији, Хрватској, Босни и Херцеговини. Према препорукама Стратегије усвојено је, да се на деоницама где није могуће класично надвишење насипа, заштита од

стогодишњих великих вода обезбеди грађевинским објектима, а да се заштитна висина обезбеди системима мобилне заштите.

У зависности од постојећег стања: коте заштитног система и врсте хидротехничког објекта, као и усвојене фазе изградње подручја „Сава парка“ и објеката у залеђу, издвојене су следеће деонице:

- Друмски мост – Ушће Камичка,
- Ушће Камичка – Железнички мост и
- Железнички мост – ЦС „Кочин канал“

За деоницу насипа од друмског до железничког моста, планира се мобилна заштита, а ван ове деонице предвиђа се надвишење земљаног насипа на потребну коту, проширење тела насипа и евентуално надградњу са зидом.

Предложено техничко решење за сваку деоницу (рејоне) за одбрану подручја од спољних вода дато је у ГП – Пројекат заштите подручја „Сава парка“ од спољних вода- реке Саве, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“.

За наставак израде техничке документације за ову фазу хидротехничког уређења, потребно је извршити додатна детаљна геодетска снимања насипа, истражне хидрогеолошке-геомеханичке бушотине, прорачуне статичке стабилности насипа.

II.5.3.7. Подземне воде

У претходном периоду није се располагало са адекватним обимом сврсисходних резултата истраживања о геолошким карактеристикама терена и режиму подземних вода. Значајно сагледавање проблематике стања подземних вода на територији Града Шапца започето је кроз израду документације за ПДР „Сава парк“ за шта је израђена Генералном пројекту хидротехничког комплекса подручја "Савапарка", у оквиру Свеске 2 Пројекат регулације режима подземних вода, које је урадило Институт водопривреде "Јарослав Черни". Претходна стања регистрована су кроз мрежу пијезометара или хидро геолошких елабората за локалне потребе и евидентирани су динамички и статички нивои подземних вода на територији града. Делови градске зоне, са дуге стране Церског ободног канала (Летњиковац, Јевремовац...) локално имају плитак слој слабопропусне глинене плоче која узрокује задржавање оборинских вода блиско површини терена, што проузрокује угроженост сутеренских и подрумских етажа од воде.

Основни утицај на режим подземних вода има река Сава, делом дренажни систем црпне станице „Кочин канал“ и канал површинског тока „Камичак“ као и атмосферске воде и воде које гравитирају ка Сави из залеђа.

Простор приобаља десне обале Саве код Шапца, граде седименти интерградуларне порозности. До разматране дубине од ~25m, доминантно учешће имају кластити песка и шљунка са промењивим процентланим садржајем у вертикалном профилу и глиновио-прашинасти седименти, заступљених у приповршинској зони. Укупна моћност истих је око 15m, са филтрационим карактеристикама које ове седименте сврставају у групу са знатном водопроводношћу. Слабије пропусне седименте чине приповршински слој (према постојећим сазнањима моћности 1-5 метра) и подинске глине, у чијем саставу су заступљене глине и прашине.

У водоносној средини (коју граде песак и шљунак) акумулирана је подземна вода издан, која према хидродинамичким карактеристикама нивоа, током целе године има карактер са нивоом под притиском. Режим подземних вода на предметном простору, је под интерактивним утицајем више параметара: водостаја тока Саве, затим сумарних падавина које се инфилтрирају у подземље и вода које се подземно и проврщински процеђују са више речне терасе по ободу алувијалне равни Саве (из смера градске зоне Шапца). Примарни утицај има река Саве, будући да је дно тока усечено у песковито-шљунковите седименте, те се утицај измене водостаја, у релативно кратком времнском периоду, кроз водосносну средину, пропагира на приобаље. Утицај на стање подземних вода имају и канали на граници уже градске зоне (Церски ободни, Средњемачвански и Камичак).

Резултати анализе дубоких истражних бушења на територији Мачве указују на присуство литолошке различитости испод неогених седимената и то на релативно малим растојањима. Као главни носици термоминералних вода, најзначајнији су карстификовани тријаски кречњаци. Шири простор Шапца, па и цела Мачва представљају потенцијално значајан хидрогеотермални потенцијал. За потенцијално коришћење термалних вода неопходна су даља истраживања.

Израда бушених или копаних бунара, као и свих цевастих подземних конструкција захтева прибављање техничких услова од надлежних предузећа и/или од ималаца јавних овлашћења.

II.5.3.8. Водни услови

У наредном периоду, у погледу стања водопривредне инфраструктуре, неопходно је испитати да ли су канали исправно димензинисани , узимајући у обзир нове хидролошке податаке и климатске промене, а кроз израду нових водопривредних студија. Такође, потребно је радити на пројектима вишенаменског коришћења канала, односно њиховог стављања у функцију наводњавања у летњим сушним периодима. Ово можда није толико значајно за само подручје плана, колико је битно за руралана насеља (насеља ван обухвата плана). У циљу заштите од поплава, неопходно је:

- наставити са реконструкцијом постојећег насипа у складу са урбанистичком и пројектном документацијом;
- правилно одржавати травнате канале и санирати евентуала оштећења;
- постојећу хидромеханичку опрему на каналима је неопходно заменити новом, савременијом са аутоматским управљањем, уз повезивање црпних станица сигналним кабловима;
- испитати у светлу нових хидролошко – климатских промена, меродавне коте нивоа воде за редовну одбрану од поплава (нове стогодишње велике воде +1,2 мнм), датим према котама велике воде повратног периода 100 година;
- обзиром на потребу за изградњом пристаништа и марина (услови за изградњу истих су обрађени у посебним поглављима), неопходно је придржавати се услова и мера заштите, ради спречавања његовог оштећења.

Сакупљање и евакуација атмосферских вода са подручја плана, у директној је вези са постојећом водопривредном инфраструктуром и може исправно функционисати, само у спрези. Потреби подаци о водопривредним објектима, дати су графичким прилогом „План, водовода, канализације, водопривредне инфраструктуре и објеката“.

У циљу ублажавања негативних структура измењене обалне структуре водотока, приликом изградње (реконструкције) обалоутврда, следећим техничким решењима омогућити кретање дивљих врста: грубо храпава површина обалоутврде са нагибом мањим од 45 степени изузев пристана, мала зелена оаза природне вегетације на сваких 100-200m, оптимално 50m (услови Завода за заштиту природе).

Све активности на пројектовању и изградњи водопривредне инфраструктуре неопходно је усагласити са Водопривредном основом Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр.11/2002), Просторним планом Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр.11/2002), као и Главним пројектом посистема ЦСН6 (површине 10,9ha) у оквиру регионалног хидросистема Мачва, који је урађен од стране Института за водопривреду „Јарослав Черни“ из Београда – Завод за хиротехничке мелиорације, мај 2013.године, као и са Водни услови – ЈВП “Србијаводе“ - ВПЦ “Сава-Дунав“, Београд, бр.1237 од 29.01.2024. године, који су саставни део документације овог ПГР-а и у којем се наводи следеће:

- Приликом израде Плана и пратеће техничке документације водити рачуна о посредном или непосредном утицају на већ изграђене водне објекте, као и о актуелном режиму површинских и подземних вода. Предвидети неопходне земљане и хидротехничке радове у циљу заштите од подземних и атмосферских вода, уважавајући меродавне коте терена. Неопходно је усагласити планиране потребе са Водопривредном основом Републике Србије („Службени гласник РС“, број 11/02), Просторним планом Републике Србије („Службени гласник РС“, број 88/10) и Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034. Године („Службени гласник РС“, број 3/17). Посебно обратити пажњу када је у питању заштита од великих вода, заштита вода као и коришћење вода;
- За израду Планске и техничке документације извршити детаљно геодетско снимање целог простора за формирање катастарско – топографског плана у погодној размери. Сва потребна снимања урадити у апсолутним котама, а План приказати у државном координатном систему;
- Инвеститор је у обавези да реши имовинско – правне односе за ангажовање земљишта на катастарским парцелама у зони обухвата ПГР-а;
- Извршити анализу постојећег стања водоснабдевања (изворишта, капацитет система, дистрибутивна мрежа, квалитет воде, резервоарски простор и др.) и прогнозу будућих потреба за водом за плански период.
- Водоснабдевање подручја града Шапца, као и околних места Мајура, Јевремовца, Поцерског Причиновића, Јеленче и Мишара решити изградњом и проширењем водоводне мреже у складу са

дугорочном концепцијом развоја ове области, као и квалитетом и квантитетом расположивих ресурса воде, према условима надлежног ЈКП „Водовод-Шабац“ из Шапца, а све у складу са Водопривредном основом Србије - Мачвански округ.

II 5.4. Енергетска инфраструктура

II.6.5.1. Намена површина и компатибилне намене

Развој ових мрежа је од великог значаја за ниво стандарда становања и рада становника и могу градити у свим зонама и на свим површинама јавне намене. Развој мрежа гасификације и топлификације је од великог интереса за заштиту животне средине.

II.5.4.2.Снабдевање електричном енергијом

За израду плана генералне регулације прибављени су следећи акти оператера дистрибутивних и преносних електроенергетских система и имаоца јавних овлашћења:

- Подаци и услови за израду Плана генералне регулације „Шабац“ од Министарства рударства и енергетике Републике Србије (бр.350-01-73/2023-06 од 18.08.2023.године);
- Услови за израду Плана генералне регулације Шабац издати од Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд (бр.130-00-UTD-003-881/2023 од 01.08.2023.године);
- Услови за израду плана генералне регулације „Шабац“ одЕлектродистрибуција Србије д.о.о Београд, Огранак Електродистрибуције Шабац (бр.2540400-Д.09.24-312243/2-23 од 28.07.2023.године)
- Услови за израду плана генералне регулације „Шабац“ ЈП „Србијагас“ (бр.06-07-11/2249 од 31.07.2023.год)
- Услови од интереса за израду Плана генералне регулације „Шабац“ ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац, Одељења дистрибуције гаса (бр.01-1501/24 од 14.08.2024.год.)

Набројани акти су саставни део овог плана и приложени су у документационом делу елабората.

Елиминсање дефицита у снабдевању електричном енергијом за Мачвански регион није предмет плана генералне регулације а решење је дато у плановима вишег реда и односи се на реконструкцију и подизање напонског нивоа у трансформаторској станици „Шабац 3“ са 220kV на 400kV. Предметним планом даје се решење електроенергетске фазе којим се елиминише дефицит у капацитетима трансформације 110/20kV на подручју обухвата плана.

Све активности у циљу подизања енергетске ефикасности и модернизације дистрибутивног електроенергетског система су овим планом дефинисане као приоритетне
Ради стварања могућности за квалитетно и поуздано снабдевање електричном енергијом, неопходно је реализовати следеће активости:

<u>На напонском нивоу 110kV</u>:

- У трансформаторској станици 110/20kV „Шабац 5“ доградити трећи енергетски трансформатор 110/20kV електричне снаге 31.5MMVA са адекватном пратећом опремом. На постојећој парцели трансформаторске станице изградити објекат новог разводног постројења 20kV и опремити га адекватном опремом и уређајима. За описано није неопходна израда накнадне планске ни урбанистичке документације.
- Изградити нову трансформаторску станицу 110/20kV „Шабац 13“ на наменској парцели која се формира од дела кат.парцеле бр. 3936 К.О. Шабац, уз улицу Нова 7.14, у целини бр. 7 („Запад“). Трансформаторску станицу, планирати пројектовати и изградити за капацитет са два енергетска трансформатора 110/20kV појединачних електричних снага 31.5MVA. Планирана ТС је објекат Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд;
- Изградити два далековода 110kV са постојећег далековода бр.1177 ТС „Шабац 2“ – ТС „Шабац 5“ до новопланиране ТС 110/20kV „Шабац 13“ у функцији главног напајања (двострано напајање). Правци изградње су представљени на графичком прилогу: План електроенергетске мреже (Р 1:2500, даље у поглављу – графички прилог) а урбанистичко-технички услови ће бити утврђени израдом плана детаљне регулације. Планирани далеководи су надлежност АД „Елетромрежа Србије“ (ЕМС);
- Изградити подземни електренергетски високонапонски кабловски вод 110kV од ТС“Шабац 2“ до новопланиране ТС 110/20kV „Шабац 13“, као резервно напајање у другом степену. Правац изградње

предметног кабла је представљен на графичком прилогу а прецизна траса и урбанистичко-технички услови за изградњу ће бити утврђени израдом плана детаљне регулације;

- Опремити трансформаторску станицу ТС „Шабац 2“ уклопном опремом за прихватање два нова подземна високонапонска кабла 110kV (из новопланиране ТС „Шабац 13“ и из ТС 220/110kV „Шабац 3“) и за нови далековод 110kV из ТС 220/110kV „Шабац 3“. Ова активност може изостати уколико се пре потребе за изградњом резервног напајања 110kV у другом степену, изврше измене Планова генералне регулације насеља Јеленча и Поцерски Причиновић и Плана детаљне регулације „Ново гробље у Шапцу на начин да се уместо планираног ваздушног вода 110kV између ТС 220/110kV „Шабац 3“ и новопланиране ТС „Шабац 13“ планира изградња подземног високонапонског кабловског вода 110kV (по траси између два постојећа далековода 110kV). То решење је у форми предлога доставио ЕМС, овим Планом је преиспитано и усвојено и дефинисано као смерница за израду Генералног плана и измене набројаних планова;
- Реконструисати трансформаторску станицу 110/ 35,20kV „Шабац 2“ на начин да се енергетски трансформатор 110/35kV замени са енергетским трансформатором 110/20kV уз додатну замену неопходне пратеће опреме.

На напонском нивоу 35kV:

- Наставити са спровођењем активности којима се врши прелазак са трансформације 110/35/10/0.4kV на трансформацију 110/20/0.4kV на подручју обухвата Плана и на укупном реону Електродистрибуције Шабац. С тим у вези, не планира се изградња нових електроенергетских објеката 35kV, осим измештања деоница постојећих подземних електроенергетских кабловских водова 35kV на деоницама где су трасе у колизији са планираном наменом простора. За деоницу подземног кабла 35kV у зони фудбалског игралишта у целини 8, и задеоницу трасе Ек 35kV ван површине јавне намене у целини 4 (у улици Милоша Црњанског) решење измештања је дато на графичком прилогу а могуће је и на другим местима где то буде услов електродистрибутивног предузећа;
- Реконструисати постојеће трансформаторске станице 35/10kV у складу са потребама и условима електродистрибутивног предузећа и просторним могућностима појединачних локација. Приоритетно, због високог степена амортизације реконструисати одговарајућу опрему и уређаје у ТС 35/10kV „Шабац IV – Бенске Баре“ у целини 1 („Ужи центар);

На напонском нивоу 20kV и 10kV:

- уградити нову опрему за аутоматизацију средњенапонске дистрибутивне мреже (РМУ, реклозери, систем веза, центар управљања...);
- Наставити са спровођењем активности којима се врши прелазак са трансформације 110/35/10/0.4kV на трансформацију 110/20/0.4kV на подручју обухвата Плана и на укупном реону Електродистрибуције Шабац. То значи да постојеће подземне кабловске водове 10kV треба мењати подземним кабловским водовима 20kV а трансформаторске станице 10/0.4kV реконструисати на трансформацију 20/0.4kV. Реконструкција подразумева замену енергетских трансформатора и укупне опреме ТС, осим у случајевима где су присутни преклопиви енергетски трансформатори 10(20)/0.4kV који се задржавају;
- Реконструисати постојеће трансформаторске станице 20/0.4kV у складу са потребама и условима електродистрибутивног предузећа и просторним могућностима појединачних локација;
- Изградити нове трансформаторске станице на укупном подручју обухвата плана генералне регулације. На графичком прилогу: План електроенергетске мреже (Р 1: 2500) дат је, или предложен, положај једног броја нових трансформаторских станица 20/0.4kV и 20(10)/0.4kV у свим целинама, обзиром на планирану намену површина. Трансформаторске станице могу бити грађене и на другим позицијама, у складу са: условима из овог Плана, условима електродистрибутивног предузећа и/или у складу накнадном планском и/или урбанистичко-техничком документацијом;
- Изградити подземне електроенергетске кабловске водове 20kV из постојећих и планираних разводних постројења у постојећим и планираним трансформаторским станицама 110/20kV и између трансформаторских станица: 20/0.4kV, 20(10)/0.4kV и 10/0.4kV. Каблове 20kV градити на укупном обухвату плана генералне регулације, у складу са: енергетско-техничким условима надлежног електродистрибутивног предузећа из обједињене процедуре, условима који су утврђени планском и документацијом која се задржава и општим условима за изградњу који су дефинисани важећим прописима и овим Планом. На графичком прилогу: План електроенергетске мреже (Р 1:2500) опредељени су коридори за изградњу подземних средњенапонских (20kV) и нисконапонских кабловских водова у једном броју постојећих и нових улица. Такође, дата је могућност да се нови каблови 20kV могу постављати у заједничком кабловском рову са постојећим подземним електроенергетским кабловским водовима свих напонских нивоа.

Подземни кабловски водови 20kV могу бити грађени и ван коридора који су опредељени планом и ван коридора постојећих подземних каблова. У том случају није неопходна израда урбанистичких пројеката али се препоручује. У случају да се услови за изградњу утврђују Пројетком за добијање грађевинске дозволе, трасе морају бити одабране на начин да се уваже положаји постојећих надземних и подземних уличних инсталација и коридори за планиране уличне инсталације и инфраструктуре који су дефинисани овим Планом. На трасе морају бити прибављене сагласности јавних комуналних предузећа и имаоца јавних овлашћења. Имовинско-правна питања морају бити решена у складу са Законом.

- Извршити измештања или каблирања деоница далековода 20kV који нарушавају утврђену урбанистичку коцнепцију обзиром на забрану градње у заштитном појасу далековода.

На напонском нивоу 0.4kV:

С обзиром на недостатак података о постојећем стању дистрибутивне нисконапонске мреже будућа изградња подземне и ваздушне нисконапонске мреже, генерално, није предмет плана генералне регулације, осим кад се ради о општим условима за изградњу који јесу дефинисани овим Планом. Нисконапонска мрежа планирана је за реконструкцију, доградњу и изградњу на читавом подручју обухвата плана, у складу са поменутим општим условима за изградњу, енергетско-техничким условима електродистрибутивног предузећа из обједињене процедуре, условима који су утврђени планском и урбанистичко-техничком документацијом која се задржава. За изградњу ваздушне нисконапонске мреже није неопходна израда урбанистичких пројеката, осим уколико се ти пројекти израђују за изградњу укупних уличних инсталација.

У случају да се услови за изградњу нисконапонске мреже утврђују Пројетком за добијање грађевинске дозволе, трасе морају бити одабране на начин да се уваже положаји постојећих надземних и подземних уличних инсталација и коридори за планиране уличне инсталације и инфраструктуре који су дефинисани овим Планом. На трасе морају бити прибављене сагласности јавних комуналних предузећа и имаоца јавних овлашћења. Имовинско-правна питања морају бити решена у складу са Законом.

На графичком прилогу План електроенергетске мреже (Р 1:2500) предложен је положај коридора за изградњу ваздушне НН мреже у једном броју новопланираних улица. Тај положај може бити коригован накнадном урбанистичко-техничком документацијом за уличне инсталације и Пројектом за добијање грађевинске дозволе. За новопланиране улице у целинама 4, 9 и 10 све парцеле на осталом грађевинском земљишту су под „теретом“ изградње ваздушне нисконапонске мреже у простору предбашти (на 0.5-1.0m од регулационе линије) и то: са по једним стубом ваздушне мреже на сваких 30m фронта парцеле уз улицу. При томе стубови не могу бити постављани у зони колских прилаза на парцеле нити у зони шахтова за водоводне и канализационе прикључке.

Прикључење објеката на дистрибутивну електро мрежу 0.4kV и 20kV:

Новопланирани објекти се на дистрибутивну електро мрежу прикључују у складу са решењем електроенергетске фазе из овог плана, решењима електроенергетске фазе из важеће и накднадне планске и урбанистичко-техничке документације и у складу са појединачним енергетско-техничким условима за прикључак који се од Електродистрибуције Шабац (или других лиценцираних оператера дистрибутивног система за дистрибуцију електричне енергије) прибављају у обједињеној процедури, код израде Локацијских услова.За прикључење физичких и правних лица у статусу „купац-продавац“ или произвођача електричне енергије из обновљивих извора примењује се процедура дефинисана Законом о енергетици („Сл.гласник РС“, број 145/2014, 95/2018 др.закон, 40/2021, 35/2023-др.закон , 62/2023 и 94/2024).

II.5.4.3.Снабдевање топлотном енергијом – вреловод

За израду плана генералне регулације од ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац, као надлежног оператера дистрибутивног система прибављени су Услови од интереса за израду ПГР (бр.01-555/24. од 05.04.2024.године) који су саставни део овог плана и приложени су у документационом делу елабората.

Генерално, постојећа топловодна мрежа је планирана за реконструкцију која подразумева: модернизацију, замену амортизованих деоница, замену елемената система даљинског грејања(СДГ) ради поправљања ефикасности (савременим изолационим материјалима, аутоматским системима регулације и сл.) и замену топловода и деоница топловода цевима већих пречника како би се створиле могућности за ширење мреже или прикључак постојећих и нових објеката.

Одлуком о формирању зона топлификације и гасификације („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.5/2021) и Одлуком о изменама и допунама одлуке о формирању зона топлификације и гасификације („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.25/2021) дефинисано је да се на систем даљинског грејања обавезно прикључују све стамбене зграде, стамбено-пословне зграде, пословне зграде и зграде јавне намене дефинисане Законом о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, БР.104/16 и 9/20), изузев једнопородичних стамбених објеката. У случају да не постоје технички услови за прикључење објеката на СДГ објекти се прикључују на дистрибутивну гасоводну мрежу, на начин да се за те објекте граде гасне котларнице у складу са одговарајућим Правилником и техничким условима ЈКП „Топлана-Шабац“.

Приоритетне су све интервенције на постојећој топловодној мрежи које воде повећању енергетске ефикасности и смањењу негативних утицаја на животну средину.Доградња система даљинског грејања планирана је на целинама: 1, 2, 3 и 4, на основу планиране намене површина и у складу са плановима развоја и условима ЈКП „Топлана-Шабац“.

Целина 1

Планира се изградња нових деоница топловода у улицама Др.Андре Јовановића и Краља Драгутина, на реону топлане „Бенска Бара“, за прикључење објеката чија се изградња планира планом детаљне регулације у изради за блок уз улицу Кајмакчаланску („Бенска Бара - исток). Са поменуте топлане загреваће се постојећи и планирани објекти на обухвату планова детаљне регулације за блокове уз улице. Јосе Куртовића, Илије Бирчанина и Кнеза Лазара. Обим интервенција, техничка решења доградње и прилагођавања СДГ биће дефинисани наведеним плановима. Постојећи магистрални топловод у улицама Војводе Мишића и Масариковој планиран је за реконструкцију и доградњу у складу са постојећом урбанистичко-техничком документацијом (УП). Неопходна је реконструкција топловода који је са поменутог магистралног топловода изграђен ка основној школи „Јанко Веселиновић“, уз одговарајуће проширење капацитета преноса. На тај начин створиће се могућности за прикључак ограниченог броја нових потрошача на систем даљинског загревања.

Целина 2

Планира се проширење топловодне мреже у блоковима који су у зонама средњих и високих густина становања. То су блокови оивичени улицама:

- Грмићском, Јована Цвијића, Ђукановића сокаком, Масариковом, града Аргостолија, Милоша Обилића и Браће Недића. За ову изградњу израђен је урбанистички пројекат који се задржава као важећи документ;
- оивичени улицама Ћирила и Методија, Краља Милутина, Леонарда да Винчија, Проте Смиљанића, Норвешком и Хиландарском;
- дуж улице Јована Цвијића од Норвешке до Церске.

Топловод у улици Хиландарској предвиђен је за реконструкцију и доградњу да би се створили услови за прикључење постојећих и планираних објеката у блоку између улица Војводе Мишића и Проте Матеје. У начелу на СДГ се планира и зона постојеће Опште болнице и Дома Здравља у зависности од планиране намене и реализације пресељења Опште болнице.

Целина 3

Обзиром на планирану намену површина (јавни објекти, стамбени објекти у зонама средњих густина) планира се изградња нове топлане – котларнице са процењеним капацитетом до 14MW. Котларници је опредељена парцела 30x20m, са колским приступом из улице Косте Главинића. Њен конзум је планиран на делу насеља оивиченог улицама: Петра Сокољанина, Мачванском, Хајдук Станка, Васе Андолије, Железничком, Јанка Веселиновића, Јарачких жртава и Павла Јуришића Штурма. Капацитет нове топлане је процењен тако да она преузме и део конзума топлане „Тркалиште“, конкретно постојеће и планиране објекте у целини 2, на блоковима оивиченим улицама: Краља Милана, Јанка Веселиновића, Кнеза Михајла, Павла Јуришића Штурма и Маре Лукић Јелесић. Ослобађање топлане „Тркалиште“ од тог дела конзума је вишеструко корисно обзиром да се ради о најудаљенијем делу конзма, где ће бити смањени трошкови и губици топлотне енергије у транспорту. Такође, ослобођени капацитет значи могућност ширења топловодне мреже и прикључења објеката у другим деловима града.

Примарни енергент у новопланираној топлани је природни гас и у том смислу, неопходна је доградња дистрибутивне гасоводне мреже. Оставља се могућност да се, на основу додатних испитивања геотермалних вода, изгради топлотна пумпа као додатни топлотни извор. За изградњу топлане и топловодне мреже у целини 3 неопходна је израда урбанистичког пројекта.

Целина 4

Планира се реконструкција топловодног крака у улици Леонарда да Винчија, до улица Моравске и Дринске. Реконструкција подразумева замену топловодних цеви цевима већег пречника, да би се створила могућност за прикључак постојећих и планираних објеката у зонама средњих и високих густина становања, уз улицу Леонарда да Винчија и у блоку оивиченом улицама: Краља Милутина, Дринском, Пупиновом и Леонарда да Винчија.

Правци ширења градске топловодне мреже представљени су на графичком прилогу: План гасоводне, топловодне и телекомуникационе мреже (Р 1:2500).

II.5.4.4. Снабдевање топлотном енергијом – гасовод

За израду плана генералне регулације прибављени су следећи акти оператера дистрибутивних и преносних система за природни гас и имаоца јавних овлашћења:

- Одговор на захтев ЈП Инфраструктура Шабац за издавање Услова и података од интереса за израду Плана генералне регулације „Шабац“ предузећа „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ доо Нови Сад (бр.02-02-5/187 од 04.09.2023.год.)
- Услови за израду плана генералне регулације „Шабац“ ЈП „Србијагас“ (бр.06-07-11/2249 од 31.07.2023.год)
- Услови од интереса за израду Плана генералне регулације „Шабац“ ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац, Одељења дистрибуције гаса (бр.01-1501/24 од 14.08.2024.год).

Набројани акти су саставни део овог плана и приложени су у документационом делу елабората.

Елиминсање дефицита у снабдевању потрошача природним гасом за Мачвански регион није предмет плана генералне регулације и биће решено изградњом објеката који су планирани плановима вишег реда (првенствено изградњом гасовода „Јужни ток“ и отцепа са тог гасовода). Тај дефицит је регистрован као проблем и за обухват плана генералне регулације. Обзиром на одобрене и расположиве капацитете природног гаса за град Шабац, правци развоја гасоводне мреже морају бити усаглашавани са ЈП „Србијагас“.

На подручју обухвата плана генералне регулације планира се реализација следећих активности:

- Доградња подземне, челичне гасоводне мреже max16bar и подземне полиетиленске гасоводне мреже max 4bar, са припадајућим мерно-регулационим станицама max16/max4 bar у целинама 6 и 7, са динамиком и по правцима које захтевају потребе привредних субјеката на радним зонама „Запад“ и „Север“. Елементе система градити по коридорима и на позицијама које су дефинисани на графичком прилогу: План гасоводне, топловодне и телекомуникационе мреже (Р 1:2500). За нове правце неопходна је израда урбанистичких пројеката, осим уколико се ради о појединачним прикључцима за индустријске комплексе;
- интензивирање прикључивања (значајно повећавање броја прикључака) на дистрибутивну гасоводну мрежу max4 bar, на реонима где је иста изграђена, у циљу подизања квалитета живота и смањења аерозагађења;
- Дефинисање решења снабдевања природним гасом у складу са планираном изградњом на целини 3 („Башта“) од стране оператера дистрибутивног система: ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац. То се првенствено односи на изградњу нове Топлане/котларнице. Услове за изградњу (евентуалног) челичног гасовода max16bar и припадајуће МРС уз нову топлану, као и дистрибутивне гасоводне мреже max4 bar утврдити израдом урбанистичког пројекта;
- Изградња мерно-регулационе станице „Летњиковац“ max16/max4 bar, на локацији и наменској парцели које су планирана на целини 10 (у близини моста преко Церског ободног канала). МРС је уз постојећи челични гасовод притиска max16bar са којег се планира прикључак МРС. Капацитет МРС је утврђен претходном планском документацијом на вредност од 5000m^3/h, са ње ће бити напајана, поред целине 10, и будућа дистрибутивна гасоводна мрежа max4bar у насељу Поцерски Причиновић. То мора бити уважено код димензионисања цеви на главним правцима ка насељу Поцерски Причиновић, код израде Пројекта за добијање грађевинске дозволе. За изградњу прикључка МРС и МРС „Летњиковац“

неопходна је израда урбанистичког пројекта, а којим ће бити регулисано питање расположивих и одобрених количина природног гаса од стране ЈП „Србијагас“. За изградњу дистрибутивне гасоводне мреже max 4 bar на целини 10 („Летњиковачка коса“), израда урбанистичког пројекта није неопходна али се препоручује, обзиром на мањкавости геодетске подлоге садржане на катастарско-топографском плану;

- Дефинсање решења снабдевања природним гасом планиране дистрибутивне гасоводне мреже на целини 9 („Југ“) од стране Оператера дистрибутивног система: ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац, израда урбанистичког пројекта за израду главног напојног вода, узимајући у обзир могућност да се са тог вода напаја и будућа дистрибутивна гасоводна мрежа у приградском насељу Јевремовац. За изградњу дистрибутивне гасоводне мреже max 4 bar, није неопходна израда урбанистичког пројекта али се иста препоручује, обзиром на мањкавости геодетске подлоге садржане на катастарско-топографском плану;
- Изградња и/или доградња дистрибутивне гасоводне мреже max4bar на делу обухвата плана генералне регулације који није поменут у претходним активностима, по коридорима који су опредељени планом и по новим коридорима који ће бити дефинисани пројектном документацијом.

Сви објекти гасне инфрструктуре се пројектују, граде и прикључују на постојећи систем за дистрибуцију природног гаса у складу са: Законом о енергетици („Сл.гласник РС“, бр.145/2014, 95/2018 – др.закон, 40/2021, 35/2023-др.закон, 62/2023 и 94/2024), Правилником о условима за несметани и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16bar („Сл.гласник РС“, бр.86/2015) и другим техничким прописима којима је регулисана изградња ове врсте објеката.

Положај постојеће и планиране гасоводне мреже представљен је на графичком прилогу: План гасоводне, топловдне и телекомуникационе мреже (Р 1:2500).

II.5.4.5. Снабдевање топлотном енергијом - обновљиви извори енергије

Значај производње енергије из обновљивих ресурса је све већи и очекује се повећан број захтева за изградњом ове врсте објеката. Објекти за производњу електричне енергије из обновљивих извора (сунчева енергија, биомаса, ветар и др.) могу се градити у склопу радних зона (производних и комерцијалних) или на пољопривредном земљишту (до привођења намени према плану) и то без промене намене земљишта, у складу са чланом 69 Закона о планирању и изградњи. Соларне електране се могу постављати и у оквиру других зона под условом да се не мења намена земљишта. Фотонапонски панели се могу постављати на објектима у свим зонама.

Није предвиђена изградња објеката за производњу електричне енергије из водних потенцијала јер за то не постоје просторни предуслови.

Развој ових мрежа је од великог значаја за ниво стандарда становања и рада становника и могу градити у свим зонама и на свим површинама јавне намене. Развој мрежа гасификације и топлификације је од великог интереса за заштиту животне средине.

II 5.5. Електронске комуникације

II.5.5.1.Систем електронских комуникација

Развој система електронских комуникационих (ЕК) инфраструктура подразумева сталну модернизацију и доградњу постојећих система и изградњу нових објеката (приступне мреже, уређаја и опреме) који омогућавају континуирано, квалитетно и поуздано пружање широкопојасних услуга (дигиталне претплатничке линије, интернет протокол, дигиталне телевизије, дистрибуција ТВ сигнала по интернет протоколу, кабловски дистрибутивни систем, услуге мобилне телефоније, wi-fi мреже итд). При томе, као премиса остаје циљ да се описано омогући сваком домаћинству и сваком пословном субјекту у обухвату плана (универзални сервис).
Предузеће за телекомуникације Телеком Србија А.Д. није доставило податке од значаја за израду плана генералне регулације, нити своје планове развоја. Исто се односи и на оператере мобилне телефоније..
Планира се реализација следећих активности:

- Реорганизација, доградња и даља децентрализација на реону ГЦ „Шабац“ у складу са плановима развоја појединачних оператера електроских комуникационих система;
- Доградња приступне мреже и замена постојеће месне телекомуникационе мреже на начин да се бакарни каблови замене оптичким. По правилу, каблове нове проводнике постављати кроз слободне цеви телефонске кабловске канализације, у заједничком кабловском рову са постојећим телекомуникационим кабловима (осим ако је постојећа траса у колизији са важећим прописима), по коридорима опредељеним овим планом и по коридорима којиће бити дефинисани накнадном планском

и урбанистичко-техничком (пројектном) документацијом. Код опредељивања нових траса уважити планирану намену површина, положаје постојећих инсталација и инфраструктура и коридоре за планиране инсталације и инфраструктуре;

- Доградња нових приступних уређаја са микро реонима и изградња оптичких прстенова за повећање нивоа поузданости функционисања електронских комуникационих система;
- На блоковима где је изграђена оптичка мрежа настојати да се комплетно деактивира постојећа бакарна мрежа, то јест да се све услуге пребаци на оптичке прикључке;
- Смањење учешћа ваздушних проводника (мреже и прикључака) на рачун изградње подземних оптичких електронских комуникационх каблова.

II.5.5.2. Мобилна телефонија

Планира се ширење мреже базних радио-релејних станица постојећих и будућих оператера, у складу са плановима развоја оператера, а са циљем укупне покривености сигналом грађевинског подручја и свих путних праваца.

Постојеће базну станице потребно је модернизовати опремом за пренос података са брзинама наредне генерације. Услуге интернета на мобилним телефонима и пратеће ИП услуге, све су траженије и очекује се и даљи пораст интересовања како код приватних лица тако и код пословних субјеката.

За све нове базне станице, одговарајућим елаборатом о утицају на животну средину теба доказати да електромагнетним зрачењем неће штетно утицати на здравље људи а све у складу са Законом о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС“, бр.36/2009) са припадајућим правилницима: „Правилником о границама нејонизујућих зрачењаа“ („Сл. гласник РС“, бр.104/2009) и Правилником о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања“ („Сл. Гласник РС“, бр.104/2009).

Базне радио станице мобилне телефоније не могу се постављати у зонама заштите природних и културно историјских добара (проглашених и евидентираних) осим у варијатни прибављања одговарајуће сагласности Републичког завода за заштиту природе и Републичког завода за заштиту споменика културе. Слободно стојећи антенски стубови, као носачи антена, не могу се градити на комплексима школа, вртића, домова здравља и домова за збрињавање старих и немоћних лица.

Осим изреченог у претходном пасусу, план генералне регулацијене уводи додатна ограничења у вези са могућношћу и условима изградње, односно постављања и прикључења линијских инфраструктурних објеката електронских комуникација и објеката у функцији електронских комуникација, у односу на услове који су утврђени посебним прописима који утврђују ту материју. Законом о електронским комуникацијама („Сл гласник РС“ бр.5/2020) дефинисано је да се инфраструктуром кабловских и бежичних инфраструктурних објеката сматрају линијска и друга физичка инфраструктура, као и друга средства или елементи који су повезани са елкетронском комуникационом мрежом или електронском комуникационом услугом, који омогућавају или подржавају пружање услуга путем те мреже или услуге, или се могу искористити у те сврхе, укључујући, између осталог, кабловску инсталацију и комуникационе инсталације у зградама, антене, торњеве и друге потпорне објекте, кабловске цеви и канале, стубове, окна, разводне ормане итд.

Као смерница за спровођење плана, поред наведеног у претходном пасусу, скреће се пажња да се под објектима се граде без прибављања акта надлежног органа, у смислу чл.144. Закона о планирању и изградњи, сматрају носачи антена са антенама на постојећим зградама, контејнере електронских комуникација као и типски кабинети базних станица на одговарајућим носачима

II.5.6. Интелигентан град и информатичка инфраструктура

Интелигентни град је град будућности до којег се стиже имплементацијом парцијалних, наизглед неповезаних пројеката који за основу имају примену информационо-технолошких достигнућа. Први корак је доношење стратегије интелигентног града (smart city) која, на основу анализе постојећег стања и потенцијала треба да дефинише приоритете, мере и методе.
Најчешће се моможе препознати шест основних карактеристика интелигентног града.



Слика 24: Веза између компонената и карактеристика интелигентног града[6]

У предходном периоду Град Шабац је остварио низ пројеката који се по природи могу сматартати „интелигентним“ приступима, јер се заснивају на савременим технологијама и иновативним решењима и представљају иницијална језгра увођења концепта smart city.
Географски информациони систем (GIS) је прерастао у широко препознатљив стандард а спектар примене апликација се креће од урбанистичких планова, преко управљања јавном раветом, саобраћајном сигнализацијом, до управљања градском имовином и пољопривредним земљиштем.
Треба имати у виду да су још увек потребна масовна улагања у инфраструктуру у областима где се могу постићи велике уштеде применом савремених технологија. Јавно приватно партнерство представља велики потенцијал за увођење ових технологија у сектору пружања услуга. Друге шансе се налазе у приступу међународним фондовима.

Очекује се континуирани раст овог система у наредном периоду. Једини ограничавајући фактори за развој ових мрежа и објеката јесу услови заштите животне средине и заштита здравља људи а што ће се утврђивати условима имаоца јавних овлашћења.

II 6. Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте

Приказ површина јавне намене и површина у јавној употреби је дат по целинама, на графичким прилозима План парцелације површина јавне намене са списком координата детаљних тачака и пописом парцела јавне намене.

Јавна намена се може трансформисати у остале намене у складу са законима који регулишу ову област.

Плановима детаљне регулације или изменама и допунама овог плана, у складу са законом, могуће је утврђивати нове јавне намене у складу са јавним интересом и интересима заштите животне средине.

[6] Прилагођена илустрација из зборника радова „Паметан град у Србији“, уредник: Борислав Стојков

II 7. Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа, животне средине и живота и здравља људи

II.7.1. Мере заштите, уређења и унапређења природних добара

Према Решењу Завода за заштиту природе Србије број 021-2239/2 од 21.07.2023. године, на наведеном простору је утврђен еколошки коридор од међународног значаја у Републици Србији – река Сава са обалским појасом (Уредба о еколошкој мрежи, „Сл. гласник РС“, бр. 102/10). У обухвату плана се налазе:

- потенцијално Подручје од значаја за Заједницу pSCI „Сава – Сремска Митровица“,
- потенцијално подручје посебне заштите pSPA „Обедска бара“,
- станиште мешовите колоније чапљи и
- Споменик природе „Дрво липе у Шапцу“ (Одлука скупштине општине Шабац о заштити стабла липе у Шапцу бр. 020-6/2001-01, "Сл. лист општине Богатић, Владимирци, Коцељева и Шабац", бр. 13/2001).

Предметни услови се налазе у документацији плана а у овом поглављу се дефинишу правила уређења на основу датих услова. Услови који су наведени су уграђени и у друга поглавља плана.

Услови који су наведени се примењују и за планове нижег хијерархијског нивоа који се буду доносили на основу овог плана генерлане регулације

Општи услови

1. Планиране намене површина морају бити усклађене са плановима вишег хијерархијског нивоа;
2. Рејонизацију простора извршити на основу параметара тла и целокупног терена у обухвату ПГР и тиме дефинисати услове изградње и услове употребе планираних објеката;
3. Карактеристичне функционалне зоне, односно целине са планирањем нове изградње ускладити са постојећим природним, амбијенталним и културним вредностима простора;
4. Планом предвидети да активности предвиђене у границама ПГР, не смеју изазивати инжењерско геолошке или друге деградационе процесе на локацији и у њеној непосредној околини;
5. Пројектовање објеката мора бити у складу са Законом о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Сл. гласник РС“, бр. 40/21), поштујући принципе енергетске ефикасности, односно применити мере којима ће се смањити енергетски губици (адекватна изолација, столарија) што ће знатно допринети заштити животне средине;
6. ПГР-ом, ПДР-ом и урбанистичко-техничком документацијом, у складу са капацитетима, планирати квалитетну опремљеност простора потребном инфраструктуром. Посебну пажњу обратити на евакуацију отпадних вода и изради планова канализационе мреже;
7. Физичку структуру и вегетацију обале реке Саве и њених притока у обухвату ПГР, одржати у што природнијем стању;
8. Површине под зеленилом планирати у функцији заштите одрживог развоја, уз максимално очување постојећих зелених површина у складу са карактеристикама и наменом простора (целине);
9. Предвидети концепт озелењавања јавних површина у складу са наменом објеката, а избором зеленила употпунити њихову архитектуру наглашавајући естетски ефекат. Новопостављеним зеленилом формирати јединствену компактну зелену површину са саобраћајним дрворедима и парковским површинама у свеукупном систему градског зеленила и планирати појединачне елементе вегетације различитих типова на слободним површинама (жбуње, живе ограде...) уз стамбене блокове и пословне просторе;
10. Комплекс школа и дечијих установа треба да садржи око 40% зелених површина. Део зеленила треба дуж ограде поставити у виду зеленог заштитног појаса састављеног од једног или неколико редова дрвећа лишћара или четинара, као и жбунастих врста;
11. Простор од регулационе до грађевинске линије објеката за становање потребно је уредити и где год је то могуће формирати мале зелене оазе и мини парковске површине;
12. Планирати формирање зеленог појаса у зони саобраћајних површина;
13. Планирати зелене површине у склопу наменских целина комплекса како би се постигла минимална зелена површина око 25% у односу на укупну површину комплекса;
14. Забрањено је формирање паркинг места на зеленим површинама и није дозвољено исте умањивати ради проширења паркинг простора;
15. Предвидети да се извори светлости јавне расвете на зеленим површинама усмере ка тлу, како се не би ремetиле активности орнитофауне карактеристичне за градске средине;

16. Свим планским документима и урбанистичко техничком документацијом штитити карактеристичну дендрофлору Мачве, препознату у шумским заједницама меких лишћара тополе и врбе, као и вегетацију равничарских ливада и пашњака која се јавља на оцедитим и сувим стаништима око реке Саве;
17. Забрањено је извођење грађевинских радова који могу изазвати замућење воде река дуже од 3 дана;
18. За озелењавање користити аутохтоне врсте карактеристичне за окружење, врсте које су највише прилагођене локалним педолошким и климатским условима. Није дозвољено озелењавање врстама које спадају у групу алергена или инвазивних врста. Инвазивне (агресивне, алохтоне) врсте у Србији су: Acer negundo (јасенолисни јавор или негундовац), Amorpha fruticosa (багремац), Robinia pseudoacacia (багрем), Ailantus altissima (кисело дрво), Fraxinus americana (амерички јасен), Fraxinus pennsylvaica (пенсилвански јасен), Celtis occidentalis (амерички копривић), Ulmus pumila (ситнолисни или сибирски брест), Prunus padus (сремза), Prunus serotina (касна сремза) и др;
19. Земља и стенски материјал из ископа током спровођења радова изградње објеката, привремено се депонују и након завршетка радова користити их за санацију простора а вишкове одложити на локацију коју одреди надлежна комунална служба. Дефинисати план одлагања ископаног материјала и то са апекта количина материјала и загађености материјала (конзервација и биолошка ревитализација депоније). Неискоришћени вишкови наноса који се уклањају из речног корита морају бити сакупљени на одговарајући начин а потом депоновани на место које одреде надлежне комуналне службе;
20. Саобраћајнице дефинисати према хијерархијском нивоу почевши од деоница државног пута, до мреже приступних улица које припадају секундарној мрежи;
21. На основу анализе расположивог простора унутар коридора саобраћајница предвидети могућност бициклистичког собраћаја (бициклистичке траке и стазе) узимајући у обзир већ постојеће везе између насеља и блоковских целина),
22. Забрањено је формирање позајмишта или експлоатацију материјала са околног простора ради обезбеђења материјала (камена, песка, шљунка и сл.) за изградњу планираних објеката;
23. Све површине које се деградирају након планиране узградње уреде и функционално приведу намени;
24. Уколико дође до акцидентног загађења земљишта, површинских и подземних вода, обавезно је обуставити радове и обавестити надлежне институције и предузећа овлашћена за санирање;
25. Уколико се у току извођења земљаних радова наиђе на геолошко палеонтолошка документа или минералошко петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својства природног добра, извођач радова је дужан да о томе обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузм све мере заштите од уништења, оштећења или крађе, до доласка овлашћеног лица.

Посебни услови (река Сава са обалским појасом, потенцијално Подручје од значаја за Заједницу pSCI „Сава – Сремска Митровица“, потенцијално подручје посебне заштите pSPA „Обедска бара“ и станиште мешовите колоније чапљи, целина 5: Сава, целина 6: Север):

1. У циљу очувања живог света и приобаља реке Саве неопходно је предвидети посебне мере за умањење притиска који ће настати приликом изградње и функционисања планираног пристаништа, марине и пратећих садржаја;
2. У зони приобаља није дозвољено умањење постојећих зелених површина;
3. Није дозвољено формирање викенд зоне у границама потенцијалног Подручја од значаја за Заједницу pSCI „Сава – Сремска Митровица“, потенцијалног подручја посебне заштите pSPA „Обедска бара“;
4. Приобаље реке Саве (вегетација обале, станишта алувијалних и поплавних шума и сл.) у обухвату плана за целину 5: Сава и целину 6: Север, морају остати сачувана и задржати своју улогу коридора за биљке и животиње;
5. Неопходно је очувати и друге типове влажних станишта, биотопе у природном и блиско природном стању, као и предеоне елементе попут шумарака, груписаних стабала, међа и живица;
6. Материјал за облагање обалоутврде треба да буде од природних материјала и да омогући миграцију водоземаца и гмизаваца;
7. Уређене делове обале местимично прекидати мањим просторима који су ближе природном стању (вишеспратно аутохтоно зеленило у појасу ширине 10м),;
8. Нагиб косина насипа треба да буде мањи од 45 степени;
9. Очувати простор мешовите колоније чапљи и у њеној непосредној околини планирати садржаје који не угрожавају опстанак врста чапљи у смислу узнемиравања, угрожавања и нарушавања станишта гнежђења (површина дата у картографском приказу);
10. Обезбедити очување постојећег стања водног режима и забранити свако затрпавањеи одлагање отпада на површини мешовите колоније чапљи;

11. Водни објекти треба да буду уклопљени у формирани идентитет предела и мултифункционално коришћени;
12. Планирати забрану извођења радова који би довели до промена хидро морфолошких карактеристика реке Саве, којима би се утицало на живи свет предметног подручја;
13. Заштитити хидролошки ресурс, реку Саву, која је Водопривредном основом РС („Сл. гласник РС“, бр. 11/02), за подручје Мачве означена као извориште висококвалитетних вода, за потребе водоснабдевања ширих подручја и изградњу регионалних и међурегионалних водоводних система;
14. Предвидети очување природне трасе водотока Саве. Природна морфологија корита треба да остане нетакнута;
15. Квалитет вода одржати у прописаној класи квалитета у складу са чланом 1 Уредбе о категоризацији водотока („Сл. гласник РС“, бр. 5/1968) и чл. 2 Уредбе о класификацији вода („Сл. гласник РС“, бр. 5/1968);
16. Предвидети забрану одлагања грађевинског и другог материјала у кориту реке и плавној зони, односно, организовати прикупљање и евакуацију отпада са предметног подручја;
17. Предвидети решења за одбрану од бујичних и ерозивних вода које се јављају у сливовима река Думача и Добрава, као и Церског ободног канала, које могу значајно изменити биодиверзитрт подручја;

Легенда:

Обухват границе ПГР "Шабац"

Потенцијално подручје Натура2000 pSPAs

Потенцијално подручје Натура2000 pSCIs

1. "Сава - Сремска Митровица"
2. Каракуша

Легенда:

Мешовите колоније чапљи

Обухват границе ПГР "Шабац"

Планирана намена целина 5

Планирана намена целина 6

Потенцијално подручје од значаја за заједницу pSCI "Сава-Сремска Митровица"

Потенцијално подручје посебне заштите pSPA "Обедска бара"



Слике 25-27: сегменти графичких прилога услова Завода за заштиту природе Србије

НАПОМЕНА: Источна граница потенцијалног Подручја од значаја за Заједницу pSCI „Сава – Сремска Митровица“ је делимично коригована у складу са границом претежно изграђеног и претежно неизграђеног подручја и као таква унета на графичке прилоге планског документа (иде природним и створеним границама канала, путева и пруге). У оквиру зона које се налазе у тако дефинисаној граници дата су посебна правила уређења и грађења.

СП „Стабло липе у Шапцу“ (споменик природе, Одлука СГ Шапца, „Сл. лист града Шапца“, бр 03/01)

Забрањено је:

- посећи стабло, ломити и посећи гране, кидати лишће и плодове или предузети било које друге радње које би могле изменити његов изглед или довести у питање његов биолошки опстанак,
- ложење ватре,
- паркирање аутомобила,
- депоновање смећа и другог отпада,
- раскопавање и депоновање земље,
- промена намене заштићене површине,
- постављање табли и других обавештења на стаблу;

На заштићеном природном добру СП „Стабло липе у Шапцу“ дозвољава се планирање биолошко техничких мера ради заштите и очувања природних вредности стабла липе, као и редовно одвожење смећа са предметног простора.

II.7.2. Мере заштите градитељског наслеђа и амбијенталних вредности

За потребе израде ПГР прибављени су Услови чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара (у даљем тексту: НКД) и добара под предходном заштитом за израду ПГР „Шабац“ у Шапцу од стране Завода за заштиту споменика културе „Ваљево“ (у даљем тексту: Завод), број 260/1 од 14.07.2023. године. Услови се уграђују у план уз систематизацију објеката по улицама ради лакшег спровођења, као што су и обједињени услови за непокретна културна добра и добра која уживају предходну заштиту јер се ради о истом тексту. Услови Завода са Одлукама, односно решењима о проглашењу НКД се налазе у документационом делу плана. Сви наведени објекти, по категоријама су приказани на графичком прилогу: Интегрална карта План заштите градитељског наслеђа и амбијенталних вредности.

Након услова које је дефинисао Завод, следе услови плана генералне регулације.

Опште мере:

За археолошке локалитете: Забрањено је извођење радова који би девастирали археолошки културни слој; за сва подручја на којима се налазе локалитети је потребно прибавити услове и мере заштите Завода; уколико се приликом извођења земљаних радова на подручју локалитета наиђе на археолошке остатке, извођач је дужан да обавести Завод и да предузме мере да се налаз не уништи и сачува на месту и у положају у којем је откривен.

За просторно културно историјске целине или целине под предходном заштитом обавезно је приликом израде плана детаљне регулације применити принципе интегративне заштите у циљу очувања културно историјских, архитектонских, урбанистичких, амбијенталних и природних вредности простора или начела урбане обнове.

За споменике културе је обавезно: очување аутентичног изворног изгледа, хоризонталне и вертикалне регулације као и декоративних елемената архитектуре и ентеријера (уколико је посебно вредновани); очување конструктивно статичких елемената, оригиналних материјала, габарита и нагиба крова; забрана градње објекта трајног или привременог карактера који својом наменом, габаритом могу угрозити споменик културе, његову заштићену околину или нарушити аутентичност амбијента.

За знаменита места (меморијалне комплексе): очување споменичких вредности простора, његовог меморијалног карактера и простора на којима су се одиграли историјски догађаји значајни за националну историју (спомен обележја, јавни споменици, спомен плоче, места страдања); примерено пејзажно-архитектонско уређење и одржавање заштићене парцеле културног добра, његове заштићене околине и непосредне близине; када знаменито место или спомен обележје има шири просторни обухват, **обавезна је израда плана детаљне регулације;** уклањање бесправно изграђених објеката у оквиру заштићених просторно културно историјских целина, као и бесправно изведених радова на споменицима културе који нарушавају и деградирају суштинске вредности културног добра, предуслов је урбаног планирања и заштите створених вредности.

Под интегративном конзервацијом подразумева се скуп метода којима се користи **служба за заштиту споменика културе** према одредбама Закона о културном наслеђу и Закона о културним добрима (техничка конзервација, реконструкција, рестаурација, ревитализација) као и метода којима се користи **урбанистичка заштита** (хоризонтална и висинска регулација, чување силуета и визура, примена материјала, боје и архитектонских елемената којима се дефинише и препознаје простор и физичка структура одређеног подручја). Под одређеним условима, дефинисаним наведеним законима, подразумева се и прерасподела намене у корист економски исплативих, а за градитељско наслеђе најприхватљивијих облика.

За све интервенције на гробљима на којима постоје стари надгробни споменици, неопходно је остварити сарадњу са Заводом.

АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ:

На подручју обухвата плана се налазе следећи археолошки локалитети[7] :
На подручју обухвата плана се налазе следећи археолошки локалитети :

- 0.1; назив лок.: Стари град; утврђење и насеље; хронолошка припадност: средњи век и османски период; површина локлитета: 4 ha;
- 0.2; назив лок.: Доњошорско гробље; некропола; хронолошка припадност: гвоздено доба, средњи век; површина локлитета: 2 ha;
- 0.3; назив лок.: Јела, Бенска бара; некропола; хронолошка припадност: неолит-винчанска култура, гвоздено доба; површина локлитета: 3 ha;
- 0.4; назив лок.: Касарске ливаде; насеље; хронолошка припадност: неолит; површина локлитета: 25 ha;
- 0.5; назив лок.: Триангл; насеље; хронолошка припадност: римски период; површина локлитета: 3 ha;

[7] Локалитети из услова Завода „Ваљево“ под бројем 0.14 - назив лок.: ПК Мачва; насеље; и 0.30 – Шор, Мајур; насеље се налазе изван обухвата границе ПГР

- 0.6; назив лок.: Касарске ливаде; насеље; хронолошка припадност: неолит-винчанска култура; површина локлитета: 3 ha;
- 0.7; назив лок.: ул. насеље: Сремски расадник; насеље; хронолошка припадност: неолит-винчанска култура; површина локлитета: 3 ha;
- 0.8; назив лок.: Џаминовача; вила рустика; хронолошка припадност: неолит, винчанска култура; површина локлитета: 3 ha;
- 0.9; назив лок.: Алфировица, Касарске ливаде; насеље; хронолошка припадност: неолит-винчанска култура, римски период; површина локлитета: 3 ha;
- 0.10; назив лок.: Јеврејско гробље на Доњошорском гробљу; насеље; хронолошка припадност: средњи век; површина локлитета: 2 ha;
- 0.11; назив лок.: Бајир (простор између улица М. Митровића и Добропољске и простор обе стране улице Ј. Веселиновића (од М. Митровића до католичке цркве); некропола; хронолошка припадност: средњи век, османски период; површина локлитета: 3 ha;
- 0.12; назив лок.: Беглук - Баре; некропола; хронолошка припадност: гвоздено доба; површина локлитета: 3 ha;
- 0.13; назив лок.: Насерова улица; насеље; хронолошка припадност: средњи век; површина локлитета: 2 ha;
- 0.14; назив лок.: ПК Мачва; насеље; хрон. припадност: средњи век; површина локлитета: 1 ха;
- 0.15; назив лок.: Мијатовача; насеље; хронолошка припадност: неолит-старчевачка култура, вучедолска и баденска; површина локлитета: 3 ha;
- 0.16; назив локалитета: Думача (између ЦОК и реке Думаче, десно од моста; насеље; хронолошка припадност: неолит-винчанска култура; површина локлитета: 3ha;
- 0.17; назив локалитета: Камичак, очага реке Камичак; насеље; хронолошка припадност: неолит-винчанска култура; површина локлитета: 3ha;
- 0.18; назив локалитета: Хиподром; насеље, некропола; хронолошка припадност: неолит, средњи век; површина локлитета: 3ha;
- 0.19; назив локалитета: Железнички мост Сава; улица, насеље; хронолошка припадност: средњи век; површина локлитета;
- 0.23 (71); назив локалитета: Китог; насеље; хронолошка припадност: неолит-винчанска култура
- 0.30; назив локалитета: Шор; насеље, некропола; хронолошка припадност: неолит- винчанска култура;

Мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења археолошких локалитета:

- Археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћено прекопавања, ископавања и дубока заоравања.
- У случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета због инвестиционих радова, спроводи се заштитно ископавање о трошку инвеститора.
- Инвеститор објекта је дужан да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра које ужива предходну заштиту које се открије приликом изградње инвестиционог објекта - до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.
- У непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови спроводе се уз повећане мере опреза и присуство и контролу надлежних служби заштите (надлежног завода за заштиту споменика културе).
- Уколико би се током радова наишло на археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.
- Забрањује се привремено или трајно депоновање смећа и земље и других материјала на и у близини археолошких локалитета.
- Забрањено је вађење и одвожење камена, земље и грађевинског материјала са археолошких локалитета.

УТВРЂЕНА НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА (НКД)

Утврђена НКД се наводе по улицама а у загради је број на графичком прилогу, према условима завода.

Река Сава:

- Шабачка тврђава (3).

Масарикова улица:

- Православна црква Светих апостола Петра и Павла, Масарикова улица број 1 (15); заштићена околина обухвата следеће катастарске парцеле: бр. 742, 741 и 708, 739/2, 746/1, 747, 704/1, 707/1, 707/2 и 709 КО Шабац, односно нови кат.бројеви: 5475, 5476/1, 4689, 5478/2, 5472/1, 5466, 4704/3, 4691, 4693, 4682 КО Шабац;
- Кућа проте Јована Павловића, Масарикова улица број 3 (12),
- Зграда гимназије (сада Шабачки музеј), Масарикова улица број 13,
- Зграда владичиног конака (сада Библиотека шабачка), Масарикова улица број 18 (11),
- Кућа Драгомира Петровића, Масарикова улица број 39 (8),
- Крсмановића кућа, Масарикова улица број 2 (6).

Трг ђачког батаљона:

- Зграда Градске тржнице, Трг ђачког батаљона бб (18); заштићена околина обухвата следеће катастарске парцеле: бр. 115/1, 181/2, 573/1, 573/2, 575/1, 575/2, 575/5 КО Шабац.

Карађорђева улица:

- Кућа Ђорђа Арамбашића, Карађорђева улица број 3 (7),
- Зграда Занатског дома (сада Позориште шабачко), Карађорђева улица број 22 (20); заштићена околина обухвата следеће катастарске парцеле: бр. 733, 734/1, 734/2, 734/3, 764/1, 764/2, 764/3, 795, 797 КО Шабац, односно новикатарстарски бројеви: 5499, 5498/1, 5498/2, 5498/3, 5500/1, 5501, 5500/2, 144/7 и 5528 КО Шабац.
- Зграда хотела Зелени венац, угао Карађорђеве и Улице цара Душана (21); Заштићена околинина обухвата следеће катастарске парцеле: бр. 115/1 до осе Улице цара Душана, 115/3, 582, 583, 710, 795 до осе Улице Карађорђеве све у КО Шабац.
- Зграда у Карађорђевој улици број 37 (22),
- Зграда ОШ „Јанко Веселиновић“, Карађорђева улица број 48 (14). Заштићена околинина обухвата следеће катастарске парцеле: 1197/1, 1197/2, 1199, 1198 и део Карађорђеве улице наспрам кат.п.бр. 1197/1, 1197/2, 1198 и 1199 КО Шабац, односно кови кат.бројеви: 6129/2, 6129/1, 6123, 6126, 6127, 6128 и 6122.

Господар Јевремова улица:

- Зграда Окружног суда (сада објекат МУП), Господар Јевремова број 4 (4),
- Зграда Окружног начелства (сада објекат Вишег суда), Господар Јевремова број 8 (5),
- Кућа Павла Станића, Господар Јевремова број 21 (9),
- Зграда Прве народне апотеке (сада објекат ТОШ), Господар Јевремова број 23 (10),
- Просторно културно-историјска целина Улица господар Јевремова (17); обухвата следеће катастарске парцеле: бр. 468/1, 478/1, 478/2, 479, 483, 484, 494, 495/1, 502, 504/1, 506, 507, 516/1, 520/1, 522/8, 524/1, 699/1, 463/2, 481/2, 500/2, 500/3, 503, 508, 518/1, 525/1, 577, 580/1, 581, 463/1, 464, 465, 466, 469/2, 480, 482, 485/2, 497, 498/1, 505, 509/1, 511/2, 511/5, 517/1, 521/1, 522/4, 523/1, 700/2, 701 и 709 КО Шабац. Заштићена околина просторне културно - историјске целине обухвата следеће катастарске парцеле: бр.468/1, 478/1, 478/2, 479, 481/1, 483, 484, 494, 495/1, 502, 504/1, 506, 507, 516/1, 520/1, 520/2, 521/2, 522/8, 522/10, 524/1, 524/2, 699/1, 699/2, 700/1, 463/2, 480, 481/2, 500/2, 500/3, 500/7, 503, 508, 511/6, 518/1, 518/2, 518/3, 525/1, 577, 579, 580/1, 580/2, 581, 708, 463/1, 464, 465, 466, 469/1, 469/2, 482, 485/2, 497, 498/1, 509/1, 511/2, 511/5, 517/1, 517/2, 521/1, 522/4, 523/1, 700/2, 701 и 709 КО Шабац.

Улица Милоша Обилића

- Зграда Соколског дома, угао улица Милоша Обилића и Косте Абрашевића (16); заштићена околина обухвата следеће катастарске парцеле: бр. 859/1, 859/2, 860 КО Шабац, односно нови катастарски бројеви: 4791, 4790 и 4789 КО Шабац.

Улица војводе Мишића:

- Зграда старе болнице (сада Међуопштински историјски архив), Ул. војводе Мишића бр. 18 (2).

Јеврејска улица:

- Јеврејско гробље (13); границе заштићене околине чине одговарајући делови магистралног (државног) пута Шабац- Београд и обилазне траке за искључивање са магистралне наспрам парцеле бр. 3219/2, 3173/2, 3172/1, 3172/2, 3171/1, 3213/2 и 3208, односно нови катастарски бројеви: 6905/1, 6905/6, 6905/2

Улица Јанка Веселиновића:
- Римокатоличка црква Свете Ане, Улица Јанка Веселиновића (19),

НАПОМЕНА: Катастарске парцеле које чине заштићену околинину споменика културе преузете су из достављених одлука о проглашењу у којима су утврђене и у њима су наведени стари бројеви катастарских парцела. Достављена решења/ одлуке о утврђивању осталих НКД за споменике културе не садрже границе задштићене околине.

Услови чувања, одржавања и коришћења утврђених непокретних културних добара
- Правни основ: Закон о културном наслеђу, Закон о културним добрима и одлука, односно решење о утврђивању НКД;
- Мере техничке заштите оквирно и у најширем смислу су одређене самом одлуком, односно решењем о утврђивању;
- Власници, односно корисници НКД, дужни су да пре предузимања било какве интервенције на објекту поднесу надлежном Заводу за заштиту споменика културе (у даљем тексту: Завод), захтев за добијање услова за предузимање мера техничке заштите и других радова;
- Власници, односно корисници објеката су дужни да по добијању услова Завода израде пројектну и пратећу техничку документацију у свему према датим условима, као и да на исту прибаве сагласност Завода;
- Мере техничке заштите се првенствено издају у циљу враћања објекта у аутентично стање;
- На објектима где се, по процени стручњака Завода, могу дозволити одступања од аутентичног габарита, као и изворног изгледа, мере техничке заштите су таквог карактера да имају за циљ да одступања битно не нарушавају аутентични изглед, као и примену материјала, а не могу у погледу габарита и регулационе линије бити супротављени општој регулацији предвиђеној регулационим плановима урбанистичке службе;
- Тенде и рекламе се могу поставити уз дозволу и по условима Завода;
- Утврђена НКД имају заштићену околину дефинисану самом Одлуком о утврђивању;
- Издавање услова за предузимање мера техничке заштите је у функцији самог НКД;
- Суседни објекти не смеју габаритом и изгледом да конкуришу утврђеном НКД;
- Не сме се дозволити изградња нових објеката који би заклањали и угрожавали визуру утврђеног НКД;
- На објектима у заштићеној околини за идавање услова за предузимање мера техничке заштите и других радова није основни критеријум задржавање аутентичности, мада је то и даље битан критеријум, али се мере техничке заштите издају кроз сагледавање целокупног простора и свих објеката на њему;
- За заштићени простор је обавезно урбанистичко и комунално решење у сарадњи са Заводом;
- У заштићеном простору се не дозвољава постављање надземних електро и ТТ водова;
- Не дозвољава се постављање монтажних киоска;
- Не дозвољава се постављање контејнера као ни депоновање било каквог отпадног материјала.

ДОБРА ПОД ПРЕДХОДНОМ ЗАШТИТОМ

Цветни трг:
- Зграда Дома војске, угао улица Цара Душана и Краља Александра.

Улица Јанка Веселиновића:
- Млин Јакова Вукосављевића у Улици Јанка Веселиновића (46)[8].

Улица хајдук Вељка:
- Кула са сатом и управна зграда компаније „Зорка“.

Услови чувања, одржавања и коришћења утврђених непокретних културних добара и добара под предходном заштитом:
- Правни основ: Закон о културном наслеђу, Закон о културним добрима и одлука, односно решење о утврђивању НКД;

[8] Према допису Републичког завода за заштиту споменика културе 10-88/2025-2 од 19.06.2025.

- Мере техничке заштите оквирно и у најширем смислу су одређене самом одлуком, односно решењем о утврђивању;
- Власници, односно корисници НКД, дужни су да пре предузимања било какве интервенције на објекту поднесу надлежном Заводу за заштиту споменика културе (у даљем тексту: Завод), захтев за добијање услова за предузимање мера техничке заштите и других радова;
- Власници, односно корисници објеката су дужни да по добијању услова Завода израде пројектну и пратећу техничку документацију у свему према датим условима, као и да на исту прибаве сагласност Завода;
- Мере техничке заштите се првенствено издају у циљу враћања објекта у аутентично стање;
- На објектима где се, по процени стручњака Завода, могу дозволити одступања од аутентичног габарита, као и изворног изгледа, мере техничке заштите су таквог карактера да имају за циљ да одступања битно не нарушавају аутентични изглед, као и примену материјала, а не могу у погледу габарита и регулационе линије бити супростављени општој регулацији предвиђеној регулационим плановима урбанистичке службе;
- Тенде и рекламе се могу поставити уз дозволу и по условима Завода;
- Утврђена НКД имају заштићену околину дефинисану самом Одлуком о утврђивању;
- Издавање услова за предузимање мера техничке заштите је у функцији самог НКД;
- Суседни објекти не смеју габаритом и изгледом да конкуришу утврђеном НКД;
- Не сме се дозволити изградња нових објеката који би заклањали и угрожавали визуру утврђеног НКД;
- На објектима у заштићеној околини за идавање услова за предузимање мера техничке заштите и других радова није основни критеријум задржавање аутентичности, мада је то и даље битан критеријум, али се мере техничке заштите издају кроз сагледавање целокупног простора и свих објеката на њему;
- За заштићени простор је обавезно урбанистичко и комунално решење у сарадњи са Заводом;
- У заштићеном простору се не дозвољава постављање надземних електро и ТТ водова;
- Не дозвољава се постављање монтажних киоска;
- Не дозвољава се постављање контејнера као ни депоновање било каквог отпадног материјала;
- Паркирање возила се може вршити уз дозволу и под условима Завода;
- У Просторним целинама, постојање и режим саобраћаја се регулишу уз дозволу и под условима Завода;
- Рушење објеката у заштићеној околини може се вршити уз дозволу и по условима Завода.

ВРЕДНИ ОБЈЕКТИ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА

Вредни објекти архитектонског наслеђа се наводе по улицама а у загради је број на графичком прилогу, према условима завода.

Улица хајдук Вељка:
- Црква Светог великомученика Георгија на Дољошорском гробљу (35).

Улица Владе Јовановића:
- Зграда старе Синагоге (сада Музеј шабачких јевреја), Улица Владе Јовановића број 11 (40).

Масарикова улица:
- Зграда Народне банке, угао улица Масарикове и Карађорђеве[9] (29),
- Зграда у Масариковој улици број 4 (7),
- Зграда у Масариковој улици број 10 (6),
- Зграда у Масариковој улици број 14 (41),
- Зграда у Масариковој улици број 16 (5),
- Зграда у Масариковој улици број 20 (4),
- Задужбина Стане Милановић (сада зграда Економско трговачке школе) у Масариковој улици број 29 (27),
- Зграда у Масариковој улици број 30 (3),
- Зграда Музичке школе у Масариковој улици број 35 (28),
- Зграда у Масариковој улици број 44 (2),

[9] Условима Завода, уместо Карађорђеве се погрешно наводи Улица господар Јеврема.

- Зграда у Масариковој улици број 49, проверити услове за ПДР „Центар 5“, 181/1 од 25.07.2016.[10]
- Зграда у Масариковој улици број 50 (43)
- Кућа Драгомира Драже Петровића у Масариковој улици број 54 (1),
- Зграда у Масариковој улици број 114[11]

Улица цара Душана:
- Зграда Медицинске школе „Др Андра Јовановић“ у Улици цара Душана број 9 (32),

Улица попа Карана:
- Зграда старе градске болнице у Улици попа Карана број 4 (33),

Карађорђева улица:
- Зграда у Карађорђевој улици број 5 (21),
- Зграда у Карађорђевој улици број 9 (22),
- Зграда у Карађорђевој улици број 14 (45),
- Зграда у Карађорђевој улици број 20 (23),
- Зграда у Карађорђевој улици број 30 (18),
- Зграда у Карађорђевој улици број 32 (19),
- Зграда у Карађорђевој улици број 54 (20),
- Зграда у Карађорђевој улици број 81 (кафана „Шаран“), (36).

Улица Вука Караџића:
- Зграда ОШ „Вук Караџић“ у Улици Вука Караџића број 14 (30),
- Зграда у Улици Вука Караџића број 55 (8).

Улица Јанка Веселиновића:
- Зграда Дирекције железнице (иза цркве „Св. Ане“), (31),
- Зграда железничке станице (12),
- Зграда прве електричне централе у Шапцу (38).

Улица краља Милана:
- Кућа Боже Милановића у Улици краља Милана број 6 (39),
- Зграда у Улици краља Милана број 34-36 (9).

Улица краља Александра:
- Зграда у Улици краља Александра број 10 и 12[12] (10),
- Зграда на углу улица Краља Александра и Јанка Веселиновића, број 36 (11).

Улица војводе Мишића:
- Зграда у Улици војводе Мишића број 4 (15),
- Зграда у Улици војводе Мишића број 10 (14),
- Зграда у Улици војводе Мишића број 12 (16).

Улица Лазе Лазаревића:
- зграда у Улици Лазе Лазаревића број 8 (24),
- зграда у Улици Лазе Лазаревића број 10 (25),
- зграда у Улици Лазе Лазаревића број 12 (26).

Улица проте Матеје
- Стамбено насеље у Улици проте Матеје поред терена ОШ „Јеврем Обреновић“(17).[13]

[10] Неусаглашено са условима који су дати за ПДР „Центар 5“. Поновити захтев приликом издавања локацијских услова.
[11] Објекат без икаквих стилских и грађевинских вредности. Поновити захтев приликом издавања локацијских услова.

[12] Условима Завода „Ваљево“ је изостављен број 10
[13] Како је на скоро свим објектима било грађевинских интервенција, приликом издавања локацијских услова, неопходно је прибавити нове услове надлежног Завода и поступити у складу са истима.

Грмићска улица:
- Стамбено насеље у Грмићској улици (13).[14]

Улица војводе Путника:
- Стара зграда пољопривредне школе и стамбена зграда у Улици војводе Путника број 58 (37).

Поцерска улица:
- Војна касарна у Поцерској улици (34).

Ван услова Завода, овим планским документом се евидентирају као објекти вредне градске архитектуре и објекти у следећим улицама:

Улица кнез Иве од Семберије:
- Улазна капија у Велики парк (1).

Улица Вука Караџића:
- Објекат „Нова робна кућа“, Вука Караџића 2 (2).

Улица поп Лукина:
- Објекат „Зоркин солитер“, Поп Лукина 2 (3).

Улица Владе Јовановића:
- Објекат на углу улица Владе Јовановића и Војводе Мишића, Улица В. Јовановића бр. 23 (4).

Улица Карађорђева:
- Објекат у Карађорђевој бр. 1 (5),
- Објекат у Карађорђевој бр. 55 (6),
- Објекат у Карађорђевој бр. 37(7),
- Зграда у Карађорђевој бб (кат.п.бр. 6034 - Стари магацин шљиве).

Улица војводе Мишића:
- Објекат „Дуњића кућа“ у Улици војводе Мишића бр. 11 (4).

Улица хајдук Вељкова[15]:
- Објекат у Улици хајдук Вељка бр. 8 (9),
- Објекти у Улици хајдук Вељка бр. 12 и 14 (10),
- Прва капија на улазу у компкекс „Зорка“ (11).

Улица Јована Цвијића:
- Стамбено насеље на углу улица Јована Цвијића и Норвешке (12).

Улица Косте Абрашевића:
- Објекат на углу улица Косте Абрашевића и Масарикове, Улица К. Абрашевића бр. 2 (13).

Наведени објекти градитељског наслеђа имају богато обрађене уличне фасаде на којима су флорални, антропоморфни или геометријски украси. Урађене у духу неоренесансе, академизма, сецесије, модерне и ардекоа, ове грађевине представљају значајно материјално сведочанство културног, урбанистичког, занатског и индустријског развоја Шапца кроз векове. Међутим, ови објекти су током свог постојања претрпели извесне измене или интервенције због којих не задовољавају критеријуме за утврђивање за НКД.

[14] Како је на скоро свим објектима било грађевинских интервенција, приликом издавања локацијских услова, неопходно је прибавити нове услове надлежног Завода и поступити у складу са истима

[15] Како је на скоро свим објектима (осим Прве капије) било грађевинских интервенција, приликом издавања локацијских услова, неопходно је прибавити нове услове надлежног Завода и поступити у складу са истима

УСЛОВИ КОЈИ СЕ ДЕФИНИШУ ПЛАНОМ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, ВАН УСЛОВА ЗАВОДА:

Услови за интервенције на објектима НКД, објектима под предходном заштитом и вредним објектима градитељског наслеђа:

С обзиром да су сви наведени објекти - објекти и од јавног значаја за културу и историју заједнице, неопходно је дефинисати приоритете у значају онога што се приказује фасадама или на фасадама набројаних објеката. Због тога се дефинишу и плански услови који се морају испоштовати. Надлежни Завод може дати само строжије услове од наведених:

- Није дозвољено рушење објеката који имају било који вид заштите који је дефинисан овим планом. Уколико надлежни Завод укине заштиту за појединачне објекте или изда мишљење за вредне објекте грађевинског наслеђа да нема основа да се даље задрже на списку и тиме исти стекну предуслове за рушење, на новом објекту је потребно урадити архитектонску интерполацију фасаде или елемената фасаде који је имао заштиту. Неопходно је урадити минимално три варијанте решења фасаде и на бар једно прибавити позитивно мишљење комисије за планове.
- Укупан рекламни садржај на нивоу површине фасаде објекта не сме заузети већу површину од 10%,
- Није дозвољено прелепљивање излога/прозора/портала објеката НКД, добара под предходном заштитом и објеката вредне градске архитектуре рекламним фолијама на којима се налази више од 20% рекламне ознаке, слике или логоа;
- Фолије које се евентуално постављају на отворе могу бити искључиво термоизолационе (клима, соларне, стопсол или UV). Не постоје изузеци од правила као што су нпр. простори за игре за срећу који морају бити затамњени. Све неопходне засене и затварања се морају урадити у унутрашњости објекта, без истицања рекламе више од одређеног процента.
- Није дозвољено качење текстилних и пластичних рекламних садржаја по фасадама,
- Градња и постављање уређаја алтернативних извора енергије, постављање електронских комуникационих уређаја, антенских стубова, уређаја за пасивно коришћење соларне енергије могу се предузимати искључиво уз сагласност Завода.
- Паркирање возила се може вршити уз дозволу и под условима Завода;
- У Просторним целинама, постојање и режим саобраћаја се регулишу уз дозволу и под условима Завода;
- Рушење објеката у заштићеној околини може се вршити уз дозволу и по условима Завода.

Услови за заштиту вредних објеката градитељског наслеђа (у даљем тексту ВОГН)**:**

С обзиром да за реконструкцију ових објеката Завод издаје само саветодавно мишљење које нема правно обавезујућу снагу, планом се дефинишу посебни услови у циљу заштите ВОГН.

Утврђује се заштита и очување основних елемената историјско планске матрице и карактеристичних група објеката, појединих објеката важних вредности, а пре свега: облика објекта и склопова, габарита и историјског садржаја. Дозвољене су интервенције у смислу прилагођавања функција и садржаја савременим потребама али без битних измена сачуваних елемената историјских структура. Прихватљиве су методе конзервације, санације, реконструкције, интерполације, рекомпозиције и интеграције ради повезивања историјских са новим структурама и садржајима који произилазе из савремених потреба.

Реконструкције и адаптације ВОГН је потребно спроводити ради санације, уређења и оптималне презентације изворних историјских и амбијенталних вредности; уклањања деградираних делова објеката, максимално могућег чувања изворне намене или успостављању оних намена које доприносе вредности објекта и амбијента.

Адаптације тавана су допуштене уколико се не мења изворна физиономија кровних равни. Промена конструкције је дозвољена у циљу грађевинске санације и сеизмичке заштите. Кровни покривач мора остати исти или сличан изворном, односно замењен савременим материјалом који је обликом најсличнији постојећем.

Могућа је **пренамена** и адаптација приземља и подрума у пословне просторе уз услов да се очувају карактеристична изворна градитељска и обликовна обележја простора (конструкција и фасаде), уз примену материјала и обликовних елемената који кореспондирају са традиционалним елементима градње и немају битног и трајног утицаја на интегритет објекта.

Улазе у пословни простор обезбедити из дворишта припадајућег објекта, пасажа а извођењем улаза се не смеју деградирати архитектонско обликовна и градитељска обележја објекта, посебно фасаде. Није дозвољено отварање уличних фасада као и интервенције на површини тротоара (усецања, градња прилазног степеништа и сл), ради извођења улаза у те просторе.

Надоградње као могући облик интервенције су прихватљиве на појединим нижим објектима које су уоквирене вишом изградњом а саме не поседују значајна и квалитетна архитектонска обележја. У случају надоградње потребно је остварити обликовну усклађеност надограђене етаже с укупним волуменом објекта и амбијенталним особинама објекта и суседства. У овом случају је обавезно саветодавно мишљење Завода.

Дозвољена је **доградња** ВОГН у дубини грађевинске парцеле уз услов да габарит доградње не сме бити доминантан у односу на вредан објекат грађевинског наслеђа.

Термоизолација: На објектима ВОГН са одликама неоренесансе, академизма, сецесије, модерне и ардекоа, односно са фасадама и елементима који се морају сачувати у изворном облику, дозвољавају се сао термоизолациони премази (ванјски и унутрашњи). На објектима модерне и савремене архитектуре (ВОГН и објекти са ауторским правима) је дозвољено скидање постојеће фасаде ради постављања термоизолационог слоја и поновно враћање исте. На објектима ВОГН савремене архитектуре од фасадне опеке је дозвољено постављање термоизолације преко које се могу поставити нове фасадне опеке или листеле којима ће се нагласити изворна архитектура.

Осим објеката који су евидентирани Услова Завода, на територији и обухвату ПГР постоје и спомен обележја и културно уметничка дела која чине културно и историјско наслеђе града.

Споменици:

1. Спомен биста Ивану Кнежевићу (Кнез Иви од Семберије рад београдског вајара Душана Јовановића) у Градском парку;
2. Спомен биста Јанку Веселиновићу у Градском парку;
3. Спомен биста Кости Абрашевићу у Градском парку;
4. Споменик Роберту Толингеру на Доњошорском гробљу;
5. Споменик Кости Абрашевићу на Камичком гробљу;
6. Средња Техничка школа у Шапцу - Спомен биста Кости Абрашевићу;
7. Споменик изгинулим Шапчанима у ратовима 1912-1918, у црквеној порти (саставни део утврђеног НКД);
8. Споменик посвећен Брани Петровићу и свим четницима погинулим у Македонији од 1904-1907.г. подигнут 1908.г. на Баиру (сада двориште медицинске школе);
9. Споменик борцима II св. рата у Улици Лазе Лазаревића;
10. Споменик Лази К. Лазаревићу у Господар Јевремовој улици;
11. У "Малом парку" у Улици Косте Абрашевића - Споменик Стојану Новаковићу;
12. Портирница Шабачке касарне у Поцерској - Спомен биста;
13. Споменик ратних одликовања града Шапца у Карађорђевој улици, Милисав Мија Томанић, 2008;
14. Споменик жртвама у Другом светском рату на Тргу Шабачких жртава, арх. Бојан Алимпић, 2015;
15. Споменик господар Јеврему Обреновићу на Цветном тргу, Владимир Товић, 2020;
16. Улица др Андре Јовановића, испред РТВ Шабац- Споменик настрадалима новинарима РТС-а и РТВ Шапца, на Банији 1991.- „Амиџа, Бора, Дејан и Сретан“;
17. Шабачка библиотека - Спомен биста Вере Благојевић;
18. Шабачка библиотека - Спомен биста Жике Поповића;
19. Улица Косте Абрашевић, испред биоскопа - спомен биста Драгана Срнића;
20. Улица Мачванска - спомен биста Небојше Јерковића;
21. Парк у Ул. Жике Поповић - Спомен биста Жике Поповића
22. Споменик Шабану Шаулићу на Мачванском тргу Зоран Ивановић и Богдан Доброта (приватни финансијер), 2022;
23. Спомен биста Лазе К. Лазаревића (двориште ОШ Лаза Лазаревић);
24. Споменик на Партизанском гробљу (Доњошорско гробље);
25. Споменик погинулим борцима и грађанима 1941-1945 (МЗ Касарске ливаде);
26. Спомен биста Вука Караџића у дворишту ОШ „Вук Караџић“;
27. Спомен биста Стојана Новаковића у дворишту ОШ „Стојан Новаковић“;
28. Спомен биста Добросава Радосављевића Народа, испред Главне поште;
29. Спомен биста Миодрага Јовановића Мије, испред Главне поште;

30. Спомен чесма победницима церске битке, испред хотела „Слобода“;
31. Спомен биста Мике Митровића у дворишту Медицинске школе;
32. Спомен биста Светог Саве у порти Саборне цркве Св.апостола Петра и Павла;
33. Спомен биста Светог Николаја Велимировића у порти Саборне цркве Св.апостола Петра и Павла.

Спомен обележја:

1. Црква покајница Свете Петке поред Железничког моста,
2. Спомен плоче на цркви Светог Петра и Павла – најстарија плоча која говори о историји Шапца (1831.);
3. Гробно место војводе Луке Лазаревића - Шабачка Црква (1852.);
4. Шабачка црква - датум изградње звоника (1858.);
5. Народни музеј Шапца - плоче у част Јеврема Обреновића и његових потомака;
6. Спомен плоча са именима палих професора и ученика на бојном пољу 1912.-1918. г. у дворишту Шабачке гимназије,
7. Спомен плоча у холу приземља Окружног суда у Шапцу, после првог светског рата,
8. Спомен плоча на родној кући Лазе К.Лазаревића у Господар Јевремовој улици,
9. Спомен плоча са именима оснивача Савеза занатлија у Шапцу у згради Шабачког позоришта,
10. Спомен плоча у холу и на фасади зграде Народне банке (сада Служба платног промета),
11. Синагога - Спомен плоча на иницијативу удружења Српско Јеврејског пријатељства;
12. Улица Владе Јовановића – Спомен плоча на родној кући др Аврама Винавера, у којој је рођен Станислав Винавер;
13. Градски трг - Спомен плоча у спомен 500 година историје Шапца;
14. Спомен обележја из II Св.рата - нису приказана на карти:
15. У оквиру партерних површина улица Господар Јевремове и Карађорђеве постављено је више спомен / информативних плоча које упућују на објекте вредне градске архитектуре и познате шапчане који су живели и радили у њима - није приказано на карти.

Локална самоуправа је дужна да се о овим објектима брине са дужним поштовањем као местима и објектима које су предходне генерације житеља града подигле у спомен битним догађајима или значајним суграђанима. Уклоњена или оштећена обележја је неопходно обновити. Планом се подстиче постављање и других споменика и спомен обележја у складу са одлукама локалне самоуправе и законским одредбама.

Културно уметничка дела:

Мурали:

1. „Рибар“ (Карађорђева улица), Душан Нешковић,
2. „Киоск“ (Карађорђева улица код ОШ „Јанко Веселиновић“) Миодраг Станишић,
3. „Добро темперовани клавир“ (Масарикова улица, код Музичке школе), Звонко Петровић, 2014,
4. „Мали свет“ (Мачванска улица, тзв „Корњача“ на Камичку), Јелена Гавриловић, 2014,
5. „Велике рибе“ (Трг ђачког батаљона, иза Тржнице), Јелена Гавриловић, 2014,
6. „Промена“ (Карађорђева улица, Основни суд), Игор Марсенић, 2014/2015,
7. „Победа“ (Улица краља Александра, код Дома војске), Јасна Дамњановић, 2015,
8. „Четири годишња доба“ (Улица Лазе Лазаревића на објекту тзв. „Комитета“), Драгиша Маринковић, 2015,
9. „Илузија“ (Улица Стојана Новаковића, код некадашње пицерије „Лав“), Небојша Милутиновић, 2015,
10. „Џунгла“ (Трг шабачких жртава, задњи зид Културног центра), Бранислав Николић, 2017,
11. „Кринови“ (Улица краља Петра, Бенска бара), Љиљана Шуњеварић, 2021,
12. „Знање је моћ“ (Масарикова улица, на Економској школи), Ђурађ Стевановић, 2022,
13. „Мој Универзум“ (Церска улица, на згради ОШ „Лаза Лазаревић“), Ђурађ Стевановић, 2023.

Осим наведених постоји и већи број мурала који су радили уметници и удружења а који се налазе по приватним зградама, хаусторима и школама. Истичу се и мурали које је компанија „СЕТ“ радила на својим објектима и који су посвећени Драги Љочић (Хиландарска улица) и Стани Милановић (Блок „Центар 5“), рад Ђорђа Зечевића као и „Цветни мебл на црној позадини“ (Јеврејска улица) Јелене Гавриловић из 2017. године.

Скулптуре:

1. Скулптура у дворишту Уметничке школе, Добропољска улица; Дане Унчевић и Милан Ракић,
2. „Дигитални талас“ (Масарикова улица, испред Музичке школе), Милош Благојевић, 2015/16,
3. „Осећај“ (Улица војводе Мишића, испред зграде Архива), Давид Јовановић, 2015/16,
4. „Вир“ (Улица Косте Абрашевића, испред анекса библиотеке), Ђорђе Зечевић, 2015/16,
5. „Pin drop“ (Трг ђачког батаљона), Рок Богатај, 2017,

6. „Memories“ (Улица Косте Абрашевића у парку код Соколане), Марко Црнобрња, 2018,
7. „Плава фабрика“ (Улица кнеза Лазара у Бенској бари), Бранислав Николић, 2019/20,
8. „Дијалог“ (Савска авенија), Марко Вукша, 2020/21,
9. „Робот“ (Савска авенија), Никола Божовић, 2022,
10. Три уметничке скулптуре испред Главне поште,
11. „Клупко“ (Савска авенија), Горан Чпајак, 2024.

Локална самоуправа је дужна да се о брине о делима које је сама финансирала са дужним поштовањем. Оштећена културно уметничка дела је неопходно обновити а спомен обележје у Малом парку које је украдено из Малог парка, поставити у изворном облику (споменик Слави Ковићу).

Мурали на приватним зградама који су финансирани средствима власника зграда се требају чувати али не могу имати ограничавајући утицај у случају потребе за рушењем објеката и изградње нових.

Планом се подстиче постављање и других уметничких дела у складу са одлукама локалне самоуправе и законским одредбама.

II.7.3. Мере заштите и унапређења животне средине

Концепција заштите животне средине

Ради очувања и унапређења квалитета животне средине, у складу са Законом о заштити животне средине, реализација планских решења подразумева спречавање свих видова загађења. Мере које ће се предузети за смањење или спречавање штетних утицаја на животну средину обухватају мере предвиђене тим законом и другим прописима, нормативима и стандардима, мере које ће се предузети за случај удеса, планове и техничка решења заштите животне средине и примену услова добијених од надлежних органа и институција.

За потребе израде плана донета је одлука да се израђује стратешка процена утицаја на животну средину за План генералне регулације „Шабац“ ("Сл лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" број 3/23). За носиоца израде Стратешке процене и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације “Шабац” (у даљем тексту: Стратешка процена или СПУ) одређен је „Андзор Инжењеринг” Д.О.О. из Новог Сада, у складу са спроведеном процедуром јавне набавке. У изради Извештаја ангажовани су експерти за поједине области које разматра стратешка процена утицаја на животну средину, а у циљу добијања што потпунијег и квалитетнијег Извештаја.

II 7.3.1. Опис мера за спречавање и ограничавање негативних утицаја на животну средину

II 7.3.1.1. Мере заштите ваздуха

У циљу заштите ваздуха као природног ресурса потребно је применити следеће мере и смернице:

- заштиту ваздуха од загађења спроводити као интегрални део мониторинга квалитета ваздуха на подручју града Шапца;
- неопходно је увођење мониторинга утицаја загађености ваздуха на здравље становништва, као и објављивање резултата праћења стања и информисање јавности и надлежних институција;
- смањити концентрацију чађи, насталу као продукт сагоревања фосилних горива у индивидуалним ложиштима, одговрајућим механизмима стимулације преласка корисника индивидуалних ложишта, на алтернативне, „чистије“ изворе топлотне енергије;
- смањити концентрацију загађујућих материја у насељима, посебно NO2, CO, УТМ, PM10 и PM2.5, насталих као продукт емисије издувхних гасоова мотора са унутрашњим сагоревањем. Транзитни саобраћај је потребно преусмерити изван насеља;
- успоставити механизме за стимулисање развоја бициклистичког саобраћаја, наспрам употребе моторних возила, посебно у градском центру;
- постојеће топлотне изворе, у ситему ЈКП „Топлана-Шабац“, опремити савременом опремом у циљу минимизирања емисије штетних материја из овог стационараног извора;
- предузети активности на очувању и унапређењу постојећих појасева заштитног зеленила и исте прилагодити функцији заштите од аерозагађења пројектом пејзажног уређења, уз коришћење претежно аутохтоних брзорастућих, широколисних врста, отпорних на потенцијална загађења, уклопљених у амбијент и предео;

- у границама Плана обавезно је одржавати максималан ниво технолошког реда и комуналне хигијене;
- неопходна је стална едукација и подизање еколошке свести о значају квалитета ваздуха и животне средине;
- у циљу спречавања негативних утицаја на животну средину и здравље становништва и побољшања постојећег стања, потребно је спроводити мере за спречавање емисија штетних и опасних материја у ваздух и мере заштите квалитета ваздуха; реализација планираних пројеката (ревитализација, реконструкција постојећих, изградња нових објеката, садржаја и извођење радова) мора садржати инструменте директне заштите животне средине (спречавање и минимизирање потенцијално штетних утицаја и негативних ефеката по животну средину), због чега је обавезно покретање поступка процене утицаја за пројекте, радове и објекте који могу утицати на квалитет и капацитет животне средине, у складу са важећом законском регулативом и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 114/08).

Смернице и мере заштите ваздуха приликом извођења грађевинских радова

- у поступку припреме терена и извођења радова ангажовати исправну механизацију, а микролокације градилишта планираних активности обезбедити сагласно условима надлежног органа;
- заштита квалитета ваздуха током реализације планираних пројеката, пре свега односи на спречавање емисије прашине и издувних гасова;
- транспорт ископаног материјала вршити возилима која поседују прописане кошеве и систем заштите од просипања материјала;
- возила која превозе прашкасте материјале обавезно покривати у циљу спречавања емисије прашине, расипање грађевинских материјала и ситних честица;
- вршити редовно орошавање и квашење запрашених површина и транспортних рута у циљу спречавања развејавања и растурања ситних честица;
- на свим деловима транспортних рута и приступних путева ограничити брзине кретања транспортних и осталих возила;
- за случај да се у процесу обављања делатности могу емитовати гасови непријатних мириса, оператер је дужан да примењује мере које ће довести до редукције мириса и ако је концентрација емитованих материја у отпадном гасу испод граничне вредности емисије.

Смернице и мере заштите квалитета ваздуха од штетног утицаја индустрије и других постројења

- обавеза носиоца пројекта/оператера постојећих индустријских комплекса, и планираних објеката, технолошких процеса, пратећих садржаја и инфраструктуре, је увођење нових техника и технологија у складу са Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 25/15 и 109/21) и спровођења BAT препорука;
- успоставити мониторинг за сваки комплекс, са мерним местима за праћење квалитета ваздуха, који мора бити интегрални део мониторинга квалитета ваздуха на подручју града Шапца;
- индустријски комплекси, односно предузећа-фабрике-погони са пратећим садржајима дужни су да синхронизују рад својих постројења са метеоролошким условима, у складу са подацима и проценом мониторинг система;
- сви емитери загађујућих материја, односно сва места потенцијалног ризика од емисија загађујућих материја у ваздух и животну средину, су у обавези да врше пречишћавање продуката емисије, сагласно Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање („Сл. гласник РС“, бр. 6/16 и 67/21);
- за случај прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздух, обавезна је хитна примена техничко - технолошких мера заштите или обустављања рада постројења, како би се концентрације загађујућих материја свеле у прописане вредности;
- за случај квара уређаја којим се обезбеђује спровођење прописаних мера заштите, због чега може доћи до прекорачења граничних вредности емисије, квар се мора хитно отклонити или се рад постројења мора прилагодити новонасталој ситуацији, како би у најкраћем року емисија свела у дозвољене границе, односно у прописане вредности;
- у циљу спречавања еманације гасова непријатних мириса и аеросола из постројења, посебно за време изразито сушног периода, или услед доминантних ветрова одређеног правца, примењивати мере које ће довести до редукције иритирајућих мириса;

- носиоци пројеката/оператери дужни су да примењују техничке мере у циљу смањења емисије испарљивих једињења из складишних и других објеката, а у складу са Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 10/13 и 26/21-др. закон);
- реконструкција постојећих и реализација нових пројеката (објеката, технологија, инфраструктуре) потенцијалних загађивача ваздуха, могућа је уз поступак процене утицаја на животну средину, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 114/08) и прописивања директних техничко-технолошких мера заштите од загашивања ваздуха.

II 7.3.1.2. Мере заштите вода

Мере заштите површинских и подземних вода у границама ПГР, треба спроводити у складу са циљевима заштите површинских и подземних вода у границама Плана и водних тела на које реализација планираних активности може утицати, директно или индиректно. Смернице и мере заштите вода имају за циљ спречавање загађивања вода на планском подручју и несметано коришћење вода за различите намене, а у циљу заштите здравља људи и акватичних екосистема низводних водних тела.

Заштита и унапређење квалитета површинских и подземних вода заснована је на мерама и активностима којима се њихов квалитет штити и унапређује, преко:

- мера превенције – сви постојећи и планирани објекти у индустријским комплексима, су у обавези да изврше детаљну анализу (ураде катастар) отпадних вода и у складу са утврђеним налазом примене мере за третман отпадних вода;
- мера забране – свим генераторима технолошких и осталих отпадних вода забрањено је испуштање истих у реципијент без претходног (захтеваног) нивоа и степена пречишћавања, односно прописаног квалитета за упуштање у реципијент;
- мера контроле и мониторинга – сви генератори отпадних вода (технолошких, зауљених и осталих) су у обавези да врше контролу квалитета и количина генерисаних отпадних вода пре упуштања у реципијент и прописани мониторинг (у складу са заступљеним технолошким процесима).

Све прописане мере имају за циљ заштиту водних тела (водотокова крајњих реципијената) заштиту здравља становништва, акватичних екосистема и целеокуне животне средине. Крајњи циљ је достизање адекватног стандарда квалитета животне средине. На том путу потребно је деловати у правцу: смањења загађења, спречавања даљег нарушавања квалитета вода и рационалне употребе вода за различите намене.
Стратешка процена утицаја на животну средину даје кључне смернице и мере заштите вода које је неопходно даље спровести на хијерархијски нижем нивоу, односно подразумева обавезну разраду и конкретизацију кроз поступак процене утицаја на животну средину за сваки пројекат, генератор технолошких и осталих отпадних вода, за који се захтева процена утицаја на животну средину.

У циљу превенције, спречавања, ограничења и забране негативних утицаја Плана на површинске и подземне воде, неопходно је спроводити строге мера заштите за постојеће и планиране пројекте (објекте, технолошке процесе, пратеће садржаје).

<u>Све смернице и мере заштите вода морају се спроводити у складу са:</u>

- Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12,101/16, 95/18 и 95/18 –др. закон);
- Уредбом о утврђивању Водопривредне основе РС („Сл. гласник РС“, бр. 11/02);
- Уредбом о класификацији вода („Сл. гласник СРС”, бр. 5/68);
- Уредбом о категоризацији водотока („Сл, гласник СРС”, бр. 5/68);
- Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16);
- Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 24/14);
- Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/12);
- Правилником о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Сл. гласник РС“, бр. 96/10);
- Правилником о одређивању граница подсливова („Сл.гласник РС“, бр.54/11);
- Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС”, бр. 31/82);
- Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник СР”, бр. 33/16);

- Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС”, бр. 74/11);
- Правилником о референтним условима за типове површинских вода („Сл. гласник РС”, бр. 67/11);
- Правилником о одређивању и одражавању зона заштите изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС”, бр. 92/08).

У складу са Уредбом о садржини и начину вођења информационог система, методологији, структури, заједничким основама, категоријама и нивоима сакупљања података, као и садржини информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност („Службени гласник РС”, број 112/09) и Правилником о националној листи индикатора заштите животне средине („Сл.гласник РС“, бр.37/11), општи индикатори и индикатори тематских целина су за воде:

- **Serbian Water Quality Index (SWQI)** као композитни индикатор квалитета површинских вода прати девет параметара физичко-хемијског и један параметар микробиолошког квалитета воде (температура воде, pH вредност, електропроводљивист, % засићења O2, БПК5, суспендоване материје, укупни оксидовани азот (Нитрати + Нитрити), ортофосфати, укупни амонијум и највероватнији број колиформних клица) и обезбеђује меру стања површинских вода у погледу општег квалитета површинских вода не узимајући у обзир приоритетне и хазардне супстанце;
- **загађене (непречишћене) отпадне воде**, индикатор прати удео испуштених непречишћених отпадних вода у површинска водна тела (водопријемнике) у односу на укупну количину испуштених отпадних вода. Дефинише ниво и врсту притиска на природне воде, чиме се могу добити информације потребне за развој мера заштите природе, и помаже у процени мера за повећање ефикасности управљања системима за пречишћавање отпадних вода. Због немогућности да се обезбеди третман свих отпадних вода испоручених на прераду постројењима за пречишћавање, услед недовољне способности или неефикасне употребе постројења, индикатор представља и одговор друштва као битног фактора оптерећења на водене екосистеме;
- **емисије загађујућих материја** из тачкастих извора у воднатела, индикатор прати емисију загађујућих материја из тачкастих извора загађења на нивоу сливова, водних подручја и државе (тачкасти извори загађења су загађења из канализационих система и/или уређаја за пречишћавање отпадних вода и индустријских погона која се могу свести на једну тачку испуштања отпадне воде у пријемник).

Смернице и мере заштите изворишта водснабдевања

- неопходно је успоставити водоснабдевање корисника исправном водом за пиће, техничком водом за одржавање и прање уређених површина и противожарну заштиту (по количини и квалитету);
- вода која се користи за пиће, санитарно хигијенске потребе и купање, мора испунити услове у погледу здравствене исправности;
- потребно је дефинисати заштитини појас око постојећих и планираних изворишта водоснабдевања, од намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу непосредно утицати на здравствену исправност воде (резервисање простора за зоне непосредне, уже и шире заштите изворишта), у складу са Правилником о одређивању и одржавању зона санитарне заштите изворишта воосснабдевања („Сл. гласник РС“, бр. 92/08);
- у зони I није дозвољена изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или обављање других делатности, уколико оне угрожавају здравствену исправност воде на изворишту, и то:
  - изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење друге делатности из члана 28. са Правилника о одређивању и одржавању зона санитарне заштите изворишта воосснабдевања („Сл. гласник РС“, бр. 92/08);
  - постављање уређаја, складиштење опреме и обављање делатности које нису у функцији водоснабдевања;
  - кретање возила која су у функцији водоснабдевања ван за то припремљених саобраћајница, прилаз возилима на моторни погон која нису у функцији водоснабдевања, коришћење пловила на моторни погон, одржавање спортова на води и купање људи и животиња;
  - напајање стоке,
  - узгајање рибе ради комерцијалног изловљавања.

- у зони II није дозвољена изградња или употребља објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење других делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и то:

- изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење друге делатности из члана 27. Правилника о одређивању и одржавању зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС“, бр. 92/08);
- стамбена изградња
- употреба хемијског ђубрива, течног и чврстог стајњака;
- употреба пестицида, хербицида и инсектицида;
- узгајање, кретање и испаша стоке;
- камповање, вашари и друга окупљања људи;
- изградња и коришћење спортских објеката;
- изградња и коришћење угоститељских и других објеката за смештај гостију;)
- продубљивање корита и вађење шљунка и песка; 9
- формирање нових гробаља и проширење капацитета постојећих.

- У зони III не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и то:
  - трајно подземно и надземно складиштење опасних материја и материја које се не смеју директно или индиректно уносити у воде;
  - производња, превоз и манипулисање опасним материјама и материјама које се не смеју директно или индиректно уносити у воде;
  - комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата;
  - испуштање отпадне воде и воде која је служила за расхлађивање индустријских постројења;
  - изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода
  - експлоатација нафте, гаса, радиоактивних материја, угља и минералних сировина;
  - неконтролисано депоноване комуналног отпада, хаварисаних возила, старих гума и других материја и материјала из којих се могу ослободити загађујуће материје испирањем или цурењем;
  - неконтролисано крчење шума;
  - изградња и коришћење ваздушне луке;
  - површински и подповршински радови, минирање тла, продор у слој који застире подземну воду и одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако ти радови нису у функцији водоснабдевања;
  - одржавање ауто и мото трка.
- на изворштима водоснабдевања неопходно је поставити уређаје и успоставити стално и системско регистровање количина захваћених вода;
- обавезно је вршити испитивање квалитета воде на водозахвату.

Еколошке смернице и мере за заштиту површинских и подземних вода:

- све активности на планском подручју (ревитализација, реконструкција, изградња објеката, увођење нових технолошких процеса) морају се спроводити искључиво према условима и мерама које обезбеђују заштиту површинских и подземних вода, у складу и према условима надлежног водопривредног предузећа, као ималаца јавних овлашћења;
- забрањено је свако случајно или намерно, директно и индиректно загађивање вода реке Саве и свих површинских и подземних вода у границама Плана генералне регулације;
- квалитет вода је потребно одржати у прописаној класи квалитета, а у складу са чланом 1. Уредбе о категоризацији водотока („Службени гласник РС", бр. 5/1968) и чланом 2. Уредбе о класификацији вода („Службени гласник РС", бр. 5/1968);
- предузети мере на смањењу концентрације приоритетних и приоритетних хазардних супстанци у површинским водотоковима, посебно укупног фосфора и броја аеробних хетеротрофа у Сави, као фекалног и укупног колиформа у Добрави и Церском ободном каналу;
- неопходно је поштовати одредбе Оперативног плана одбране од поплава за водотокове I реда и Оперативног плана одбране од поплава за водотокове II реда;
- обавезно је спроводити мере превенције и планирати решења за одбрану од бујичних и ерозивних вода које се јављају у сливовима река Думача и Добрава, као и Церског ободног канала;
- забрањено је извођење грађевинских радова који могу изазвати замуљење воде река дуже од Злана;
- све атмосферске воде пре испуштања у реку Саву или друге водотоке, морају задовољити услове дефинисане за другу класу водотока (уз потребне предтретмане на таложницима и уљним сепараторима),односно услове прописане:

- Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр.67/11, 48/12 и 1/16);
- Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 50/12);
- Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске и подземне воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 24/14).

- потребно је успоставити контролисано управљати свим врстама и категоријама отпада (вишкови земље, грађевински отпад, остали отпади); одлагати, према категорији у адекватне судове (контејнере) који се морају редовно празнити и по завршетку радова обавезно уклонити са локација на којима су извођени радови;
- потребно је обезбедити јавно упознавање грађана са прописаним мерама заштите површинских и подземних вода, изворшта водоснабдевања, као и приобалног појаса;
- обавезно је спровођење мера превенције и мера за спречавање свих потенцијалних акцидената, односно акцидентног изливања опасних и штетних материја на и у земљиште, подземне и површинске воде;
- у циљу контроле животне средине на планском подручју, прописивања, спровођења и контроле мера за заштиту животне средине, обавезно је покретање поступка процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине и доношење одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину за пројекте потенцијалне значајне изворе загађивања површинских и подземних вода, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 114/08).

Смернице и мере за заштиту површинских и подземних вода

- неоходно је успоставити систем водоводне мреже на подручју градског насеља Шабац и осталих насеља: Мајур, Јевремовац, Поцерски Причиновић, Јеленча и Мишар, у складу са дугорочном концепцијом развоја ове области, као и квалитетом и квантитетом расположивих ресурса воде, према условима ЈКП „Водовод Шабац“, а све у скалду са Водопривредном основом Србије – Мачвански округ;
- потребно је успоставити систем бушених или копаних цевастих бунара у деловима насеља где још нема техничких могућности за прикључивање на градску водоводну мрежу, за појединачне индустријске објекте или комплекс објеката, уз обавезно прибављање техничких услова од стране надлежних институција;
- потребно је дефинисати све отпадне воде (површинске, процедне, дренажне, отпадне воде из планираних објеката, санитарно-фекалне и др.), утврдити количине, дефинисати квалитет и планирати одговарајуће уређаје за пречишћавање отпадних вода, који ће довести квалитет вода на прописани квалитет за изабрани реципијент,
- атмосферске отпадне воде са саобраћајница и манипулативних површина, које се могу загадити уљима, мастима и нафтним дериватима, потребно је прикупити посебним системом канализације и преко таложника за механичке нечистоће и сепаратора уља и масти (претходни предтретман), евакуисати у околне зелене површине или јавну атмосферску канализацију;
- атмосферске воде са кровних и условно незагађених површина, потребно је прикупити системом ригола и евакуисати их без претходног третмана у околне зелене површине или јавну атмосферску канализацију;
- димензионисање објеката за евакуацију атмосферских вода са сливних површина потребно је извршити на основу карактеристичних вредности интензитета падавина;
- санитарно фекалие отпадне воде потребно је каналисати затвореним системом канализације, до јавне канализације или спровести до постројења за пречишћавање;
- приградска насеља и Северозападну радну зону потребно је опремити сепаратним канализационим системом:
  - систем фекалне канализационе мреже за сакупљање и евакуацију санитарно-фекаланих отадних вода, потребно је успоставити у приградским насељима, а у северној индустријској зони укључити и индустијске отпадне воде;
  - потребно је успоставити систем атмосферске канализационе мреже у комбинацији са отвореним каналима за евакуацију атмосферске воде до крајњих реципијената постојећих река, водопривредних канала и природних вододерина.
- на делу планског обухвата где није планирано проширење система канализације потребно је изградити водонепропусне септичке јаме. Пражњење истих мора вршити надлежно комунално предузеће, уз

обавезу транспорта отпадних вода до најближег постројења за пречишћавање отпадних вода пре испуштања у реципијент;
- сви објекти за сакупљање и третман отпадних вода морају бити водонепропусни и отпорни на агресивне компоненте, како би се спречило зачађивање земљишта и подземних вода услед процуривања или хаваријског изливања;
- потребно је дефинисати рокове за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и/или израду Акционих планова за достизање прописаних параметара у складу са важећом законском регулативом, за сва индустријска постојења и насеља већа од 2000 ЕС.

Смернице и мере за заштите од штетног утицаја индустријских (техничких и термичких) отпадних вода

- обавеза сваког оператера, односно носиоца пројекта је да уради катастар свих отпадних вода које настају у сваком појединачном објекту, технолошком процесу, комплексу и да, у складу са тим, обезбеди третман насталих отпадних вода до прописаног квалитета за упуштање у реципијент;
- ако је пријемник пречишћених отпадних вода природни реципијент (водоток, канал), потребно је утврдити карактеристике реципијента у зонама испуста пречишћених отпадних вода сваког генератора отпадних вода, извршити хидролошко-хидрауличке прорачуне и одредити њихове квантитативне и квалитативне параметре;
- за комплексе/објекте у којима настају индустријске, односно технолошке отпадне воде, термичке отпадне воде, обавезно је обезбедити предтретман технолошких и осталих категорија отпадних вода на извору настанка до захтеваног нивоа (у погону, комплексу), а пре пречишћавања до захтеваног нивоа за упуштање у крајњи реципијент;
- после пречишћавања, а пре упуштања у реципијент, обавезна је уградња уређаја за мерење и регистровање количина испуштених пречишћених отпадних вода и дефинисање мерног места за узимање узорака за испитивање квалитета пречишћених отпадних вода
- потребно је редовно одржавати и контролисати рад постројења за третман (прераду) отпадних вода из производних погона у границама Плана;
- у случају хаваријског изливања, просипања опасних и штетних материја, обавезна је хитна санација угрожене локације; приступа се одговору на удес (одмах се чисти запрљана и загађена површина, уклања се загађен слој земљишта како загађујуће материје не би доспеле до подземних вода, а управљање тако насталим опасним отпадом поверити оператеру са дозволом за управљање опасним отпадом);

Смернице и мере заштите при реализацији панских решења – објеката у функцији водног саобраћаја

У границама Плана налази се постојећа лука у Шапцу и међународно путно пристаниште, а Планом је дефинисана изградња марине. Сходно наведеном, потребно је поштоовати одредбе:
- Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Сл. гласник РС“, бр. 73/10, 121/12, 18/15 и 96/15-др. закон), 92/15, 104/16 - др. закон, 113/17- др. закон), 41/18, 95/18 - др. закон, 37/219 др.- закон, 9/20, 52/21);
- Уредбе о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и привремена претоварна места („Сл.гласник РС“, бр. 33/15, 86/15, 54/19, 94/19 и 76/20).

Приликом извођења припремних и грађевинских радова на реализацији планираних пројеката у границама Плана, потребно спровести мере заштите применом стандардних и посебних мера заштите:
- изградња планираних објеката, у функцији водног саобраћаја (марине), на реци Сави не сме угрозити постојећи режим пловидбе, обале и дна реке, хидраулично-морфолошку слику тока и преноса наноса, као и безбедност пловидбе, људских живота, животне средине и материјалних добара.
- за све штете настале прилоком извођења радова одговара подносилац захтева. Дужност истог је да предузме одговарајуће мере санације, у случају појаве негативних последица по пловидбу, воду, приобаље, материјална добра, људске животе и животну средину;
- у циљу обезбеђења пловног пута и безбедности пловидбе на реци Сави, потребно је обезбедити адекватну ширину акваторије, за планиране садржаје и објекте;
- складиштење нафте и нафтних деривата на постојећим и планираним објекима, у функцији водног саобраћаја, може се вршити искључиво на адекватан, контролисан и безбедан начин, а у складу са:
  - Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл. гласник СРС“, бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и „Сл. гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 и 54/1 – др.закон);

- Законом о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15);
- Уредбом о техничким захтевима у погледу безбедности од пожара и експлозија станица за снабдевање бродова и техничких пловних објеката течним горивом („Сл. гласник РС“, бр. 115/13);
- Правилником о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова (Сл. глсник РС „54/17, 34/19, 92/21).

II 7.3.1.3. Мере заштите земљишта

Заштита земљишта од деградације и загађивања обавезна је приликом реализације планских решења, односно. Квалитет земљишта, у границама Плана генералне регулције и непосредном окружењу, може бити нарушен услед деловања природних и антропогених процеса. Први се односе на нарушавање квалитета земљишта услед дејства еолске ерозије (расипања површинског слоја земљишта услед рада ветра) и буичних водотоква (настанак клизишта). С друге стране, антропогене активности попут: испуштања отпадних вода, просипања штетних материја (нафте, нафтних деривата, уља, хемикалија), неконтролисано одлагање отпадних материја, прекомерна употреба агрогемијских средстава у пољопривредној производњи, настанак акцидента, али и при реализацији планских решења, могу утицати на квалитет земљишта.

Озелењавање површина, као и спровођењем активности на редовном одржаању буичних водотокова, могу се ублажити штетни ефекти природних процеса на квалитет земљишта. Адекватно управљање свим врстама отпада и отпадних вода, које могу настати како у фази реализације, тако и у току редовних активности на планском подручју, дописноси минимизирању потенцијално штетног утицаја на квалитет земљишта.Заштита пољопривредног земљишта подразумева чување намене, бонитетне класе, функционалности, као и рационалну агрохемјских средстава у пољопривредној производњи.

Опште мере заштите земљишта обухватају систем заштите земљишног простора и његово одрживо коришћење које се остварује применом мера системског праћења квалитета земљишта:

- праћење индикатора за оцену ризика од деградације земљишта;
- спровођење ремедијационих програма за отклањање последица контаминације и деградације земљишног простора, изазваних природно, удесом или другим антропогеним активностима.

Мере заштите земљишта обухватају систем праћења квалитета земљишта и његово одрживо коришћење које се спроводи кроз:

- обавезно планирање и спровођење превентивних мера заштите приликом коришћења земљишта за све делатности за које се очекује да ће знатно оштетити функције земљишта;
- обавезно управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом и подзаконским актима;
- обавезно управљање отпадним водама на планском подручју.

Све смернице и мере заштите земљишта морају се спроводити у складу са:

- Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 112/15);
- Закон о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17, 95/18 – др. закон);
- Уредбом о систематском праћењу стања и квалитета земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 88/20);
- Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 30/18 и 64/19);
- Правилником о садржини пројеката ремедијације и рекултивације („Сл. гласник РС“, бр. 35/19);
- Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. гласник РС“, бр. 23/94);
- Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС“, бр. 92/10 и 77/21).

Еколошке смернице и мере заштите земљишта од загађивања и деградације:

- рејонизацију планског подручја потребно је извршити на основу параметара тла и целокупног терена;
- реализација планираних пројеката спроводи се у складу са дефинисаним урбанистичким параметрима, правилима уређења и правилима грађења у Плану генералне регилације „Шабац“;

- потребно је ограничити ширење насеља и привредних зона на квалитетном пољопривредном земљиштум (I до IV бонитетне класе);
- забрањено је спровођење активности које ће изазвати инжењерско-геолошке или друге деградационе процесе на локацији и у њеном непосредном окружењу;
- изградњу, односно уређења саобраћајних површина потребно је извести на начин који не угрожава стабилност терена и доводи до појаве ерозије;
- потрено је дефинисати механизме подстицања употребе brownfields локација, наспрам greenfields локација;
- планирати озелењавање, односно увођење система затитног зеленила у циљу минимизирања штетног утицаја еолске ерозије;
- у циљу смањења штетног утицаја агрохемијских средстава, потребно је спроводити едукацију пољопривредних произвођача о алтернативним средствима, као и активности на смањењу употребе истих;
- обавезно је планирање и спровођење превентивних мера заштите приликом коришћења земљишта за све радове и активности током реализације планираних пројеката, а за које се очекује, или се може очекивати да ће знатно оштетити функције земљишта;
- обавеза извођача радова је да педолошки вредан површински, хумусни слој земљишта посебно одложи, заштити од атмосферских утицаја и употреби за завршну прекривку ископа, односно за санацију и ревитализацију деградираних површина. Вишкове земљишта потребно је одложити на локацију коју одреди надлежна комунална служба;
- потребно је дефинисати план одлагања ископаног материјала, и то са аспекта количина материјала и загађености материјала (конзервација и биолошка ревитализација депоније);
- неискоришћени вишкови наноса који се уклањају из речног корита морају бити сакупљани на одговарајући начин, а потом депоновани на место које одреде надлежне комуналне службе;
- по завршетку земљаних и осталих грађевинских радова, потребно је извршити нивелацију земљишта, прикупити и уклонити сав комунални, грађевински, инертни и амбалажни отпад, у складу са условима надлежног комуналног предузећа;
- на градилиштима није дозвољена поправка нити било каква сервисирања механизације и возила, како би се спречило евентуално цурење или просипање уља и мазива у зони извођења радова;
- уколико током грађевинских радова на реализацији планираних активности дође до хаварије на грађевинским машинама или транспортним средствима, инвеститор/носилац пројекта/извођача радова је дужан да одмах, без одлагања, изврши санацију терена. Санацију (по потреби и ремедијацију) загађеног земљишта може да обавља само овлашћена организација или лабораторија; Управљање са насталим опасним отпадом мора бити поверено оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом, уз документ о кретању опасног отпада;
- носилац пројекта, потенцијални загађивач или његов правни следбеник, обавезан је да отклони узрок загађења и последице директног или индиректног загађења животне средине и сноси укупне трошкове, који укључују трошкове ризика по животну средину и трошкове уклањања штете нанете животној средини;
- у циљу контроле животне средине и заштите земљишта од загађивања, у границама Плана, при имплементацији и реализацији планираних пројеката, објеката, површина, потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС",бр. 114/2008) покренути поступак процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину.

<u>Посебне смернице и мере заштите земљишта</u>

- потребно је дефинисати план одлагања ископаног материјала, и то са аспекта количина материјала и загађености материјала (конзервација и биолошка ревитализација депоније);
- неискоришћени вишкови наноса који се уклањају из речног корита морају бити сакупљани на одговарајући начин, а потом депоновани на место које одреде надлежне комуналне службе;
- забрањено је формирање позајмишта и/или експлоатација материјала са околног простора, ради обезбеђивања материјала (камена, песка, шљунка и сл.) за изградњу планираних;
- у зони 5 m лево и десно од гасовода не дозвољава се надвишење (насипање постојећег терена), скидање хумуса, односно промена апсолутне коте терена која је постојала пре извођења радова;
- уколико се у току извођења земљаних радова наиђе на геолошко - палеонтолошка документа или минералошко петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач

радова је дужан да без одлагања о томе обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица;
- уколико се при земљаним радовима, у оквиру граница обухвата Плана, наиђе на археолошки материјал, извођач радова је дужан да обустави радове и без одлагања обавестити надлежни Завод за заштиту споменика културе и предузети мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

Смернице и мере заштите земљишта на подручју идустријских зона
- неопходно је успоставити мониторинг квалитета земљишта за сваки индустријски комплекс посебно, у складу са Уредбом о систематском праћењу стања и квалитета земљишта („Сл. гласник РС”, бр. 88/20);
- обавезно је планирање и спровођење превентивних мера заштите приликом коришћења земљишта, у сваком комплексу посебно, за све постојеће и планиране делатности за које се очекује да ће знатно оштетити функције земљишта;
- обавезно је управљање свим врстама и категоријама отпада, за сваки комплекс и сваког оператера посебно; обавезна је континуирана контрола управљања отпадом у оквиру сваког појединачног радног и индустријског комплекса;
- генерално, у свим индустријским комплексима, забрањено је одлагање загађујућих, штетних и опасних материја и свих категорија опасног отпада (чврстог и течног отпада и отпадних материја) на/у земљиште;
- обавеза оператера сваког комплекса је да, у складу са захтевима планираних капацитета производних процеса, изврши реконструкцију и проширење канализационе мреже (сепаратног система) до захтеваног нивоа, како би се спречиле хаварије и изливање отпадних вода у земљиште;
- носилац пројекта који деградира животну средину дужан је да изврши ремедијацију или санацију деградиране животне средине, у складу са пројектима санације и ремедијације на које ресорно Министарство даје сагласност;
- заштита земљишта од загађивања подразумева обавезу да сва индустријска постројења са пратећим објектима, саобраћајне и манипулативне површине и платои у обухвату Плана генералне регулације, буду изграђена од водонепропусног материјала како би се спречило евентуално загађивање земљишта и подземних вода.

II 7.3.1.4. Мере заштите од нејонизујућих зрачења

Заштита од нејонизујућих зрачења обухвата услове и мере заштите здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења, услове коришћења извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере и услове при планирању, коришћењу и уређењу простора.

Заштита од нејонизујућег зрачења спроводиће се у складу са одредбама важеће законске регулативе:
- Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС”, бр.36/09), Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС”, бр. 104/09),
- Правилника о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС“, бр. 104/09).

Смернице и мере заштите од нејонизујућег зрачења:
- при изградњи и коришћењу извора нејонизујућег зрачења придржавати се одредби Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/09) и Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС“, бр. 104/09);
- обавезна је контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној и контрола спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења;
- обавезно је систематско испитивање и праћење нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;
- обавезно је вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса;
- обавезно је означавање извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса и зоне опасног зрачења;
- обавезно је информисање становништва о мерама заштите и обавештавање о степену изложености нејонизујућим зрачењима у животној средини;
- у циљу контроле животне средине, контроле и заштите здравља становништва од извора нејонизујућег зрачења, прописивања, спровођења и контроле мера за заштиту животне средине и здравља становништва, за реализацију објеката/уређаја извора нејонизујућег зрачења, потребно је покретање

поступкапроцене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине и доношење одлуке о изради /не изради Студије о процени утицаја на животну средину за планиране пројекте потенцијалне изворе нејонизујућег зрачења у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна роена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/08).

II 7.3.1.5. Мере заштите од буке и вибрација

Заштита животне средине од буке и вибрација за подручје Плана генералне регулације „Шабац“ обухвата:
- планирање мера и услова заштите од буке и вибрација у животној средини;
- мерење буке у животној средини;
- слободан приступ информацијама о стању буке у животној средини.

Током реализације планских решења, реконструкције постојећих и изградње нових објеката и пратеће инфраструктуре, у функцији водног саобраћаја, изградње нових и рекоцнструкције постојећих објеката, у функцији привреде, становања и инфраструктурних система, доћи ће до привременог подизања нивоа буке, са вероватноћом понављања и повременом појавом импулсне буке од грађевинских машина и тешких теретних возила за превоз грађевинског материјала и опреме. Повећање нивоа буке је неминовно, али је привременог карактера, а утицај је краткотрајан, просторно ограничен и доминантан на непосредном месту извођења.

Како би негативни утицаји буке били сведени у границе прихватљивости, потребно је поштовати смернице и мере превенције, спречавања, отклањања и заштите од штетних ефеката буке по живот и здравље становништва у зонама утицаја.

Заштита од буке на подручју Плана спроводиће се у складу са одредбама:
- Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 96/21);
- Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке уживотној средини („Сл. гласник РС”, бр. 75/10);
- Правилника о методологији за одређивање акустичких зона („Сл. гласник РС”, бр. 72/10);
- Правилника о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке у животној средини, потребној документацији, поступку овлашћивања, садржини решења о овлашћивању, као и о садржини, обиму и року важења извештаја о мерењу буке („Сл. гласник РС”, бр. 139/22).

У складу са Уредбом о садржини и начину вођења информационог система, методологији, структури, заједничким основама, категоријама и нивоима сакупљања података, као и садржини информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност („Службени гласник РС”, број 112/09) и Правилником о националној листи индикатора заштите животне средине („Сл.гласник РС“, бр.37/11), општи индикатори и индикатори тематских целина буке су:
- укупни индикатор буке (Lden - укупни индикатор буке описује ометање буком за временски период од 24 часа, за дан-вече-ноћ, у циљу утврђивања стања буке, за процену и предвиђање стања буке, израду стратешких карата буке и планирање мера заштите, dB(A);
- индикатор ноћне буке (Lnight - индикатор ноћне буке који описује ометање буком у току ноћи, dB(A).

Смернице и мере заштите од буке и вибрација у границама планског документа:
- све активности на реализацији планских решења ускладити са карактером акустичне зоне у којој се изводе радови;
- сви постојећи и планирани пројекти (објекти, делатности, активности) генератори буке, у обавези су да примењују мере техничке заштите од буке;
- оператери свих постројења, постојећих и планираних пројеката, односно делатности који су, или могу бити генератори буке у сваком комплексу посебно, у обавези су да примењују мере техничке заштите од буке;
- носиоци постојећих и планираних пројеката генератора буке, обавезни су да спроведу мере заштите од буке у складу са Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Сл. гласник, бр, 135/04, 25/15, 109/21), као услов за рад постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола;
- у циљу смањења утицаја буке на подручју Плана, свако градилиште мора бити обезбеђено тако да се смање и минимизирају утицаји појаве и трајање буке, посебно према зонама осетљивих рецептора;

- приликом извођења интензивних радова и ангажовања тешке механизације у дужем временском периоду, потребно је око градилишта поставити конструкцију заштите од буке, за смањење негативних утицаја интензитета буке;
- дефинисати радно време градилишта за редовне грађевинске активности; радове који директно утичу на емисију буке у животној средини обављати током дана, у дефинисаном радном времену;
- планирати радове на начин да потреба за радовима ван дефинисаног радног времена буде сведена на минимум;
- извори буке морају поседовати исправе са подацима о нивоу буке при прописаним условима коришћења и одржавања као и упутствима о мерама за заштиту од буке (атест, произвођачка спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке);
- обавезно је подизање заштитних баријера (вештачких и/или природних) према угроженим зонама и појединачним локацијама, посебно према осетљивим рецепторима;
- обавезна је реализација појаса заштитног зеленила у оним деловима планског подручја (зони саобраћајница и раднм зонама) у који могу представљати потенцијалне изворе буке;
- избор зеленила мора бити прилагођен зонским и локацијским условима, у складу са пејзажним и еколошко-биолошким захтевима;
- у зони у којој је немогуће формирати природни заштитни појас, због конфигурације терена, поставити конструкцију за заштиту од буке, која ће уједно бити и вештачка баријера од прашине;
- мерење буке врше стручне организације, овлашћене од стране ресорног министарства задуженог за послове заштите животне средине које уједно и прописује услове и методологију мерења буке;
- употреба вибрационих алата у близини гасовода је дозвољена искључиво ако исти не утичу на механичка својства и стабилност гасовода;
- у циљу контроле животне средине и заштите подручја, становништва и екосистема од прекомерне буке, у границама Плана, при имплементацији и реализацији планираних пројеката, потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС",бр. 114/08) покренути поступак процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину.

II 7.3.1.6. Мере управљања отпадом

Управљање отпадом спроводи се по прописаним условима и мерама поступања са отпадом у оквиру система сакупљања, транспорта, третмана и одлагања отпада, укључујући и надзор над тим активностима. У складу са планираним пројектима и активностима на подручју Плана, може се очекивати настајање следећих врста и категорија отпада:

- комуналног отпада;
- отпад од грађења и рушења (грађевински отпад и шут);
- неопасаног отпада;
- опасаног отпада.

Концепт управљања отпадом на подручју Плана мора бити заснован на укључивању у систем локалног концепта управљања отпадом, преко Локалног плана управљања отпадом града Шапца и Регионалног плана управљања отпадом за градове Сремска Митровица и Шабац и општине Рума, Шид и Богатић, као и на примени свих неопходних организационих и техничких мера којима би се спречили потенцијални негативни утицаји на квалитет животне средине.

Управљање отпадом на подручју Плана генералне регулације „Шабац“ спроводиће се у складу:

- Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр.36/09, 88/10,14/16, 95/18- др. закон и 35/23);
- Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 95/18- др. закон);
- Уредбом о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења („Сл. гласник РС“, бр. 93/23 и 94/23 – исправка);
- Уредбом о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС”, бр. 92/10);
- Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС”, бр. 56/10, 93/19 и 39/21);
- Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 114/13);

- Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС”, бр. 92/10 и 77/21);
- Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 17/17);
- Правилником о листи мера превенције стварања отпада („Сл. гласник РС”, бр. 7/19);
- Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 7/20 и 79/21);
- Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења итретмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС”, бр. 98/10).

Смернице и мере управљања отпадом:

- обавезно је сакупљање, разврставање и безбедно одлагање отпада који настаје на планском подручју у оквиру сваке појединачне функционалне целине, локације односно сваког појединачног пројекта, у складу са наменом простора и Планом управљања отпадом;
- забрањено је одлагање и депоновање свих врста отпада ван простора предењених за ту намену, на подручју Плана, посебно на подручју мешовите колоније чапљи;
- потребно је санирати све локације на којима је неконтролисано депонован отпад на планском подручју, у контактним зонама и непосредном окружењу, како би се спречило загађивање животне средине;
- за све врсте отпада које настају у обухвату Плана, реализацијом и имплементацијом планских решења, потребно је обезбедити адекватне судове за прикупљање отпада, потребан простор, услове и опрему за сакупљање, разврставање и привремено чување различитих врста отпада (комунални,амбалажни, рециклабилни, и остале отпаде) до предаје надлежном комуналном предузећу, односно оператеру који поседује дозволу за управљање отпадом, у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,14/16, 95/18- др. закон и 35/23) и подзаконским актима;
- сваки генератор отпада у обавези је да изврши карактеризацију (одређивање карактера) отпада од стране овлашћене институције (акредитоване лабораторије), како би се дефинисали адекватни услови за разврставање, складиштење и паковање отпада; отпад се разврстава према пореклу, категорији и карактеру у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл.гласник РС” бр. 56/10, 93/19 и 39/21);
- поступање и управљање комуналним и неопасним отпадом вршиће се преко надлежног комуналног предузећа/овлашћеног оператера који поседује дозволу за управљање комуналним и неопасним отпадом, у складу са законском регулативом;
- потребно је обезбедити довољан број и правилан распоред судова за прикупљање комуналног отпада на јавним површинама и за појединачне пројекте, чији се изглед уклапа у амбијенталну целину, водећи рачуна о визуелној усклађености, у складу са наменом простора;
- грађевински отпад, у току радова на припреми локације, привремено депоновати на локацији до коначног одлагања на за то предвиђено место;
- поступање и управљање опасним отпадом и отпадом посебних токова, вршиће се преко оператера који поседује дозволу за управљање опасним отпадом, у складу са законском регулативом;
- опасан отпад који може настати на градилишним локацијама, обавезно прикупљати и безбедно чувати у затвореним посудама на посебно одређеном и обележеном месту у складу са Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС”,бр. 92/10 и 77/21) и уступати на даљи третман оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом, уз обавезну евиденцију (документ о кретању отпада);
- отпад од чишћења таложника сепаратора, чувати у некорозивној, непропусној амбалажи са оригиналним затварачем (херметичи затворен) до предаје оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом, уз обавезну евиденцију о врсти и количини отпада и документ о кретању отпада; или чишћење сепаратора-таложника поверити оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом;
- за постројења, односно комплексе, за која се издаје Интегрисана дозвола, потребно је припремити и донети План управљања отпадом према коме се успоставља управљање свим категоријама отпада који настаје у постројењу односно комплексу;
- у циљу контроле животне средине у границама Плана, при имплементацији и реализацији планираних пројеката, објеката, површина, потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”,бр. 114/2008) покренути поступак процене утицаја на животну средину пред

надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину.

Обавезе носиоца пројекта/оператера:

- носилац пројекта/оператер у обавези је да сачини план управљања отпадом и организује његово спровођење, ако годишње производи више од 100 t неопасног отпада или више од 200 kg опасног отпада;
- да прибави извештај о испитивању отпада и обнови га у случају промене технологије, промене порекла сировине, других активности које би утицале на промену карактера отпада и чува извештај најмање пет година;
- да отпад предаје лицу које је овлашћено за управљање отпадом ако није у могућности да организује поступање са отпадом;
- врши карактеризацију отпада за опасан отпад и за отпад који према пореклу, саставу и карактеристикама може бити опасан отпад, осим отпада из домаћинства;
- да транспорт опасног отпада врши у складу са прописима којима се уређује транспорт опасних материја, у складу са дозволом за превоз отпада и захтевима који регулишу посебни прописи о транспорту;
- забрањено је одлагање и спаљивање отпада који се може поново користити;
- забрањено је разблаживање опасног отпада ради испуштања у животну средину;
- управљање посебним токовима отпада, (истрошене батерије и акумулатори, отпадна уља, отпадне гуме, отпад од електричних и електронских производа, флуоросцентне цеви које садрже живу, полихлоровани бифенили и отпад од полихлорованих бифенила (ПЦБ), отпад који садржи, састоји се или је контаминиран дуготрајним органским загађујућим материјама (ПОПс отпад), отпад који садржи азбест, отпадна возила, отпад из објеката у којима се обавља здравствена заштита и фармацеутски отпад и отпад из производње титан диоксида) вршити у складу са законским одредбама и релевантним подзаконским актима.

II 7.3.1.7. Мере зештите од хемијско технолошког удеса

На основу података и услова које је доставило Министарство за заштиту животне средине број 1791400 2024 14850 000 000 501 106 од 04.06.2024. године, на подручју ПГр се налазе севесо постројења – комплекси „вишег реда“:

- Фабрика минералних ђубрива у Улици хајдук Вељка, оператера „Еликсир Зорка минерална ђубрива“ д.о.о. Шабац и
- Складиште ТНГ „Шабац“ (привремено ван функције), оператера НИС, а.д. Нови Сад.

За наведена постројења, оператери су исходовали Решење о сагласности на документа Извештај о безбедности и План заштите од удеса и извршили моделирање ефеката хемијских удеса, у складу са Правилником о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса („Сл. гласник РС“, бр. 41/10).

У складу са чланом 34, став 1, тачка 2б Закона о заштити животне средине, надлежни орган је утврдио услове, ради утврђивања подручја у којима ће се дугорочно сачувати одговарајуће удаљености између објеката у којима је присутна или може бити присутна једна или више опасних материја у количинама које су веће од прописаних у стамбеним подручјима, на јавним просторима, као и око подручја од посебног значаја, ради заштите живота и здравља људи и животне средине.

У складу са дефинисаним условима, планом су дефинисане локације севесо постројења и дате зоне опасности.

Зоне опасности су:

- за севесо постројење у оквиру комплекса „Еликсир Зорка минерална ђубрива“ д.о.о. Шабац, са опасном материјом амонијак: 2000м;
- за севесо постројење Складиште ТНГ „Шабац“, са опасном материјом ТНГ: 681м.

Потребно је, услед ефеката хемијских удеса на обухват ПГР, да органи Градске управе у Шапцу, а пре изградње било којих нових објеката стамбених подручја, јавних простора и подручја од посебних значаја у зони ефеката хемијских удеса, израде екстерни План заштите од хемијског удеса, који је саставни део Плана

заштите и спасавања у ванредним ситуацијама једдинице локалне самоуправе, сходно члану 18 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/18).

Потребно је, сходно моделираним ефектима хемијских удеса, приликом разматрања изградње нових објеката у обухвату предвидиве зоне, приликом издавања локацијских и грађевинских дозвола, обавезно упознати потенцијалне инвеститоре са опасностима од хемијског удеса на односним локацијама.

Овим планом се не предвиђају нова севесо постројења на територији обухвата.

Заштиту од хемијско технолошког удеса и загађивања животне средине при производњи, превозу и складиштењу опасних материја у постојећим постројењима и инсталацијама остварити превентивним мерама које обухватају: избор адекватне локација која испуњава услове за заштитно одстојање, примену технологије са мање токсичним материјама, побољшање технолошке поузданости и сигурности постројења, израду анализе опасности и плана заштите од удеса. Применом стандарда ИСО 14000 обезбедити унапређење еколошке политике у привредним друштвима, у оквиру које треба решавати и проблеме управљања еколошким ризиком у регуларним условима производње и у случају хемијског удеса.

Решавање проблема управљања еколошким ризиком при транспорту опасних материја кроз град зависиће од динамике привођења индустријских зона намени, те ће се трасе превоза опасних материја утврђивати посебним одлукама у складу са новим локацијама ризичних погона и постројења. Посебним програмима обезбедити услове за решавање проблема третмана и одлагања опасног и медицинског отпада.

Унапређење управљања ризиком од удеса већих размера обезбедити израдом програма за интегралну процену ризика од удеса при складиштењу, превозу и коришћењу опасних и штетних материја на територији града, укључујући и израду планова заштите од удеса већих размера на територији града. Привредне локације са повећаним ризиком треба да усагласе своју делатност са животном средином. Ту су пре свега погони хемијске индустрије на локацији „Зорка“ – Источна радна зона. Овде треба поменути и историјска загађења, односно депоније настале одлагањем фосфо гипса, пиритне изгоретине и јаросит талога. Тренутно погони за производњу фосфорне киселине, сумпорне киселине, минералних ђубрива и електролизе цинка не раде па овај проблем треба решити посебном Студијом која ће проценити степен угрожености животне средине и здравља људи и предложити мере заштите и начин санације наведених депонија.

II 7.3.1.8. Друге мере заштите које су уграђене у посебна поглавља плана

Одређене мере заштите животне средине су уграђене у посебна поглавља плана као што су: Мере заштите живота и здравља људи и заштите од пожара, елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава, Мере заштите од интереса за одбрану територије, Мере заштите природних добара и градитељског наслеђа итд. У овом делу ће се навести мере које се односе на сегменте заштите животне средине од интереса за

Мере подизања отпорности на климатске промене

Климатске промене представљају промене климе које се директно или индиректно приписују људским активностима, које мењају састав атмосфере и које се, за разлику од климатских варијабилности, бележе током дужег временског периода.

Климатске промене имају значајне негативне социо економске последице и један од битних циљева јесте унапређење одрживог управљања природним ресурсима, са фокусом на функционалност различитих екосистема. Климатске промене као генерална претња, захтевају прилагодљив начин управљања, који омогућава укључивање свих важних сектора, првенствено саобраћаја, пољопривреде, управљања водама, шумарства, заштите природе, јавног здравља и енергетике.

Климатске промене представљају врло значајан задатак и интерес и то локални, национални и међународни. Према подацима и проценама Светске метеоролошке организације (WMO), процењени ефекти климатских промена на Републику Србију биће средњег домета – топлија лета, смањене количине падавина и повећан ризик од летњих суша. Према тренду, а на основу података у последњих 35 година, на територији Републике Србије у последњих 100 година примећено је повећање просечне годишње температуре ваздуха за 1°C. Такође, процене су да ће атмосферске - кишне падавине бити екстремније што имплицира да ће долазити до појава већег броја поплава у току године.

Узимајући у обзир чињеницу да постојења реализована у обухвату Плана могу утицати на на повећану емисију гасова, односно на климатске промене, обавеза локалних и националних заједница је да примене све превентивне мере заштите животне средине.

Обезбеђење услова за производњу здраве хране

Уз обезбеђење свих предходно наведених услова, потребно је: створити климу на локалном нивоу за производњу здравствено безбедне хране у свим гранама пољопривредне производње, ђубрива и ђубрење ставити у функцију производње здравствено безбедне хране, обезбедити интегралну заштиту биља са праћењем примене пестицида и ефеката резидуа, применити савремне прехрамбене технологије у производњи здравствено безбедне хране, постићи задовољавајуће чување, транспорт и паковање здравствено безбедне хране, преко здравствено безбедне хране успоставити квалитетну исхрану становништва, обезбедити правно становиште заштите производа здравствено безбедне хране, задовољити економско становиште производње здравствено безбедне хране и маркетинг, применити еколошке моделе и софтвере у производњи здравствено безбедне хране, вршити перманентну едукацију становништва и произвођача о могућностима контаминације хране пестицидима и информисаност становништва о квалитету хране подићи на значајан ниво.

Управљање зеленом инфраструктуром

Потребно је дугорочно планирати изглед и намену постојећих и планираних површина зелене инфраструктуре, успоставити сарадњу јавних институција, инспекције и свих становника у циљу одрживог очувања и оплемењивања зелених површина на локалном нивоу. Успоставити и редовно ажурирати катастар зелених површина јавне намене.

Управљање здрављем становништва

У ову категорију спадају мере на: повећању природног прираштаја на територији Града, смањење смртности од кардиоваскуларних и малигних болести, смањење броја новооболелих од душевних поремећаја, поремећаја понашања, самоубистава, од алергијских болести и астме, од заразних болести а што се постиже: довољном количином и хигијенски исправном водом за пиће, уграђивањем филтера за пречишћавање на свим индустријским објектима, гасификацијом града и приградских насеља, обезбеђењем здраве хране, смањењем обољевања од болести недовољне и неправилне исхране (смањен број гојазних особа, оболелих од хиперлипопротеинемије, хипертензије, дијабетеса и броја потхрањене и анемичне деце, побољшањем здравствене исправности животних намирница, спровођењем хигијенско техничких мера над професионално угроженим групацијама, смањењем стопе морталитета од професионалних болести, општим смањењем смртности, смањењем буке, заустављањем пораста броја пушача међу младима, порастом броја оних који су се одвикли од пушења, смањењем морбидитета и морталитета од болести пушења, заустављањем пораста броја лица која конзумирају алкохол или користе дрогу и смањењем морбидитета од болести везаних за алкохолизам, наркоманију и ризично понашање.

Управљање биодивезитетом и обновљивим природним ресурсима

Управљање биодиверзитетима се спроводи успостављањем катастра заштите проглашених природних добара и евидентирањем природних добара од посебног значаја за флору и фауну краја, управљањем обновљивим природним ресурсима (риболовом и пчеларством као делатностима које се обављају на подручју града и приградских насеља), контролом броја паса и мачака луталица и сл.

Управљање израдом просторних и урбанистичких планова

Град Шабац има урађен систем просторних и урбанистичких планова који у себи имају уграђене одредбе стратешких процена на животну средину - у складу са законом. У урбанистичким плановима који ће се радити на подручју обухвата ПГР потребно је следити основне циљеве: да се обезбеди адекватно коришћење грађевинског земљишта и спрече тенденције екстензивног ширења насеља, физичке и техничке карактеристике система за одвођење и пречишћавање отпадних вода, положај и потребне површине заштитног и рекреативног зеленила на подручју насеља, оптимални просторни размештај основних саобраћајница, просторне зоне у којима се предвиђа смештај потенцијалних загађивача воде, тла и ваздуха и заштитне мере које ће се обезбедити кроз организацију и уређење простора, односно кроз услове изградње и коришћења тих објеката, вредне објекте природне и градитељске баштине и смернице за њихову заштиту, као и смернице за очување и

побољшање укупних естетских вредности предела и насељених места, систем топлификације са утицајем на загађење ваздуха, просторне и смернице за предузимање конкретних мера у области комуналне хигијене.

Друге мере заштите животне средине су засноване на: обезбеђењу несметаних услова за рад комуналне инспекције у свим областима које су дефинисане законом; континуираном информисању јавности о стању животне средине; усклађивању друштвено-економског развоја и стања животне средине; управљању животном средином у складу са стандардом JUS - ISO 14001.

II 7.3.2. Стратешке процене на нижим хијерархијским нивоима

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину израђен је у складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и представља кључни део израде Плана. Закон прописује обавезу спровођења стратешке процене утицаја на животну средину за све планове, програме, основе и стратегије у области просторног и урбанистичког планирања, као и других сектора као што су пољопривреда, шумарство, рибарство, ловство, енергетика, индустрија, саобраћај, управљање отпадом, управљање водама, електронске комуникације, туризам и очување природних станишта и дивљих врста.

Према Члану 5. Закона, стратешка процена је обавезна за планове и програме који успостављају оквир за будуће развојне пројекте и који могу имати значајан утицај на животну средину. Ова процена служи као механизам за идентификацију и оцену потенцијалних негативних утицаја на животну средину пре него што се донесу одлуке о одобравању плана или програма.

За планове и програме из става 1. Члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину којим је предвиђено коришћење мањих површина на локалном нивоу или у случају мањих измена планова и програма које не захтевају прописани поступак усвајања, као и за планове и програме који нису наведени у ставу 1. овог члана, одлуку о стратешкој процени доноси орган надлежан за припрему плана и програма ако, према критеријумима прописаним овим законом, утврди да постоји могућност значајних утицаја на животну средину. За директно спровођење ПГР-а се стратешка процена не мора радити уколико се утврди да нема значајних утицаја или уколико су стратешком проценом урађеном за ПГР ти утицаји већ обрађени.
За планове детаљне регулације и урбанистичке пројекте накнадно се одлучује о изради стратешке процене, односно процене утицаја, за сваки појединачни случај, на основу мишљења надлежног органа локалне самоуправе.

Чланом 7. Закона је дефинисано да се стратешка процена спроводи у складу са нивоом, врстом, циљевима и садржајем плана или програма. Уколико је план или програм део хијерархијске структуре планских докумената, стратешка процена се спроводи у складу са смерницама које су утврђене за планове или програме вишег хијерархијског нивоа.

Према Члану 9. Закона, орган надлежан за припрему планова и програма доноси одлуку о изради стратешке процене на основу мишљења органа задужених за заштиту животне средине и других релевантних органа и организација. Ова одлука подразумева претходно прибављање мишљења од надлежних органа и стручних институција које имају значај за одређено планско подручје, узимајући у обзир карактеристике и услове простора за који се израђује план.

Препорука је да се при одлучивању о потреби стратешке процене утицаја на животну средину укључе мишљења стручних органа и институција из области заштите животне средине, као и заштите природних вредности, како би се осигурало свеобухватно разматрање потенцијалних утицаја на животну средину.

Овај процес обезбеђује да се одлуке о развојним плановима донесу на основу потпуно сагледаних информација о утицају на животну средину, чиме се доприноси одрживом развоју и очувању природних ресурса.

II 7.3.3. Процене утицаја на животну средину

Чланом 3. Закона о процени утицаја на животну средину прописано је да се процена утицаја врши за пројекте из области индустрије, рударства, енергетике, саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде, управљања отпадом и комуналних делатности, као и за пројекте који се планирају на заштићеном природном добру и у заштићеној околини непокретног културног добра.

Предмет процене утицаја су пројекти који се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројеката који могу имати значајан утицај на животну средину, као и они који су реализовани без израде студије о процени утицаја, а немају одобрење за изградњу или се користе без употребне дозволе (процена утицаја затеченог стања).

У складу са наведеним Законом и одредбама Уредбе о утврђивању Листе пројеката, за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката, за које се може захтевати процена утицаја на животну средину инвеститори су дужни да се обрате, пре подношења захтева за издавање одобрења за изградњу објеката са Листе II, надлежном органу. Надлежни орган ће одлучити о потреби израде студије о Процени утицаја на животну средину, односно донети Решење о потреби израде или ослобађању од израде студије.

Критеријуми за одлучивање о обавези израде Студије процене утицаја садржани су у поменутој Уредби (Листа I и Листа II), а процедура израде и садржина студије је дефинисана Законом о заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину, Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину, као и Уредбом о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину.

Поступак процене утицаја треба спровести по фазама у поступку процене утицаја, како је то прописано поменутим Законом. Начелни садржај студије о процени утицаја на животну средину прописан је чланом 17. поменутог Закона, а егзактан обим и садржај студије се одређује одговарајућим решењем од стране надлежног органа.

II 7.3.4. Програм праћења стања животне средине

Мониторинг стања животне средине се врши систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине, које обухвата праћење природних фактора, односно промене стања и карактеристика животне средине. Имајући у виду дефинисане посебне циљеве, врши се избор одговарајућих индикатора у процесу вршења стратешке процене и изради Извештаја, које је у планском периоду неопходно пратити како би се могла вршити оцена планских решења, односно њихов позитиван утицај на подручје обухваћено Планом. Предлог индикатора за праћење стања животне предлаже се на основу дефинисаних циљева стратешке процене.

Обавеза **постојећих и будућих загађивача животне средине** је да:

- податке о стационарном извору загађивања ваздуха и свакој његовој промени (реконструкцији) доставенадлежном министарству, односно Агенцији за заштиту животне средине и Општини; обављају мониторинг емисије; обављају континуелна мерења емисије када је то прописано за одређене загађујуће материје и/или изворе загађивања самостално, путем аутоматских уређаја за континуелно мерење; обезбеде контролна мерења емисије преко референтне лабораторије, ако мерења емисије обављају самостално;
- обезбеде прописана повремена мерења емисије, преко овлашћеног правног лица, а најмање једанпут годишње;
- обезбеде мерења имисије по налогу надлежног инспекцијског органа преко овлашћеног правног лица;
- воде евиденцију о обављеним мерењима са подацима о мерним местима, резултатима и учесталости мерења;
- воде евиденцију о врсти и квалитету сировина, горива и отпада у процесу спаљивања; воде евиденцију о раду уређаја за спречавање или смањивање емисије загађујућих материја, као и мерних уређаја за мерење емисије.

Обавеза **комуналних и других предузећа и других правних лица која испуштају отпадне воде у пријемнике и јавну канализацију**је да:

- поставе уређај за мерење, мере и региструју количине отпадних вода и податке доставе јавном водопривредном предузећу;
- воде дневник рада уређаја за пречишћавање вода;
- обезбеде испитивање квалитета воде које испуштају и њихов утицај на реципијент.

Обавеза **власника и корисника обрадивог пољопривредног земљишта** од I до V катастарске класе је да:

- воде евиденцију о количини унетих минералних и органских ђубрива и пестицида;
- по потреби, а најмање сваких пет година врше контолу количине унетог минералних и органских ђубрива и пестицида;

– поступају по препоруци из извештаја о резултатима испитивања.

Државни органи, органи локалне самоуправе и овлашћене и друге организациједужни су да редовно, благовремено, потпуно и објективно, обавештавају јавност остању животне средине, односно о појавама које се прате у оквиру мониторинга, као и мерама упозорења или развоју загађења која могупредстављати опасност за живот и здравље људи, у складу са Законом о заштитиживотне средине и другим прописима. Такође, јавност има право приступа прописанимрегистрима или евиденцијама које садрже информације и податке у складу са овимзаконом.

Мониторинг квалитета параметара животне средине дефинисан је следећим правним актима:

- Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС” бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон и 95/18-др. закон);
- Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 10/13 и 26/21-др. закон);
- Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13);
- Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, бр. 111/15 и 83/21);
- Законом о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон);
- Законом о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредаба чл. 81. до 96.);
- Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 24/14);
- Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16);
- Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 50/12);
- Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса поземних вода („Сл. гласник РС”, бр. 74/11);
- Законом о заштити земљишта („Службени гласник РС”, број 112/15);
- Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласик РС“, бр. 30/18 и 64/19);
- Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 96/21);
- Уредбом о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Сл. гласник РС“, бр. 88/10 и 30/18-др. закон);
- Уредбом о граничним вредностима загађујућих штетних материја у земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 30/18 и 64/19);
- Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10);
- Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник РС“, број 74/11);
- Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС”, број 33/16);
- Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС”, број 114/13);
- Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину њиховог достављања и упутству за њихово попуњавање („Службени гласник РС”, број 17/17) и др.

Мониторинг квалитета ваздуха

Законом о заштити ваздуха дат је законски оквир за проучавање и праћење квалитета ваздуха које за циљ има контролу и утврђивање степена загађености ваздуха, као и утврђивање тренда загађења, како би се правовремено деловало ка смањењу штетних супстанци до нивоа који неће битно утицати на квалитет животне средине.

Подаци добијени у мрежама аутоматског и мануалног мониторинга квалитета ваздуха обрађују се анализирају и интерпретирају у складу са важећим прописима:

– Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 10/13);

- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/10, 75/10, 63/13);
- Уредба о одређивању зона и агломерација („Службени гласник РС“, бр. 58/11 и 98/12);
- Уредба о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи („Службени гласник РС“, број 58/11);
- Правилник о начину размене информација о мерним местима у државној и локалној мрежи, техникама мерења, као и о начину размене података добијених праћењем квалитета ваздуха у државној и локалним мрежама („Службени гласник РС“, број 84/10).

У складу са чланом 8. Закона о заштити ваздуха оцењивање квалитета ваздуха врши се за следеће полутанте: **сумпор диоксид, азот диоксид и оксиде азота, суспендоване честице, олово, бензен, угљенмоноксид, приземни озон, арсен, кадмијум, никл и бензо(а)пирен.**

Захтеви квалитета ваздуха дефинисани за полутанте, који имају потврђен штетан утицај на здравље популације (граничне вредности, толерантне вредности, границе оцењивања и толеранције, циљне вредности и дугорочни циљеви) ближе су прописани Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха. Додатно, прописане су и границе (критични нивои, циљне вредности) за поједине полутанте за заштиту вегетације (сумпор диоксид, азотни оксиди, озон). Уредбом су дефинисани и прагови обавештавања и прагови упозорења за поједине полутанте, као и критични нивои за заштиту вегетације.

Оцењивање квалитета ваздуха, на основу измерених концентрација загађујућих материја у ваздуху, врши се применом критеријума за оцењивање у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха.

Мониторинг квалитета ваздуха врши се према закону и на основним руралним локацијама ван непосредног утицаја значајних извора загађења ваздуха преко постојећег система мерних станица. Уколико се у планском периоду појединачним студијама затеченог стања за постојеће, односно Студијом процене утицаја на животну средину на животну средину за нове Пројекте, по Решењу за давање сагласности надлежне службе за област заштите животне средине на студију, а у складу са технологијом рада, утврди потреба за додатним мерним местима, иста је потребна уврстити у план мониторинга.

Мониторинг квалитета воде

У циљу предузимања мера за ограничавање даљег загађивања и евентуално побољшање вода, од значаја је стално и систематско контролисање параметара квалитета површинских и подземних вода. Испуштање технолошких отпадних вода у систем јавне канализације врши се у складу са актом о испуштању отпадних вода у јавну канализацију који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе.

У циљу утврђивања мера, које треба предузимати ради заштите вода од загађивања и контроле резултата реализованих мера заштите, потребно је, поред систематског праћења квалитета површинских и подземних вода које врши Републички хидрометеоролошки завод, додатно вршити и контролу квалитета површинских и подземних вода и квалитет отпадних вода у циљу сагледавања:

- утицаја присутних загађујућих материја;
- врста загађујућих материја и степена њиховог дејства на водопријемник;
- могућности елиминације штетног и опасног дејства присутних материја на водопријемнику.

Посебна испитивања се обављају у циљу одређивања обима и могућности последица хаваријског загађивања, провере и дефинисања техничких решења и за друге намене, према посебно утврђеним програмима.

У циљу праћења стања загађености вода, врши се систематско испитивање квалитета површинских и подземних вода на прописан начин на основу Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање, Правилника о опасним материјама у водама и Правилника о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода.

На територији града Шапца праћење стања квалитета површинских вода спроводи Агенција за заштиту животне средине, преко система мерних станица. На мерним станицама врши се праћење следећих група параметара: општих параметра, кисоничног режима, нутријената, салинитета, метала, микробиолошких параметара и приоритетних и приоритетно хазардних супстанци.

Уколико се појединачним студијама затеченог стања за постојеће објекте, односно Студијом процене утицаја на животну средину на животну средину за нове Пројекте, по Решењу за давање сагласности надлежне службе за област заштите животне средине на студију, а у складу са технологијом рада, утврди потреба за додатним местима праћењем квалитета вода иста је потребно уврситити у план мониторинга.

Мониторинг квалитета земљишта

Обавеза успостављања систематског мониторинга земљишта на простору Републике Србије дефинисана је Законом о заштити животне средине, Законом о заштити земљишта, Уредбом о граничним вредностима загађујућих штетних и опасних материја у земљишту и Уредбом о системском праћењу стања и квалитета земљишта.

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници, који у обављању делатности утичу или могу утицати на квалитет земљишта, дужни су да обезбеде техничке мере за спречавање испуштања загађујућих, штетних и опасних материја у земљиште, прате утицај своје делатности на квалитет земљишта, обезбеде друге мере заштите у складу са Законом о заштити земљишта и другим законима.

Власник или корисник земљишта или постројења чија делатност, односно активност може да буде узрок загађења и деградације земљишта, дужан је да пре почетка обављања активности изврши испитивање квалитета земљишта.

Забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и опасних материја и отпадних вода на површину земљишта и у земљиште. Особине земљишта могу да се мењају само у циљу побољшања квалитета у складу са његовом наменом.

Праћење параметара квалитета земљишта је неопходно вршити у континуитету дуги низ година, на одређеним местима за које се утврди евидентна угроженост параметара стања животне средине.

Локације на којима је депонован незагађен материјал од ископавања (земља) не припадају контаминираним локацијама.

Системско праћење и истраживање стања квалитета земљишта на територији града Шапца није успостављено.

Предметном стратешком проценом предвиђа се праћење квалитета земљишта, односно вршење нултог мониторинга квалитета земљишта пре изградње нових објеката у функцији привредног парка, као и нових објеката у оквиру садржаја на подручју обухвата Плана. Након тога, периодично у складу са обавезама које ће проистећи из Студије утицаја пројекта на животну средину.

Мониторинг буке

Директива о заштити од буке 2002/49/ЕЦ и примена Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефаката буке у животној средини, („Службени гласник РС“, број 75/10) има за циљ да се спрече или смање штетни ефекти буке на становништво, као и да се формира адекватна база података на основу које ће се спроводити системске мере за смањивање буке.

Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10) дефинисане су граничне вредности индикатора буке по зонама, зависно од њихове намене. Највиши дозвољени нивои спољне буке L_{Aeq} у дБ дати су у табели 31.

Табела 7: Највиши дозвољени нивои спољне буке ЛАeq у dB

Зона	Намена простора	Највиши дозвољени ниво спољне буке ЛАeq у dB (А)	
		дан	ноћ
1	Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта,културно-историјски локалитети,велики паркови	50	45
2	Туристичка подручја, мала и сеоска насеља, кампови и школске зоне	50	45
3	Чисто стамбена зона	55	45
4	Пословно стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечија игралишта	60	50
5	Градски центар, занатска, трговачко административна управна зона са становима, зоне дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница	65	55
6	Индустријска складишта и сервисна подручја и транспортни терминали без стамбених зграда	На граници ове зоне бука не сме прелазити дозвољене нивое у зони у којој се граничи	

На територији града Шапца није успостављено систематско мерење буке. Вршена су појединачна мерења по налогу Градске управе града Шапца, при дневном и ноћном режиму рада. Последња појединачна конрола буке спроведена је током 2023. године, према плану мониторинга и у договору са инспекторима за заштиту животне средине града Шапца.

Мерење нивоа буке је спроведено на 5 мерних места, размештених по акустичним зонама. Акустичне зоне су дефинисане на основу Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 75/10).

Уколико се појединачним студијама затеченог стања за постојеће објекте, односно Студијом процене утицаја на животну средину на животну средину за нове Пројекте, по Решењу за давање сагласности надлежне службе за област заштите животне средине на студију, а у складу са технологијом рада, утврди потреба за додатним местима праћењем нивоа буке иста је потребно уврситити у план мониторинга.

Поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја

Неочекивани негативни утицаји на простору у обухвату Плана, могу се јавити у виду следећих појава:
- могућих негативних утицаја у случају неусвајања предметног Плана;
- могућих негативних утицаја у случају усвајања Плана и непоштовања одредби истог;
- могућих негативних утицаја при имплементацији Плана у фази реализације планираних намена, објеката и садржаја, а при одступању од одредби Плана;
- могућих негативних утицаја реализованих намена и објеката (у редовном раду реализованих пројеката - објеката).

Неочекивани негативни утицаји у случају неусвајања Плана представљају потенцијалну опасност од непланског и неконтролисаног коришћења простора. Највећа опасност од појаве негативних, дугорочних, сложених, иреверзибилних утицаја и негативних ефеката, представља статус, стање и капацитет животне средине и здравља становништва.

У случају неочекиваних негативних утицаја у поступку имплементације Плана и у фази реализације планираних намена, потребно је, у складу са важећом законском регулативом, спровести надзор и контролу и применити мере отклањања и минимизирања потенцијално настале штете, извршити санацију простора и применити мере ревитализације (ремедијације) и заштите животне средине.

Неочекивани негативни утицаји реализованих намена и објеката (у редовном раду реализованих пројеката – објеката, постројења, радова) се морају спречити доследним спровођењем урбанистичких и техничких мера заштите, мера за спречавање и отклањање насталих узрока, санације последица и успостављање мониторинга животне средине.

За предметни План, од фазе припреме до коначног усвајања, укључен је процес процене утицаја стратешког карактера, у коначном циљу реализације планираних намена простора у оквирима прихватљивим са аспекта заштите животне средине. С обзиром да није могуће у потпуности искључити вероватноћу појаве неочекиваних негативних утицаја са негативним ефектима и последицама по животну средину, прописан је начин поступања у случају таквих појава.

За постројења и активности, која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине, уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе, како је дефинисано Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.

Врсте активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола класификују се према нивоу загађивања и ризику који те активности могу имати по здравље људи и животну средину, укључујући и друге технички сродне активности, које могу произвести емисије и загађење животне средине. Уредбом о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола прописане су врсте активности и постројења за које се издаје дозвола.

Сва постројења и активности која се не налазе на Прелиминарном списку постојећих постројења која подлежу издавању интегрисане дозволе на територији Републике, сачињеним од стране Министарства животне средине и просторног планирања Републике Србије, а која у складу са Уредбом о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола ("Сл. гласник РС", бр. 84/05) подлежу обавези прибављања интегрисане дозволе, дужни су да се обрате надлежном органу.

Дозволом се утврђују услови за рад постројења и обављање активности и обавезе оператера у зависности од природе активности и њиховог утицаја на животну средину.

У случају удеса, зависно од његовог обима, унутар или ван постројења и процене последица које могу изазвати директну или одложену опасност по људско здравље и животну средину, проглашава се стање угрожености животне средине и обавештава јавност о предузетим мерама.

На подручју града Шапца, односно на самом Планском подручју се налазе два Seveso постројења вишег реда.

Категорији Seveso постројења вишег реда припада фабрика минералних ђубрива – „Еликсир Зорка минерална ђубрива" и складиште течног нафтног гаса Шабац – „НИС".
На подручју предметног Плана присутна су и 3 постројења која подлежу издавању интегрисане дозволе, и то:

1. HBIS GROUP Serbia Iron& Steel д.о.о Београд, Огранак Шабац (Бели Лимови)
2. Зорка Керамика д.о.о.Шабац;
3. ELIXIR ZORKA д.о.о. Шабац.

Сва постројења поседују интегрисану дозволу, с тим што је дозвола за HBIS GROUPSerbia Iron& Steel д.о.о Београд, Огранак Шабац у процесу продужења важења, а дозвола за ELIXIR ZORKA д.о.о. Шабац у процесу ревизије.

Стање угрожености животне средине проглашава надлежно министарство, орган аутономне покрајине, односно орган јединице локалне самоуправе. За удесе са прекограничним ефектима стање угрожености животне средине проглашава Влада.

Превентивне мере заштите приликом транспорта опасног терета у друмском саобраћају се спроводе кроз редован инспекцијски надзор свих надлежних органа, код свих учесника у транспорту опасног терета.

Ради спречавања даљег ширења загађења проузрокованог удесом, правно и физичко лице одмах предузима мере санације према плановима заштите о свом трошку. Ако се накнадно утврди загађивач који је одговоран за удес, орган који је сносио трошкове отклањања последица загађивања животне средине захтева накнаду трошкова.

Постројења у којем се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна опасна материја у једнаким или већим количинама од прописаних (севесо постројење), регулисана су Законом о заштити животне средине и другим подзаконским актима, каотехничка јединица унутар комплекса, где се опасне материје производе, користе, складиште или се њима рукује.

Правилником о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте документа које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса („Службени гласник РС“, бр. 41/10), на основу чега се одређује обавеза израде Политике превенције удеса, Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса, прописује се листа опасних материја и њихове количине и критеријуми за одређивање врсте документа које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса у коме се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна једна или више опасних материја. Локална самоуправа је у обавези да, на основу Планова заштите од удеса оператера који се налазе на територији те локалне самоуправе, изради План заштите од удеса локалне самоуправе (екстерни План заштите од удеса), чији је садржај и методологија израде уређена Законом о ванредним ситуацијама.

Према Закону о заштити животне средине, министарство надлежно за послове животне средине, на основу Извештаја о безбедности, утврђује оператере и севесо постројења, односно комплексе чије активности могу изазвати хемијски удес са прекограничним ефектима и о томе обавештава у што краћем року, а најкасније када обавештава домаћу јавност, надлежни орган земље која може бити погођена последицама тог удеса. Министарство води евиденцију о оператерима и севесо постројењима, односно комплексима.

II.7.4. Мере заштите од интереса за одбрану територије

Министарство одбране РС; Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, је за потребе овог плана издала услове број 10042-4 од 05.09.2023. године и допуну услова бр. 10042-6/2023 од 23.05.2024. године.

У обухвату плана се налазе комплекси:
- 295 - Мачвански партизански одред – Команда: забрана изградње објеката у кругу комплекса;
- 296 – Камичак;
- 299 – Мачвански партизански одред;
- 300 - Улица 29. новембра бб: зона ограничене изградње 50m и зона контролисане изградње 100m;
- 301 - касарна „Церски јунаци“: зона ограничене изградње 50m и зона контролисане изградње 100m; зона ограничене и посебне градње на правцу од посебног значаја за Војску Србије;
- 303 – Ул. Јевремова бр. 43 (парцеле 14110 КО Шабац и 885 КО Јевремовац) и
- скелска места: потпуна забрана изградње и везивања пловних објеката у радијусу од 50m.

Војни комплекси се планом третирају као „посебна намена“ односно „специјална намена“ како је класификовано Правилником о класификацији намене земљишта и планских симбола у документима просторног и урбанистичког планирања («Сл. гласник РС», број 105/20). У складу са Правилником су прилагођене и ознаке на графичком прилогу «Приказ заштитних зона и геотехничких реона».

На карти су представљене:
- Зона ограничене изградње у којој је забрањена изградња објеката који надвисују војни објекат и тиме представљају физичку препреку која омета рад телекомуникационих уређаја и система. Забрана изградње индустријских и енергетских објеката, далековода, трансформатора, антена, објеката од металних конструкција, електронских уређаја и других објеката који емитовањем електромагнетних таласа или на неки други начин ометају рад телекомуникационих уређаја и система, и угрожавају сигурност и тајност војногкомплекса или представљају «уносан циљ» напада, стамбених зграда, болница, школа, дечијих вртића, одмаралишта и сличних објеката. За изградњу објеката у овој зони је обавезна предходна сагласност Министарства одбране.
- Зона контролисане градње, као зона у којој је за изградњу објеката обавезна предходна сагласност Министарства одбране.

У оквиру плана се налазе три перспективна објекта уређења и припреме територије – скелско место прелаза (СМП), са по два пара навоза (рампи). Планом се дефинишу следећи услови:
- зона забрањене изградње (потпуна забрана изградње) у радијусу од 50м око навоза (рампи);
- забрана везивања пловних објеката на делу обале и водног простора 50м узводно и низводно од навоза;
- проходност свих комуникација не нарушавајући постојеће прилазне путеве у близини предметног објекта;
- безбедан и несметан приступ војним моторним возилима до предметних објеката у свим метео условима и у било које доба дана, без посебне најаве и захтева;

- безбедан и несметан приступ пловним возилима са акваторије реке Саве до предметних објеката по било ком водостају, метео условима, у било које доба дана, без посебне најаве и захтева;
- безбедан рад и извођење свих врста радова и активности јединица Војске Србије на предметним објектима, без посебне најаве и захтева;
- неповредивост војне имовине.

Саставни део овог плана је и посебан Прилог посебних мера уређења и припреме територије за потребе одбране земље који није доступан јавности.

Планом је дефинисана нова локација за развој функција посебне намене (кат.п.бр. 28/1 КО Шабац), односно измештање дела намена на нову, функционалнију локацију с обзиром да се може сматрати да су развојем града неки од тражених услова угрожени и не могу се испунити. Избор локације је потребно додатно потврдити у Министарству одбране а до тада је забрањена свака изградња на предметној локацији. У сарадњи са Министарством одбране, у Целини 6 се може изабрати и друга локација уместо ове а у том случају је неопходна израда плана детаљне регулације.

У случају избора друге локације, парцела 28/1 КО Шабац има намену зеленог заштитног коридора приобаља реке Саве.

II.7.5. Мере заштите живота и здравља људи и заштите од пожара, елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава

Процену угрожености јединице локалне самоуправе надлежни орган јединице локалне самоуправе израђује у сарадњи са надлежном службом, надлежним републичким органима, градским штабом за ванредне ситуације и другим стручним органима јединице локалне самоуправе и предлаже надлежном органу јединице локалне самоуправе. Планом се разматрају само мере које имају утицаја на организацију простора.

Организација простора у условима непосредне опасности од рата и у рату, као и у случају елементарних непогода подразумева трансформацију простора и друштвених фактора из мирнодопских услова, односно редовних услова за потребе ратних услова. Основа трансформације се заснива на следећим мерама:

- За функционисање свих видова саобраћаја је неопходно остварити ефикасну мрежу са ванградском путном мрежом а истовремено на подручју града обезбедити проходност уличне мреже;
- Обезбедити функционисање система водовода и канализације у случају угрожавања електроенергетског система, као и у случају угрожавања изворишта. Када је цео систем паралисан, прелази се на коришћење субартерских малих бунара а успостављају се пумпне станице за пребацивање отпадних и површинских вода из канализационог система у Саву;
- Посебна је опасност од поплава у случајевима непосредне опасности од рата и у рату, јер се ово подручје брани насипима који заједно са регулационим грађевинама и мелиорационим каналским системом чине систем одбране од поплава.
- Обезбеђење снабдевања електроенергијом е потребно обезбедити са више извора;
- У случају престанка испоруке енергије за грејање, алтернативно решење јесу индивидуална ложишта те је обавеза уградње димњачког канала у све врсте стамбених објеката.
- Функционисање јавних служби ће се вршити у складу са програмима надлежних служби;
- Заштита споменика културе ће се спроводити према мерама заштите које треба да утврди надлежни завод за заштиту споменика културе;
- Функционисање привредних субјеката уз појачане мере обезбеђења и уз обезбеђење заклона за запослене;
- Активност грађевинарства у случају непосредне ратне опасности се усмерава на завршавање објеката од значаја за одбрану, израду склоништа, одржавање саобраћајница, обалоутврда и др;
- Пољопривредна производња се дозвољава на свим слободним површинама;
- Шумско земљиште и шуме се посебно штите од уништавања, од пожара и служе за заштиту становништва;
- Врши се диспозиција отпадних материја, посебно опасног отпада;
- За потребе процењеног максималног неповратног губитка људства, планиране површине гробаља задовољавају капацитете. У случају потребе, сахрањивање се врши и на површинама које су планиране за гробља а нису приведене намени и дање, око њих, на пољопривредном земљишту;
- Све зелене површине а нарочито шуме и паркови су површине за привремени смештај становништва. Сваки парк треба опремити артешким или бушеним бунаром.

Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и коришћење постојећих склоништа (два склоништа на територији обухвата плана), других заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих комуналних објеката као и објеката погодних за заштиту и склањање, њихово одржавање и коришћење за заштиту људи од природних и других несрећа.

Изградња и одржавање јавних склоништа је у надлежности јавног предузећа за склоништа. Ова склоништа се у мирнодопским условима могу издати под закуп. Приликом коришћења склоништа за мирнодопске потребе, не могу се вршити адаптације или реконструкције које би могле утицати на исправност склоништа, нити се иста могу користити на начин којим би се погоршале њихови хигијенски или технички услови. У случају проглашења ванредне ситуације, сва склоништа која се користе у мирнодопске сврхе могу се испразнити а у случају проглашења ванредног или ратног стања морају се испразнити и оспособити за заштиту најкасније у року од 24 сата.

Као други заштитни објекти користе се подрумске и друге подземне просторије у стамбеним и другим зградама, прилагођене за склањање људи и материјалних добара и други природни објекти. Као јавна склоништа могу се користити и постојећи комунални, саобраћајни и други инфраструктурни објекти испод површине тла, прилагођени за склањање. Инвеститор је дужан да приликом изградње нових комуналних и других објеката у градовима прилагоди те објекте за склањање људи.

Приликом изградње стамбених објеката са подрумима, над подрумским просторијама, гради се ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта.

Изградња, прилагођавање комуналних, саобраћајних и других подземних објеката за склањање становништва врши се у складу са прописима.

Збрињавањем угрожених, пострадалих, избеглих и евакуисаних лица се баве органи цивилне заштите у складу са својим плановима и програмима. Власници и корисници објеката и просторија у јавној употреби (туристичко-угоститељски објекти, рекреациони центри, здравствене установе које обављају делатност рехабилитације, ученички домови, школе и др), као и приватни објекти погодни за смештај, дужни су да приме на привремени смештај грађане угрожених подручја када то наложи надлежни штаб за ванредне ситуације.

Најчешћа техничка катастрофа је **пожар**, а настаје из више разлога, као што су: ратна разарања, неисправне инсталације, у технолошком процесу, рушење објеката од ветра и земљотреса и др, па се планира низ мера за заштиту од пожара.

Мишљењем МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, бр. 217-5612/23-1 од 23.06.2023. дефинисано је да је потребно придржавати се законских аката:

- Закона о заштити пожара, („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18),
- Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15),
- Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. гласник СРЈ“, бр. 8/95),
- Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“, бр. 3/18),
- Правилника о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката јавне намене („Сл. гласник РС“, бр. 22/19),
- Правилника о техничким нормативима за заштиту угоститељских објекта од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 20/19),
- Правилника о техничким нормативима за заштиту индустријских објекта од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 01/18),
- Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија („Сл. лист СФРЈ“, бр. 24/87),
- Придржавати се одредби Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бара („Сл. гласник РС“ бр. 86/15),
- Придржавати се одредби правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96),
- Правилника о техничким мерама за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова („Сл. лист СФРЈ“, бр. 41/93),
- Правилника о техничким нормативима за заштиту од електроенергетских постројења и уређаја од пожара („Сл. лист СФРЈ“, бр. 74/90)

- Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова („Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/92), као и других правилника и стандарда са аспекта заштите од пожара који произилазе из наведених правних аката.

Према процени, постоји могућност да подручје угрозе **елементарне непогоде,** које настају деловањем природних сила: поплаве од спољних и унутрашњих вода, нагомилавање леда на водотоцима, земљотреси, олујни ветрови, снежни наноси и сличне појаве. Са елементарним непогодама се изједначују и следеће катастрофе, уколико су већих размера: експлозије, пожари, епидемије, хемијска и радиоактивна загађења ваздуха, воде и намирница.

Ради **заштите од потреса** максимално очекиваног удара од 8° MCS скале, објекти морају бити пројектовани и реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90) - (геотехнички пеони су назначени на графичком прилогу Приказ заштитних коридора и геотехничких реона).

Дефинисање индекса заузетости на максималних 50 %, утврђивање максималне спратности, грађевинских и регулационих линија, као и обавезно планирање слободних површина за евентуалне потребе привременог смештаја угроженог становништва, неке су од мера које се морају предузимати.

За потребе израде ПГР прибављени су услови РС; Републичког сеизмолошког завода, број 02-288-1/2023 од 13.06.2023. године. Према условима, за потребе сагледавања сеизмичког хазарда дати су следећи подаци:

- Према карти епицентара магнитуде Mw>=3.5 Рихтерове скале лоцираних на планском подручју или у непосредној околини, а од утицаја на планско решење, подручје се налази у епицентру Mw= 4.3;
- Према карти сеизмичког хазарда за повратни период 475 година, по параметру максималног хоризонталног убрзања на тлу типа А (Vs, 30>800m/s), на планском подручју, PGA (g)=0.1;
- Према карти сеизмичког хазарда за повратни период 475 година, изражен у степенима макросеизмичког интезитета, на планском подручју , MCS=VII-VIII.

Простор града је најугроженији од **поплава** подземним и површинским водама. Најугроженије су депресије и терени у приобаљу Саве и уз Церски ободни канал. Одбрана се обавља одбрамбеним насипима, канализационим и мелиорационим системима

За потребе заштите **од олујних ветрова, снежних наноса, леда, града, суше и уопште од негативних климатских промена**, у просторним решењима намене површина је вођено рачуна о планирању заштитних зелених појасева уз главне саобраћајне правце, у приобаљу, око комуналних и радних зона, као и формирањем система зелене инфраструктуре на целом подручју.

За потребе израде ПГР прибављени су услови РС; Републичког хидрометеоролошког завода, број 0922-3-91/2023 од 29.06.2023. године:

- за израду климатолошке подлоге за подручје плана потребно је користити податке из државне мреже метеоролошких станица;
- При изради хидролошких подлога за потребе планирања и пројектовања на подручју плана користити податке из државне мреже хидлолошких станица РХМЗ а на мањим сталним и привременим водотоцима треба користити метеоролошке податке и одговарајуће климатолошке и хидролошке анализе;
- При изради геотехниочких и хидрогеолошких подлога за потребе плана користити податке о подземним водама са батерије хидролошких станица подземних вода Шабац – Агенција ЈРБ (К-1) ка и метеоролошке податке,
- Планска документа треба да буду у складу са Законом о метеоролошкој и хидролошкој делатности („Сл. гласник РС“, бр 34/13) и Уредбом о утврђивању локација метеоролошких и хидролошких станица државних мрежа и заштитних зона у околини тих станица, као и врстама ограничења које се могу увести у заштитним зонама („Сл. гласник РС“, бр 34/13) и да обезбеди поштовање заштитних зона уведених око станица;

У границама плана се не налазе метеоролошке станице државне мреже нити једна лансирна (противградна) станица.

У просторној целини 5: „Сава“, се налазе хидролошка станица (x=397077; y=4958227, н.м.в. 72,245m), пијезометар државне мреже хидролошких станица подзрмних вода („Шабац-Агенција“, x=4959000; y=7397525,

н.м.в. 79,99m. Хидролошка станица има свој заштитни коридор (назначен на графичком прилогу Приказ заштитних коридора и геотехничких реона и у важећем ПДР „Сава парк“).

Превоз специфичних терета захтева примену посебних мера да би превоз био безбедан. За транспорт се морају користити специјална возила у зависности да ли се превозе вангабаритни или опасни терети. Вангабаритни терети приликом смештаја у возило надмашују највећу допуштену дужину, ширину, висину и тежину. Транспорт ових терета је отежан у односу на пут и објекте на путу као и на сам саобраћај. Превоз ових терета захтева примену специјалних врста возила и приколица као и посебну пратњу и дозволу. Опасни терети захтевају спровођење одређених мера с обзиром да могу да проузрокују повреде људи, оштећења или уништења возила, путева и путних објеката. Опасни терети могу бити у различитом степену опасности по околину: експлозивне материје (барут, динамит и сл), лако запаљив материјал (бензин и сл), отровне материје, нагризајући материјал - киселине, сабијени и запаљиви гасови, радиоактивне материје и лако ломљив материјал. При превозу ових терета неопходно је поштовати Правилник о превозу опасних материја који предвиђа да: особље које рукује оваквом робом мора бити упознато са њеним карактеристикама; возила за превоз морају бити потпуно технички исправна; возила и терет морају бити обележени одговарајућим знацима; превоз ових терета вршити регионалним и магистралним путевима и у време кад је густина саобраћаја најмања (изузетно градским магистралама); возила морају бити снабдевена одговарајућим средствима за гашење пожара; носивост возила не сме бити искоришћена више од 70-80 % зависно од степена опасности; брзина кретања возила у односу на дозвољену брзину за ту врсту возила односно деоницу пута мора бити мања за 20%.

У циљу **заштите од акцидената и техничко технолошких удеса**, приликом изградње и коришћења објеката неопходно је поштовати све позитивне законске прописе из те области: Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС" 111/09, 92/11 и 93/12), Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 44/77, 45/84 и 18/89) и др. За заштиту од последица евентуалне дисперзије горива воденом површином предвидети одговарајуће хемијско-физичке мере и биолошке мере санације према посебним условима.

На основу података и услова које је доставило Министарство за заштиту животне средине број 1791400 2024 14850 000 000 501 106 од 04.06.2024. године, на подручју ПГР се налазе севесо постројења – комплекси „вишег реда“:

- Фабрика минералних ђубрива у Улици хајдук Вељка, оператера „Еликсир Зорка минерална ђубрива“ д.о.о. Шабац и
- Складиште ТНГ „Шабац“ (привремено ван функције), оператера НИС, а.д. Нови Сад.

У складу са дефинисаним условима, планом су дефинисане локације севесо постројења и дате зоне опасности.

Зоне опасности су:

- за севесо постројење у оквиру комплекса „Еликсир Зорка минерална ђубрива“ д.о.о. Шабац, са опасном материјом амонијак: 2000m;
- за севесо постројење Складиште ТНГ „Шабац“, са опасном материјом ТНГ: 681m.



Слика 28: Приказ локације „Elixir Zorka“ и зона токсичног дејства

Потребно је, услед ефеката хемијских удеса на обухват ПГР, да органи Градске управе у Шапцу, а пре изградње било којих нових објеката стамбених подручја, јавних простора и подручја од посебних значаја у зони ефеката хемијских удеса, израде екстерни План заштите од хемијског удеса, који је саставни део Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама јединице локалне самоуправе, сходно члану 18 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/18).

Потребно је, сходно моделираним ефектима хемијских удеса, приликом разматрања изградње нових објеката у обухвату предвидиве зоне, приликом издавања локацијских и грађевинских дозвола, обавезно упознати потенцијалне инвеститоре са опасностима од хемијског удеса на односним локацијама.

У Републици Србији надлежност у области хемијских удеса је подељена, као и у већини земаља ЕУ, при чему је област превенције и контроле хемијских удеса обрађена у Закону о заштити животне средине, а област израде Екстерних планова заштите од удеса, који су саставни део Планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, као и одговора на удес је обрађена у Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС", бр. 87/2018), те је у случају изградње нових севесо постројења/комплекса, у интересу и грађана и локалних самоуправа на чијој територији се граде, да и инвеститори и сви надлежни органи који су укључени у процес доношења одлука о лоцирању нових севесо постројења/комплекса, размотре постојеће капацитете снага и средстава за одговор на хемијски удес који су у надлежности локалног органа Сектора за ванредне ситуације, МУП-а Републике Србије.

Заштита од елементарних непогода и удесних ситуација на подручју Плана генералне регулације „Шабац“ спроводиће се у складу са одредбама:

- Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС”, бр. 87/18);
- Закона о заштити од пожара („Сл. Гласник РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закон);
- Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл. гласник СРС”, бр. 44/77, 45/85, 18/89, 53/93 – др. закон), 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон 101/05 – др.закон и 54/15 – др. закон);
- Правилника о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса („Службени гласник РС", број 41/10, 51/15 и 50/18)
- Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС”, бр. 3/18);
- Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл.лист СРЈ", бр. 81/95);
- Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл.лист СФРЈ”, бр. 53/88 –исправка, 54/88 и 28/95);
- Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл.лист СРЈ”, бр. 87/1993);
- Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ”, бр.11/96);
- Правилника о привременим техничким прописима за грађење у сеизмичким подручјима (Сл. лист СФРЈ 39/1987) - не важи за објекте високоградње.
- Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл. лист СФРЈ бр. 31/1981; 49/1982, 29/1983; 52/1990)

Правилника о техничким нормативима за санацију, ојачање и реконструкцију објеката високоградње оштећених земљотресом и за реконструкцију и ревитализацију објеката високоградње (Сл. лист СФРЈ 52/1985).

Зоне опасности су назначене на графичком прилогу Приказ заштитних коридора и геотехничких реона.

II.7.6. Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама

Приликом пројектовања и изградње површине јавне намене и објекта који је је у јавној употреби, неопходно је применити одредбе Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/15) као и Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом Србије ("Сл. гласник РС", бр. 33/06 и 13/16).

Улази у све објекте за јавно коришћење и објекте јавних служби морају имати прилазне рампе са максималним падом до 5%. Лифтови у зградама морају бити прилагођени за лица са посебним потребама.

Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге површине у оквиру улица, тргова, шеталишта, паркова и игралишта по којима се крећу особе са инвалидитетом, у простору су међусобно повезани и прилагођени за оријентацију, и са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12). У оквиру сваког појединачног паркиралишта предвидети резервацију и обележавање паркинг места за управно паркирање возила инвалида, у складу са стандардом SRPS U.A9.204 и са чланом 36. Правилника о техничким стандардима приступачности.

За потребе обезбеђења приступа у објекте дозвољено је постављање рампи, покретних платформи и лифтова на површинама јавне намене и осталим површинама, испред грађевинске линије улице под условом да су овезбеђени минимални услови за пролаз и приступ инвалидским колицима.

II.7.7. Мере енергетске ефикасности изградње

Смањење потрошње свих врста енергије, уз обезбеђење истих или бољих услова коришћења и функционисања објекта јесте циљ енергетске ефикасности изградње, заштити животне средине и климатских услова доприноси смањење потрошње необновљивих извора енергије (фосилних горива) и коришћење обновљивих извора енергије. Основне мере за унапређење енергетске ефикасности односе се на смањење енергетских губитака, ефикасно коришћење и производњу енергије. Развој и коришћење нових и обновљивих облика енергије уз подстицање градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасна решења и технологије ради смањења текућих трошкова јесте основни циљ енергетске ефикасности изградње. Са што мање утрошене енергије енергетски ефикасном градњом треба обезбедити удобан и комфоран боравак у објекту у свим временским условима.

Објекти у зависности од врсте и намене морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин на који се обезбеђују прописана енергетска својства која су утврђена Правилником о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/11).

Повећање енергетске ефикасности се обезбеђује следећим мерама:
- изградњом пешачких и бициклистичких стаза, за потребе обезбеђења комуницирања унутар насеља и између насеља, и смањења коришћења моторних возила;
- очувањем зелених фондова, подизањем нових зелених површина, успостављање система зелене инфраструктуре, све у циљу смањења загревања тла и стварања природног амбијента за шетњу, вожњу бицикла и друге начине кретања;
- приликом позиционирања објеката и пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији објеката;
- изградњом малих система за производњу енергије на бази обновљивих извора енергије (сунце, геотермалне воде и др.) и изградњом даљинских или централизованих система грејања и хлађења.

За потребе повећања енергетске ефикасности, при пројектовању, изградњи и касније експлоатацији објеката, као и при опремању енергетском инфраструктуром, применити следеће мере:
- максимално користити нова техничка и технолошка решења у циљу енергетски ефикасније градње и употребе објеката;
- користити потенцијал обновљивих извора енергије локације: енергију сунца, подземних вода, ветра и сл, применом стаклених башти, фотонапонских панела, соларних колектора, топлотних пумпи и сл;
- оријентацијом и функционалним концептом објекта максимално искористити сунчеву енергију за загревање објекта (оријентација према јужној, односно источној страни света), груписати просторије сличних функција и сличних унутрашњих температура (нпр. помоћне просторије оријентисати према северу) и сл;
- пројектовати облик објекта којим се може обезбедити што је могуће енергетски ефикаснији однос површине и запремине омотача објекта у односу на климатске факторе и намену зграде;
- обезбедити максимално коришћење природног осветљења, као и коришћење пасивних добитака топлотне енергије зими, односно заштите од прегревања у току лета адекватним засенчењем;
- оптимализовати величину отвора (прозора, светларника и др.) како би се смањили губици енергије, а просторије добиле довољно светлости и природну вентилацију;

- заштитити делове објекта зеленилом и другим мерама који су лети изложени јаком сунчевом зрачењу, а зими ветровима (на јужној и западној страни садити листопадно дрвеће, а на северној зимзелено);
- размотрити могућност постављања тзв. зелених кровова и фасада, као и коришћење атмосферских и отпадних вода;
- користити систем природне вентилације (вентилациони канали, прозори, врата и други грађевински отвори), тако да губици топлоте у зимском периоду и топлотно оптерећење у летњем периоду буду што мањи;
- при пројектовању термотехничких система, предвидети елементе система грејања, климатизације и вентилације са високим степеном корисности;
- системе централног грејања пројектовати и изводити, тако да се омогући централна и локална регулација и мерење потрошње енергије за грејање;
- употребљавати енергетски ефикасна расветна тела.

Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима, који чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

Мере за постизање енергетске ефикасности постојећих објеката су следеће:

- при реконструкцији објекта, а у циљу постизање енергетске ефикасности, дозвољено је накнадно извођење спољне топлотне изолације зидова уколико се врши у складу са законом, при чему треба водити рачуна о очувању функционалне и обликовне целовитости зграде и у складу је са мерама заштите надлежног органа за објекте који су у режиму заштите;
- уколико се зид који се санира налази на регулационој линији, односно граници са суседном парцелом, дозвољава се реконструкција за потребе постизања енергетске ефикасности објекта уз сагласност власника суседне јавне/приватне парцеле;
- дозвољено је накнадно формирање стакленика (уколико за то постоје техничке могућности и ако се елаборатом докаже побољшање енергетске ефикасности зграде), елиминисање „хладних мостова“ и смањење енергетских губитака постављањем топлотне изолације на зидове, кровове и подове, замена столарије новом која има добре термоизолационе карактеристике, а све у циљу спречавања неповратних губитака дела топлотне енергије;
- примењивати мере за постизање енергетске ефикасности прописане за планиране објекте у максималној мери у којој услови постојећег објекта то дозвољавају;
- уградња система грејања и припреме санитарне топле воде (замена и модернизација котлова и горионика, уградња нових енергетских система, прелазак са прљавих горива на природни гас / геотермалну воду, или даљинско грејање, замена и модернизација топлотних подстаница, регулација температуре, уградња термостатских вентила, делитеља и мерача топлоте и друге мере).

Сви објекти подлежу обавези спровођења енергетског прегледа. За све јавне објекте је обавеза да се спроводе програм енергетске ефикасности који доноси јединица локалне самоуправе, а који нарочито садржи планирани циљ уштеда енергије, преглед и процену годишњих енергетских потреба, план енергетске санације и одржавања јавних објеката, као и планове унапређења система комуналних услуга (даљинско грејање и хлађење, водовод, јавна расвета, управљање отпадом, јавни транспорт и др.). Инвеститори објекта у изградњи, односно објекта који се реконструише су дужни да грејну инсталацију сваког објекта предвиђеног за прикључење на неки од система снабдевања топлотном енергијом опреме уређајима за регулацију и/или мерење предате топлотне енергије.

Нова и ревитализована постројења за производњу електричне и/или топлотне енергије, системи за пренос електричне енергије, дистрибуцију електричне и топлотне енергије и транспорт и дистрибуцију природног гаса, морају да испуњавају минималне захтеве у погледу њихове енергетске ефикасности, а у зависности од врсте и снаге тих постројења, односно величине система.

Неки објекти, као што су објекти културно историјског наслеђа, верски објекти, пољопривредне зграде, могу бити изузете из примене мера за постизање енергетске ефикасности.

Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика објекта не смеју да буду у супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност и намеравано коришћење простора.

II.7.8. Инжењерско геолошки услови за изградњу објеката

У складу са елаборатом "Инжењерско-геолошке подлоге за просторно и урбанистичко планирање на подручју општине Шабац", 2006.г, "Омни Пројект" доо, из Земуна (који је рађен за ниво територије Града Шапца), подручје урбанистичког плана заузима зоне реона: III, IV, V и VI (рејони су назначени на графичком прилогу), који се у основи разликују по геолошкој грађи терена, морфолошким, хидрогеолошким, па и сеизмичким условима. Рејонизација је извршена по редоследу повољности терена за изградњу, узевши у обзир све утицајне параметре тла, стена и терена, као и опште услове изградње, заштите и експлоатације објеката.

Рејон III

Инжењерско геолошки рејон III обухвата централни део Града, са изузетком алувијалних равни водотока припадајућих овом простору. Терен је на надморској висини од 100-200m, претежно брежуљкастог типа, са благим косинама, без посебно изражених ерозионих прецеса, са присутним уобичајеним физичко-хемијским распадањем кваратарног тла.

Функционална ограничења терена

- Терен је брежуљкаст, са уједначеним падом од 5-10 %, на крајњем северу рејона потпуно заравњен;
- Изградња се реализује у терасним песковима и шљунковима прослојеним глинама и прашинама; седименти су неједнако, претежно добро носиви, спорадично јако стишљиви и меки, водом засићени, са нивоом подземне воде на 1-2m дубине;
- У подручју пролувијума изградња се обавља у средње стишљивом тлу, средње носивости које је најчешће водозасићено испод прве подземне етаже;
- Терен је претежно стабилан, али су могуће појаве нестабилности у усецима водотока и саобраћајница.

Неопходни услови коришћења терена

- Израда хидротехничких објеката регулације кишних, површинских и подземних вода;
- Израда система фекалне канализације ради санитације простора и загађења;
- Локална нивелација терена насипањем шљунковито-песковитим гранулатом;
- Дренирање терена код уређења и изградње објеката;
- Пројектовање објеката у сеизмичким условима за 7^{-0} и 7^{0} MCS.

Услови изградње

- Хидротехнички објекти регулације, кишни и фекални колектори и цевоводи, граде се са оптималним нагибима до 3%, а ослањају се на добро носиво и средње стишљиво тло; код дубоких ископа потребна је заштита разупирањем, јер је тло у ископима склоно обурвавању; свуда се појављују подземне воде, па је за извођење радова неопходно гравитационо одвођење или црпљење; у пролувијалним глинама, углавном су услови ископа повољни, носивост тла за објекте овог типа је задовољавајућа, а појава вода могућа је на дубини испод два метра, често и плиће;
- Крупни објекти хидротехничке инфраструктуре, шахте, растеретне и црпне станице, изводиће се у слабо до средње стишљивом, средње носивом тлу; фундирање се може изводити директно, уз евентуалне лаке санације тампонима од шљунка при напонима већим од 200 kN/m^2; обавезна је хидротехничка заштита подова најнижих етажа на стални водени ниво уколико су укопане најмање за једну подземну етажу, као и израда ободних дренажа; нарочито је важно дренирати залеже потпорних зидова и других заштитних објеката;
- Нивелација терена насипањем може се изводити грубозрним гранулатима; у зони сталног или повременог нивоа подземних вода, неопходне су подлоге од “иберлауфа“, крупних блокова камена или грађевинских блокова;
- Објекти становања, комуналних услуга, индустрије, јавних и спортских намена, граде се директним темељењем у шљунковито-песковитим материјалима, или пролувијалним глинама, уз евентуалну санацију темељног тла, у складу са напонима на тлу;
- Углавном је неопходна заштита подова објеката од влаге или сталног или повременог нивоа подземних вода, израдом ободних дренажа или “дренажних тепиха” од шљунка који имају функцију и мелиоративних тампона;
- У свим материјалима могуће је извести директно темељење на тракама, самцима или плочи; изузетно, уколико су подински седименти прашинаста тла, водом засићена, велике дебљине и ниске консистенције, неопходно је темељење на бушеним шиповима који се ослањају на шљунковите слојеве;

- у земљаним ископима дубљим од два метра, појављује се вода из плитких издани, са неједнаким константним приливом; може се одстранити гравитационим одвођењем или црпљењем пумпама снаге до 3-5 l/s;
- Саобраћајнице се граде у шљунковито-песковитом, прашинастом или глиненом тлу, планирањем насипа и тампона од грубозрних гранулата; у глиненом и прашинастом тлу карактеристике постељице су неповољне и неопходна су мешања локалног тла са другим повољним врстама, просејавања и просушивања;
- Објекти гробља могу се градити у квартарном тлу, где су нивои вода испод санитарне дубине сахрањивања; погодна су пролувијална и невезана песковита тла; неопходно је површинско одводњавање терена од падавинских вода;
- Депоније не треба планирати у овом рејону због високог нивоа вода и високе водопропусности тла.
- Водоснабдевање у овом рејону могуће је из пескова и шљункова језерских тераса, где су водоносни слојеви на различитим дубинама, таложени у више нивоа, дебљине 1-3m.

Рејон IV

Инжењерскогеолошки рејон IV обухвата сегменте алувијалне равни на којима су таложени барски лесоиди. Ове наслаге изграђене су од пескова лесоидног типа, алевритских пескова и алевритских глина мрко-сиве боје, са гвожђевитим примесама и биљним детритусом. У највишем седиментационом нивоу, ови седименти се наизменично смењују са барским творевинама и то у пакетима мале дебљине од 0.3-1m. Укупна дебљина барских лесоида је најчешће до 10m, али је могуће, да у пакету са сегментима алувиона, дебљина износи и до 30m.

Функционална ограничења терена
- Терен је равничарски, са падом до 5 %;
- Водозасићење тла је константно, непосредно испод површине терена, у вишим зонама испод два метра дубине, са осцилацијама подземних вода у функцији вертикалног биланса и водостаја река;
- Најнижи терени уз приобаље Саве угрожени су поплавним таласом изазваним нископроцентним водама;
- Нестабилности терена нису присутне, осим ретких локација на којима се дешавају процеси одламања обала, најчешће у току великог протока вода;

Неопходни услови коришћења терена
- Израда хидротехничких објеката регулације, делом и одбране и заштите од поплавних вода, као и кишних, површинских и подземних вода;
- Израда система фекалне канализације ради санитације простора и загађења;
- Локална нивелација терена насипањем шљунковитим гранулатом;
- Дренирање терена код уређења и изградње објеката;
- Пројектовање објеката у сеизмичким условима за 7 и 7^{+0} MCS сизмичког интензитета.

Услови изградње
- Хидротехнички објекти одбране и заштите од вода, у подручјима ближим приобаљу Саве – насипи, бедеми, лукобрани, пројектују се на максимуме водостаје за катастрофалне воде;
- кишни и фекални колектори и цевоводи, граде се са оптималним нагибима до 3 %, а ослањају се на средње стишљиво тло, па је само локално неопходно предвидети санационе подлоге, од грубозрног шљунчаног гранулата мешовитих фракција; код већих нагиба и дубоких ископа, потребна је заштита лаким подградама, локално и комбинацијом разупирања и кратких шипова; тло је у дубоким ископима претежно нестабилно и склоно одламању; свуда се појављују подземне воде, па је за извођење радова неопходно црпљење;
- Објекти линијске инфраструктуре, шахте, растеретне и црпне станице, као и други објекти инфраструктуре, изводиће се у средње, локално слабо носивом тлу, неједнаке стишљивости; фундирање се може изводити директно, уз квалитетне санације тампонима од шљунка при напонима изнад 150 kN/m^2 или на дубоким темељима; обавезна је хидротехничка заштита подова приземља на стални водени ниво, као и издизање објеката нивелационим насипима у зонама утицаја поплава;
- Нивелација терена може се изводити шљунчаним гранулатом, али и тлом из локалних ископа не дубљих од 2m;

- Објекти становања, комуналних услуга, индустрије, јавних и спортских намена, граде се уздиректно темељење, на свим врстама темеља, при напонима у тлу до 150 kN/m^2, санацијом темељног тла шљунчаним тампонима, за напоне до 200 kN/m^2 или темељењем на дубоким темељима;
- Саобраћајнице се граде на тлу неповољном као постељица, за које је неопходна поправка мешањем, просушивањем и просејавањем, или потпуна замена насипима од других материјала (копнени лесови или шљунак, камена дробина и сл);
- Објекти гробља у вишим зонама рејона, граде се у релативно повољним условима, где су нивои осцилације подземних вода испод 3m дубине; у нижим зонама неопходна су насипања, може и овим тлом из ископа плићих од два метра, или тлом од копнених лесова са суседног побрђа;
- Депоније не могу бити лоциране у овим рејонима због близине изданских вода, близине водотока, потенцијалних поплава;
- Водоснабдевање у овом рејону могуће је дубоким бунарима из језерских седимената, из пескова и шљункова ограниченог хоризонталног и вертикалног распрострањења.

Рејон V

Инжењерскогеолошки рејон V обухвата алувијалну зараван између делова рејона IV и на западном делу Града, у терену са ндморском висином до 80m. Геолошки профил терена изградјују алувијални седименти Саве, типа поводња, плажа, корита и мртваја. Изграђени су од алевритских глина и пескова, локално шљунка, ређе муљевитих секвенци. Дебљина алувијалних наслага је врло променљива, од једног метра, до десет метара у приобаљу Саве. Седименти алувиона су по правилу потпуно засићени водом, са формираном отвореном издани средњег до великог капацитета, меки, стишљиви и слабо носиви.

Функционална ограничења терена
- Терен је равничарски, са нагибом од 3-5 %;
- Изградња се реализује у алувијалним прашинасто-песковитим седиментима високе деформабилности, мале носивости, у локалним депресијама често и муљевитим, неподобним за градњу, са неопходним санацијама тла, као и објектима одбране и заштите од високих вода, а у приобаљу од поплавног таласа;
- Водозасићење тла је свуда присутно, нивои вода су непосредно испод површине терена, на око 1м дубине, неретко и при површини.

Неопходни услови коришћења терена
- Израда хидротехничких објеката одбране и заштите од високих и катастрофалних вода, регулација кишних, површинских и подземних вода;
- Израда система фекалне канализације ради санитације простора и загађења;
- Често неопходна нивелација - издизање терена насипањем шљунковито-песковитим гранулатом и рефулационим песком;
- Дренирање терена код уређења и изградње објеката;
- Пројектовање објеката у сеизмичким условима за 7^0 и 7^{+0} MCS сеизмичког интензитета.

Услови изградње
- Хидротехнички објекти регулације, кишни и фекални колектори и цевоводи, граде се са нагибима до 3 % и мање, а ослањају се на до јако стишљиво тло; неопходно је предвидети санационе подлоге, а код објеката великог пречника предвидети и могућност плитког шипирања; код дубоких ископа потребна је стабилна заштита разупирањем, талпирањем и шипирањем; терен је потпуно водозасићен, па је неопходно црпљење вода пумпама капацитета 5-8 l/s;
- Хидротехнички објекти, црпне станице или објекти трансформатора изводиће се у слабо носивом, јако стишљивом тлу; фундирање се углавном не може изводити директно, за напоне веће од 100 kN/m^2; тампонски слојеви треба да су од шљунчаног гранулата, са истовременом функцијом дренажног тепиха, пројектовани за велике напоне са збијеношћу до 30.000 kN/m^2; обавезна је хидротехничка заштита подова најнижих етажа на стални водени ниво;
- Нивелација терена може се изводити рефулацијом, или шљунковитим гранулатом, са предходном израдом подлоге од каменог набачаја;
- Објекти становања, комуналних услуга, индустрије, јавних и спортских намена, са напонима већим од 100 kN/m^2, темеље се на дубоким темељима, али је могућа и израда тампона чија се дебљина и збијеност усклађују са напонима у тлу:

- Саобраћајнице се граде у песковито-прашинастом тлу житке до меке консистенције, са масивном заменом постељице насипима и тампонима од грубозрних гранулата;
- Објекти гробља не могу се градити у овом тлу, осим на локалним узвишењима, изнад нивоа вода мин. 3 м, уколико такве локације постоје;
- Депоније не треба планирати у овом рејону због високог нивоа вода и сталног водозасићења тла.
- Водоснабдевање у овом рејону могуће је из алувијалних пескова и шљункова, са више нивоа аквифера, али је потребна деферизација вода.

Рејон VI

Инжењерско геолошки рејон VI обухвата непосредно приобаље Саве. Геолошки профил терена изграђују седименти типаплажа и мртваја, од алверитских глина и пескова, ређе муљевитих секвенци. Дебљина наслага је врло променљива, од једног метра до десет метара. Подину представљају језерске наслаге изграђене од прашина, песка, шљунка, секвенци или дебелих слојева глина. Седименти приобаља су по правилу потпуно засићени водом, са формираном отвореном издани средњег до великог капацитета, меки, стишљиви и слабо носиви.

Функционална ограничења терена
- Терен је равничарски, са нагибом од 3%;
- Изградња се реализује у алувијалним прашинасто-песковитим седиментима високе деформабилности, мале носивости, неподобним за градњу, са неопходним објектима одбране и заштите од високих вода, санацијама тла и дубоким темељењем;
- Водозасићење тла је свуда присутно, нивои вода су непосредно испод површине теренаили на површини.

Неопходни услови коришћења терена
- Израда хидротехничких објеката одбране и заштите од високих и катастрофалних вода, регулација кишних, површинских и подземних вода;
- Израда система фекалне канализације ради санитације простора и загађења;
- Неопходна нивелација - издизање терена насипањем шљунковито-песковитим гранулатом и рефулационим песком;
- Дренирање терена код уређења и изградње објеката;
- Пројектовање објеката у сеизмичким условима за 8^{+0} MCS сеизмичког интензитета.

Услови изградње
- Хидротехнички објекти регулације, кишни и фекални колектори и цевоводи, граде се са нагибима до 3 % и мање, а ослањају се на до јако стишљиво тло; неопходно је предвидети санационе подлоге, а код објеката великог пречника предвидети и могућност плитког шипирања; код дубоких ископа потребна је стабилна заштита разупирањем, талпирањем и шипирањем; терен је потпуно водозасићен, па је неопходно црпљење вода пумпама капацитета 5-8 l/s;
- Хидротехнички објекти, црпне станице или објекти трансформатора изводиће се у слабо носивом, јако стишљивом тлу; фундирање се углавном не може изводити директно, за напоне веће од 80 kN/m^2; тампонски слојеви треба да су од шљунчаног гранулата, са истовременом функцијом дренажног тепиха, пројектовани за велике напоне са збијеношћу до 30.000-50.000 kN/m^2; обавезна је хидротехничка заштита подова најнижих етажа на стални водени ниво;
- Нивелација терена може се изводити рефулацијом, или шљунковитим гранулатом, са предходном израдом подлоге од каменог набачаја;
- Објекти становања, комуналних услуга, индустрије, јавних и спортских намена, са напонима већим од 80 kN/m^2, темеље се на дубоким темељима, али је могућа и израда тампона чија се дебљина и збијеност усклађују са напонима у тлу:
- Саобраћајнице се граде у песковито-прашинастом тлу житке до меке консистенције, са масивном заменом постељице насипима и тампонима од грубозрних гранулата;
- Објекти гробља не могу се градити у овом тлу;
- Депоније не треба планирати у овом рејону због високог нивоа вода и сталног водозасићења тла,
- Водоснабдевање у овом рејону могуће је из алувијалних пескова и шљункова, са више нивоа аквифера, али је потребна деферизација вода.

II.7.9. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је потребан за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе

За издавање Локацијских услова и Грађевинске дозволе, инвеститору је неопходно да има обезбеђен приступ на површину јавне намене - саобраћајницу. Приступ преко службености је могуће користити у складу са законским одредбама и у случајевима затеченог стања. Уколико се обезбеђује приступ преко службености, иста треба да се односи и на службеност приступа и на службеност опремања комуналном инфраструктуром.

Комунално опремање ће се извршити прикључењем на изграђену или планирану водоводну, канализациону, електроенергетску и термоенергетску мрежу. Изузетно, комунално опремање се може решити на следећи начин, и то:

- У зонама становања, мешовите намене, спортских центара и терена и за верске објекте, снабдевање водом може се решити преко бушених бунара на парцели корисника уколико бунарима захваћена вода квалитативно и квантитативно задовољава потребе корисника. Уколико не постоји могућност прикључења на канализациону мрежу, одвођење отпадних вода решити преко водонепропусне септичке јаме на парцели корисника, искључиво у целини 9. Уз водонепропусне јаме предвидети и биопречистаче. Уколико не постоји могућност прикључења на електроенергетску мрежу, снабдевање се може решити употребом обновљивих извора енергије (фотонапонски колектори, мали ветрогенератори). Снабдевање топлотном енергијом се може вршити употребом алтернативних и обновљивих извора енергије (соларни колектори, топлотне пумпе, употреба брикета, пелета итд), као и локалних топлотних извора (сопствене котларнице које користе енергенте који не утичу штетно на животну средину). У радним зонама: Север, Запад, Исток и Југ забрањена је могућност изградње бунара и септичких јама.
- За јавне службе, прикључење на енергетску инфраструктуру није обавезно за објекте који ће испуњавати највише стандарде у енергетској сертификацији зграда, односно који ће имати таква техничко-технолошка решења која ће обезбедити снабдевање енергијом независно од комуналне инфраструктуре уз поштовање свих еколошких стандарда;
- У зонама пословања, снабдевање водом може се решити и преко бушених бунара уколико бунарима захваћена вода квалитативно и квантитативно задовољава потребе технолошког процеса за који се користи и уз сагласност водопривредног предузећа. Уколико не постоји могућност прикључења на електроенергетску мрежу, снабдевање се може решити употребом локалних извора (агрегата) и обновљивих извора енергије (фотонапонски колектори, мали ветрогенератори). Снабдевање топлотном енергијом такође се може решити употребом алтернативних и обновљивих извора енергије (соларни колектори, топлотне пумпе, употреба брикета, пелета итд), као и локалних топлотних извора (сопствене котларнице које користе енергенте који не утичу штетно на животну средину).

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

II 8. Правила грађења по зонама или наменама која се односе на појединачне грађевинске парцеле

II 8.1. Општа правила грађења (ОПГ)

Правила дефинисана овим поглављем су обавезујућа правила за изградњу објеката на појединачним локацијама.

ОПГ1. Намена површина

Намена површина је дефинисана на графичком прилогу План намене површина и текстуалним делом овог плана, поглављем. II 1.2. Доминантна намена површина и могуће компатибилне намене и II 2. План претежне намене површина по целинама.

У свим зонама становања омогућена је изградња простора за нестамбене намене које не угрожавају буком, вибрацијама, гасовима, обимом транспорта и сл. основну намену. Нестамбене намене могу бити ограничене посебним правилима за појединачне целине - II 2. План претежне намене површина по целинама.

ОПГ2. Урбанистички параметри

Обавезно је поштовање следећих урбанистичких параметара:

- минимална површина парцеле,
- минимална ширина уличног фронта,
- висина објекта (спратност и/или висинску регулацију, регулацију у односу на објекат градитељског наслеђа),
- индекс заузетости (Из),
- услови за паркирање,
- еколошки индекс (ЕИ) и
- услове за обезбеђење структуре и површине станова (у зонама С1, С1+, С2 и М1),
- границе зона различитих спратности унутар урбанистичког блока.

Услови за паркирање су дефинисани поглављем II 6.2.2.3. Стационарни саобраћај а остали посебним правилима грађења. Урбанистички параметри се примењују кумулативно.

Одступање од урбанистичких параметара, односно прилагођавање стању је могуће за подручја бесправне градње, односно за подручја која су погођена елементарним и другим непогодама, у складу са прописима који регулишу те области.

Одступање од линије која дефинише зоне различите спратности унутар урбанистичког блока није дозвољено. Границе су постављене у циљу превенције негативних утицаја појединачних или групних објеката на суседство.

ОПГ3: Грађевинске линије

Грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели дефинишу се тако да омогућују функционисање објекта на парцели и несметано постављање инфраструктуре, а да не угрозе функционисање и статичку стабилност објеката на суседним парцелама. Грађевинске линије дефинишу максималне границе градње објекта, а габарит објекта може бити и мањи у односу на зону изградње дефинисану грађевинским линијама. Овим планом су дефинисане следеће грађевинске линије:

- Грађевинска линија према регулацији, односно према граници површине јавне намене. Линија представља линију изградње према површини јавне намене; препусти горњих етажа су дозвољени, у складу са правилима за препусте у даљем тексту;
- Максимална унутрашња грађевинска линија је дефинисана овим планом у складу са потребама заштите суседних објеката у случајевима када постоји могућност негативних утицаја различито дефинисаних намена или спратности у оквиру појединачних блокова, односно дефинисане су у складу са потребама формирања слободних простора и проветравања унутар урбанистичких блокова. Ако графичким прилогом није дефинисана унутрашња грађевинска линија, поступа се у складу са правилима грађења.

Грађевинске линије објеката могу бити прекорачене испадима објекта и степеништима (у складу са важећим правилником), односно елементима, конструкцијама и лифтовима који омогућавају приступ лицима са тешкоћама у кретању.

Грађевинске линије горњих етажа (висина од 3m од коте тротоара) могу да прелазе грађевинску линију према регулационој линији до 0.9m у оквиру сопствене парцеле и на максимално 50% површине фасаде. Испади на објекту према задњој међи, у оквиру сопствене парцеле су дозвољени до ширине од 1,6m под условом да се обезбеђује минимална удаљеност од задње међе која је дефинисана овим планом. Испади на објекту не смеју се градити на растојању мањем од 1.5m бочне границе парцеле.

Испади нису дозвољени ван максималних бочних грађевинских линија.

Испади у блоковима где се поклапају грађевинска и регулациона линија су дозвољени до четвртине ширине тротоара, максимално 0,6m.

Елементи конструкције у оквиру сопствене парцеле који савлађују висину до 90cm од коте тротоара (степеништа, рампе и сл) могу да пређу грађевинску линију приземља. Елементи конструкције приземља у зонама где се поклапају регулациона и грађевинска линија морају бити у оквиру максимално дефинисаних грађевинских линија.

На објектима или деловима објеката који се налазе између регулације и грађевинске линије која је дефинисана овим планом је дозвољено само инвестиционо и текуће одржавање. Овај услов се не примењује на делове објекта који грађевинску линију прелазе до 1m. Та одступања се могу сматрати занемарљивог утицаја на регулацију или могу бити последица техничке грешке на графичком прилогу.

Грађевинске линије постојећих објеката се задржавају, уколико ПГР није другачије одређено.

У Целинама 1, 2 и 3 где је условљено да се грађевинска и регулациона линија поклапају, нису дозвољена одступања, сем ако планом није посебно напоменуто. У случају одступања катастарског стања и графичког прилога примењује се следећа правила:

- за постојеће објекте на регулацији, грађевинска линија је постојеће у складу са габаритом објекта;
- за нове објекте је обавезно поштовање грађевинске линије која је дефинисана овим планом, односно катастарским стањем.

У Целинама 1, 2 и 3, у зонама мешовите намене, где нису нацртане грађевинске линије, објекти се реконструишу, дограђују, односно руше и граде нови у оквиру постојећих хоризонталних габарита. Препусти над приземним етажама су дозвољени уколико су од наспрамних објеката удаљени минимално 4m.

Постојећи објекти или делови објеката, а који се налазе у оквиру планираних површина јавне намене (улице, паркови, комунални објекти и др), морају се уклонити.

ПГР и појединим важећим ПДР су дефинисане улице у којима се утврђује изградња објеката у непрекинутом низу и у тим случајевима није потребна сагласност суседа. Изузетак од овог правила може бити само постојење неког правног основа између суседа (предходно дате, оверене сагласности, постојање отвора на објекту у складу са издатом грађевинском дозволом и сл). Улице у којима је планирана изградња у непрекинутом низу су назначене графичким прилозима План урбанистичке регулације, назнаком „непрекинути низ“.

Уколико из било којег разлога инвеститор има потребу да гради објекат у пркинутом низу (постојање отвора на суседном објекту у складу са грађевинском дозволом и сл), исти може градити искључиво у зони која је дефинисана за изградњу , уз поштовање правила грађења за тип објекта који је изабрао и без могућности да да се урбанистичким пројектом додатно разрађује изградња у дубини парцеле. Постављање објекта у прекинутом низу је једном страном на међи на којој су преовлађујуће постављени објекти у улици.

Такође, графичким прилозима План урбанистичке регулације су назначене улице у којима до регулације је планиран „прекинути низ“ или „слободностојећи објекти“. Ознака „постојеће стање“ подразумева да је сеизведени објекат задржава у волуметрији у којој је изведен.

Повлачење грађевинских линија у унутрашњост парцеле је дозвољено на парцелама у заштитним коридорима, односно, објекти се могу померити у унутрашњост парцеле где су услови за изградњу повољнији.

Остала повлачења објеката у унутрашњост парцеле и одступања од грађевинских линија морају бити заснована на оправданим разлозима: осунчаност објекта, заштитни инфраструктурни коридор, постојање вредних стабала на парцели и слично.

Изградња иза максимално дозвољених унутрашњих грађевинских линија није дозвољена, осим изградње помоћних објеката и гаража приземне спратности. За све објекте који се налазе иза планом дефинисане максималне унутрашње грађевинске линије је дозвољено само инвестиционо и техничко одржавање.

Задња међа се одређује па позицију према регулацији површине јавне намене. Парцеле на углу две површине јавне намене имају две задње међе.

У случају потребе за променом границе максималне унутрашње грађевинске линије и изградње иза исте, обавезна је израда плана детаљне регулације којим ће бити обухваћен цео блок и којим ће се посебно размотрити утицаји планиране изградње на суседство.

ОПГ4: Спратност објеката и висинска регулација

Спратност објеката се дефинише бројем надземних етажа за појединачне зоне. Може бити условљена додатно ознаком спратности на графичком прилогу, односно висинском регулацијом у појединим улицама или јасно дефинисаном границом зона различите спратности.

Без обзира на ознаку спратности, висина објекта до регулације не може бити виша од растојања две наспрамне грађевинске линије улице, односно објеката. Планирана спратна висина се у том случају остварује повлачењем надземних етажа у унутрашњост парцеле при чему се континуирано остварује услов да је висина објекта једнака растојању две наспрамне грађевинске линије објеката у улици.

Под приземљем се подразумева приземна етажа максималне спратне висине 4,2m.

Спратна висина подразумева и међуспратне слојеве (за становање је то 1,2m од нулте коте + 3,0m спратне висине, а за пословање 4 m од коте приземља која је на + 0.15m од нулте коте).

Нулта кота терена је кота тротоара испред улаза у објекат.

Под спратом се подразумева спратна етажа максималне спратне висине 3m. Максималне спратне висине за чисто пословне приземне и спратне етаже, може бити увећана за 10% у односу на спратне етаже а висина свих етажа може бити увећана додатних 10% у циљу омогућавања постављања инсталација.

Под подкровљем се подразумева подкровна етажа, са нагибом кровне равни до максималне висине дефинисане Правилима грађења за типичну насељску целину, при чему максимална кота слемена не може бити већа од 4,5m од коте пода подкровља.

Под подкровљем се подразумевају мансарда и повучен спрат, максималне спратне висине 3,8m, чије је минимално повлачење 1,5m у односу на планом дефинисану грађевинску линију приземља објекта. Ако је условљен облик повученог спрата, исти се обавезно повлачи од регулационе линије и са, минимално још једне фасаде. Ако се објекат налази на регулацији две или три улице, обавезно се повлачи на фасадама које су оријентисане према тим регулацијама.

Надкривање повученог спрата решава се као раван кров или плитак коси кров, максималног нагиба до 15^0, без корисне површине. Код повученог спрата дозвољено је надкривање отворене терасе транспарентном надстрешницом, која у складу са укупном архитектуром објекта не прелази задату висину. Искључује се свака могућност накнадног затварања наткривене терасе задње етаже. Није дозвољена примена на једном објекту и подкровља и повученог спрата.

Максималне коте слемена за надземне етаже су: +11,70m за три надземне етаже; +14,70m за четири надземне етаже; +17,70m за пет надземних етажа; +20,70m за шест надземних етажа. Максималне коте слемена за објекте више спратности се дефинишу ПДР или урбанистичким пројектом. Одступање од ових параметара је оправдано у случајевима усклађивања висинске регулације са суседним објектом.

Грађевински елементи који се налазе на крову: кућице за излаз на проходни или непроходни кров, лифт кућице, димњачки и вентилациони отвори, антенски стубови и др. не дефинишу спратност објекта већ се сматрају техничким елементима објекта. Услов је да од основе последње етаже морају бити увучени минимално 1,5m и да не заузимају већу површину од оне коју захтевају прописи из области којим су дефинисани услови за формирање такве врсте просторија. Гасне котларнице се могу поставити на поткровље или повучени спрат објекта.

Висинска регулација је обавезан критеријум и представља корективни фактор максимално дефинисане спратности у појединим улицама, у циљу заштите културно историјског наслеђа, идентитета градског центра и естетских вредности.

Општа правила:

- објекти који уживају одређени степен заштите као културно историјско добро или се налазе у амбијенталној зони Улице господар Јевремове се реконструишу искључиво према условима надлежног Завода за заштиту споменика културе,
- објекти који се налазе непосредно уз објекат који ужива одређени степен заштите се реконструишу на начин:
  - обавезно се усклађује висине венца новог објекта са висином венца објекта под заштитом,
  - висина слемена је максимано до 1m виша од коте објекта под заштитом,
- нови објекти који се налазе поред објеката који уживају одређени степен заштите се граде на начин:
  - да се поштује планом дефинисана спратност,
  - да се висина венца усклађује са суседним објектом који је изведен у планираној спратности,
  - ако нема постојећег суседног објекта у планираној спратности, висина венца се усклађује са висином венца најближег објекта на тој страни улице.

За изградњу и реконструкцију објеката за које је плански основ ПГР, висинска регулација је обавезујућа. За изградњу и реконструкцију објеката за које је плански основ важећи ПДР, висинска регулација је препоручујућа. У случају измене ПДР, висинска регулација је обавезујућа. Одступања од дефинисаних висинских кота су дозвољена максимално до 20cm.

Уколико се врши усаглашавање спратности и висинске регулације израдом урбанистичког пројекта, усаглашавање је могуће само на делу објекта према регулацији. Усаглашавање спратности по дубини парцеле није дозвољено без израде плана детаљне регулације за цео урбанистички блок и сагледавања међусобних утицаја објеката на суседство.

Приликом накнадне израде планова детаљне регулације или урбанистичких пројеката неопходно је водити рачуна да се приликом усаглашавања спратности унутар блока не планира више од једне етаже између зона С1 и С2, С2 и С3, односно потребно је поштовати основну метрику спратности која је дефинисана урбанистичком регулацијом. Само у појединачним случајевима затеченог стања је развијана могућност суседства зона С1 и С3 и у тим случајевима је потребно одредити прелазну волуметрију путем израде урбанистичке анализе.

Графичким прилогом „План урбанистичке регулације“ су дефинисане линије које разграничавају зоне различитих спратности. Ако планом није дефинисана спратност у оквиру унутрашњости блока и иза максимално дефинисаних унутрашњих грађевинских линија, у тим зонама је забрањена изградња а на постојећим објектима је могуће само инвестиционо и текуће одржавање. Није дозвољено усаглашавање спратности објеката по дубини парцеле инструментом израде урбанистичког пројекта. Спратност се може усаглашавати искључиво унутар максимално дефинисаних грађевинских линија.

Ако је на графичком прилогу наведено **„постојећа спратност“**, објекат се задржава у свим својим габаритима (хоризонталним и вертикалним) и на истом је могуће само инвестиционо и текуће одржавање и реконструкција.

Ако се ради реконструкција постојећег објекта у оквиру висине постојећег слемена је могуће остварити и вишу спратност од планом дефинисане, уз услов да су задовољени и други урбанистички параметри.

ОПГ5: Услови за адаптацију, реконструкцију и доградњу постојећих објеката

Услови који су наведени у овом поглављу се не односе на објекте који су у статусу непокретних културних добара. За њихову реконструкцију и ревитализацију услове утврђује надлежни завод за заштиту споменика културе.

Адаптација, рекострукција и доградња се не могу одобрити у следећим случајевима:
- за постојеће објекте који су бесправно изграђени, односно не поседују одобрење за градњу нити употребну дозволу;
- за објекте који су предвиђени за рушење, који се у целлости или делимично налазе у оквиру планираних површина јавне намене,
- за стамбене објекте који се налазе у радним зонама, без промене намене.

За све ове наведене објекте је дозвољено само инвестиционо и текуће одржавање.

Адаптација

Адаптација јесте извођење грађевинских и других радова којима се врши промена организације простора у објекту, врши замена уређаја, постројења, опреме и инсталација истог капацитета, а којима се не утиче на стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења спољни изглед и не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и животне средине.

Адаптација постојећег вишепородичног стамбеног објекта се дозвољава у сврху промене намене (дела) простора у објекту, укључујући промене у обликовној структури и уградњи и реконструкцији инсталација.

Адаптација постојећих, наменски грађених гаража у другу намену се не дозвољава.

Реконструкција

Реконструкција објеката се изводи у складу са законом дефинисаним условима за ову врсту интервенција.

За изграђене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3m, реконструкција се може вршити само у постојећим габаритима објекта уз реконструкцију, адаптацију постојећег таванског простора, без наспрамних отвора према суседном објекту.

Реконструкција таванског простора на вишепородичним објектима дозвољава се за стамбене и друге намене под условом да планиране просторије испуњавају техничке прописе и нормативе, а уз прибављену сагласност власника осталих делова објекта у складу са Закона о становању („Службени гласник РС”, бр. 104/16 и 9/20-др.закон). Реконструкција у овом случају не подразумева повећање броја стамбених јединица. уколико се за исте не може обезбедити паркинг место.

Реконструкција постојећих помоћних објеката у циљу претварања у стамбени простор није дозвољена, изузев када је помоћни објекат дограђен уз постојећи стамбени објекат, уколико се тиме може обезбедити квалитетан и примерен стамбени простор.

Реконструкција и доградња постојећих објеката гаража у циљу претварања у стамбени или пословни простор није дозвољена.

Затварање тераса, лођа и балкона и друге појединачне интервенције на фасадама и то нарочито уличним, није дозвољено, изузев једнообразно у склопу реновирања, реконструкције фасада према јединственом пројекту за целокупан објекат.

Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске санације фасада или крова (накнадно постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације, постављање соларних колектора и сл.

Није дозвољено затварање постојећих пасажа и пролаза у унутрашњост блокова и исти се задржавају у интересу становника блока (проветреност блокова, паркирање, пешачки приступи и сл). Приликом реконструкције, пасажи се могу проширити.

Уколико се накнадно обезбеђује приступ подруму са ваљске стране објекта, исти се може обезбедити искључиво из заједничких просторија и са сопствене парцеле.

На парцелама на којима постоје објекти склони паду, а које не испуњавају услове за изградњу новог објекта у складу са утврђеним правилима за грађење, дозволиће се реконструкција постојећег објекта, уколико с тиме може повратити сигурност и стабилност објекта, односно и обнова објекта истог габарита и спратности. Рушење таквог објекта одобриће се у сврху изградње новог објекта, уколико се утврди да је услед дотрајалости или већег оштећења угрожена стабилност објекта, до мере која се не може отклонити реконструкцијом, чиме објекат представља опасност за живот и здравље људи и за суседне објекте.
Постојећи стамбени објекти који се налазе унутар пословних зона се могу реконструисати у циљу промене њихове намене у објекте и комплексе пословања у складу са условима за зону у којој се налазе. Намена објекта мора бити прилагођена величини парцеле, односно, на парцели морају бити испуњени урбанистички параметри који се односе на паркирање и еколошки индекс.

Реконструкцијом линијског инфраструктурног објекта се може променити габарит, волумен, положај или опрема постојећег објекта, као и извођење радова који обухватају радове великог обима, замене елемента на постојећим линијским објектима, којима се не мења њено целокупно функционисање нити границе површина јавне намене. Приликом реконструкције линијских инфраструктурних објеката и обезбеђења нових приступа у парцеле, обавезно је водити рачуна о следећем:

- усаглашеност са условима и зонама заштите осталих инфраструктурних мрежа и објеката;
- равноправно третирање дрвореда као елемената зелене инфраструктуре са свим другим инсталацијама, односно, приликом извођења радова се не смеју сећи стабла, гране или корење, без посебних одобрења локалне самоуправе. Број стабала који се уклони на тај начин мора бити надокнађен и непосредној околини са садницама исте врсте и сличне старости,
- стубови и ваздушни каблови не смеју ометати пешачке и бициклистичке комуникације, односно, минималне ширине истих које су дефинисане овим планом се не могу накнадно смањивати због постављања стубова.

Доградња

Доградња над постојећим стамбеним и пословним објектом је дозвољена уз претходну статичку проверу стабилности и сигурности објекта, односно предузете мере заштите објекта, за намену у складу са основном наменом објекта, до максималне дозвољене спратности или највеће дозвољене висине објекта, уз услов да се доградњом испоштује положај отвора, врата и прозора и не наруше архитектонско-обликовна форма и пропорције објекта.

Доградња стамбеног објекта може се вршити до утврђеног максималног индекса изграђености, уз поштовање утврђених међусобних удаљености објеката на сопственој и суседним парцелама, удаљености од регулационе линије и граница суседних парцела у складу са условима грађења објеката према врсти и намени.

Није дозвољено повећање броја станова приликом надзиђивања објеката ако се на сопственој парцели не могу обезбедити услови за паркирање и еколошки индекс, осим ако таква могућност није дефинисана планом регулације и нивелације овог плана. Ако је таква могућност назначена, максималан број станова је једнак броју станова са последње етаже. Доградњу поткровља или спрата пројектовати тако да се свака постојећа вертикална комуникација у објекту обавезно продужи на дограђену етажу.

Доградња стамбених објеката у циљу повећања, проширења стамбеног простора дозвољава се у склопу постојећег стана или као засебна стамбена јединица у габариту јединственог објекта. Уз стамбени објекат се може доградити и помоћни, односно пословни (радни) простор, уз, над, а изузетно и испод објекта у зависности од намене и начина коришћења простора. Дограђени део уз постојећи стамбени објекат може бити исте или ниже спратности као стамбени објекат на којем се врши доградња, а изузетно и више спратности, до дозвољене максималне спратности у зони.

Доградња стамбеног објекта у смислу међуградње на начин повезивања постојећег стамбеног и помоћног, односно пословног објекта дозвољава се уз услов испуњења свих прописаних правила за грађење на грађевинској парцели у зони.

Доградња у смислу подградње се дозвољава изузетно само код постојећих породично стамбених објеката, уз услов да се при грађењу објекта предузму сви прописани радови, односно мере заштите и обезбеђења сопственог и суседних објеката.

Доградња стамбеног простора над помоћним објектима који су изграђени као самостални засебни објекти на парцели није дозвољена ако није дозвољен други стамбени објекат на једној грађевинској парцели. Изузетно је дозвољена када је постојећи помоћни и пословни простор наслоњен на стамбени објекат, тако да чини јединствену архитектонско – грађевинску целину, уз претходну статичку и геомеханичку проверу постојећих елемената конструкције.

Доградња постојећег вишепородично стамбеног објекта у хоризонталном смислу није дозвољена. Изузетно се дозвољавају мање доградње на заједничкој блоковској површини у циљу обезбеђивања комуникације (лифт, степениште) уколико се не може изнаћи функционално техничко решење у габариту објекта.

Изузетно, због санације свих врста кровова на објектима старости више од 50 година (без обзира на спратност објекта) дозвољена је доградња косог крова или поткровне етаже (повучени спрат) без повећања броја стамбених јединица. Простор који се добије на такав начин може да се користи искључиво као заједничке просторије станара или уметнички атељеи и радионице. На овај начин би се на вишепородичним објектима уз минимално повећање густине настањености, отклонио проблем прокишњавања и побољшали услови становања.

Надограђене етаже могу бити урађене коришћењем истоветних архитектонских облика и материјализације, затим могу у свом обликовању користити принципе и елементе композиционог плана постојећег објекта у савременом изразу, или могу допринети осавремењивању целокупног волумена зграде преобликовањем фасаде. У свим случајевима, надограђене етаже са постојећим делом објекта морају чинити складну архитектонску композицију.

Надоградња објеката се врши увек над целим објектом. Фазна надоградња је могућа уколико се надограђују објекти који са суседним објектима чине низ. Посебно водити рачуна да нагиби кровних равни постојећих објеката који се реконструишу и надограђују, буду усклађени са суседним објектима, што ће условити њихове димензије и облик.

Дограђени део објекта не сме да представља сметњу у функционисању постојећег дела објекта, објеката сукорисника на парцели као и објеката на суседним парцелама. Доградњом новог дела зграде не сме се угрозити статичка стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама.

Доградња елемената комуникација - лифтова и степеништа, дозвољава се код свих објеката под условом да предметана интервенција не угрожава функционисање и стабилност постојећег и објеката на сукорисничкој и суседним парцелама. Сви елементи вертикалних комуникација морају бити заштићени од спољних утицаја и изведени на сопственим парцелама. Изузетак од овог правила се може одобрити само у случају потребе обезбеђења рампе и лифта за приступ хендикепираним лицима. Рампе и лифтови могу бити постављени и у зонама између регулационе и грађевинске линије уколико у објекту живе или раде лица са тешкоћама у кретању.

Доградња на отвореним терасама и затварање балкона, лођа и тераса се дозвољава само на објектима породичног становања ниских густина (једнопородично или индивидуално становање). Дограђивањем се не сме нарушити однос према суседним објектима, тј. према правилима о минималним растојањима објеката и општим правилима о градњи. У објектима вишепородичног становања ове интервенције нису дозвољене осим ако се изврши јединствено затварање у складу са постојећим елементима зграде.

<u>Пренамена стамбених и пословних просторија</u>

У оквиру вишепородичних објеката, уз сагласност стамбене заједнице, је дозвољено претварање стамбеног у пословни простор, величине, садржаја и опреме у складу са планираном делатношћу чије је обављање дозвољено у зони и које не омета функцију становања (хостели, преноћишта, административне просторије, медицинске и услуге неге и сл).

Дозвољена је адаптација таванског простора стамбеног објекта у стамбени, односно пословни простор, уколико просторије у адаптираном таванском простору испуњавају техничке прописе и нормативе за планирану намену. Повећање броја стамбених јединица је везано за могућност обезбеђења паркинг места.
Адаптација заједничких просторија станара у стамбени или пословни простор се може дозволити ако су за то испуњени услови по прописима Закона о становању („Службени гласник РС”, бр. 104/16 и 9/20-др.закон).

Промена намене пословног простора у стамбени је дозвољена уколико се може обезбедити улаз из заједничког (станарског) ходника и уколико је обезбеђено минимално једно место за паркирање на парцели објекта.

Промена намене постојећих, наменски грађених гаража у другу намену се не дозвољава.

Промена намене станарских остава се може дозволити у намене обезбеђења паркирања стамбене заједнице или обезбеђења заједничких станарских просторија (бициклане, просторије за скупштину станара и сл).

ОПГ6. Обликовање фасаде

Грађење објеката у зони у погледу архитектонског обликовања вршити у складу са планираном наменом, уз примену боја, архитектонских и декоративних елемената у обликовању фасада на начин којим ће објекат у простору и окружењу образовати усаглашену, естетски обликовану целину.
Дозвољени су следећи типови фасада:

- Класична фасада (малтер и боја),
- Контактна фасада (стиропор, стиродур),
- Вентилисане фасаде од лаких и тешких облога,
- Металне фасаде (алуминијумска и челичне плоче),
- Дрвене фасаде (изузетно у целинама 3, 4, 9 и 10),
- Фасаде од цигле или плочица од цигле,
- Зелене фасаде.

Приоритет сваког обликовања фасаде је енергетска ефикасност. Соларни панели се могу интегрисати у постојеће фасаде.

Главне фасаде објекта формирати према површинама јавне намене у које спадају: саобраћајнице, зелене површине и водно земљиште реке Саве и Церског ободног канала.

Приликом обликовања објекта обратити пажњу да он својим волуменом треба да испоштује правац и облик задатих обавезујућих грађевинских линија, планиране спратности, обавезујуће висинске регулације као и да испоштује суседство.

Објекте треба пројектовати у савременом архитектонском изразу. Бирати савремене и квалитетне материјале. Није дозвољена наглашена декоративност, псеудо еклектика, употреба флуоросцентних боја. Не препоручује се употреба псеудоисторијских елемената (балустери, тимпанони и сл.) којима се опонашају историјски стилови уз деградирање аутентичних градитељских вредности и занатских вештина.

Обавезно је архитектонски нагласити улаз у објекат, вертикалне акценте и углове објекта који излазе на две регулације.

Отворене лође не могу да заузимају више од 1/4 површине уличне фасаде, осим да испред уличне фасаде постоји предбашта минималне ширине 4m. Избачене терасе нису дозвољене на уличној фасади.

За објекте до 800m^2, није дозвољена примена више од две врсте прозорских отвора за главне просторије (не односи се на отворе помоћних просторија и степеништа). Прозори и врата на уличној фасади морају бити усклађени по типу и модуларној ширини осим ако се ради о посебном архитектонском изразу. Прозори са високим парапетом оријентисати на дворишне фасаде, а код станова који су једнострано оријентисани, прозори са високим парапетом морају имати маску на фасади (зидану, металну...).

У случају двојних кућа, на истој или више парцела, није дозвољена различита обрада фасада у погледу диспозиције и величине отвора, боје и фасадне пластике.

У пројектној документацији мора бити дефинисана боја фасаде објекта. На фасади се не могу користити више од три боје и три текстуре.

Није дозвољено извлачење инсталација на уличну фасаду. Уколико не постоји начин да се поставе на друго место, исте треба или маскирати или обликовати на начин да имају архитектонско уметничку форму. Спољне јединице клима уређаја се не могу качити на уличне фасаде, односно могу се поставити на начин да нису видљиве.

Терасе, односно балкони, комплетно избочени у односу на фасадну раван нису дозвољени на уличној фасади.

На фасадама је дозољено постављање мурала и скулптура, искључиво по поступку који је дефинисан одлуком јединице локалне самоуправе.

На фасадама је дозвољено постављање украсног осветљења. Приликом одабира осветљења водити рачуна да исто не угрожава стамбене јединице у суседству.
На фасадама јавних објеката је дозвољено постављање видео бимова на којима је могуће давати информације од значаја за заједницу, приказе уметничких манифестација и изложби које се у истима обављају и слично. Ако се објекат има статус непокретног културног добра, предходно је потребно прибавити услове надлежног Завода за заштиту.

Спољне степенице нису дозвољене сем ако се не ради о степеницама које су предвиђене противпожарним елаборатом и служе за евакуацију.

ОПГ7. Ограђивање

Ограђивање парцела на којима се одвијају пословне делатности и поједине делатности јавних функција:
Ограђивање производних комплекса је обавезно. Ограђивање установа које морају имати контролисане услове у којима се обавља функција (школе, предшколске установе, установе здравствене и социјалне заштите са смештајним капацитетима и сл.) се такође ограђују према овим условима.

Парцеле је потребно оградити дуж међних линија. Уколико се на парцели одвијају искључиво комерцијалне делатности (администрација, трговина, услуге и сл.) ограђивање према улици није обавезно, а ограђивање према суседима може бити предмет договора са суседом. Договор се дефинише овереном сагласношћу.

Ограде се постављају на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије већ искључиво према дворишту. Уколико удаљеност ивице уличног коловоза и границе парцеле није довољна за несметано скретање возила која приступају комплексу, улазну капију је потребно померити ка унутрашњости парцеле, а тачан положај одредити према дужини возила која ће имати приступ комплексу. Грађевинска парцела може се преграђивати у функционалне целине, али висина унутрашње ограде не може бити већа од висине спољашње ограде.

Висина уличне ограде износи максимално 2m, с тим да висина пуног (зиданог) дела износи максимално 0,9m, а преко те висине ограда може бити транспарентна или жива ограда од одговарајуће врсте биљака. Транспарентном оградом се сматра она која је провидна 51% и више. Висина ограде ка суседним парцелама износи максимално 2m, али нема ограничења у погледу материјализације ограде. Парцеле са производним објектима који захтевају посебне услове у погледу функционалног издвајања или заштите непосредног окружења (производни погони, радионице, бензинске станице и сл.) могу се ограђивати према суседима оградом висине до 2,2m.

Ограничавајући услов за подизање ограде ове висине јесте постојање објекта на суседној парцели који има грађевинску дозволу којом су одобрени прозорски отвори радног простора који подразумева неопходну инсолацију. У том случају висина ограде ових комплекса не може угрожавати инсолацију постојећег радног простора.

Ограђивање парцела у зонама становања: Парцеле је потребно оградити дуж међних линија. Ограђивање према улици није обавезно, а ограђивање према суседима може бити предмет договора са суседом.

Ограде се постављају на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије већ искључиво према дворишту. Уколико удаљеност ивице уличног коловоза и границе парцеле није довољна за несметано скретање возила која приступају парцели, улазну капију је потребно померити ка унутрашњости парцеле, а тачан положај одредити према дужини возила која ће имати приступ комплексу. Грађевинска парцела може се преграђивати у функционалне целине, али висина унутрашње ограде не може бити већа од висине спољашње ограде.

Висина уличне ограде износи максимално 1,6m, с тим да висина пуног (зиданог) дела износи максимално 0,4m, а преко те висине ограда може бити транспарентна или жива ограда од одговарајуће врсте биљака.

Ограђивање према суседима може бити предмет договора са суседом и у том случају нема захтева у погледу висине и материјализације ограде. Договор се дефинише овереном сагласношћу.

Уколико нема договора између суседа, висина непрозирне ограде према суседу је 0,9m а висина транспарентне ограде је до 140cm. Висина живице је максимално 2m. Ограничавајући услов за подизање живице ове висине јесте постојање објекта на суседној парцели који има грађевинску дозволу којом су одобрени прозорски отвори. У том случају висина живице је 140cm.

Посебни услови за ограђивање:

Уколико се стамбени објекат граничи са објектом пословања, на тој међној линији се примењују услови за ограђивање пословних објеката.

У случајевима када инвеститор жели да постави нову, односно легализује ограду до регулације која не одговара дефинисаним условима, неопходно је да предходно прибави позитивно мишљење Комисије за планове града Шапца. Комисија ће у тим случајевима ценити услађеност ограде у односу на функцију и архитектуру објекта на парцели и/или уметнички изражај.

Простор планиран за јавну намену - грађење објеката трафо станица потребно је оградити према улици транспарентном оградом, до висине 2m, постављеном на регулационој линији улице.

ОПГ8. Услови за заштиту суседних објеката

Приликом изградње нових објеката, независно од њихове намене, водити рачуна о заштити суседних објеката у конструктивном смислу и у смислу не угрожавања услова живљења на суседним парцелама и парцелама у непосредном окружењу.

Грађевински елементи испод коте уличног тротоара, односно подземне етаже, могу прећи грађевинску односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:

- стопе темеља и зидови подземних етажа максимално 0,15m до дубине од 2,6m испод површине тротоара, а испод те дубине до 0,5m.
- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара до 1m, уз услов минималне ширине тротоара 2m.

Грађење нових објеката свих врста и намена планирати на удаљеностима од суседних објеката којима се не угрожава њихова функција, затечени начин и услови коришћења, као ни дневно осветљење просторија постојећих објеката путем отвора оријентисаних према парцели на којој је планирана градња, осим ако за то постоји сагласност суседа.

У случају да је обавезна изградња непрекинутог низа а што је дефинисано ПГР или важећим ПДР, на бочним фасадама се могу остављати светларници који би служили осветљењу и вентилацији помоћних просторија на објекту суседа. У случају када на суседном објекту постоји отвор стамбене просторије, изграђен у складу са добијеним одобрењем за изградњу, нови објекат је потребно одмаћи према условима плана за слободностојећи или објекат у прекинутом низу. Уколико је отвор дневне просторије недефинисаног правног статуса или је статус стекао кроз процес озакоњења (легализације, уписа и сл), сматра се отвором помоћних просторија.

Положај и висина нових објеката у односу на постојеће на суседним парцелама треба да су такви да суседним објектима не заклања директно дневно осунчање дуже од дозвољеног прописаног временског интервала (половина трајања директног осунчања у свим годишњим периодима).

У циљу заштите суседних објеката, гледано и кроз однос према простору суседних парцела, планирани објекти, нити њихови најистуренији делови својим положајем (рачунајући и ваздушни и подземни простор) не смеју прелазити границу суседних парцела. Стопе темеља и ивица стрехе не могу прелазити границу суседне парцеле.

Уколико се изградња објекта планира на међи суседне парцеле на коју је наслоњен постојећи суседни објекат изведен са кровном равни оријентисаном на парцелу инвеститора који жели да гради, уз сагласност власника суседне парцеле може се извршити реконструкција крова суседног објекта, са техничким решењем које обезбеђује несметано грађење планираног објекта.

Изградњи новог објекта, у смислу доградње уз постојећи објекат, или објекте реализоване на суседној или обе суседне парцеле на заједничкој међи (интерполација), треба да претходи геомеханичко испитивање тла на којем се гради објекат. Обавезна је провера стабилности темеља објекта или објеката уз које се планирани објекат дограђује, као и обавеза заштите суседног објекта, у складу са чим по потреби извршити подзиђивање темеља постојећих објеката у циљу постизања сигурности и стабилности објеката.

Одвођење атмосферских вода није дозвољено преко суседних парцела.

У случају акцидентних ситуација (пожар, поплава и сл.) на суседним парцелама, сваки власник парцеле је дужан омогућити приступ интервентних возила преко исте у циљу заштите имовине и живота људи.

Приликом реконструкције и доградње објеката који су статус легалности стекли кроз поступак озакоњења или легализације по предходним законима, неопходно је дефинисати однос према изведеним отворима стамбених просторија који су на мањем растојању од прописаног, односно величина отвора се мора прилагодити као код нове изградње.

ОПГ9. Заштита простора и заштитне зоне

На простору који је обухваћен ПГР дефинисане су заштитне зоне инфраструктурних и комуналних објеката и инсталација, културних добара, археолошких локалитета и друге у оквиру којих је изградња ограничена или забрањена, односно ови објекти представљају ограничавајући фактор за изградњу. Ове заштитне зоне су прецизно дефинисане условима ималаца јавних овлашћења, законским прописима, текстуалним делом плана и приказане посебним графичким прилогом «Приказ заштитних коридора и геотехничких реона».

ОПГ10: Број становника и густина становања

Уколико се било који услов овог ПГР каснијом разрадом везује за број становника по парцели, исти се условљава површином од 25m^2 по становнику што је усвојени, планирани стандард становања овим планом.

Параметри густине становања се могу везивати искључиво за урбанистичке блокове а не за појединачне парцеле.

ОПГ11: Одступања од општих правила грађења

Одступања од правила грађења су дозвољена у следећим случајевима:

- када је у питању изградња објекта јавне намене, од интереса за Републику Србију, под условом да се сва одступања дефинишу кроз поступак израде плана детаљне регулације, урбанистички пројекат и не врше штетне утицаје на животну средину; одступања су могућа у спратности и индексу заузетости.
- када инвеститор у зони породичног становања жели да гради експериментални објекат у смислу енергетски независне куће, еко-куће, објекта од природних материјала, монтажну кућу, кућу необичног облика и сл, искључиво у целини 9; изузетност процењује орган јединице локалне самоуправе задужен за послове урбанизма по поредходно прибављеном мишљењу комисије за планове;
- када инвеститор у зони пословања жели да гради објекте специфичне технологије који се заснивају на спречавању загађења животне средине, примени иновативних технологија роботике, информатике, производње „зелене“ енергије и сл;

- у случајевима када се објекти, прилази и комплекси прилагођавају лицима са посебним потребама, социјално угроженим и осетљивим категоријама становништва, директно на основу овог плана и искључиво у складу са условима којима су регулисана правила коришћења објеката.

II 8.2. Посебна правила грађења (ППГ)

II 8.2.1. Површине и објекти јавне намене

ППГ1: Површине за државну управу и локалну самоуправу У

Табела 8: Основни урбанистички параметри за ДУ и ЛС

У	ПОВРШИНЕ ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И САМОУПРАВУ
Намена	Према условима у поглављу II 1.2.1 Површине и објекти јавне намене – **Н1**
Минимална површина парцеле	У складу са наменом сваког појединачног објекта и нормативима који су дефинисани за дату намену.
Максимални индекс заузетости	50% за нове комплексе; 60% за постојеће комплексе
Минимална спратност	П, односно П+2+Пк за локацију III.7
Максимална спратност	У складу са максимално дефинисаном спратности зоне у којој се налази.
Минимални еколошки индекс	Према правилима грађења ППГ 12/1 Правила грађења зелене инфраструктуре на грађевинским парцелама
Паркирање	Према општим правилима грађења ППГ 12/2-1 Правила грађења инфраструктуре стационарног саобраћаја и табелом: Нормативи за обезбеђење паркинг простора. Обавезно постављање елемената за одлагање бицикала.

За изградњу нових објеката државне управе и самоуправе веће површине од 1.500m^2, и објеката у оквиру постојећих комплекса, на земљишту Града Шапца, обавезна је израда урбанистичког пројекта. За изградњу објеката нових објеката на земљишту на којем треба утврдити јавни интерес, обавезна је израда плана детаљне регулације.

Уколико су поједине функције јавне намене реализују у објектима градитељског наслеђа или унутар амбијенаталних целина, морају се испоштовати услови надлежне установе заштите.

Положај објеката

Положај објеката у односу на регулациону линију дефинисан је грађевинским линама (главним и максималним унутрашњим, које представљају линију до које се објекат може градити.

У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних парцела, објекти морају бити постављени према условима који су дефинисани за урбанистички блок и зону у којој се налазе. С обзиром да се ради о објектима јавне намене, урбанистичким пројектом (или ПДР) је могуће разрадити додатно грађевинске линије под условом да се не ометају функције у суседству и да се максимално испоштују све мере противпожарне заштите.

Приступ објекту

Све парцеле морају имати директан приступ на површину јавне намене минималне ширине 4 m. Приступна површина се не може користити за паркирање возила и мора обезбедити приступ противпожарног возила. Сви прилази и улази у објекте се морају прилагодити стандардима и прописима који дефинишу услове за несметан приступ хендикепираним особама и лицима са посебним потребама.

Објектима се мора обезбедити колски приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл.гласник СРЈ“, бр. 8/95).

Изузетак од дефинисаних правила представљају посебни услови за прикључење које дефинише ЈП „Путеви Србије“ и надлежно јавно предузеће јединице локалне самоуправе.

Минимална ширина пешачког, једносмерног приступа је 2м. Уколико је приступ двосмерни, минимална ширина је 4м. Ширина приступа може бити и шира уколико се прорачуном евакуације у ванредним ситуацијама покаже да је неопходна. Приступна пешачка површина мора бити пројектована и изведена на начин да омогући приступ особама са тешкоћама у кретању.

Изградња других објеката на парцели

У оквиру зоне је дозвољена изградња дечијих игралишта, спортских терена, сала, паркова и др. објеката, искључиво јавне намене.

Помоћни простор сместити у оквиру приземља или подрума сваког појединачног објекта.

Минимална међусобна удаљеност објеката

Минимална међусобна удаљеност слободностојећих објекта је половина висине вишег објекта.

ПП2: површине за образовање и дечију заштиту О

Табела 9: Основни урбанистички параметри за предшколске установе

ОП	ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Намена	Према условима у поглављу II 1.2.1 Површине и објекти јавне намене – **Н2**
Радијус опслуживања	600m
Број деце	око 10% укупног броја становника - обухват деце узраста 0.5-3 године: 50% - обухват деце узраста 4-6 године: 100%
Минимална површина парцеле	Према нормативима који регулишу изградњу објеката, оријентационо: - изграђена површина 4-6m^2 по детету - слободна површина 15-25 m^2 по детету. Постојеће локације се задржавају у оквиру постојећих парцела осим вртића у насељу Тријангл и Бенска бара којиме треба обезбедити додатне слободне површине у складу са планским документима. Вртићу у Улици краља Александра треба обезбедити колски приступ за интервентна возила (из Улице војводе Бране).
Максимални индекс заузетости	40% (предшколско, основношколско и средњешколско образовање) 50% за постојеће комплексе
Минимална спратност	П
Максимална спратност	П+2 Уколико се изводе подрумске и сутеренске просторије, исте се могу користити искључиво као помоћне просторије
Минимални еколошки индекс	Према правилима грађења ППГ 12/1 Правила грађења зелене инфраструктуре на грађевинским парцелама
Паркирање	Према општим правилима грађења ППГ 12/2-1 Правила грађења инфраструктуре стационарног саобраћаја и табелом: Нормативи за обезбеђење паркинг простора. Обавезно постављање елемената за одлагање бицикала.
Посебни услови	Искључиво је забрањена изградња стамбених и пословних објеката. Уколико се у постојећим објектима издају просторије за друге намене, то може бити искључиво у функцији исхране ученика или продаје школског прибора.

Табела 10: Основни урбанистички параметри за школске објекте

О	ОСНОВНО ШКОЛСКО И СРЕДЊЕШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Намена	Према условима у поглављу II 1.2.1 Површине и објекти јавне намене – **Н2**
Радијус опслуживања	2-3,5 хиљаде становника подручна основна школа односно 3-10 хиљада становника за потпуну основну школу у радијусу до 650м
Број деце	оптимално 700-800 ученика, односно 24 одељења
Минимална површина парцеле	Према нормативима који регулишу изградњу објеката, оријентационо: - изграђена површина 7,5 m^2 по детету - слободна површина 125 m^2 по детету Оријентационо, 0,5 ха за подручну школу и 1ха за потпуну школу. Постојећи школски комплекси се задржавају у оквиру постојећих парцела. ОШ „Николај Велимировић“ је потребно обезбедити приступ интервентног возила (дефинисано ПДР „Центар 5, а у случају измене, обавезно дефинисати нову трасу).
Максимални индекс заузетости	40% (предшколско, основношколско и средњешколско образовање) 50% за постојеће комплексе
Минимална спратност	П
Максимална спратност	П+2 Уколико се изводе подрумске и сутеренске просторије, исте се могу користити искључиво као помоћне просторије
Минимални еколошки индекс	Према правилима грађења ППГ 12/1 Правила грађења зелене инфраструктуре на грађевинским парцелама
Паркирање	Према општим правилима грађења ППГ 12/2-1 Правила грађења инфраструктуре стационарног саобраћаја и табелом: Нормативи за обезбеђење паркинг простора. Обавезно постављање елемената за одлагање бицикала.
Посебни услови	Искључиво је забрањена изградња стамбених и пословних објеката. Уколико се у постојећим објектима изнајмљују просторије за друге намене, то може бити искључиво у функцији исхране ученика, продаје школског прибора, спорта, рекреације, музичког или уметничког образовања и сл. Намена образовања је доминантна у односу на друге намене које су ограничене овим планом. Уколико се гради нов објекат образовања, накнадно се ограничава делатност продаје дувана, алкохола и игара на срећу у радијусу нове школе.

За изградњу нових објеката образовања је обавезна израда урбанистичког пројекта.

За изградњу објеката нових објеката образовања на земљишту на којем треба утврдити јавни интерес и објеката високошколског образовања, обавезна је израда плана детаљне регулације.

Уколико су поједине функције ове намене реализују у објектима градитељског наслеђа или унутар амбијенаталних целина, морају се испоштовати услови надлежне установе заштите.

Задржавају се сви до сада формирани комплекси предшколских установа. У постојећим зонама предшколског образовања је могућа реконструкција постојећих и изградња нових објеката који су у потпуности у складу са општом наменом: дечија и спортска игралишта, зелене површине и сл.

Објекти и парцеле намењене функцијама предшколског образовања могу се формирати и у свим стамбеним зонама и објектима, зонама јавне намене и зонама спорта и рекреације ако испуњавају услове прописане законским и подзаконским актима за формирање предшколских установа (Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе, "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/19, односно са позитивним законским и подзаконским актима).

Зоне намењене предшколском образовању се могу формирати у радним зонама: "Север", "Запад", "Југ", радном зоном унутар доминантно стамбених зона, односно радних зона у којима послују предузећа која не производе значајне утицаје на животну средину. Уколико се намене реализују у радним зонама, површине намењене образовању морају бити јасно разграничене (посебна парцела или интерно постављена ограда). На тако дефинисаној површини се примењују параметри за зону образовања.

На парцели на којој се планира смештај и боравак деце предшколског образовања не сме доћи до повећане концентрације било које загађујуће материје која може имати утицај на њихово здравље (били да се ради о утицајима производних процеса са те или са суседних парцела).

Изградња објеката предшколског образовања није дозвољена у радној зони "Исток".

Локација за предшколску установу обухвата: земљиште под објектом, двориште са игралиштем и травнатим површинама и/или артијум и стазама за пешаке, доставне површине и путеве за интервентна возила, опционо паркиралиште у зависности од урбанистичких услова.

Парцеле на којима се гради објекат предшколског образовања морају бити инфраструктурно опремљене, минимално: водовод, канализација и електро енергија.

Положај објеката

Положај објеката у односу на регулациону линију дефинисан је грађевинским линама (главним и максималним унутрашњим, које представљају линију до које се објекат може градити. Минимална удаљеност од суседних међа је 5м.

У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних парцела, објекти образовања морају бити постављени као слободностојећи објекти, осим када се ради о постојећим објектима или објектима који би се градили у улицама у којима је овим планом условљена изградња у прекинутом или непрекинутом низу.

Уколико се планира паркирање у предњем дворишту, у улицама у којима је то дозвољено овим планом, грађевинска линија се мора померити на 6,0м од регулационе како паркирање не би ометало кретање пешачком стазом.

Приступ објекту

Све парцеле морају имати директан приступ на јавну површину минималне ширине 5 m. Приступна површина се не може користити за паркирање возила и мора обезбедити приступ противпожарног возила. Овај услов се мора обезбедити код ОШ "Николај Велимировић" и код предшколске установе у Улици краља Александра. Сви прилази и улази у објекте се морају прилагодити стандардима и прописима који дефинишу услове за несметан приступ хендикепираним особама и лицима са посебним потребама.

Објектима се мора обезбедити колски приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл.гласник СРЈ“, бр. 8/95).

Изузетак од дефинисаних правила представљају посебни услови за прикључење које дефинише ЈП „Путеви Србије“ и надлежно јевно предузеће јединице локалне самоуправе.

Минимална ширина пешачког, једносмерног приступа је 2м. Уколико је приступ двосмерни, минимална ширина је 4м. Ширина приступа може бити и шира уколико се прорачуном евакуације у ванредним ситуацијама покаже да је неопходна. Приступна пешачка површина мора бити пројектована и изведена на начин да омогући приступ особама са тешкоћама у кретању. Сви пешачки излази из објеката школе и дворишта морају имати врата или капије које се отварају према спољним површинама. Ако се улаз налази на регулацији, капију је потребно увући у оквиру сопствене парцеле да се не би ометала пешачка кретања на улици.

Сваком школском објекту се мора обезбедити приступ бициклима и другим немоторизованим возилима у складу са узрастом деце који могу да их користе.

Изградња других објеката на парцели

У оквиру зона образовања је дозвољена изградња дечијих игралишта, спортских терена и сала

(фискултурних сала, балон сала и сл.) које су у функцији обављања наставе. У комплексима музичких и уметничких школа дозвољена је изградња концертних сала, изложбених простора и слично. У комплексима стручних школа, дозвољена је изградња наменских објеката у складу са потребама струке (стакленици, штале и слично у пољопривредној школи, лабораторије у техничким школама итд).

У оквиру школских комплекса и на засебним комплексима и парцелама, дозвољена изградња објеката ученичког и студентског стандарда. За ту врсту објеката се дефинишу следећи стандарди:

- за ученичке и студентске домове 10-12м2 нето развијене грађевинске површине и 15-18м2 површине комплекса по ученику/студенту,
- минимални број корисника по ученичком дому је 50 а у студентском 100 при чему 10% мора бити прилагођено коришћењу особама са инвалидитетом,
- исхрана корисника мора бити организована у самом објекту или у другом објекту максималне удаљености 500м,
- Максимална спратност ученичких и студентских домова је П+3 а ако се налазе на засебним парцелама, ван школских комплекса, максимални индекс изграђености је 50%.

Помоћни простор сместити у оквиру приземља или подрума сваког појединачног објекта или као засебни објекат на парцели, иза главног, максималне површине. Максимална спратност објеката је приземна. Минимално растојање од границе парцеле је 1.0m. Објекат се може поставити и на међу:

- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини преклапања;
- уколико постоји сагласност суседа;
- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.
- максимална висина слемена гаража је 3.2m.

Минимална међусобна удаљеност објеката

Минимална међусобна удаљеност слободностојећих објекта је половина висине вишег објекта.

ППГ3 површине за културу и информисање **К**

Табела 11: Основни урбанистички параметри за површине за културу и информисање

К	ПОВРШИНЕ ЗА КУЛТУРУ
Намена	Према условима у поглављу II 1.2.1 Површине и објекти јавне намене – **Н3**
Обухват становништва	- 25% свих становника старијих од 7 година - 10 корисника на 1000 становника, - 3m^2 по кориснику, - 1500 књига на 1000 становника, - биоскоп на 20.000 становника, - позориште на 50.000 становника
Минимална бруто површина (m^2) на 1000 становника	- музеји и галерије: 26 - библиотеке: 28 - архив 24 - биоскопи: 10 - концертне дворане: 10 - позориште 12,5
Максимални индекс заузетости	100% за постојеће комплексе 60% за нове комплексе
Минимална спратност	П
Максимална спратност	У складу са максимално дефинисаном спратности зоне у којој се налази.
Минимални еколошки индекс	Према правилима грађења ППГ 12/1 Правила грађења зелене инфраструктуре на грађевинским парцелама
Паркирање	Према општим правилима грађења ППГ 12/2-1 Правила грађења инфраструктуре стационарног саобраћаја и табелом: Нормативи за обезбеђење паркинг простора. Обавезно постављање елемената за одлагање бицикала.

За изградњу нових објеката културе на земљишту Града Шапца и објеката у оквиру постојећих комплекса културних установа је обавезна израда урбанистичког пројекта.

За изградњу објеката нових објеката културе на земљишту на којем треба утврдити јавни интерес, обавезна је израда плана детаљне регулације.

Уколико су поједине функције ове намене реализују у објектима градитељског наслеђа или унутар амбијенталних целина, морају се испоштовати услови надлежне установе заштите.

Положај објеката

Положај објеката у односу на регулациону линију дефинисан је грађевинским линама (главним и максималним унутрашњим, које представљају линију до које се објекат може градити.

У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних парцела, објекти културе морају бити постављени према условима који су дефинисани за урбанистички блок и зону у којој се налазе. С обзиром да се ради о објектима јавне намене, урбанистичким пројектом (или ПДР) је могуће разрадити додатно грађевинске линије под условом да се не ометају функције у суседству и да се максимално испоштују све мере противпожарне заштите.

Приступ објекту

Све парцеле морају имати директан приступ на површину јавне намене минималне ширине 4m. Приступна површина се не може користити за паркирање возила и мора обезбедити приступ противпожарног возила. Овај услов се мора обезбедити код КУД „Абрашевић“ или се намена мора изместити из неусловног објекта. Сви прилази и улази у објекте се морају прилагодити стандардима и прописима који дефинишу услове за несметан приступ хендикепираним особама и лицима са посебним потребама.

Објектима се мора обезбедити колски приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл.гласник СРЈ“, бр. 8/95).

Изузетак од дефинисаних правила представљају посебни услови за прикључење које дефинише ЈП „Путеви Србије“ и надлежно јавно предузеће јединице локалне самоуправе.

Минимална ширина пешачког, једносмерног приступа је 2м. Уколико је приступ двосмерни, минимална ширина је 4м. Ширина приступа може бити и шира уколико се прорачуном евакуације у ванредним ситуацијама покаже да је неопходна. Приступна пешачка површина мора бити пројектована и изведена на начин да омогући приступ особама са тешкоћама у кретању. Сви пешачки излази из објеката културе морају бити пројектовани у складу са условима који дефинишу евакуацију посетилаца.

Изградња других објеката на парцели

У оквиру зоне је дозвољена изградња позоришта, концертних сала, изложбених простора, библиотека, депоа и слично.

Помоћни простор сместити у оквиру приземља или подрума сваког појединачног објекта или као засебни објекат на парцели, иза главног, максималне површине. Максимална спратност помоћног објеката је приземна. Минимално растојање од границе парцеле је 1.0m. Објекат се може поставити и на међу:

- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини преклапања;
- уколико постоји сагласност суседа;
- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.
- максимална висина слемена гаража је 3.2m,
- максимална висина слемена депоа библиотека или уметничких предмета је условљена одстојањима која су дефинисана за главни објекат.

Минимална међусобна удаљеност објеката

Минимална међусобна удаљеност слободностојећих објекта је половина висине вишег објекта.

ППГ4 Површине за социјалну заштиту **C**

Табела 12: Основни урбанистички параметри за површине за социјалну заштиту

C	ПОВРШИНЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
Намена	Према условима у поглављу II 1.2.1 Површине и објекти јавне намене – **Н4**
Обухват становништва	- обухват популације старе 65 и више година за геронтолошке центре је 5% - обухват деце ометене у менталном развоју је 3% укупног броја становника, - у свакој месној заједници треба да постоји једа клуб за одрасла и стара лица.
Минимална бруто површина	- оптимални капацитет за установе и домове за социјалну заштиту деце и омладине износи 80 корисника, - оптимални капацитет за домове за старе износи 200 корисника. - Дом за старе: 3 постеље на 1000 становника, 20-25м2 површине објекта и 25-30 m^2 површине комплекса по кориснику
Максимални индекс заузетости	50%
Минимална спратност	Приземна.
Максимална спратност	У складу са максимално дефинисаном спратности зоне у којој се налази.
Минимални еколошки индекс	Према правилима грађења ППГ 12/1 Правила грађења зелене инфраструктуре на грађевинским парцелама
Паркирање	Према општим правилима грађења ППГ 12/2-1 Правила грађења инфраструктуре стационарног саобраћаја и табелом: Нормативи за обезбеђење паркинг простора. Обавезно постављање елемената за одлагање бицикала.

За изградњу нових објеката социјалне заштите на земљишту Града Шапца и објеката у оквиру постојећих комплекса културних установа је обавезна израда урбанистичког пројекта.

У случају да се тзв. објекат Старе очне болнице у Улици попа Карана реконструише у објекат социјалне заштите, неопходна је израда урбанистичког пројекта.

Уколико су поједине функције ове намене реализују у објектима градитељског наслеђа или унутар амбијенаталних целина, морају се испоштовати услови надлежне установе заштите.

У складу са Стратегијом развоја урбаног подручја Града Шапца, ("Сл.лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.35/24), у Целини 5, блоку је препоручена и овим планом планирана изградња објекта, условно названог Градски форум. Објекат са припадајућом парцелом треба да омогући инклузију осетљивих категорија становништва, од хендикепираних особа, до старог становништва. У објекту треба да се налазе просторије за спорт и рекреацију, примерене особама са смањеним способностима, изложбени простори и сл. У објекту могу да се налазе и спортско рекреативни објекти за остале грађане (нпр. базен) како би се уједно задовољило гравитационо подручје северозападног дела града а објекат са својим функцијама додатно уклопио у подручје Сава парка. За потребе изградње објекта Градског форума, обавезна је израда урбанистичког пројекта.

С обзиром на локацију на којој се планира, прекопута Међународног путничког пристаништа, обавезно је да буде пројектован кроз савремени архитектонски израз уз препоруку расписивања архитектонског конкурса.

Положај објеката

Положај објеката у односу на регулациону линију дефинисан је грађевинским линама (главним и максималним унутрашњим, које представљају линију до које се објекат може градити. Минимална удаљеност нових објеката социјалне заштите од суседних међа је 5m.

У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних парцела, објекти социјалне заштите морају бити постављени према условима који су дефинисани за урбанистички блок и зону у којој се налазе. С обзиром да се ради о објектима јавне намене, урбанистичким пројектом (или ПДР) је могуће разрадити додатно грађевинске линије под условом да се не ометају функције у суседству и да се максимално испоштују све мере противпожарне заштите.

Приступ објекту

Све парцеле домова за старе морају имати директан приступ на површину јавне намене минималне ширине 5m. Минималне ширине приступа за остале објекте је 3,5m. Приступна површина се не може користити за паркирање возила и мора обезбедити приступ противпожарног возила. Сви прилази и улази у објекте се морају прилагодити стандардима и прописима који дефинишу услове за несметан приступ хендикепираним особама и лицима са посебним потребама.

Објектима се мора обезбедити колски приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл.гласник СРЈ“, бр. 8/95), као и за санитетна возила.

Изузетак од дефинисаних правила представљају посебни услови за прикључење које дефинише ЈП „Путеви Србије“ и надлежно јевно предузеће јединице локалне самоуправе.

Минимална ширина пешачког, једносмерног приступа је 2m. Уколико је приступ двосмерни, минимална ширина је 4m. Ширина приступа може бити и шира уколико се прорачуном евакуације у ванредним ситуацијама покаже да је неопходна. Приступна пешачка површина мора бити пројектована и изведена на начин да омогући приступ особама са тешкоћама у кретању. Сви пешачки излази из објеката морају бити пројектовани у складу са условима који дефинишу евакуацију посетилаца.

Изградња других објеката на парцели

У оквиру зона социјалне заштите је дозвољена изградња пратећих и помоћних објеката у функцији доминантне намене, верских објеката, објеката здравствене заштите и сл.

Помоћни простор сместити у оквиру приземља или подрума сваког појединачног објекта или као засебни објекат на парцели, иза главног, максималне површине. Максимална спратност објеката је приземна. Минимално растојање од границе парцеле је 1m. Објекат се може поставити и на међу:

- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини преклапања;
- уколико постоји сагласност суседа;
- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.
- максимална висина слемена гаража је 3.2m.

Минимална међусобна удаљеност објеката

Минимална међусобна удаљеност слободностојећих објекта је половина висине вишег објекта.

ППГ5 и ППГ6 Површине за здравствену заштиту 3

Табела 13: Основни урбанистички параметри за објекте здравствене заштите

3	ПОВРШИНЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
Намена	Према условима у поглављу II 1.2.1 Површине и објекти јавне намене – **Н5 и Н6**
Обухват становништва	За здравствену заштиту: - 1.600 становника на 1 лекара опште праксе, - 10.000 становника на 1 фармацеута. За болничке капацитете: - 2,5 лекара на 1000 становника, - 7 постеља на 1000 становника.
Минимална бруто површина	- 120 m^2 на 1000 становника за задравствену заштиту - 60 m^2 по постељи за болничке капацитете, - 100 m^2 болничког комплекса по постељи
Максимални индекс заузетости	50% за нове комплексе домова здравља. За нове амбуланте у складу са параметрима зоне у којој се налазе.
Минимална спратност	Приземна.
Максимална спратност	У складу са максимално дефинисаном спратности зоне у којој се налази.
Минимални еколошки индекс	Према правилима грађења ППГ 12/1 Правила грађења зелене инфраструктуре на грађевинским парцелама
Паркирање	Према општим правилима грађења ППГ 12/2-1 Правила грађења инфраструктуре стационарног саобраћаја и табелом: Нормативи за обезбеђење паркинг простора. Обавезно постављање елемената за одлагање бицикала.

Изградња објеката комплекса нове опште болнице ће се вршити у складу са важећим планом детаљне регулације.

За реконструкцију постојећих објеката и изградњу нових на постојећој локацији Опште болнице и Дома здравља у Улици попа Карана издаће се локацијски услови, директно на основу овог плана. Израда плана детаљне регулације је обавезна за дефинисање регулације улице између Грмићске и Војислава Илића и формирања паркинга јавне намене уз Норвешку улицу.

За изградњу нових објеката здравствене заштите на земљишту Града Шапца и објеката у оквиру постојећих комплекса здравствених установа је обавезна израда урбанистичког пројекта.

Уколико су поједине функције ове намене реализују у објектима градитељског наслеђа или унутар амбијенаталних целина, морају се испоштовати услови надлежне установе заштите.

Положај објеката

Положај објеката у односу на регулациону линију дефинисан је грађевинским линама (главним и максималним унутрашњим, које представљају линију до које се објекат може градити. Минимална удаљеност нових објеката болница и домова здравља од суседних међа је 5m.

У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних парцела, објекти здравствене заштите морају бити постављени према условима који су дефинисани за урбанистички блок и зону у којој се налазе. С обзиром да се ради о објектима јавне намене, урбанистичким пројектом (или ПДР) је могуће разрадити додатно грађевинске линије под условом да се не ометају функције у суседству и да се максимално испоштују све мере противпожарне заштите.

Приступ објекту

Све парцеле домова здравља и болница морају имати директан приступ на површину јавне намене минималне ширине 5m. Минималне ширине приступа за објекте амбуланти су 3,5m. Приступна површина се не може користити за паркирање возила и мора обезбедити приступ противпожарног возила. Сви прилази и улази у објекте се морају прилагодити стандардима и прописима који дефинишу услове за

несметан приступ хендикепираним особама и лицима са посебним потребама.

Објектима се мора обезбедити колски приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл.гласник СРЈ“, бр. 8/95), као и за санитетна возила..

Објектима домова здравља се може а објектима болнице је препоручљиво обезбедити приступ ваздушног саобраћаја (хелиодром).

Изузетак од дефинисаних правила представљају посебни услови за прикључење које дефинише ЈП „Путеви Србије“ и надлежно јевно предузеће јединице локалне самоуправе.

Минимална ширина пешачког, једносмерног приступа је 2m. Уколико је приступ двосмерни, минимална ширина је 4m. Ширина приступа може бити и шира уколико се прорачуном евакуације у ванредним ситуацијама покаже да је неопходна. Приступна пешачка површина мора бити пројектована и изведена на начин да омогући приступ особама са тешкоћама у кретању. Сви пешачки излази из објеката морају бити пројектовани у складу са условима који дефинишу евакуацију посетилаца.

Сваком здравственом објекту се мора обезбедити приступ бициклима и другим немоторизованим возилима.

Изградња других објеката на парцели

У оквиру зона здравствене заштите је дозвољена изградња пратећих и помоћних објеката у функцији доминантне намене, верских објеката, објеката социјалне заштите, јавни паркинзи и гараже и сл.

Помоћни простор сместити у оквиру приземља или подрума сваког појединачног објекта или као засебни објекат на парцели, иза главног, максималне површине. Максимална спратност објеката је приземна. Минимално растојање од границе парцеле је 1m. Објекат се може поставити и на међу:

- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини преклапања;
- уколико постоји сагласност суседа;
- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.
- максимална висина слемена гаража је 3.2m.

Минимална међусобна удаљеност објеката

Минимална међусобна удаљеност слободностојећих објекта је половина висине вишег објекта.

Изградња осталих површина за здравствену заштиту

У оквиру комплекса ветеринарске станице у Улици војводе Путника се изградња објеката може вршити у складу са урбанистичким параметрима који су дефинисани за површине за здравствену заштиту. Приликом реконструкције и доградње објеката неопходно је водити рачуна о утицају на суседство.

Остали објекти ветеринарске заштите јесу амбуланте за кућне љубимце и осталим градским зонама. За формирање истих је неопходно примењивати урбанистичке параметре за зону у којој се налазе уз услов да свака ветеринарска амбуланта мора имати обезбеђена два паркинг места у оквиру сопствене парцеле или површине јавне намене.

У случају захтева за изградњом нових ветеринарских центара за већи број кућних љубимаца, већи степен здравствене заштите, објеката за повремено чување кућних љубимаца (хотели за псе) или за збрињавање већих домаћих и дивљих животиња, локације се могу формирати искључиво у радним и комуналним зонама.

ППГ 7 Површине за верске објекте **В**

Табела 14: Основни урбанистички параметри за верске објекте

В	**ПОВРШИНЕ ЗА ВЕРСКЕ ОБЈЕКТЕ**
Намена	Према условима у поглављу II 1.2.1 Површине и објекти јавне намене – **Н7**
Минимална површина парцеле	10 ари
Максимални индекс заузетости	50% за нове комплексе
Минимална спратност	П
Максимална спратност	Висина верских објеката православне верске заједнице није ограничена (објекти цркава). Висина објеката верских објеката других верских заједница је ограничена висином звоника цркве Св. Петра и Павла у Масариковој улици. Максимална спратност других објеката на парцели дефинише се у односу на главни верски објекат и услове заштите његове околине али висина слемена не може бити виша од висине слемена брода верског објекта.
Минимални еколошки индекс	Према правилима грађења ППГ 12/1 Правила грађења зелене инфраструктуре на грађевинским парцелама
Паркирање	Према општим правилима грађења ППГ 12/2-1 Правила грађења инфраструктуре стационарног саобраћаја и табелом: Нормативи за обезбеђење паркинг простора. Обавезно постављање елемената за одлагање бицикала.
Посебни услови	На парцели верског објекта се не могу постављати антенски стубови,

За изградњу нових објеката издаће се локацијски услови директно на основу овог плана.

Интервенције на објектима који су утврђено културно добро могу се одвијати само под условима које утврди надлежни завод за заштиту непокретних културних добара.

Објекти ове намене се могу градити у свим зонама уколико се обезбеде потребне парцеле и уколико се ради о традиционалној верској заједници (прописује држава). У оквиру зелених површина јавне немене могу се издвојити парцеле и градити и капеле (капеле као спомен обележја, молитвени, културно-уметнички и друштвени простор).

Рушење објеката или делова предвидети само у случају изузетно лоших грађевинских (конструктивних) стања.

Православна црква, која је у проценту верника најзаступљенија (92,5% по попису из 2022.), исказала је своје потребе за површином објеката од 0,1m^2/вернику гравитационог подручја и величином парцеле – порте, од 0,3-0,5m^2/вернику). Како нема тачних података о проценту верника који редовно посећују верске објекте, приликом изградње објеката треба водити рачуна да се дефинисани норматив не примењује као искључиви фактор.

Даља изградња верских објеката се због значаја за становништво подручја не ограничава ПГР уколико се ради о објектима традиционалних верских заједница. За остале традиционалне верске заједнице (осим православне), нормативи могу бити максимално увећани за 30% обзиром да се ради о изузетно малом броју верника (0,19% католици, 0,63% исламски верници, 0,7% остали хришћани итд. по попису из 2022).

ПГР је предвиђена једна локација за изградњу нових верских објекта - у Камичкој башти. Локација новог објекта у Шипурским ливадама је дефинисана важећим планом детаљне регулације. За све ове локације је решено паркирање на површинама јавне намене тако да се не примењују правила за паркирање приликом издавања локацијских услова.

Нови верски објекти и објекти компатибилне намене се могу градити и на локацији у Целини 9, у складу са потребама православне цркве.

Верски објекти на територији обухвата плана који не припадају традиционалним верским заједницама,

нису третирани Планом. Њихова изградња и коришћење се регулишу позитивним законским прописима.

На парцелама мање површине од условљених, могућа је изградња само верског објекта без других пратећих садржаја.

Положај објеката

Положај објеката у односу на регулациону линију дефинисан је грађевинским линама (главним и максималним унутрашњим, које представљају линију до које се објекат може градити.

У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних парцела, објекти морају бити постављени према условима који су дефинисани за урбанистички блок и зону у којој се налазе. С обзиром да се ради о објектима јавне намене и на површинама на којима се обављају верски обреди који захтевају порту, урбанистичким пројектом је могуће разрадити додатно грађевинске линије под условом да се не ометају функције у суседству и да се максимално испоштују све мере противпожарне заштите.

Приступ објекту

Све парцеле морају имати директан приступ на површину јавне намене минималне ширине 3,5m. Приступна површина се не може користити за паркирање возила и мора обезбедити приступ противпожарног возила. Сви прилази и улази у објекте се морају прилагодити стандардима и прописима који дефинишу услове за несметан приступ хендикепираним особама и лицима са посебним потребама.

Објектима се мора обезбедити колски приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл.гласник СРЈ“, бр. 8/95). Изузетак од дефинисаних правила представљају посебни услови за прикључење које дефинише ЈП „Путеви Србије“ и надлежно јавно предузеће јединице локалне самоуправе.

Минимална ширина пешачког, једносмерног приступа је 2m. Уколико је приступ двосмерни, минимална ширина је 4m. Ширина приступа може бити и шира уколико се прорачуном евакуације у ванредним ситуацијама покаже да је неопходна. Приступна пешачка површина мора бити пројектована и изведена на начин да омогући приступ особама са тешкоћама у кретању.

Изградња других објеката на парцели

У овим зонама је могућа изградња објеката који су у потпуности у складу са општом наменом обављања верских потреба: цркве и други објекти за обављање богослужења, парохијски домови, палионице свећа, крстионице, сале за скупове, учионички простор за обављање веронауке, продаја верских реквизита, књига, штампе и сл. као и објекти за лица са посебним потребама о којим се брине верска заједница. Приликом изградње објеката и уређења комплекса, начином обликовања обезбедити да верски објекти буду део идентитета цркве или верске заједнице али и интегрални део архитектонског идентитета локалне и шире заједнице.

Помоћни простор сместити у оквиру приземља или подрума сваког појединачног објекта.

Компатибилне намене се додатно условљавају. Делатност мора да буде везана искључиво за потребе запослених и корисника основне делатности објекта или смештај и исхрана лица о којима се верска заједница брине; информисање и комуникације али се додатно условљава делатност везана искључиво за потребе запослених и корисника основне делатности објекта; канцеларијско административне и друге помоћне пословне активности; Образовање али се додатно условљава делатност везана искључиво за потребе запослених и корисника основне делатности објекта; Здравствена и социјална заштита али се додатно условљава делатност везана искључиво за потребе запослених и корисника основне делатности објекта; спортске и рекреативне делатности.

Забрањена је изградња верских објеката са криптама и гробницама у оквиру стамбених зона. Тако нешто може бити одобрено само у оквиру верских објеката на гробљима, комуналним зонама и у порти Саборне цркве, све уз сагласност Епархије шабачке.

Минимална међусобна удаљеност објеката

Минимална међусобна удаљеност слободностојећих објекта је половина висине вишег објекта.

ППГ 8 Површине специјалне намене[16]

Табела 15: Основни урбанистички параметри за површине специјалне намене

	ПОВРШИНЕ СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ
Намена	Према условима у поглављу II 1.2.1 Површине и објекти јавне намене – **Н8** и према посебним условима имаоца јавних овлашћења
Минимална површина парцеле	10 ари
Максимални индекс заузетости	50% за нове комплексе
Минимална спратност	П
Максимална спратност	Не ограничава се.
Паркирање	Сва возила површина за специјалне намене морају бити паркирана у унутрашњости сопствених парцела

За изградњу нових објеката специјалне намене издаће се локацијски услови директно на основу овог плана.

У објекте специјалне намене спадају објекти:
- Министарства одбране,
- Министарства унутрашњих послова и
- Министарства правде.

Интервенције на објектима који су утврђено културно добро могу се одвијати само под условима које утврди надлежни завод за заштиту непокретних културних добара. Остале интервенције на објектима се раде доминантно у складу са условима надлежних министарстава.

Објекти Министарства одбране

ПГР је одређена граница зона које представљају интерес за одбрану Републике Србије, а којима је такође одређена и намена. У овим зонама могу се градити објекти, те постављати постројења, инсталације, уређаји и слични захвати потребни за несметано обављање функције одбране. Потребни захвати могу се реализовати на начин усклађен с важећим прописима из области урбанистичког планирања, као и с посебним прописима који регулишу проблематику одбране Републике Србије. Посебни услови су дефинисани поглављем II 1.8.4. Услови од интереса за одбрану земље, као и заштитне зоне око комплекса - у складу са условима Министарства одбране РС.

У оквиру границе плана налазе се и неперспективни војни комплекси и објекти који су и даље у власништву ВС. Те војне комплексе и објекте третирати као комплексе посебне намене, а зоне просторне заштите војних комплекса третирати као простор од посебног значаја за одбрану земље, све док не дође до промене носиоца права на земљишту. У том случају ће се радити ПДР а намена ће се дефинисати у складу са усмеравајућим одредбама за израду плана. У складу са потребама Министарства одбране, план се може радити и за део комплекса, за потребе изградње објеката за становање војних лица. У овом случају, објекти су искључиво слободностојећи објекти спратности П+4+Пк, како би се уклопили у концепт уређења простора када се реше имовински односи. Површина за становање мора бити физички ограђена од остатка војног комплекса.

Изградња објеката у заштитним коридорима је забрањена сем ако потенцијални инвеститор не прибави

[16] Уобичајени назив је: „површина посебне намене“. Правилником о класификацији намене земљишта и планских симбола у документима просторног и урбанистичког планирања («Сл. гласник РС», број 105/20) је дефинисана терминологија «површине специјалне намене».

другачије услове Министарства одбране:
- Улица 29. новембра бб: зона ограничене изградње 50м и зона контролисане изградње 100m,
- касарна „Церски јунаци“: зона ограничене изградње 50m и зона контролисане изградње 100m; зона ограничене и посебне градње на правцу од посебног значаја за Војску Србије,
- скелска места: потпуна забрана изградње и везивања пловних објеката у радијусу од 50m.

Планом је одређена и површина у Просторној целини 6 (кат.п.бр. 28/1 КО Шабац) која се може понудити Министрству одбране као заменска површина за неке од површина у градским насељима. До привођења евентуалној намени, површина се користи као зелена површина приобаља, не може се пренаменити за друге намене и на њој је забрањена изградња.

Објекти Министарства унутрашњих послова

Објекти Министарства унутрашњих послова јесу објекти полицијских и ватрогасних станица на територији града.

Површина и објекат ватрогасне станице се задржавају са могућношћу унапређења и уз могућност да се иста премести на нову, већу локацију у оквиру неке од радних зона.

Потреба организовања још једне ватрогасне станице у граду се може решити у некој од радних зона или се постојећа ватрогасна станица у комплексу "Зорка" може превести у објекат и површину јавне немене.

ПГР је дефинисана зона за изградњу новог објекта полиције у Целини 3, блок 3.40-160 а услови за изградњу објеката су дефинисани поглављем III.4. Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта са смерницама за њихову израду, локација 3.VII.

Објекти Министарства правде

Површина казнено поправне установе се дограђивати до максимално дефинисаних урбанистичких параметара.

Судски објекти који се налазе у центалним радским улицама са могу реконструисати искључиво у оквиру постојећих габарита.

ПГР је дефинисана зона за изградњу новог судског објекта у Целини 3, блок 3.40-160 а услови за изградњу објеката су дефинисани поглављем III.4. Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта са смерницама за њихову израду, локација 3.VII.

Положај објеката

Положај објеката у односу на регулациону линију дефинисан је грађевинским линама (главним и максималним унутрашњим), које представљају линију до које се објекат може градити.

У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних парцела, објекти морају бити постављени према условима који су дефинисани за урбанистички блок и зону у којој се налазе. С обзиром да се ради о објектима јавне намене, урбанистичким пројектом је могуће разрадити додатно грађевинске линије под условом да се не ометају функције у суседству и да се максимално испоштују све мере противпожарне заштите.

Приступ објекту

Све парцеле морају имати директан приступ на површину јавне намене минималне ширине 5m. Приступна површина се не може користити за паркирање возила и мора обезбедити приступ противпожарног возила. Сви прилази и улази у објекте се морају прилагодити стандардима и прописима који дефинишу услове за несметан приступ хендикепираним особама и лицима са посебним потребама.

Објектима се мора обезбедити колски приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл.гласник СРЈ“, бр. 8/95). Изузетак од дефинисаних

правила представљају посебни услови за прикључење које дефинише ЈП „Путеви Србије“ и надлежно јавно предузеће јединице локалне самоуправе.

Минимална ширина пешачког, једносмерног приступа је 2m. Уколико је приступ двосмерни, минимална ширина је 4m. Ширина приступа може бити и шира уколико се прорачуном евакуације у ванредним ситуацијама покаже да је неопходна. Приступна пешачка површина мора бити пројектована и изведена на начин да омогући приступ особама са тешкоћама у кретању.

ППГ9: Конгресни центри, технолошки паркови и сл.

Табела 16: Основни урбанистички параметри за површине за културу и информисање

	КОНГРЕСНИ ЦЕНТРИ, ТЕХНОЛОШКИ ПАРКОВИ И СЛИЧНО
Намена	Према условима у поглављу II 1.2.1 Површине и објекти јавне намене – **Н9**
Минимална површина парцеле	20 ари
Максимални индекс заузетости	50%
Минимална спратност	П
Максимална спратност	Не ограничава се
Паркирање	Према општим правилима грађења ППГ 12/2-1 Правила грађења инфраструктуре стационарног саобраћаја и табелом: Нормативи за обезбеђење паркинг простора.

За изградњу ових објеката је обавезна израда урбанистичког пројекта.

Забрањена је изградња ових објеката у целинама 1 и 2. Препоручује се изградња објеката у целинама: 3, 5, 7, 9 и 10.

Положај објеката

Положај објеката у односу на регулациону линију дефинисан је грађевинским линама (главним и максималним унутрашњим), које представљају линију до које се објекат може градити. У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних парцела, објекти морају бити постављени према условима који су дефинисани за урбанистички блок и зону у којој се налазе. С обзиром да се ради о објектима јавне намене, урбанистичким пројектом (или ПДР) је могуће разрадити додатно грађевинске линије под условом да се не ометају функције у суседству и да се максимално испоштују све мере противпожарне заштите.

Приступ објекту

Све парцеле морају имати директан приступ на површину јавне намене минималне ширине 4 m. Приступна површина се не може користити за паркирање возила и мора обезбедити приступ противпожарног возила. Сви прилази и улази у објекте се морају прилагодити стандардима и прописима који дефинишу услове за несметан приступ хендикепираним особама и лицима са посебним потребама.

Објектима се мора обезбедити колски приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл.гласник СРЈ“, бр. 8/95).

Изузетак од дефинисаних правила представљају посебни услови за прикључење које дефинише ЈП „Путеви Србије“ и надлежно јавно предузеће јединице локалне самоуправе.

Минимална ширина пешачког, једносмерног приступа је 2m. Уколико је приступ двосмерни, минимална ширина је 4m. Ширина приступа може бити и шира уколико се прорачуном евакуације у ванредним ситуацијама покаже да је неопходна. Приступна пешачка површина мора бити пројектована и изведена на начин да омогући приступ особама са тешкоћама у кретању. Сви пешачки излази из објеката културе морају бити пројектовани у складу са условима који дефинишу евакуацију посетилаца.

Изградња других објеката на парцели

Изградња свих објеката на парцели ће се дефинисати урбанистичким пројектом.

Спортско рекреативна намена са изградњом објеката **P1**

Табела 17: Основни урбанистички параметри за површине за спорт и рекреацију P1

P1	ПОВРШИНЕ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ
Намена	Према условима у поглављу II 1.2.1 Површине и објекти јавне намене – **Н10. У случају избора компатибилне намене, намене спорта и рекреације морају бити заступљене у минималној површини од 40%**
Минимална површина парцеле	20 ари
Максимални индекс заузетости	50% за нове комплексе
Минимална спратност	Високо приземље са висином која се дефинише према важећим нормативима за спортске објекте и поједине спортове, с тим да је минимална светла висина 7м мерена од подлоге за игру.
Максимална спратност	П+2+Пк с тим што се висина усклађује са максималном висином главног спортског објекта.(не може бити виша).
Минимални еколошки индекс	Према правилима грађења ППГ 12/1 Правила грађења зелене инфраструктуре на грађевинским парцелама
Паркирање	Према општим правилима грађења ППГ 12/2-1 Правила грађења инфраструктуре стационарног саобраћаја и табелом: Нормативи за обезбеђење паркинг простора. Обавезно постављање елемената за одлагање бицикала.

У ову групу комплекса спадају постојећи и планирани спортско рекреациони центри.

Целина 1: „Соколски дом“ је објекат под заштитом и сви радови на објекту се морају изводити у складу са условима надлежног завода за заштиту непокретних културних добара.

Целина 2: Комплекс Градског и стадиона ФК „Мачва“: Планом је предвиђена корекција регулације Церске улице те је неопходна реконструкција ограде око стадиона ФК „Мачва“. У оквиру урбанистичког блока је издвојена зона пијаце док су зоне са постојећим стамбеним и стамбено пословним објектима задржане, уз препоруку да се иста може пренаменити за спортске намене, административне, објекте културе, информисања и слично.

Сви објекти недефинисаног правног статуса у Церској улици се могу озаконити, искључиво у намењо пословања. Парцелација је дозвољена искључиво по принципу да је новоформирана парцела једнака површини хоризонталног габарита објекта. Све остале површине су искључиво површине јавне намене.

Целина 5: Планом детаљне регулације „Сава парк“ је планирана изградња спортско рекреационих центара и изградња ће се вршити у складу са тим планом. У складу са Стратегијом развоја урбаног подручја Града Шапца, ("Сл.лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.35/24), у Целини 5 је препоручена изградња објекта, условно названог Градски форум. Објекат са припадајућом парцелом треба да омогући инклузију осетљивих категорија становништва, од хендикепираних особа, до старог становништва. У објекту треба да се налазе просторије за спорт и рекреацију, примерене особама са смањеним способностима, изложбени простори и сл. Препоручује се изградња базена минималних димензија 25x17м како би се задовољило гравитационо подручје северозападног дела града. Са изградњом базена тих димензија и дубине од 2.2м би се обезбедио и базен за женски ватерполо и синхроно пливање.

Целина 6: Комплекс „Крсмановача“ је девастиран и недефинисаног правног статуса. Исти се налази у радној зони Север те је изградња новог спортског центра могућа као компатибилна намена на свим локацијама.

Целина 7: Хиподром је значајан градски спортски комплекс који се задржава у оквиру постојећих граница комплекса. Неопходно је изместити део шталских објеката из зоне заштите изворишта Мали Забран. Дозвољени су сви радови на реконструкцији и изградњи новог трибинског простора и пратећих садржаја како коњичког спорта, тако и компатибилних садржаја уз услов да додатни садржаји не смеју ометати специфичне потребе коња и коњичког спорта. Око хиподрома и изворишта „Мали забран“ је планирана изградња нових спортско рекреативних зона.

Целина 8: Постојећи комплекс спортске хале и базена се задржавају у потпуности. За потребе спортске хале је неопходно додатно уредити постојећи паркинг простор и спречити његову пренамену.

Целина 9: Уз Церски ободни канал, у блоковима 9.35 и 9.71 је планирана изградња спортско рекреационих центара.

Изградња спортско рекреационих центара је препоручљива и у свим другим целинама, изузев целина 1 и 2. Приликом изградње ових објеката у другим зонама, користити урбанистичке параметре који су дефинисани за површине Р1.

У оквиру спортских центара планирати спортске дворане и спортске терене на отвореном, са разноврсном понудом спортских садржаја (фудбалска игралишта, терени за кошарку и одбојку, тениски терени, базени, атлетска борилишта и др). Спортски центри треба да омогуће одржавање спорских манифестација, тренинга, припрема и такмичења спортиста, спортских школа, школских такмичења и спортских и рекреативних активности грађана.

Спортска дворана или затворени базен су обавезни садржаји свих нових спортско рекреативних центара.

Објекти дворане по правилу садрже: дворану за такмичења и тренажни рад са гледалиштем, теретану а могу да садрже и сале за друге спортове.

Препоручљиво је отварање терена за спортове којих нема у граду или су услови за тренирање неусловни: спортско стрељаштво, стреличарство, куглање, падел, рагби, клизалишта итд.

У ову групу објеката спадају и школски објекти, односно делови школа намењени за остваривање наставног плана и програма физичког васпитања ученика. Услови за објекте и просторе за остваривање наставног плана и програма из физичког васпитања се дефинишу одговарајућим правилницима из области образовања. Сви објекти се задржавају и планирана је изградња нових објеката у школама који их немају. У складу са просторним могућностима, дозвољена је изградња базена у оквиру школских комплекса.

У оквиру целина 5, 6 или 9 је дозвољено планирати изградњу новог, атлетског стадиона, што ће се дефинисати израдом плана детаљне регулације. Атлетски стадион треба да буде претежне оријентације север-југ и да садржи просторе за такмичења у трчању, ходању, скакачким и борилачким дисциплинама. Обавезни су следећи садржаји: овална стаза дужине 400m са најмање четири тркачке стазе, правац дужине 100m, стаза за стиплчез, простор за скок у вис, простор за скок у даљ и троскок, простор за скок са мотком са залетиштем, просторе за бацање, диска, кугле и копља. Облик стадиона је одржен овалном атлетском стазом дужине 400m. Минимална потребна површина комплекса треба да буде бар два пута, а пожељно три пута већа од површине намењене за спортске садржаје. Овакви стадиони се могу користити за друге спортове, као што су фудбал, амерички фудбал, разне манифестације и сл.

Аквапарк подразумева већи комплекс базена различитих димензија, од којих су неки опремљени системима тобогана, вештачким таласима или сличним садржајима за забаву појединаца. Осим базена се планирају и угоститељско-туристички садржаји, спортски терени, уређене зелене површине и сл. Аква паркови се могу формирати у оквиру целина 5, 6 или 9 а њихова изградња ће бити дефинисана урбанистичким пројектима или плановима детаљне регулације.

Пратећи садржаји

Пратећи садржаји спортско рекреативних центара (објекти за смештај спортиста, туристичко-угоститељски садржаји и сл), могу заузимати максимално 30% максимално дозвољених капацитета на комплексу. Овај услов се не односи на локацију комплекса стадиона у целини 2 јер је задржавањем

изграђених објеката већ достигнут капацитет пратећих објеката.

Пратећи садржаји спортских објеката у оквиру површина образовања не могу имати пратеће садржаје супротне онима који се дефинишу за зону образовања.

Спортско рекреативна намена без изградње објеката **P2**

Табела 18: Основни урбанистички параметри за површине за спорт и рекреацију P1

P2	ПОВРШИНЕ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ
Намена	Према условима у поглављу II 1.2.1 Површине и објекти јавне намене – **Н10. У случају избора компатибилне намене, намене спорта и рекреације морају бити заступљене у минималној површини од 80%.**
Минимална површина парцеле	100m^2
Максимални индекс заузетости	50% за нове комплексе
Минимални еколошки индекс	Према правилима грађења ППГ 12/1 Правила грађења зелене инфраструктуре на грађевинским парцелама
Паркирање	Паркирање на површинама јавне намене. У складу са просторним могућностима, обезбедити паркирање на сопственој парцели. Обезбедити паркирање за бицикле на сопственој или површини јавне намене.

У ове површине спадају спортски комплекси које сачињавају отворени или наткривени терени и игралишта и терени у склопу других намена.

Постојеће и планиране површине у овој зони су:

- Целина 1: тениски терени у Градском парку, кошаркашки терен у блоку Центар 1, игралиште у Б. Бари;
- Целина 2: рекреативни терен у насељу Тркалиште, скејт парк и полигон у насељу Живинарник;
- Целина 3: Терен за мали фудбал и кошарку у насељу Триангл; могућа изградња објеката спорта и рекреације у планираном парку у насељу Камичка башта;
- Целина 4: фудбалски терен ФК „Борац“ у насељу Камењак, кошаркашки терен у МЗ „Јевремова“;
- Целина 5: Постојећи и планирани терени и стрелиште у комплексу „Сава парк“;
- Целина 7: Комплекс спортског центра „Феникс“ и планирана изградња нових спортско рекреативних зона око изворишта „Мали забран“;
- Целина 8: Фудбалски терен ФК „Шипурске ливаде“;
- Целина 9: Фудбалски терен ФК „Пролетер“, тениски терени комплекса „Sunrise“, планирана површина у блоку 9.36.

Ови објекти могу бити у свим облицима својине и задржавају се у доминантној намени.

Рекреативни терени за мали фудбал баскет у Улици Јарачких жртава (Целина 2) су овим планом пренамењени у паркинг простор у складу са дугогодишњим постојећим стањем. Уколико се паркирање реши на другачији начин, површинама се може вратити намена спорта и рекреације.

Спортско рекреативни терени и игралишта се могу формирати и у другим наменама.

Спортско рекреативни терени у зонама становања:

Спортско рекреативни садржаји локалног нивоа представљају пратеће садржаје функције становања и служе, пре свега, задовољавању потреба становништва из непосредног окружења, на нивоу блока.

Постојеће спортске терене и игралишта за децу у зонама старијег вишепородичног становања треба обновити и допунити новим садржајима. Неопходно је планирање и уређење нових у свим деловима града.

Стазе, одморишта, као и дечија и спортска игралишта треба реконструисати, а поједине елементе и преобликовати како би у потпуности испунили своју улогу у складу са позитивним законским прописима. Дозвољено је и пожељно постављање нових рекреативних и релаксационих елемената унутар стамбеног блока без могућности изградње објеката или фиксног наткривања. Наткривање је дозвољено у сезонском периоду, одговарајућим полутранстарентним мрежама које спречавају превелику инсолацију и загревање.

Терени за мале спортове и објекти за рекреацију на нивоу блока се планирају по следећем нормативу:
- потребна површина 5m^2 /становнику,
- сале за рекреацију 0,8m^2/ становнику.

У пратеће садржаје вишепородичног становања убрајају се и дечија игралишта и спортске површине. Преглед минималних стандарда, који су дати на нивоу препоруке су следећи:
- игралишта за децу 3-6 година, максимално удаљење 50-300m, 0,15 m^2/становнику,
- игралишта за децу 6-11 година, максимално удаљење 50-500m, 0,5m^2/становнику,
- игралишта и спортске површине за децу 11-14 година, максимално удаљење 100-1.000m, 1m^2/становнику,
- игралишта и спортске површине за децу изнад 14 година, максимално удаљење 1.000-1.500m, 4m^2/становнику.

При планирању игралишта за децу 1-3 године и 3-6 година старости утврђују се следеће смернице:
- игралишта могу да се лоцирају у сваком блоку у оквиру максимално дефинисаних удаљености за старосну доб,
- капацитет деце је 15-20 за децу до 3 године и 30-50 за децу до 6 година,
- потребна површина је 2m^2 по детету или 0,15 по становнику за децу до 3 године, односно 5m^2 по детету или 0,5m^2 по становнику за децу до 6 година.

Приликом изградње ових објеката у другим зонама, користити урбанистичке параметре који су дефинисани за површине Р2.

Спортско рекреативни терени у зонама пословања:

Садржаји из области спорта и рекреације се могу планирати у радним зонама као посебни комплекси намењени спорту и рекреацији општег типа или као комплекси, терени, објекти за рекреацију запослених.

Могућа је промена намене и коришћење објеката индустријске архитектуре за спорт рекреацију. У напуштеним индустријским објектима би се могли створити услови за бављење екстремним спортовима, као што су : полигони за скејтбор и ролере, пејнтбол, спортско пењање на вештачкој стени и сл.

У пословним и пословно-стамбеним објектима се могу планирати простори за бављење спортским активностима које захтевају мање површине, као што су фитнес клубови, сале за борилачке спортове, гимнастику, стони тенис и сл.

Димензије спортских терена, пожељне оријентације север-југ:
- **фудбал:** терен је правоугаоник, димензија 100-105x68-75m;
- **мали фудбал:** терен је правоугаоник, димензија 40x20m; дозвољене су и димензије 38-42x18-25m;
- **рукомет:** терен је правоугаоник, димензија 40x20m;
- **кошарка:** терен је правоугаоник, димензија 28x15m са минималним слободним простором око терена од 2m и слободним ваздушним простором од 7m изнад терена,
- **одбојка:** терен је правоугаоник, димензија 18x9m са минималним слободним простором око терена од 3м и слободним ваздушним простором од 7m изнад терена,
- **одбојка на песку:** терен је правоугаоник, димензија 16x8m са минималним слободним простором око терена од 5-6m и слободним ваздушним простором од 7m изнад терена,
- **базен за пливање, олимпијски:** димензије 50x25m, минималне дубине 2,2m;
- **базен за пливање, мали:** базен дужине 25x17m; базен може бити мање ширине али се препоручује ова димензија како би могао да се користи за женски ватерполо и синхроно пливање (уз дубину од 2,2m);
- **базен за скокове:** димензије 20x25m, минимална дубина са платформе од 10m износи 4,5m;

минимална чиста висина од даске или платформе 4m; базен мора бити опремљен даском за скокове 1m и 3m, и платформама за скокове на 5m, 7,5m и 10m,
- **базен за ватерполо:** димензије 30x20m за мушкарце, односно 25x17m за жене, минималне дубине 1,8-2,2m; препорука дубине базена за жене је 2,2m како би се задовољили услови за синхроно пливање;
- **веслачке стазе:** веслачка такмичења (регате) се одржавају на стази дужине 2km, у шест стаза, свака ширине 13,5m, које се праве целом дужином и обележавају бовама,
- **кајак и кану на мирним водама:** олимпијске стазе су дужине 500 и 1000m, као и спринт стаза дужине 200m;
- **ритмичка гимнастика:** дворана минималне висине 8m, са два простора за извођење димензија 12x12m, са оквирном зоном ширине 1m, односно 2m ако су борорилишта издигнута у односу на под;
- **спортска гимнастика:** дворане садрже подијум за такмичења у партеру димензија 12x12m и простор за такмичење на справама ;
- **тениски терен:** терен за сингл је 23,77x8,23m а за дубл 23,77x10,97m;
- **клизалиште за хокеј:** површина димензија 61x30m са заобљеним угловима,
- **клизалиште за уметничко клизање:** клизалиште димензија 56-60x26-30m са заобљеним угловима;
- **стреличарство:** на отвореном простору или сали, површина борилишта минимално 135x27,5m за олимпијско стрелиште за мушкарце, 115x22,5m за олимпијско стрелиште за жене, 95x22,5m за омладину и 75x22,5m за децу од 10-14 година.
- **стрељаштво:** за ваздушну пушку, за дужине 50, 25 и 10m – 11m по стрељачком месту (11m ширина стрељачког места, дужина стрелишта – ватрене зоне на коју седодају 4m за простор посматрача, 1m за пролаз судија, 1,5m за дужину стрељачког места и 0,5m за скупљање дијабола;
- **падел:** терен је правоугаоник димензија 10x20m, ограђен стакленим зидовима и металном мрежом.

Дозвољена је изградња и терена за све друге непоменуте спортове. Пре изградње димензије терена прилагодити нивоу такмичења и врсти корисника (спортисти или рекреативци).

ППГ11: Површине и објекти за комуналну инфраструктуру

Табела 19: Основни урбанистички параметри за површине комуналне инфраструктуре

ППГ11-1 Површине и објекти у функцији управљања отпадом и отпадним водама

Уређење комплекса трансфер станице и постројења за пречишћавање отпадних вода ће се вршити у складу са донетом документацијом.

У случају потребе за проширењем или изградњом нових објеката ових намена, неопходна је израда планова детаљне регулације.

ППГ11-2 Поште

Изградња нових објеката за вршење поштанских услуга се врши у складу са условима који су овим планом дефинисани за производне и комерцијалне зоне.

ППГ11-3 Гробља

Уређење постојећих гробља у насељу вршити у складу са важећим правилницима из ове области, односно локацију Новог гробља уређивати и проширивати у складу са важећим планом детаљне регулације.

Јеврејско гробље јесте културно историјска целина и на том простору се не може вршити сахрањивање.

Под објектима на гробљу се подразумевају: гробне парцеле, гробна места, капеле, колске и пешачке саобраћајнице, прилазни пут, пешачки трг, надстрешнице и други објекти компатибилне намене (верски, сале за парастосе, економски објекти гробља, продавнице погребне опреме, цвећа, постављање цистерни за воду и сл).

Забрањује се изградња објеката и промена намене земљишта на парцелама које су планиране за проширење гробаља. Минимална ширина заштитног зеленог појаса око гробних поља је 10 m у оквиру којег је потребно засадити минимално два реда високог дрвећа. Није дозвољена изградња било каквих других објеката или надстрешница над гробним местима.

На углу улица Зеке Буљубаше и приступне до Камичког гробља формирана је парцела намењена комуналној намени у фукцији гробља. На истој се може градити искључиво административни или објекат капеле за потребе гробља.

Посебно се напомиње да је зелена инфраструктура гробља саставни до намене сахрањивања и иста се мора планирати и градити у складу са донетим плановима, без могућности умањивања параметара и норматива који регулишу ову област. Постојећа стабла на гробљима је потребно посебно чувати и неговати, при чему се посебно мисли на стабла на Камичком гробљу која треба валоризовати и евентуално предложити неки стапен заштите.

ППГ11-4 Гробље кућних љубимаца

Уређење гробља кућних љубимаца ће се вршити у складу са планом детаљне регулације „Ново гробље“.

ППГ11-5 Прихватилиште (азил) за псе - А

Уређење прихватилишта за псе ће се вршити у складу са донетим урбанистичким пројектом у оквиру локације расадника. Реконструкција објекта се може проширити и наменити и за друге животиње у складу са прописима који регулишу ову област.

Уколико се гради нова локација прихватилишта, иста се може сместити у оквиру радни и комуналних зона, као и у оквиру заштитне зелене зоне приобаља. Сви неопходни услови за нову локацију ће се дефинисати урбанистичким пројектом.

ППГ11-6 Пијаце и тржнице

Као основна намена у комплексу пијаце се могу градити:
- затворени, полузатворени, надкривени пијачни објекти;
- отворени пијачни простори са тезгама и санитарним објектом.

Као компатибилне намене могу се градити:
- пратећи пословни објекти (продавнице,услужно-занатске радње и др.),
- угоститељски садржаји за исхрану и пиће (продавнице брзе хране, ресторани, кафане и сл), као монтажни објекти или објекти од трајног материјала,
- објекти комуналне инфраструктуре.

Постојеће званичне пијаце треба уредити до нивоа добре опремљености, а у насељима која не поседују уређен пијачни простор потребно је одредити и уредити одговарајући простор за ту намену.

Објекат Тржнице се уређује у складу са посебним условима заштите као непокретно културно добро.

Неопходна је комплетна реконструкција пијаце Камичак, у смислу потпуног уклањања свих постојећих садржаја и пројектовања пијачног објекта затвореног типа, савремене архитектуре. Изградњом насеља Камичка башта и увођењем нових садржаја у Целину 3, очекује се значајно повећан број корисника и специфичних захтева које је неопходно задовољити.

Уређење постојећих пијаца Стадион и Живинарник извршити до нивоа добре комуналне опремљености у смислу прилагођавања санитарно-хигијенским условима и прописима, као и правилницима који важе за изградњу ових објеката (поплочани асфалтирани платои, санитарни садржаји, функционално распоређене тезге трајног или монтажног карактера, чесме за кориснике, и други елементи који представљају минимум опремљености). Могућа је реконструкција обе пијаце у смислу изградње нових објеката затвореног типа у циљу повећања стандарда услуга. Допуна садржаја и изградња нових унутар формираних комплекса пијаца вршиће се на основу Локацијских услова, директно на основу овог плана.

Планом је предвиђена локација нове пијаце у Целини 10 поред Церског ободног канала. Очекује се потреба за формирањем пијачног простора у Целини 9, што је потребно дефинисати кроз израду урбанистичког пројекта у оквиру зона становања или пословања (за обе нове пијаце). Формирање нових пијаца у грађевинским подручјима насеља, планирати према потребама заједнице насеља и тржишта, а са нивоом опремљености у складу са санитарно-техничким условима и нормативима за објекте ове намене.

Постојеће локације кванташке пијаце, ауто пијаце, "бувље" и сточне пијаце се затварају. Нова локација комплекса кванташке пијаце је дефинисана и налази се у Целини 7, радна зона "Запад. У оквиру те површине организоваће се: кванташка пијаца, робна пијаца, ауто пијаца, најбоље у зони испод далековода, на делу паркинга. У оквиру те површине се може организовати и сточна пијаца. Површине су дате оквирно и могу се мењати по потреби корисника простора. Паркинг простор се препоручује да се формира у заштитној зони далековода и да се користи и као ауто пијаца. Пијачна управа може бити изграђена као централни објекат за потребе целог комплекса или за сваку пијацу појединачно. Предлаже се изградња централног објекта како би се функционалније користио сам продални простор. На кванташкој пијаци се промет роба врши са обележених продајних места за возила која се налазе искључиво на асфалтираном делу пијаце.

Локација нове сточне пијаце се може дефинисати и у оквиру неког од суседних блокова око кванташке пијаце (подручје УП „Нова кванташка пијаца“ у Шапцу. За потребе дефинисања локације и услова за изградњу сточне пијаце, неопходна је израда плана детаљне регулације.

Величину грађевинске парцеле дефинисати у складу са планираном функционалном организацијом простора и према планираном капацитету у складу са дугорочним развојним потребама насеља. Најмања функционална ширина парцеле за изградњу објекта пијаце износи 20 m.

За зелене пијаце се препоручује да буду једним делом отворене, а у другом делу наткривене. Пратеће садржаје и евентуални низ локала предвидети уз приступну саобраћајницу. Препоручују се искључиво приземни објекти који формирају низ једнострани или двострани како би се ободом или по средини успоставила трговачко - пешачка зона.

Уколико се планирају отворене – ненаткривене зелене пијаце, предвидети постављање тезги у функционалном низу уз обезбеђење простора за смештај прибора за одржавање пијаце, ограђивање простора пијаце као и обезбеђење услова за паркирање по нормативу 1 паркинг место на четири тезге.

За изградњу затворене или полузатворене пијачне хале – тржнице, спратност и висинска регулација дефинисана је према функционалној структури. Максимална спратност објеката ове намене је (По)+П+1, односно (По)+ВП+1.

ППГ11-7 Вашариште

Локација вашаришта се може уређивати на два начина:
- за потребе одржавања повремених манифестација отвореног типа и
- за потребе одржавања манифестација у објектима затвореног типа.

За потребе одржавања манифестација отвореног типа, неопходно је површину одржавати у нивелационом смислу, уредити приступе и платое (пошљунчане или асфалтиране (поплочане, обложене неким композитним материјалом) и инфраструктурно опремити. Обавезно је организовање санитарних чворова које подразумева тоалете и прикључке водовода и канализације. Прикључке на водоводну мрежу решити на више места како би се задовољиле потребе посетилаца и продаваца.

За потребе евентуалне изградње објеката (управа пијаце, сајамске хале, павиљони и сл.) неопходна је израда плана детаљне регулације.Максимални индекс изграђености у овом случају је 30%.

ППГ11-8 Јавни тоалет

Постојећи објекат јавног тоалета се задржава на локацији уз могућност извођења свих радова на адаптацији, реконструкцији и техничком унапређењу.

Објекат ове намене и сличних габарита (мушки, део, женски део, део за инвалидна лица и део за децу) треба планирати у оквиру локације Старог града, Вашаришта и пијаца, уколико се у објектима пијаца не може обезбедити адекватан простор. Сви објекти су приземни. Архитектонски израз објекта треба да буде савремен а сам објекат технички опремљен по највишим стандардима за ову врсту услуге.

Такође, објекти који окупљају велики број људи а нису објекти јавне намене, у свом саставу, или у оквиру парцеле морају имати обезбеђене јавне тоалете за посетиоце (тржни центри, биоскопи, тржни центри, малопродајни центри веће површине од 1000м2, верски објекти за више од 50 људи итд. Објекти не морају имати јавне тоалете ако у зони од 200м се налази јавни тоалет на површини јавне намене који може бити грађен за те потребе, односно, може бити дефинисан кроз програм постављања привремених објеката.

Јавни тоалети који не задовољавају стандарде (на постојећим гробљима, пијацама, аутобуској станици итд је потребно у потпуности реконструисати.

ППГ12: Површине и објекти зелене и техничке инфраструктуре

Површине инфраструктурних мрежа и објеката су површине на којима се могу градити и линијски инфраструктурни објекти и мреже. Површине на којима се граде ови објекти су претежно површине јавне намене мада се трасе линијских коридора могу постављати и ма земљишту у свим облицима својине.

Сви елементи система зелене инфраструктуре су описани у поглављу Н12 где су, осим правила уређења, дефинисане врсте објеката које се у истим могу градити и максимално дозвољени параметри заузећа земљишта.

ППГ 12/1 Правила грађења зелене инфраструктуре на грађевинским парцелама

Сходно развоју теоретске мисли у овој области, практичних искустава европских градова и започетим иницијативама за увођењем сличне праксе у Србији, овај план ће покушати да кроз увођење еколошког индекса створи предуслове за испуњење једног од стратешких циљева који се односи на подизање нивоа заштите животне средине и отпорност на климатске промене. У исто време, због великих проблема са атмосферском канализацијом на градском подручју, овај сегмент плана је од великог значаја и за решавање дела тог проблема.

Еколошки индекс (ЕИ) је бројчана вредност која служи за процену квантитета и квалитета урбаног озелењавања, а којим се изражавају еколошки значај и допринос квалитету живота који пружају различите форме вегетације на грађевинској парцели. У складу са постојећим стањем изграђености подручја, опредељење је да се вредности еколошког индекса дају посебно по наменама и просторним целинама. Оправдање за ниже вредности у централним блоковима лежи и у чињеници да је у предходном периоду планski опредељена велика зелена површина Сава парка која може да компензује недостатке у централним насељским блоковима.

Табела 20: Преглед еколошких индекса у односу на планирану намену површина, по просторним целинама

Планиране намене	Еколошки индекс (ЕИ), по просторним целинама									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Инфраструктурни коридори, површине и објекти за саобраћајну инфраструктуру	0,05	0,05	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Површине за државну управу и локалну самоуправу, површине за културу и информисање, површине за социјалну заштиту, конгресни центри, технолошки паркови	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
Површине и објекти за образовање и дечију заштиту, површине за здравствену заштиту,	0,25	0,25	0,25	0,25	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
Површине и објекти за верске намене,	0,25	0,25	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4
Туристичко угоститељски објекти,	0,1	0,25	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4
Површине специјалне намене	/	/	/	0,4	0,4	0,4	/	/	/	0,4
Вишепородично становање изузетно великих густина (С1+)	0,2	0,25	0,25	0,25	/	/	/	0,3	/	/
Вишепородично становање изузетно великих густина (С1)	0,2	0,25	0,25	0,25	/	/	/	0,3	/	0,3
Вишепородично становање средњих густина (С2)	0,2	0,25	0,25	0,25	/	/	0,3	0,3	0,3	0,3
Породично становање (С3)	0,25	0,25	0,3	0,4	/	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Површине за мешовите намене	/	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	/	0,2	0,2	0,2
Површинеза комерцијалне делатности	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,3	0,25	0,25	0,25	0,25
Површине за индустрију и производњу	/	/	/	/	/	0,25	0,25	0,25	0,25	/
Гробља	/	/	/	0,3	/	/	/	0.3	/	0,4
Пијаце	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Вашариште	/	/	/	/	0,7	/	/	/	/	/
Остале комуналне намене	/	/	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Зелене површине	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Површине за спорт и рекреацију	0,1	0,1	0,25	0,25	0,3	0,3	0,3	0,25	0,4	0,4
Приобаље са викенд зоном	/	/	/	/	0,7	0,7	/	0,7	/	/

У циљу дефинисања услова за различита техничка решења уређења слободних простора и изградње самих објеката, на нивоу ПГР,уводи се више врста **еколошких функционалних простора (ЕФП)** или вегетационих простора. Еколошки функционални простори обезбеђују добре и здраве услове за живот, да би се правилно применили и да би се избегла досадашња лоша тумачења примене учешћа зелених површина као корективног урбанистичког фактора.

Посебно се као вредност дефинише **тежински фактор (ТФ)** који служи за касније тачан обрачун еколошког индекса. Тежински фактор (ТФ) се обрачунава по m^2 типа површине, у складу са еколошким значајем и доприносом квалитету живота изабраног вегетационог простора.

Табела 21: Врсте еколошких функционалних простора - ЕФП (вегетациони простори) и вредности тежинских фактора за сваки од њих:

Илустрација[17] ЕФП	Назив и опис ЕФП	ТФ
 ЕФП 1-Компактне зелене површине у директном контакту са матичним супстратом – травњаци који се редовно косе Компактна зелена површина као део стана приземља вишепородичног објекта у Загребу	Компактне зелене површине у директном контакту са матичним супстратом (разноврсна вегетација различитих типова – дрвеће, жбуње, цветне врсте, покривачи тла, трава, делови земљишног супстрата без вегетације), по предходној терминологији „незастрта зелена површина“. **<u>Компактном зеленом површином се сматра зелена површинау директном контакту са тлом, компактног облика минималне ширине 2m и минималне површине 30m^2.</u>** Део компактне зелене површине може бити припојен неком од станова или пословних простора у приземљу објекта. Обрачун се врши по m^2 зелене површине чији резултат се множи са ТФ.	**1,0**
 **ЕФП 2 - Појединачни елементи вегетације у директном контакту са матичним супстратом (жбуње, жива ограда, пузавице..) унутар или изван компактних зелених површина које су у директном контакту са тлом** 	Вегетација различитих типова која која својим бокорењем и волуменом лисне масе обезбеђује мањи део порозног тла пропустљивог за воду и ваздух а која захваљујући лисној маси апсорбује и редукује сунчеву топлоту. Овај тип зелене површине може бити припојен неком од станова или пословних простора у приземљу објекта. У овај тип зелене површина спадају и све површине које се на могу назвати компактним зеленим површинама. Обрачун се врши по m^2 површине коју зеузима формација, чији резултат се множи са ТФ.	**0,8**
 ЕФП 3-1-Мало дрвеће, пречник крошње ≤6,1m у доба зрелости 	Површина круне се рачуна према геометријским облицима крошње који су приказани на слици испод табеле и резултат се множи са ТФ.	**0,3**

[17] Табела и илустрације су претежно преузети из студије „Зелена инфраструктура у компакт граду – еколошки индекс као инструмент отпорности на климатске промене: шта свако треба да зна, шта свако може да уради“, Аница Теофиловић и група аутора, Удружење пејзажних архитеката Србије, Београд, 2022. Предложено је допуњено и прилагођено локалним приликама. Фотографије у табели су преузете са интернета.

 **ЕФП 3-2-Средње дрвеће, пречник крошње >6,1 Пк ≤7,6m у доба зрелости** 	Површина круне се рачуна према геометријским облицима крошње који су приказани на слици испод табеле и резултат се множи са ТФ.	0,4
 ЕФП 3-3 - Велико дрвеће, пречник крошње >7,6 Пк ≤9,1m у доба зрелости 	Површина круне се рачуна према геометријским облицима крошње који су приказани на слици испод табеле и резултат се множи са ТФ.	0,8
 ЕФП 3-4 - Дрвеће импозантних димензија, пречник крошње >9,1m у доба зрелости 	Површина круне се рачуна према геометријским облицима крошње који су приказани на слици испод табеле и резултат се множи са ТФ. Површина круне се рачуна према геометријским облицима крошње који су приказани на слици испод табеле и резултат се множи са ТФ. <u>Овај пример се може користити само у случају да се на парцели налазе постојећа стабла.</u>	0,9
 ЕФП 4-1 – Биоретензија, ретензија, кишна башта, нехлорисани базени https://www.gradnja.rs/kisne-baste-retenzije-poplave/	Биоретензије захваљујући добро пројектованим просторима имају функцију пречишћавања атмосферских вода, смањење њихове запремине, функцију станишта, естетски и едукативни допринос, због чега имају овако висок фактор. Могу бити у форми кишних башти, контејнера с биљкама и др. Кишне баште су депресије с вегетацијом које се налазе на нивоу околног тла. Њихове главне вредности су задржавање и инфилтрација атмосферских вода. Контејнери са биљкама су пројектовани да захвате и задрже или инфилтрирају атмосферске воде. Количина и учесталост захваћене воде зависе од интезитета падавина, тако да би требало да буду насељене разним биљкама прилагођеним влажним и сувим условима станишта.	1,0

	Обрачун се врши по m^2 водене површине чији резултат се множи са ТФ.	
ЕФП 4-2 – Базени, хлорисани	Базени и друге водене површине се могу посматрати као објекти зелене инфраструктуре али употреба хлора утиче на смањење ефеката. Обрачун се врши по m^2 водене површине чији резултат се множи са ТФ.	**0,2**
 **ЕФП 5-1– Озелењени простор на подземном објекту у земљишном супстрату дубине до 0,8m** 	Разноврсна вегетација различитих типова – жбуње, цветне врсте, покривачи тла, трава, „коровске“ врсте, делови земљишног супстрата без вегетације. Обрачун се врши по m^2 зелене површине чији резултат се множи са ТФ.	**0,5**
 **ЕФП 5-2– Озелењени простор на подземном објекту у земљишном супстрату дубине 0,8m до 1,2m**	Разноврсна вегетација различитих типова – мало дрвеће, жбуње, цветне врсте, покривачи тла, трава, „коровске“ врсте, делови земљишног супстрата без вегетације. Обрачун се врши по m^2 зелене површине чији резултат се множи са ТФ.	**0,7**
 **ЕФП 5-3– Озелењени простор на подземном објекту у земљишном супстрату дубине 1,2m и више**	Разноврсна вегетација различитих типова – средње дрвеће, жбуње, цветне врсте, покривачи тла, трава, „коровске“ врсте, делови земљишног супстрата без вегетације. Обрачун се врши по m^2 зелене површине чији резултат се множи са ТФ.	**0,9**

 **ЕФП 6– Порозно тло и застори с биљкама (земља, растер елементи, шљунак, ризла... на којима расте травњак, покривачи тла, сезонски цветњаци, перене, самоникла вегетација (угари))** 	Матични супстрат и различити материјали који пропуштају атмосферску воду у матични супстрат (с којим су у посредном или непосредном контакту), а која захваљујући присуству биљака апсорбује и редукује сунчеву топлотну енергију. Обрачун се врши по m^2 површине чији резултат се множи са ТФ.	0,5
 **ЕФП 7– Делимично пропусан застор (камене плоче, клинкер опека, мозаик поплочавање и др. на којима нема биљака на подлози од песка и шљунка)**	Површина која је у мањој мери пропустљива за воду и ваздух, а која због недостатка биљака акумулира и исијава сунчеву топлотну енергију. Обрачун се врши по m^2 површине чији резултат се множи са ТФ.	0,1
 **ЕФП 8– Порозно тло и застори (земља, растер елементи, шљунак, ризла на којима нема биљака)** 	Матични супстрат и различити материјали који пропуштају атмосферску воду у матични супстрат (с којим у посредном или непосредном контакту), а која због недостатка биљака акумулира и исијава сунчеву топлотну енергију. Обрачун се врши по m^2 површине чији резултат се множи са ТФ.	0,3

 **ЕФП 9– Површина под непорозним застором (бетон, асфалт, непорозно поплочавање, вештачка гумена подлога, вештачка трава и сл. на којима нема биљака, објекти без вегетације) и површине под објектима** 	Површина која није пропустљива за воду и ваздух, а због недостатка биљака акумулира и исијава сунчеву топлотну енергију. Обрачун се врши по m^2 површине чији резултат се множи са ТФ.	0,0
 **ЕФП 10 – Озелењена фасада објекта – модуларни систем, односно озелењени зидови (пузавице)**	Озелењени зидови, ако су правилно дизајнирани, могу имати користи за природно окружење, карактеристике зграде и естетске квалитете простора. Сваки систем озелењених зидова пројектован за добијање поена за еколошки индекс треба да се израчуна за подручје покривености након пет година раста с максималном висином од 9m. Саставни део пројекта зелених фасада је и систем за заливање. Обрачун се врши по m^2 озелењене површине фасаде чији резултат се множи са ТФ.	0,5
 **ЕФП 11-1– Озелењени кров у земљишном супстрату до 30cm**	Озелењени кровови надземних објеката танког профила земљишног супстрата могу ухватити и задржати 60% падавина које падају на њих, чак нуде и многе предности крова дебљег профила. Они имају предност смањеног структуралног оптерећења зграде. Обрачун се врши по m^2 озелењене површине крова чији резултат се множи са ТФ.	0,4
ЕФП 11-2– Озелењени кров у земљишном супстрату 30cm и више	Озелењени кровови надземних објеката с дебљим профилом земљишног супстрата могу да подрже шири спектар биљака него озелењени кровови танког профила. Повећана разноврсност биљака може створити шири спектар могућих станишта за домаће инсекте и птице. Предности грејања и хлађења су повећане због повећане изолације, а атмосферска ода се боље пречишћава. Иако је доступан широк избор кровних система, правилан дизајн, инсталација и одржавање су кључни за успешан пројекат.	0,7

	Обрачун се врши по m^2 озелењене површине крова чији резултат се множи са ТФ.	
 **ЕФП 12 – Сакупљање кишнице** 	Наводњавање кишницом смањује потрошњу пијаће воде у те сврхе. Сакупљање кишнице може се постићи коришћењем цистерни, буради за кишницу или других средстава за складиштење... Ови елементи могу бити дизајнирани као естетски и едукативни делови у простору. Овај елемент улази у обрачун када се >50% уређеног простора наводњава водом добијеном из сакупљене кишнице. Обрачун се врши по m^2 запремине чији резултат се множи са ТФ.	**0,2**
ЕФП 13 – Соларни панели 	Производња „зелене“ енергије се сврстава у елемент зелене инфраструктуре јер на глобалном нивоу смањује потребу за производњом енергије из других извора, чиме се штеде енергенти, вода и спречавају негативни утицаји на животну средину. Обрачун се врши по m^2 површине панела чији резултат се множи са ТФ. Уколико се соларни панели постављају на објекте, ТФ=0,5.	**0,5**

У циљу додатних подстицаја и заштите постојеће дендрофлоре, могу се користити и бонус коефицијенти. Бонус коефицијенти се додају на предходно дефинисане ЕФП.

Табела 22: Бонус коефицијенти тежинских фактора код еколошких функционалних простора

Илустрација ЕФП	Назив и опис ЕФП	ТФ
ЕФПБ1–Коришћење аутохтоних биљних врста приликом пројектовања	Промовисање аутохтоних врста служи заштити истих, као природних добара које дефинишу идентитет подручја. Аутохтоне врсте на подручју обухвата плана су: храст лужњак, граб, храст сладун, цер, жутиловка, барска ива, бадемаста врба, црвена врба, бела врба, сива врба, црна јова, сива јова, пољски брест, пољски јасен, багрем, брест, бели јасен, липа, бели граб, клен, бели глог, трњина, црни бор. **Сабира се са основним коефицијентом стабла.**	**0,1**

ЕФПБ2–Задржавање постојећег здравог дендролошког материјала приликом нове градње	Задржавање одраслих, здравих стабала приликом изградње нових објеката је значајно јер се на парцели задржава стабло са већим доприносом на зелену инфреструктуру. **Сабира се са основним коефицијентом стабла.**	**0,2**
ЕФПБ3–Дрвеће у предбашти 	Осим озелењавања сопствених парцела, сађење дрвећа у предбаштама има значаја и за озелењавање површина јавне намене и на смањење степена инсолације пешачких површина. **Сабира се са основним коефицијентом стабла.**	**0,2**
ЕФПБ4–Урбане баште	Производња здраве хране, микробиља, хидропонике и сл. се сврстава у елементе зелене инфраструктуре јер на глобалном нивоу смањује потребу за дужим транспортом хране из других извора, чиме се штеде енергенти, вода и подиже свест и култура о здравој исхрани. Уколико се урбане баште постављају на платое, ТФ=0,05. Уколико се урбане баште постављају на незастро тло, тежински фактори се сабирају.	**0,1**
ЕФПБ5–Зимске баште пасивних соларних објеката	Пасивна производња „зелене“ енергије смањује потребу за производњом енергије из других извора, чиме се штеде енергенти, вода и спречавају негативни утицаји на животну средину. Обрачунавају се само зимске баште (застакљене површине) пасивних соларних објеката те се други застакљени отвори не могу узимати у обрачун. Засебни објекти стакленика без обзира на намену, се могу рачунати. Обрачун се врши по m^2 површине застакљеног крова чији резултат се множи са ТФ. Уколико се соларни панели постављају на објекте, ТФ=0,5.	**0,2**

Табела 23: Приказ облика крошњи као пример начина обрачуна ЕФП 3-1 ДО 3-4

Облик крошње	Начин обрачуна ЕФП
пирамидални или купасти облик	$P = \pi \cdot r(r+l)$
цилиндрични облик круне	$P = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$
овални или сферни облик	$P = 4 \cdot \pi \cdot r^2$
полулоптасти облик крошње	 половина површине сфере

У обрачуну цилиндричних и купастих форми чија крошња не иде до земље, висина стабла се множи са 0,7.

Примери обрачуна еколошког индекса

Да би све наведено било разумљивије, дају се примери начина обрачуна еколошких индекса на следећим примерима. На примерима је илустративно приказано како, што је заступљенији степен примене еколошки функционалних простора, то је значајнији допринос на зелену инфраструтуру и последично, на позитивне ефекте животне средине и отпорности на климатске промене. Површина грађевинске парцеле у свим примерима је 10 ари.

ПРИМЕР 1



На овом примеру су приказане незастрте зелене површине које заузимају 30,5% површине парцеле. Досада примењиваним правилима грађења у планским документима, била је условљена минимална заузетост незастртим зеленим површинама, без икаквих других додатних услова и без прорачуна ефеката на животну средину. У следећој табели је дат приказ обрачуна еколошког индекса.

Табела 24: Обрачун еколошког индекса – пример 1

ПРИМЕР 1	
Површина парцеле	**1000m^2**
Непорозан застор (бетон) (ЕФП9)	233m^2 x 0,0 = 0m^2
Површине под објектима (ЕФП9)	250m^2 x 0,0 = 0m^2
ЗП у директном контакту са тлом (ЕФП1)	353m^2 x 1,0 = 353m^2
Делимично пропусан застор на подлози од песка, на којем нема биљака, нпр. бехатон плоче (ЕФП7)	115m^2 x 0,1 = 11,5m^2
Укупна ЕФП	0+0+353+11,5= 364,5m^2
ЕИ*	**364,5m^2 : 1000m^2 = 0,3**

*Еколошки индекс (ЕИ) = еколошки функционални простор (ЕПФ) : површином парцеле

ПРИМЕР 2



На овом примеру су приказане незастрте зелене површине које заузимају 12,8% површине парцеле. Садњом два одговарајућа стабла, еколошки индекс се значајно поправља на 0,27 што има практично исти ефекат као и ситуација из примера 1. У следећој табели је дат приказ обрачуна еколошког индекса.

Табела 25: Обрачун еколошког индекса – пример 2

ПРИМЕР 2	
Површина парцеле	**1000m^2**
Непорозан застор (бетон) (ЕФП9)	9519m^2 x 0,0 = 0m^2
Површине под објектима (ЕФП9)	250m^2 x 0,0 = 0m^2
ЗП у директном контакту са тлом (ЕФП1)	128m^2 x 1,0 = 128m^2
1 средње стабло (ЕФП3-2): купасти облик крошње стабла (крошња до земље) које у одраслом облику достиже пречник од 6m и висину од 3m	$\pi x r(r+l)$=(3,14x3x(3+4,5))m^2 x 0,4 = 28,2m^2
1 велико стабло (ЕФП3-3) овални облик крошње стабла које у одраслом облику достиже пречник од 8m	$4r^2\pi$= (4x16x3,14) m^2 x 0,8 x 0,7= 112,5 m^2
Укупна ЕФП	0+0+128+28,2+112= 268,7m^2
ЕИ*	**268,7m^2 : 1000m^2 = 0,27**

*Еколошки индекс (ЕИ) = еколошки функционални простор (ЕПФ) : површином парцеле

ПРИМЕР 3



У случајевима када се комбинују еколошки функционални простори, еколошки индекси значајно расту.У следећој табели је дат приказ обрачуна еколошког индекса.

Табела 26: Обрачун еколошког индекса – пример 3

ПРИМЕР 3	
Површина парцеле	**1000m^2**
Непорозан застор (бетон) (ЕФП9)	233m^2 x 0,0 = 0m^2
ЗП у директном контакту са тлом (ЕФП1)	353m^2 x 1,0 = 353m^2
Делимично пропусан застор на подлози од песка, на којем нема биљака, нпр. бехатон плоче (ЕФП7)	115m^2 x 0,1 = 11,5m^2
2 велика стабла (ЕФП3-3) овални облик крошње стабла које у одраслом облику достиже пречник од 8м	*2 x 4r^{2}π*= (4x16x3,14) m^2 x 0,8 x 0,7= 225 m^2
7 малих стабала (ЕФП3-1) овални облик крошње стабла које у одраслом облику достиже пречник од 3m	*7 x 4r^{2}π*= (4x2,25x3,14) m^2 x 0,3 x 0,7= 41,5 m^2
Укупна ЕФП	0+353+11,5+225+41,5= 631m^2
ЕИ*	**631m^2 : 1000m^2 = 0,63**

*Еколошки индекс (ЕИ) = еколошки функционални простор (ЕПФ) : површином парцеле

ПРИМЕР 4

У случајевима када се комбинују еколошки функционални простори, еколошки индекси значајно расту.

Што се више комбинују еколошки функционални простори, еколошки индекси могу да порасту и до границе 1 што би теоретски значило да се овакви случајеви могу посматрати као парцеле „зелене градње“ или еколошки функционалне парцеле.

У следећој табели је дат приказ обрачуна еколошког индекса.

Табела 27: Обрачун еколошког индекса – пример 4

ПРИМЕР 4	
Површина парцеле	**1000m^2**
Непорозан застор (бетон) (ЕФП9)	233m^2 x 0,0 = 0m^2
Површине под објектима (ЕФП9)	250m^2 x 0,0 = 0m^2
ЗП у директном контакту са тлом (ЕФП1)	353m^2 x 1,0 = 353m^2
Зелена површина са живом оградом, ширине 1m а дужине 34м (некомпактна зелена површина) – ЕФП-2	34m^2 x 0,8 = 27,2m^2
Делимично пропусан застор на подлози од песка, на којем нема биљака, нпр. бехатон плоче (ЕФП7)	115m^2 x 0,1 = 11,5m^2
2 велика стабла (ЕФП3-3) овални облик крошње стабла које у одраслом облику достиже пречник од 8m	$2 \times 4r^2\pi$= 2 x(4x16x3,14) m^2 x 0,8 x 0,7= 225 m^2
3 мала стабала (ЕФП3-1) овални облик крошње стабла које у одраслом облику достиже пречник од 3m	$3 \times 4r^2\pi$= 3(4x2,25x3,14) m^2 x 0,3 x 0,7 = 17,8 m^2
3 средња стабла (ЕФП3-2): купасти облик крошње стабла (крошња до земље) које у одраслом облику достиже пречник од 6m и висину од 3m + бонус коефицијенти - ЕФП Б1: 0,1 за аутохтоно стабло и - ЕФП Б3: 0,2 за дрвеће у предбаштама	$\pi xr(r+l)$=3x(3,14x3x(3+4,5))m^2 x (0,4 + 0, 1 + 0,2)= 148,2m^2
Озелењени кров у земљишном супстрату до 30cm (ЕФП 11-1)	50m^2 x 0,4 = 20m^2
Озелењени кров у земљишном супстрату 30cm и више (ЕФП 11-2)	(200m^2-10m^2 за површину под соларним панелима) x 0,7 = 133m^2
5 соларних панела, оријентационо 2x1м (ЕФП 13)	5x2x0x5= 5m^2
Укупна ЕФП	0+0+353+27,2+11,5+225+17,8+148,2+20+133+5= 940,7m^2
ЕИ*	**940,7m^2 : 1000m^2 = 0,94**

*Еколошки индекс (ЕИ) = еколошки функционални простор (ЕПФ) : површином парцеле

Опште напомене:

- Граница до када се рачуна доба зрелости стабла износи 10 година. Стабло може досегнути и већи биолошки раст од тога али се не може прихватити приликом спровођења овог плана. Тај податак се ипак мора узети у обзир код дефинисања удаљења стабла од суседних међа.
- Крошња стабла у доба максимално могуће зрелости не сме прелазити суседне међе.
- Крошња стабла које се сади у предбашти може прелазити регулациону линију, максимално до ширине тротоара уколико нема уличног дворeда. Уколико постоји улични дрворед, крошња стабла може прелазити регулациону линију до крошње постојећег стабла.

Препоручене врсте за садњу на територији града:

Лишћарско дрвеће: Salix alba L. и друге, Populus nigra L. и друге, Fraxinus angustifolia Vahl, Quercus robur L, Quercus farnetto Ten, Carpinus betulus L, Betula verrucosa Ehrh, Tilia argentea Desf, Acer pseudoplatanus L, Acer cqampestre L, Sophora japonica L, Elaeagnus angustifolia NJilld, Platanus x acerifolia NJilld, Robinia pseudoacacia L, Aesculus hyppocastanum L, Broussonetia payrifera I.

Четинарско дрвеће: Taxodium distichum Pich, Picea pungens Engelm, Pinus nigra Arn, Chamaecyparis lanjsoniana Part, Picea Omorika Panč, Pseudotsuga douglasia.

Шибље и пузавице: Berberis thunbergii DC, Cornus alba L, Cotoneaster horisontalis Dcne, Juniperus horisontalis Mnch, Ligustrum ovalifolium Hassk, Polygonum baldschuanicum, Tamarix pentandra Pall, Pyracantha coccinea Roem, Parthenocissus quinquefolia P. и друге.

Саставни део планова детаљне регулације, урбанистичких пројеката и техничке документације је графички прилог **План зелене инфраструктуре**, на којем ће бити приказани сви елементи планиране зелене инфраструктуре са обрачунатим еколошким индексом.

Саставни део урбанистичких пројеката и техничке документације је **Табела обрачуна еколошког индекса** из Прилога 1 овог плана.

Напомена 1: Уколико се у планиране зелене површине јавне намене уводе компатибилне намене, оне не могу заузимати већу површину од 20%.

ППГ 12/2 Правила грађења саобраћајне инфраструктуре

ППГ 12/2-1 Правила грађења уличне мреже

Ауто пут

На овом путу врада режим континуираног саобраћајног тока, коловози су раздвојени по смеровима и сва укрштања су решена денивелисаним раскрсницама преко којих се врши и контакт са путем. Потребно је обезбедити пуну заштиту ауто пута, без присуства пешака, бициклиста и осталих немоторизованих возила. Траса пута је утврђена планом детаљне регулације, а у случају потребе за изменом, извршиће се у свему према условима управљача пута.

Нису предвиђени нови прикључци на ауто пут и забрањена је изградња у коридору од 50m од регулационе линије пута.

Државни путеви:

Правила за постављање инсталација поред државних путева I и II реда:

- у заштитном појасу поред јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“, бр. 101/05 и 123/07), може да се гради, односно поставља водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други слични објекти, као и телекомуникациони и електро водови, инсталације, постројења и сл. по претходно прибављеној сагласност управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове.
- инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви - својина Републике Србије и на којима се ЈП „Путеви Србије“, Београд, води као корисник или правни следбеник корисника.
- траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод јавног пута.
- укрштање са јавним путем предвидети искључивио механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви.
- заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута (изузетно спољна ивица коловоза), увећана за по 3 m са сваке стране.
- минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1, 5m.
- Минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,2m.
- уколико се инсталације паралено воде, морају бити постављене минимално 3m од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање) изузетно ивице коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза.
- на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа државног пута.
- Навести правило да се аутобуска стајалишта на државним путевима планирају ван коловоза уз сагласност управљача јавног пута.

Улична мрежа

Планом су дате усмеравајуће одредбе о хијерархијском нивоу саобраћајница са назначеном врстом доминантног кретања. Израдом планских докумената нижег реда и стручних студија, исте се могу кориговати по принципу да у целинама: 1, 2, 3, 4, 5, 9 и 10 првенство имају кретања пешака и бициклиста над свим осталим видовима саобраћаја а у целинама 6, 7 и 8 првенство кретања имају теретни и путнички саобраћај. Јавни превоз има предност у свим целинама.

Правила за коришћење површина и изградњу објеката саобраћајне инфраструктуре:

- сви јавни путеви на планском подручју се граде по важећим прописима, уз примену одговарајућих техничких стандарда;
- у постојећим насељима регулације улица се задржавају осим ако постоје потребе за променом као што су побољшање саобраћајног решења, инфраструктуре, нивелације и др;
- на постојећим путевима примарне путне мреже, тамо где је то потребно, неопходно је извршити ревитализацију и модернизацију техничко-експлоатационих карактеристика;
- прикључивање прилазног на јавни пут врши се првенствено његовим повезивањем са другим прилазним или некатегорисаним путем већ прикљученим на јавни пут, а на подручјима на којима ово није могуће, прикључивање прилазног пута врши се непосредно на јавни пут, и то првенствено на пут нижег реда;
- изградњом дела пута или путног објекта не сме се нарушити континуитет трасе тог пута и саобраћаја на њему;
- дуж јавних путева потребно је обезбедити инфраструктуру за прикупљање и контролисано одвођење атмосферских вода;
- ради заштите путева од спирања и одроњавања, потребно је, обезбедити косине усека, засека и насипа, као и друге косине у путном земљишту тзв. биоармирањем, тј. озеленети травом, шибљем и другим аутохтоним растињем које не угрожава прегледност пута;
- одводњавање површинских вода врши се слободним падом према риголама, односно према улици са минималним падом од 1,5%;
- државни пут који пролази кроз насеље, а који је истовремено и улица у насељу, може се изградити као улица са елементима који одговарају потребама насеља;
- приликом планирања нових или реконструкције постојећих улица, требало би обезбедити улично зеленило (пожељно двострано), тако да не ометају прегледност пута и не угрожавају безбедност саобраћаја;
- путеви трајног карактера, који се граде и уређују за потребе пољопривредне и шумске привреде, могу се користити и за потребе локаланог саобраћаја;
- саобраћајна површина аутобуског сталалишта на јавном путу, осим улице, мора се изградити ван коловоза јавног пута;
- уколико је главни приступ привредној зони преко општинских путева, минимална ширина коловоза предметног пута је 7m; коловозну конструкцију на таквим путевима димензионисати за тешки теретни саобраћај.
- Коловоз завршно обрађивати асфалтним застором,
- Паркинге израђивати од монтажних бетонских елемената или плоча.

Правила грађења и уређења некатегорисане путне мреже:

- Најмања дозвољена ширина појаса регулације за некатегорисане путеве и улице је 10m;
- у појасу регулације некатегорисаног пута изводе се обострани тротоари ширине по 1,5 m а изузетно може једнострани тротоар исте ширине;
- ван изграђеног простора насеља изводе се обостране банкине ширине по 1,5m са тврдим застором;
- у обостраном разделном појасу између коловоза и тротоара ширине 1,5-2m формира се дрворед и/или бициклистичка стаза, у складу са локалним условима и потребама;
- све подземне инсталације се, по правилу, постављају у појасу регулације;
- кота нивелете пута мора бити најмање 1m нижа од висине приземља објекта поред пута, осим у случају када су постојећи објекти изграђени у непосредном појасу заштите пута;
- коловозни застор је асфалтни, бетонски или туцаник са дебљином коловозне конструкције од око 50cm;
- паркинг површине са тврдим застором формирају се за теретна возила поред улазно-излазног путног правца у изграђен простор насеља, а за путничка возила у централном делу изгађеног простора насеља; и

- земљани и шумски путеви који се укрштају или прикључују на регионалне путеве, морају се изградити у складу са законом.

Правила грађења пешачких и бициклистичких стаза

- Пешачке стазе и тротоари чине саставни елемент попречног профила скоро свих градских саобраћајница;
- Пешачке стазе и тротоари морају бити обавезно физички издвојене у посебне површине које су заштићене од осталих видова моторног саобраћаја;
- Минимална ширина тротоара за мимоилажење пешака је 1,5m, а за мимоилажење инвалида са помагалима је 1,8m;
- При трасирању бициклистичких стаза користити мирне улице, избегаавати улице са неповољним нагибима, користити озелењене зоне, повезивати стамбене зоне, зоне рекреације, централних активности, туристичке локалитете и сл;
- Планирати просторе за паркирање бицикала у централним насељским зонама, атрактивним туристичким зонама и другим реперним тачкама;
- Минимална ширина једносмерне бициклистипке стазе је 1,25m, а двосмерне 2,5m. Ако се бициклистичка стаза налази непосредно уз коловоз, додаје се заштитна ширина од 0,75m. Изузетно, заштитна зона није обавезна уколико је у улици трајно ограничена брзина кретања моторних возила на 50km/h
- Уздужни нагиб бициклистичке стазе или траке не може бити већи од 8%.

Бициклистичке стазе и траке се могу градити и уређивати одвојено од улица као засебна површина унутар профила улице или као део коловоза или пешачке стазе обележене саобраћајном сигнализацијом.

Бициклистичке стазе се обавезно граде и уређују на потезима који су дефинисани графичким прилозима а могу се градити и на другим површинама. Бициклистичке стазе завршно обрађивати асфалтним застором.

Тротоаре израђивати од монтажних бетонских елемената или плоча који могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних површина. Поред обликовног и визуелног ефекта, то има практичну сврху код изградње и реконструкције комуналних водова (инсталација). Паркинзи могу бити уређени и тзв. "перфорираним плочама", "префабрикованим танкостеним пластичним" или сличним елементима, који обезбеђују услове стабилности подлоге, довољне за навожење возила, а истовремено омогућавају одржавање ниског растиња.

За кретање пешака се могу градити и уређивати, осим тротоара, тргова и скверова, пешачке стазе, подходници, надходници, степеништа, лифтови, рампе, пролази и шеталишта. Површине за кретање пешака морају бити континуиране и по правилу не уже од 1,2m. Профилима неких саобраћајница је одређена минимална ширина једног тротоара од 1,8m које служе за лица са тешкоћама у кретању и исти се не могу додатно смањивати нити користити у друге сврхе.

Изузетно, у појединим саобраћајницама затеченог стања не постоје пешачке површине већ су исте колско пешачке. У свим колско-пешачким (или интегрисаним) улицама, првенство кретања имају пешаци.

На раскрсницама и другим местима где је предвиђен прелаз преко коловоза за пешаке, бициклисте и особе са тешкоћама у кретању, морају се предвидети упуштени ивичњаци.

У оквиру површина које су овим планом одређене као доминантно пешачке и код пешачких прелаза наспрам вртића, школа, здравствених установа и старачких домова, пешачки прелази се обавезно издижу на коту тротоара и могу додатно бити обојени и осветљени.

Приступи интервентних возила

За локације којима је правилима грађења потребно обезбедити приступ противпожарним и другим интервентним возилима (машине за рашчишћавање рушевина, прокопавање канала у случају поплава, прилаз цистерни за воду или атмосферске и отпадне воде, утврђују се посебни услови.

Објектима се мора обезбедити колски приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл.гласник СРЈ“, бр. 8/95).

Приступни пут за ватрогасна возила има следеће карактеристике најмања ширина коловоза за једносмерно кретање возила је 3,5м, а за двосмерно кретање 6,0m; унутрашњи радијус кривине који остављају точкови је 7,0m, а спољашњи радијус кривине 10,5m; успон (рампа) нагиба мањег од 12,0%-ако се коловоз не леди; а ако се леди мањег од 6,0%. Приступни пут за ватрогасна возила је део јавног пута или посебна саобраћајница којом се прилази објекту, а којој најудаљенија тачка коловоза није даља од 25,0m од габарита објекта.

ППГ 12/2-2 Правила грађења инфраструктуре стационарног саобраћаја

Изградњу гаража и паркинга извршити у складу са Правилником о техничким нормативима за безбедност гаража од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 31/24 и Обележавање места за паркирање – ознаке на путу – остале ознаке (Српски стандард SRPS U.S4.234 април 2020. године, којим су дефинисане мере и начин обележавања места за паркирање за различите врсте и услове паркирања. У оквиру паркиралишта, треба резервисати простор за дрвореде по моделу да се на три паркинг места планира по једно дрво. Такође, потребно је извршити резервацију паркинга за потребе инвалида у зградама и околини – равне комуникацијске површине – места за паркирање.

На местима где то услови дозвољавају, и ако није уцртано у графичком приказу, могућа је изградња уличних паркинга уз обавезно задржавање и заштиту постојећег дрвећа. Забрањено је формирање паркинг места на зеленим површинама и није дозвољено исте умањивати ради проширења паркинг простора.

У свим улицама осим државних путних праваца, градских магистрала и сабирних саобраћајница, дозвољено је паркирање у предбаштама и/или формирање гаража у приземљима, под условом да се обезбеди несметан проток пешачког саобраћаја. Ово решење се подржава како у циљу обезбеђења већег броја паркинг места, тако и у циљу уклањања паркинга наспрам ових објеката, а све у циљу стварања могућности одвијања пешачког и бициклистичког саобраћаја.

За потребе изградње објеката утврђује се норматив за обезбеђење неопходног минималног броја паркинг (ПМ) или паркинг-гаражног места (ПГМ).

Табела 15: Нормативи за обезбеђење паркинг простора*

Намена	Број ПГМ**	Јединица
ЦЕЛИНЕ 1, 2 И 3: Становање у зонама С1+, С1, С2, односно вишепородично становање у зони М1	1,3	стан
ЦЕЛИНЕ 4, 8, 9 И 10: Становање у зонама С1+, С1, С2, односно вишепородично становање у зони М1	1,1	стан
Становање у зони С3	све потребе за паркирањем становања обезбедити на сопственој парцели, осим ако је то другачије наведено правилима грађења за појединачне блокове у централним зонама а минимално 1 стан=1 паркинг место	парцела
Банке и административне установа	1	70 m^2 корисног простора Целина 1: 200 m^2 корисног простора
Школе и предшколске установе	1	на једну учионицу, односно једну групу деце
Болнице, амбуланте, поликлинике, домови здравља, социјалне установе и сл.	1	на 3 кревета или два запослена у смени
Трговина на мало прехрамбеним производима	1	70 m^2 корисног простора Целина 1: 100 m^2 корисног простора

Трговина на мало осталим производима производима	1	100 m^2 корисног простора Целина 1: 200 m^2 корисног простора
Поште	1	150 m^2 корисног простора
Ресторани и кафане	1	8 столица Целина 1: 20 седећих места
Хотел (према категорији)	1	на сваке две собе
Мотел	1	за сваку собу
Спортска хала	1	40 седећих места
	1 ПГМ за аутобус	400 седећих места
Биоскоп, позориште, дом културе	1	18 седећих места
Верски објекти	1	на сваких 20 посетилаца и за сваку стамбену јединицу у парохијском дому
Производни, магацински и индустријски објекти	1	20 запослених
Међународно путничко пристаниште	3 ПМ за аутобусе 5ПМ за путничке аутомобиле	/

* Напомена: сем ако другачије није наведено у тексту плана за појединачне локације и затечено стање
**Напомена: у случају добијања децималног броја код потребе обезбеђења паркинг места, примењује се математичко правило заокруживања, до 0,5 на мањи број а од 0.51 на већи број.

Хотели, ресторани и други угоститељски и туристички објекти у Целинама 1 и 2, који не могу да обезбеде потребан број паркинг места на сопственој парцели, могу да закупе паркинг места на површинама јавне намене, за време док обављају делатност.

У складу са стеченим правима, инвеститори у Улици војводе Мишића (блок 44г) и дуж Обилазног пута (између улица Поцерске и Краља Милутина) имају право да 10% потреба за паркирањем обезбеде у оквиру површине јавне намене.

Паркирање се може вршити на максимално две подземне етаже а препоручује се једна због високог нивоа подземних вода на појединим градским подручјима и чији ниво није утврђен. Број надземних етажа за паркирање није ограничен.

Инвеститор има право да објекат више-етажне гараже изгради као самосталан објекат на парцели. Приликом изградње објекта јавне гараже је кроз израду урбанистичких пројеката могуће додатно разрадити унутрашње грађевинске линије ако су исте дефинисане графичким прилогом. Инвеститор има права да паркирање унутар објекта реши преко косих рампи у складу са техничким нормативима. Посебна пажња се мора обратити на емисију штетних гасова према објектима становања у суседству, те у складу са локацијским условима, дефинисати услове за сваки појединачни објекат.

Локална самоуправа може донети одлуку да се у неким целинама, зонама или улицама додатно услове строжији критеријуми за паркирање, у складу са повећаним степеном моторизације на одређеној територији или немогућности обезбеђења довољних површина јавне намене за потребе паркирања.

Уколико инвеститор не изведе објекат у складу са условима за паркирање, нема могућности покретања процедуре израде урбанистичког плана којим би променио нормативе. Одступања се не могу верификовати израдом новог плана, осим измене ПГР.

За парцеле које се налазе у обухвату ПДР који се примењује и даље, примењују се правила за паркирање које је дефинисао ПДР. У случају измене планског документа, примењују се правила за паркирање овог плана.

Свако треће паркинг место у оквиру површине јавне намене мора бити озелењено (формиран дрворед). Озеленити паркинг просторе високим лишћарима широких крошњи без плодова који могу да угрозе пролазнике или јавну површину и аутомобиле (избегавати врсте које имају велике и тврде плодове, плодове који би запрљали простор. Код врста које имају коренов систем који би могао да денивелише саму паркинг подлогу, приликом садње поставити прстенове који би усмерили корен у жељеном правцу.

Власници теретних возила и/или пољопривредних машина могу обезбедити паркинг или гаражно место у оквиру зоне становања С3, искључиво у целини 9. Површина објекта треба да одговара величини возила под условом да не премаше условљене урбанистичке параметре за зону.

Паркирање теретних возила се обезбеђује у оквиру јавних паркиралишта у радним и комуналним зонама, у складу са одлуком локалне самоуправе.

Паркирање путничких возила у стамбеним зонама је могуће на појединачним парцелама, у гаражама или на отвореним платоима, под условом да се цела парцела користи искључиво за паркирање- Намена тако организоване парцеле је пословање, компатибилно са наменом становања.

Гараже вишепородичних стамбених објеката могу се планирати:

- Надземно на грађевинској парцели као самостални објекти;
- Подземно испод објекта и изван габарита објекта у површини која задовољава еколошки индекс зоне у којој се налази;
- У склопу приземне, сутеренске или спратних етажа;
- Кота равног крова подрумске етаже гараже ван габарита објекта објекта је максимално +0.8m у односу на коту заштитног тротоара око објекта;
- Кровну раван приземних гаража у дворишном делу парцеле пројектовати са падом према парцели корисника;
- Дозвољава се изградња и више подземних етажа у складу са геомеханичким и хидротехничким условима;
- Равни кровови сутеренских гаража могу се користити за паркирање, хортикултурно уређење, дечија игралишта, теретане на отвореном и сл.
- обавезне су техничке мере обезбеђења од влаге и подземних вода;
- Грађевинске линије гаража и остали елементи рампе, улази – излази биће дефинисани Урбанистичким пројектом чији је саставни део урбанистичко архитектонско решење планиране изградње у складу са правилима саобраћајне струке;
- Приликом израде пројеката гаража за путничке аутомобиле обавезна је примена Правилником о техничким нормативима за безбедност гаража од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 31/24),
- Ширина улаза и излаза је мин. 2.5m за један ток кретања возила.
- Близу улаза односно излаза резервисати простор за паркирање возила инвалида и лица са посебним потребама,
- Димензија једног паркинг места за управно паркирање је минимално 4,8 x 2,4m, а у осталим случајевима у складу са SRPS U.S4.234 април 2020 и осталим правилницима који регулишу ову област,
- Придржавати се важећих услова противпожарне заштите који се односе на ову врсту објеката.
- О потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за надземни или подземни паркинг капацитета 200 места или више, затражити мишљење - одлуку надлежног органа јединице локалне самоуправе, сходно Закону о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр. 135/2004).

Ако паркирање не може да се реши на парцели, изградња објеката је дозвољена само у целинама 1 и 2 и то искључиво објеката мешовите намене, са максимално два стана по објекту. Ова могућност је дефинисана искључиво у циљу реконструкције и ревитализације централних градских блокова у којима постојеће стање (амбијенталне вредности, објекти вредне градске архитектуре, ширина пасажа и катастарских парцела итд), не дозвољавају формирање прописних паркинг места. У свим осталим случајевима се неће дозволити изградња објеката.

ПГ 12/2-3 Правила грађења саобраћајних површина које нису дефинисане планом

Уз прибављање услова Ј.П. "Путеви Србије", могућа је реализација прикључака на мрежу државних путева који ту нису дати, а за којима се може јавити потреба, и то као последица флексибилних услова формирања грађевинских парцела и саобраћајних решења појединачних комплекса.

Основ за израду урбанистичког пројекта за формирање нових саобраћајних површина које нису дефинисане планом, а ради формирања нових грађевинских парцела, јесте:

- да је Град носилац права на земљишту,

- да се изврши пренос права на земљишту без надокнаде саобраћајне површине која се формира на приватном земљишту у својину Града Шапца,
- да се саобраћајна површина задржи као приступна саобраћајна површина на осталом земљишту, без обавезе града Шапца да је прибави и без обавезе да удеде инфраструктурне мреже и објекте у исту.

Формирање таквих саобраћајница подразумева поштовање ортогоналне саобраћајне матрице, правилно укрштених раскрсница (смакнута укрштања нису дозвољена) и одговарајуће регулације минималне ширине 8m на површинама за становање, односно 12м на површинама за комерцијалне делатности.

Саставни део урбанистичких пројеката за формирање нових саобраћајница обавезно су планови инфраструктурних мрежа и објеката и минимално једноредног дрвореда.

Планирана слепа улица може бити максималне дужине до 200м може са обавезном окретницом за комунална и друга возила.

У случају да се планирају колско пешачки приступи, регулациона ширина истих је минимално 5,5m с тим да је најдужи 75m и на њега се веже највише пет грађевинских парцела у зони једнопородичног становања, са највише три стана по парцели. Изузетно, планирани колско пешачки приступни пут може бити минималне регулационе ширине 3,5m, максималне дужине 50m и на њега се могу прикључити само две грађевинске парцеле у зони једнопородичног становања, са највише три стана по парцели.

ППГ 12/2-4 Правила грађења станица за снабдевање горивом

Планом су задржане све **станице за снабдевање горивом** осим станице у Улици Жике Поповића чија намена се укида. Нове се могу планирати искључиво у радним зонама и на минималном међусобном удаљењу од 500m. Места за пуњење електричних аутомобила која се постављају на површинама јавне намене се могу поставити у оквиру паркинг простора и њихов број се не ограничава. За потребе изградње станица за снабдевање горивом је обавезна израда урбанистичког пројекта.

Станице за снабдевање горивом могу бити изграђене са ужим или ширим садржајем.

Под ужим садржајем се подразумевају: места за истакање за све врсте горива, места за пуњење возила електричном енергијом, манипулативна површина, цистерне, систем цевовода, отвори за пуњење и преглед цистерни, продајни и пословни простор у функцији станице за снабдевање горивом, надстершница.

Под ширим садржајем станице се подразумевају: перионице, сервисне радионице, угоститељски садржаји и паркинг.

Станице за снабдевање горивом на парцелама предузећа, у циљу обављања њихове делатности, могу се градити на основу овог плана, уз поштовање саобраћајних и прописа који регулишу безбедност њиховог коришћења и спречавања угрожавања окружења.

Најмања удаљеност прилаза станице од раскрснице је 25m.

ППГ 12/2-5 Правила грађења инфраструктуре јавног превоза

Површина аутобуске станице се у складу са стручно извршеном анализом јавног превоза може кориговати и пренаменити у друге компатибилне намене али се не може укинути. Неопходно је предходно урадити инвестиционо техничку документацију којом ће се утврдити потребе јавног превоза Града Шапца, односно потребни капацитети и функције за град величине Шапца.

Правила за изградњу аутобуских стајалишта:

- На основу Закона о јавним путевима ("Службени гласник РС" бр. 101/2005, 123/2007) саобраћајна површина аутобуског стајалишта на јавном путу, осим улице, мора се изградити ван коловоза јавног пута. Путни објекти јавног пута у које спадају и аутобуска стајалишта морају се изградити тако да ширина коловоза на путном објекту не сме да буде мања од ширине коловоза јавног пута.
- Аутобуска стајалишта је могуће предвидети на коловозу у улицама у насељу, али само у случају мале фреквенције возила јавног превоза.

- На основу Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта ("Службени гласник РС", бр. 20/96, 18/2004, 56/2005 и 11/2006) стајалиште не сме да се гради на унутрашњим странама кривина пута, на местима где је извучена пуна линија на средини коловоза, односно у зонама које су на путу обележене саобраћајним знацима опасности.
- Аутобуска стајалишта морају да имају надстрешнице и уздигнуту површину за путнике која је повезана са тротоаром у улици,
- аутобуска стајалишта се постављају на основу предходно донетог програма постављања привремених објеката.

ППГ 12/2-6 Правила грађења железничке инфраструктуре

Земљиште које припада **железничкој инфраструктури** и сви објекти на њему се користе на начин како је то дефинисано условима имаоца јавних овлашћења.

Планом је предвиђено измештање дела колосека између насеља Триангл и Камичка башта у циљу формирања компактне градске целине и смањена негативних утицаја железнице на насеља као и подизања степена безбедности одвијања самог саобраћаја у густо насељеном подручју. Дефинисана је нова траса и у том коридору је забрањена свака изградња. За потребе изградње трасе урадиће се план детаљне регулације или урбанистички пројекат уз посебне услове железнице.

Сви објекти у пружном појасу се морају уклонити. У пружном појасу је дозвољена само изградња саобраћајница и евентуално постављање инфраструктурних мрежа и објеката и само у случају да се прибави сагласност "Инфраструктура железница Србије".

Услови за постојеће објекте у инфраструктурном појасу железничке инфраструктуре:

У складу са стањем на терену, констатован је већи број објеката који се налазе у инфраструктурном појасу железничке инфраструктуре. Постојећи објекти се могу задржати (легализовати, реконструисати и др.) у оквиру инфраструктурног појаса или се могу градити нови на неизграђеним парцелама у инфраструктурном појасу, под следећим условима:

- налазе се на или унутар грађевинске линије која је дефинисана планом генералне регулације,
- уколико власник објекта добије мишљење/сагласност "Инфраструктура железница Србије" да предметни или планирани објекат ничим не угрожава планирани развој железничке инфраструктуре и пројектовање реда вожње,
- уколико власник објекта обезбеди техничке мере на конструкцији објекта ради спречавања негативног утицаја од одвијања железничког саобраћаја на објекат (бука, вибрација, физичка заштита лица и објеката), тако да предметни објекат буде безбедан за корисника и да предметни објекат ничим не угрожава планирани развој железничке инфраструктуре и пројектовање реда вожње, односно, власник је сагласан да трпи евентуалне штете на објекту које могу бити проузроковане одвијањем железничког саобраћаја у инфраструктурном појасу,
- уколико нису у супротности са условима других имаоца јавних овлашћења (водопривредни, услови заштите природе итд).

Уколико се сви предходно наведени услови не могу испунити, објекат се мора уклонити (објекти који немају грађевинску дозволи), односно, дозвољено је инвестиционо и текуће одржавање за остале објекте (објекти имају грађевинску или употребну дозволу), односно забрањена је изградња нових објеката у инфраструктурном појасу.

ППГ 12/2-7 Правила грађења инфраструктуре водног саобраћаја

У овом плану, инфраструктуру водног саобраћаја чине: пловни пут, пристаништа, марина и скелска места.

Пловни пут

При уређењу подручја предметног плана треба водити рачуна да се планирањем и изградњом нових објеката не сме утицати на промену дефинисаних габарита пловног пута и безбедност пловидбе. У том смислу, потребно је испунити и следеће услове:

1. У циљу обезбеђења пловног пута и безбедне пловидбе потребно је обратити пажњу да ширина ангажоване акваторије, за планирање одређених садржаја и објеката који би залазили у корито реке Саве, може бити максимално 30m воденог простора од уреза воде при ниском пловидбеном нивоу.
2. Због положаја пловног пута на реци Сави, који се не може измештати, на делу десне обале од km 103+200 до km 102+000 ширина ангажоване акваторије за планирање одређених садржаја и објеката који би залазили у корито реке Саве, може бити максимално I 5m водног простора од уреза воде при ниском пловидбеном нивоу.
3. Решење пристаништа и марине не сме утицати на безбедност пловидбе и промену дефинисаних габарита пловног пута и мора да обезбеди несметано и безбедно коришћење свих садржаја од стране пловила која за тим имају потребу, као и истовремено безбедну пловидбу осталих учесника у речном саобраћају који користе међународни пловни пут у тој зони.
4. Приликом одређивања димензије акваторије пристаништа и марине водити рачуна о максималној могућој ширини ангажованог воденог простора датог у услову бр. 1.
5. У акваторији пристаништа и марине (са свим његовим елементима), као и приступном пловном путу, треба бити обезбеђена дубина која одговара дубини газа меродавног пловила (увећаној за апсолутну резерву која треба да обезбеди неометано пристајање и у периоду малих вода), у односу на ниски пловидбени ниво (EN).
6. Изградња објеката у кориту реке Саве, као и начин везивања пловила не сме нарушити хидрауличко-морфолошку слику тока и проноса наноса. Водити рачуна да неадекватна технологија изградње и начин везивања пловила могу изазвати негативан утицај на режим великих вода и режим леда.
7. Сви објекти и грађевине у кориту и на обали реке, морају се узети у обзир при планирању и изградњи других објеката и ни на који начин се не смеју угрозити.
8. Приликом евентуалног планирања и изградње објеката у близини мостова потребно је посебно водити рачуна да се не угрози стабилност стубова мостовске конструкције и безбедност пловидбе у зони моста. У зони минимално 200m узводно и низводно од моста не планирати пристајање пловила.
9. Планирани објекти марине и пристаништа, не смеју угрозити функционисање постојећих објеката у кориту реке Саве, нити смеју утицати на промену дефинисаних габарита и положаја пловног пута.
10. Напомињемо да спровођење мера које се односе на заштиту обале и водних објеката које се налазе на предметној локацији, нису у надлежности Дирекције за водне путеве. Стога је неопходно да се у циљу заштите водних објеката, за потребе израде предметног плана исходују услови и од надлежног Јавног водопривредног предузећа.
11. У циљу заштите водомерне станице „Шабац“, потребно је исходовати услове РХМЗ-а, који управља овим објектом.
12. Тачне позиције подводних инсталација као и услове у којим зонама подводних инсталација не треба планирати нити градити објекте за чије функционисање би било потребно ангажовање акваторије у смислу вучења сидара, ужади и ланаца по речном дну, прибавити од надлежних институција које управљају предметним објектима.
13. Приликом дефинисања зоне за формирање купалишта, као и полигона за спортове на реци Сави, водити рачуна да буду прописно обележена и смештена ван пловног пута, нарочито узимајући у обзир интензитет водног саобраћаја у посматраној зони
14. За реконструкцију железничког моста на km 106+960 реке Саве, која се односи само на подизање мостовске конструкције, док положај стубова моста у кориту реке Саве остаје непромењен, потребно је испоштовати следеће услове са аспекта безбедности водног саобраћаја:
    - Узимајући у обзир захтевану категорију Va пловног пута реке Саве, између постојећих стубова који дефинишу пловидбени отвор моста (са осовинским растојањем од 125m), између којих се одвија међународни водни саобраћај, читавом ширином мора да буде обезбеђена висина слободног габарита испод доње ивице мостовске конструкције од минимум 7m у односу на високи пловидбени ниво. Реконструкцијом моста не сме се утицати на ширину пловидбеног отвора моста између постојећих стубова.
    - Узимајући у обзир Стратегију развоја водног саобраћаја Републике Србије од 201 5. до 2025. године, којом је предвиђена пуна интеграција међународног водног пута реке Саве са Коридором Рајна-Дунав, односно повезивање реке Саве са основном мрежом европских водних путева, као и постојеће стање на предметној деоници реке Саве (габарите пловидбених отвора мостова на реци Сави), препорука је да висина слободног габарита испод доње ивице мостовске конструкције буде већа од 9m у односу на високи пловидбени ниво.

– Реконструкцијом железничког моста не сме се утицати на безбедност пловидбе и промену дефинисаних габарита пловног пута. Санација стубова моста не сме нарушити хидрауличко-морфолошку слику тока у зони моста која би могла довести до поремећаја проноса наноса као и негативног утицаја на режим великих вода и режим леда.

На локацији железничког моста на km 106+960 реке Саве,меродавни су следећи пловидбени нивои:
- Ниски пловидбени ниво (EN) - 71,98 mnm,
- Високи пловидбени ниво (ВПН) - 77,41 mnm.

Ове услове треба схватити као опште услове.

На основу члана 37. и 37а Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Сл.гласник РС“, бр.73/10, 121/12, 18/15, 96/15, 92/16, 104/16, 113/17, 41/18, 95/18, 37/19, 9/20 и 52/21), пре почетка израде техничке документације за изградњу објеката који на било који начин могу утицати на промену режима течења воде, као и безбедност пловидбе на реци Сави као међународном водном путу, потребно је прибавити и услове за пројектовање Дирекције за водне путеве, у оквиру обједињене процедуре у поступку издавања локацијских услова, стим да се услови за изградњу лука, пристаништа (марина) и пристана издају лучком оператеру који је стекао одобрење за обављање лучке делатности, односно лучку концесију у складу са одредбама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама и то за луке и пристаништа (марине) за које је утврђено лучко подручје.

Међународно путничко пристаниште је изграђено и сви услови за евентуалну реконструкцију ће се одвијати у складу са условима оператера и Агенције за управљање лукама.

Робно пристаниште (лука – проглашено лучко земљиште). у целини 8 обавља своју функцију у складу са условима који су дефинисани ПДР „Зорка – радна зона Исток“ и посебним законима. Површине на којима се налазе се могу проширивати на околни простор у складу са потребама а што ће се дефинисати планским документима нижег реда. Лука мора да испуњава следеће услове у односу на лучку инфраструктуру:
- Дубина акваторије луке и приступног пловног пута мора да буде таква да омогући пријем пловила која се користе на конкретном водном путу категорије Е;
- Хидрограђевински објекти који чине лучку обалу, као и оперативне и радне претоварне површине морају да буду одговарајуће изграђени као и да се одржавају у технички и функционално исправном стању, што укључује редовно текуће и инвестиционо одржавање;
- Носивост подлоге оперативних и радних претоварних површина у луци не може да буде мања од 5 t/m^2 и по квалитету мора да одговара примењеној лучкој претоврној и складишној технологији;
- Мрежа друмских саобраћајница у оквиру лучког подручја мора да омогућава ефикасно одвијање овог вида саобраћаја;
- Конструкција друмских саобраћајница у оквиру лучког подручја мора да одговара условима који се примењују у одвозно-довозном саобраћају, односно да је на њима дозвољен слаобраћај за друмска возила чије осовинско оптерећење износи од 10 т по осовини;
- Подземна и надземна комунална инфраструктура, односно водоводна мрежа питке и техничке робе, противпожарна хидрантска мрежа, канализациона мрежа за одвођење атмосверских и фекалних вода, електроенергетска мрежа (трафостанице, подземна и надземна преносна мрежа), телефонскан и ИТ мрежа, топловоди и гасоводи морају бити довољног капацитета и добро распоређени и изведени;

Лучки индустријски колосеци морају да одговарају условима који се примењују у довозно-одвозном саобраћају, односно да је на њима дозвољен саобраћај за железничка возила чије осовинско оптерећење износи 20 до 22,5t по осовини.

Услови за изградњу **марине** су дефинисани ПДР „Сава парк“. У случају измене плана, иста се може формирати на новој локацији у целини 5 а све у складу са условима Агенције за управљање лукама. Ранг марине прописује надлежни државни орган (национална категоризација) и у зависности од категорије потребни су различити садржаји од друштвених, преко рекреативних, услужних, трговачких и административних делатности:
- прихватање, чување, отпремање и рентирање пловила са сервисном службом - снабдевање горивом, резервним деловима и поправка пловила,
- здравствена, радио и метеоролошка служба, мењачнице, банке, ПТТ услуге, туристичке агенције,
- хотелско - угоститељске услуге са трговином (продаја наутичке и спортске опреме, чамаца)
- друштвено - клупске и наутичке промотивне делатности везане за спортско рекреативне и забавне садржаје.

Царинска и полицијска управа су предвиђене на локацији пристаништа тако да их овде није потребно планирати.

Објекат марине је планиран као понтонски, плутајући објекат. Понтон се поставља у оквиру акваторија који је дефинисан планом.

Скелска места су објекти посебне (специјалне) намене и за њих се примењују искључиво услови Министарства одбране.

ППГ 12/2-8 Правила грађења инфраструктуре ваздушног саобраћаја

Објекти хелиодрома могу бити део компатибилне намене са наменама здравства, посебних намена, радних зона и зона спорта и рекреације. Хелиодроми су равне, стабилизоване површине са или без коловозног застора, минималних димензија 25x25m и са прилазним површинама без препрека.

ППГ 12/3 Правила грађења водне инфраструктуре

ППГ 12/3-1 Правила грађења у зонама изворишта

Елаборатом о зонама санитарне заштите у изворишта подземних вода “Мали Забран” у Шапцу, 2015.год., “Гео инжењеринг БГП” д.о.о., Београд. Поштујући све изнето у овом Елаборату дефинисане су зоне санитарне заштите, а у свему према Правилнику о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл. гласник РС бр. 92/08).

Прва зона санитарне заштите

Према Правилнику о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевање (Сл. гласник РС, бр. 92/2008), Зона И изворишта подземне воде формира се на простору оивиченим оградом око целог изворишта Мали Забран. Зона И изворишта подземне воде засађује се декоративним зеленилом, растињем које нема дубоки корен и може се користити као сенокос. Свих 12 бунара изворишта је изведено у бетонским шахтама, а изворište као и пратећа инфраструктура (постројења за прераду, хлорисање и сл.) су ограђени металном оградом. Око већине бунара, ван шахти је постављена ограда у складу са Правилником, док на појединим бунарима (шахтама) су радови на изради ограде у току.

- изградња или употреба објеката и постројења,
- коришћење земљишта или вршење друге делатности из члана 28.,
- постављање уређаја,
- складиштење опреме и обављање делатности који нису у функцији водоснабдевања,
- кретање возила која су у функцији водоснабдевања ван за то припремљених саобраћајница,
- прилаз возилима на моторни погон,
- одржавање спортова на води и купање људи и животиња,
- напајање стоке, узгајање рибе ради комерцијалног изловљавања.

Друга зона санитарне заштите

Дефинисање друге зоне санитарне заштите изворишта урађено је у складу са Правилником о начину одређивања и одржавања зоне санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл.гласник РС. 92/2008), у складу са Чланом 9. који гласи:
У порозној средини међузрнског типа, када је подземна вода са слободним нивоом и када је водоносна средина покривена повлатним заштитним слојем који умањује утицај загађивача са површине терена, зона II обухвата простор са ког вода дотиче до водозахватног објекта за најмање 50 дана".

- изградња или употреба објеката и постројења,
- коришћење земљишта или вршење друге делатности из члана 27.,
- стамбена изградња, употреба хемијског ђубрива,
- течног и чврстог стајњака, употреба пестицида, хербицида и инсектицида,
- узгајање, кретање и испаша стоке,
- камповање, вашари и друга окупљања људи,
- изградња и коришћење спортских објеката,
- изградња и коришћење угоститељских и других објеката за смештај гостију,
- продубљивање корита и вађење шљунка и песка,

- формирање нових гробаља и проширење капацитета постојећих.

Трећа зона санитарне заштите

По Правилнику о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл. гласник РС бр. 92/08) (члан 27.)
у простору издвојеном за ширу зону санитарне заштите не могу се градити или употребљавати објекти и постројења,користити земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и то:

- трајно подземно и надземно складиштење опасних материја и материја које се не смеју директно или индиректно уносити у воде,
- производња, превоз и манипулисање опасним материјама и материјама које се не смеју директно или индиректно уносити у воде,
- комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата,
- испуштање отпадне воде и воде која је служила за расхлађивање индустријских постројења,
- изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода, експлоатација нафте, гаса,
- радиоактивних материја, угља и минералних сировина,
- неконтролисано депоновање комуналног отпада,
- хаварисаних возила, старих гума и других материја и материјала из којих се могу ослободити загађујуће материје испирањем или цурењем,
- неконтролисано крчење шума, изградња и коришћење ваздушне луке, површински и подповршински радови, минирање тла,
- продор у слој који застире подземну воду и одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако ти радови нису у функцији водоснабдевања, одржавање ауто и мото трка.

ППГ 12/3-2 Правила грађења хидротехничке инфраструктуре

Условима ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац, број 3654/СР-221/23 од 09.02.2024. године, дефинисана су општа правила грађења:

Пре приступања пројектовању и изградњи објеката комуналне инфраструктуре (водовода и канализације) у обухвату овога Плана, неопходно је да се Инвеститор обрати посебним захтевом ради издавања "Техничких услова за пројектовање и изградњу уличних инсталација водовода и канализације".

Потребно је да сваки корисник парцела или објеката из обухвата овога плана, по дефинисању функција објекта, а пре израде пројектно-техничке документације (ИДР, ИДП, ПГД, ПЗИ) за те објекте, користи "СЕПАРАТ О ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА", са сајта ЈКП »Водовод – Шабац«, ради издавања детаљних услова за прикључење на јавни водоводни и канализациони систем, осим у изузетним и специфичним ситуацијама, које може дефинисати пројектант.

У појасу заштите цевовода није дозвољена изградња објеката нити вршење радњи које могу угрозити цевовод.
Успостављен појас заштите око цевовода остаје и даље:

а) ширина појаса заштите цевовода ван насељеног (изграђеног) дела града са сваке стране цевовода одређује се у односу на пречник цевовода:
- до ϕ300mm - 2,3m,
- од ϕ300mm до ϕ500mm – 3m,
- од ϕ500mm до ϕ1000mm и преко – 5m,

б) ширина појаса заштите цевовода у урбанизованом делу града утврђује се урбанистичко техничким условима изградње с тим што најмања ширина овог појаса мора бити 4m.

в) код паралелног вођења других инсталација са инсталацијама водовода и канализације остварити минимално осовинско растојање од 1,0m за пречнике цевовода мање од ø200mm и 1,50m за пречнике цевовода веће од ϕ200mm.

Наведени су и технички услови типског карактера који се захтевају приликом израде планске, урбанистичке и пројектантске документације а који имају значаја приликом организације и поставке објеката у раној фази пројектовања:

Водовод

– Пројектант инсталација водовода за планиране објекте, дужан је да у пројекту хидрауличким

прорачуном искаже потребан пречник водоводног прикључка. Прикључак димензионисати тако да задовољи потребе свих предвиђених садржаја у оквиру парцеле. Број мерних уређаја зависи од броја независних стамбених јединица у оквиру објекта. За сваку независну стамбену јединицу предвидети посебан мерни уређај. Од водомера за пословну јединице, до пословне јединице водити посебну водоводну инсталацију која не сме ни на једном месту бити повезана на инсталације друге независне пословне односно стамбене јединице. Хидрантску мрежу пројектовати као засебан систем са уградњом посебног водомера.

- Просторија за водомере мора бити на приступачном месту, уз регулациону линију, лоцирана према страни на којој се налази улична водоводна межа (прикључак са јавне површине мора директно да уђе у просторију без ломова и проласка кроз пасаж). Просторију обезбедити од смрзавања, опремити је осветљењем, лавабоом и сливником у поду и вратима која ће се закључавати.
- Прикључке пројектовати искључиво у правој линији, управно на уличну цев. Не дозвољавају се никакви хоризонтални ни вертикални преломи на делу прикључка до водомера.
- Водоводни прикључак извести на слоју песка мин. 5cm. На делу кућног прикључка испод саобраћајнице и тротоара затрпавање рова предвидети шљунком. Ако се просторија за водомере налази у приземљу новог објекта неопходно је на планираном месту прикључења, у темељном зиду, оставити отвор (заштитну цев) кроз који ће се провући радна водоводна цев кућног прикључка.
- Код пројектовања водоводног прикључка придржавати се постојећих стандарда за огрлице са вентилом и одвојком за прикључак од 1", 6/4",2". За одвојке пречника већег од 2" пројектовати огранке са одвојком на прирубницу уз обавезно уграђивање затварача са уградном гарнитуром и штрас капом . Цевовод мора бити тако направљен да водомер буде увек пун воде. Колена и Т комади морају бити удаљени најмање 10Д узводно и 5Д низводно од водомера. Неповратни вентил или уређај за регулацију притиска мора се поставити искључиво иза водомера и то на растојању од 5Д. Испред водомера на растојању од 6Д обавезно уградити хватач нечистоћа. Испред хватача нечистоћа предвидети уградњу првог затварача док се други затварач поставља иза водомера на растојању од 3Д.
- Уколико радни притисак, према хидрауличком прорачуну , не може да подмири потребе појединих делова објекта, обавезно пројектовати постројење за повећање притиска .
- Уређаје за повишење притиска пројектовати посебно за санитарне потребе а посебно за противпожарну инсталацију.
- Евентуално недостајуће количине за против пожарне потребе обезбедити изградњом резервоара и пумпног постројења. Није дозвољено директно повезивање овог система са јавном водоводном мрежом. Није дозвољено директно прикључење спринклерске мреже на јавну водоводну мрежу.
- Димензионисање водоводне мреже извршити рачунајући са радним притиском у уличној мрежи од око 3,5 bara у нормалним условима водоснабдевања.

Канализација

- Пројекат радити тако да се прикључак улива у улични ревизиони шахт и то не испод коте горње трећине канализационе цеви. Прикључак канализације пројектовати у паду од 2 до 6%, од ревизионог шахта према колектору. Прикључне цеви су ПВЦ или ПЕ. Минимална дубина укопавања канализационог прикључкаје 0,80 m.
- Ревизиони шахт поставити тако да се омогући изградња канализационог прикључка управно на канализациону мрежу. Ревизиони шахт мора бити изграђен од бетона или озидан пуном опеком, са армирано-бетонском горњом и доњом плочом и одговарајућим ливеноговозденим поклопцем светлог отвора 600mm. Минималне димензије ревизионог шахта су 1,0m x 1,0m.
- Сутеренске просторије као и базене није дозвољено гравитационо повезивати на јавну канализациону мрежу. Овакви објекти могу се прикључити на канализациони систем само преко аутономног система за препумпавање отпадних вода.
- Прикључење гаража и других објеката, који испуштају воде са садржајем уља, масти, бензина и сл., вршити преко таложника и сепаратора (одвајача масти и уља).
- Квалитет отадних вода које се испуштају у градски канализациони систем мора да буде у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, бр. 67/2011, 48/2012, 1/2016) као и одлукама Скупштине града Шапца: Одлуком о санитарно-техничким условима за испуштања отпадних вода у јавну канализацију (бр. 020-107/2007-14 од 26.12.2007. године) и Одлуком о изменама и допунама одлуке о санитарно-техничким условима за испуштања отпадних вода у јавну канализацију (бр. 020-69/2014- 14 од 28.03.2014. године).
- ЈКП "Водовод-Шабац" задржава право да корисника искључи са мреже уколико квалитет

испуштене воде у улични колектор не прилагоди законској регулативи.
- Није дозвољено испуштање воде из топлотних пумпи (у случају грејања топлотним пумпама системом вода-вода) у јавну канализацију.

У оквиру општих правила струке за изградњу водоводне и канализацине мреже неопходно је испунити и следеће:
- Приликом реализације Плана кроз изградњу водити рачуна да постојеће инсталације у потпуности буду заштићене.
- На деоницама где се радови изводе изнад инсталација водовода и канализације није дозвољено манипулисати тешким грађевинским и вибрационим машинама већ за потребе евентуалног набијања користити статичке ваљке.
- Пројекат водовода и канализације мора бити урађен у складу са прописима и стандардима из ове области, савременим стручним сазнањима уз обавезно поштовање Техничких услова надлежног предузећа.
- Обавеза извођача је да пре почетка радова писмено извести надлежне органе о почетку извођења радова, као и да благовремено позове надлежне органе да изврше преглед и пријем инсталација. Измене пројекта могу се вршити по одобрењу Инвеститора, односно Надзорног органа - представника Инвеститора (уколико се ради о изменама и допунама које не утичу на целину решења пројекта) који сам гарантује за њихово коришћење.
- Пре почетка радова, дуж траса објеката, треба извршити истраживања и дефинисање постојећих подземних инсталација водовода, канализације, електро и ПТТ инсталација, топловода и гасовода, те утврдити тачна места укрштања са новим објектима. Истраживање и дефинисање постојећих подземних инсталација користити евентуални катастар подземних инсталација у сарадњи са представницима комуналних организација водовода, канализације, ПТТ, топловода и гасовода.
- Све грађевинске радове обавезно је извршити стручно, према пројектима, техничким прописима и нормама и са стручном радном снагом. Грађевински материјал мора да буде квалитетан и да одговара техничким прописима и стандардима за поједине врсте материјала и радова. Све инсталатерске радове извести стручно и квалитетно, у потпуности према пројектима и техничким прописима и нормама. За заштиту људи и опреме као и околних објеката, извођач је дужан применити све законске мере.
- Сви производи и материјали морају бити уредно ускладиштени, заштићени и одржавани у уредном и добром стању. Сав сувишни материјал који није у употреби или више није потребан за извођење радова треба да је уредно ускладиштен и сложен тако да не смета одвијању и напредовању осталих радова који се изводе. Сав сувишни материјал треба уклонити са градилишта када то зартражи надзорни орган уколико неће бити потребан касније за остале радове који предстоје.
- Пре приступања ископу извођач радова је обавезан извршити све предрадње и припреме везане за постављање, одржавање и скидање потребних инсталација и уређаја, развода ел. енергије за погон и расвету, црпљење воде, комуникационе и сигнализационе линије и остале инсталације. Извођач радова је дужан поставити потребну сигнализацију која је видљива у свим временским условима, у свему према захтеву надлежне установе. Извођач радова мора строго водити рачуна о сигурности грађана и њихове имовине и избегавати свако неоправдано оштећење поседа.
- Обавеза извођача је да подграђује сваки ров дубине веће од 1,2m као и ров мање дубине у случају да је ближе од 2m постојећим објектима или када се ради о расутом материјалу или када је подземна вода изнад коте дна рова.
- За подграђивање дна рова извођач мора употребити решење које осигурава безбедност људи, опреме и околних објеката.

Услови за прекопавање јавних површина
- Сви радови потребни за изградњу или поправку водопривредних објеката испод јавних површина, улица, пешачких стаза, путева, путних банкина, паркова и других јавних површина на подручју града, без обзира ко треба да их изводи, могу се обављати само по претходном одобрењу надлежног органа.
- Радови из предходног става могу се изводити од 1. априла до 1. новембра, а само изузетно изван овог периода. Одобрење из претходног члана мора се одредити време почетка и завршетка радова, површина и место на којој се прокопавање одобрава, као и други услови везани за извођење радова који су прописани овим условима.
- Одобрење за прокопавање јавних површина може се издати само организацији рада регистрованој за такву врсту делатности.
- Захтев за издавање одобрења за прокопавање подноси се писмено, а са извођењем радова не може се почети пре издатог одобрења.

- У изузетним случајевима - хаваријалним оштећењима водопривредних објеката услед којих је онемогућено опслуживање града или његових делова, комунална организација чија је инсталација оштећена може отпочети са радовима на оправци уз усмено одобрење руководиоца надлежног органа, а у року од 48 сати дужна је затражити и писмено одобрење.
- Пре издавања одобрења за извођење радова орган из члана 1.1. ове одлуке дужан је прибавити сагласност органа за послове саобраћаја по питању мера безбедности саобраћаја које је Извођач у току извођења радова дужан провести. Орган за послове саобраћаја може условити обезбеђење пешачког пролаза преко прокопа и приступ објектима. Сагласност из овог члана прибавља орган надлежан за издавање сагласности.

Подужно прокопавање градских саобраћајница и затварање прокопа.

- Под подужним прокопавањем саобраћајница подразумева се прокоп за ров чија осовина иде паралелно са осовином саобраћајнице или је сече под углом мањим од 45.
- Прокопи се могу вршити само у деоницама прилагођеним захтевима организације саобраћаја.
- Инсталација (објекат) која се монтира (гради) мора се заштити материјалом по захтеву испоручиоца основног материјала инсталације и опреме (конструкција) и важећим прописима. Над слој изнад заштићене инсталације (објекта), изводи се до 30cm испод површине коловоза материјалом који одговара опису радова, под техничким условима прописаним за уређење постељице. Уколико материјал из ископа не одговара прописаним условима, потребно га је стабилизацијом довести на тражени квалитет или га потпуно заменити. Контрола квалитета уграђивања врши се према техничким условима прописаним за уређење постељице. Доњи слој коловозне конструкције изводи се у свему према техничким условима прописаним за доњи носиви слој.
- Висину доњег слоја условљава дебљина постељице коловозне конструкције и може бити максимално до 20 цм испод коловозне површине, уколико се ради о асфалтном коловозу. По завршеном набијању доњег слоја коловозне конструкције, везни слојеви саобраћајнице откопавају се за још по 30cm са обе стране од ивице рова,ако је просечна дубина рова на деоници до 50m мања од 1,5m,а за по 60cm са обе стране, ако је просечна дубина рова једнака или већа од 1,5m. Ископани материјал одвози се на депонију, а читава површина на коју треба да се нанесе горњи део коловозне конструкције мора се очистити, поравнати и набити до захтеване збијености. Затворени ров мора са постојећом коловозном конструкцијом чинити монолитну целину (коцка, бетонски коловоз, равела, камена плоча, калдрма, итд.) и задовољити естеце и техничке услове (нагиби коловоза, равнат, контакти у нивоу, одводња, спречавање деловања мраза- фуге итд.). Уколико се ради о асфалтној конструкцији, наношење новог асфалта врши се у два слоја.
- Кад је ширина раскопане коловозне конструкције (као и проширења за ојачање) једнака или мања од 1/3 ширине коловоза, први слој чини битуменизирана подлога (битуменизирани шљунак, битуменизирана дробина). Дебљина слоја мора одговарати дебљини основне конструкције, али минимално може бити 10 цм. Преко овога наноси се хабајући слој који мора одговарати и врсти основног хабајућег слоја, али минималне дебљине 4cm.
- Овако затворен ров пропушта се саобраћају 4-6 месеци. Након овога евентуална улегнућа се попуне, а читава улица пресвуче хабајућим минималне дебљине слојем 4cm. Попречно прокопавање градских саобраћајница, прокопавање у зони раскршћа, прокопавање за отклањање квара на постојећим инсталацијама и затварање рова. Под попречним прокопавањем саобраћајница подразумева се прокоп за ров чија осовина сече осовину саобраћајнице под углом једнаким или већим од 45° Прокопи се могу вршити само у деоницама прилагођеним захтевима организација саобраћаја.
- Сав ископани материјал се одмах одвози на депонију. Инсталација (објекат) која се монтира (гради) мора се заштитити материјалом по захтеву испоручиоца основног материјала инсталација и опреме (конструкције) и важећим прописима. Контрола квалитета врши се према прописаним техничким условима за доњи носиви слој. Затворени ров мора са постојећом коловозном конструкцијом чинити монолитну целину (коцка, бетонски коловоз, равеле, камене плоче, калдрма итд.) и задовољити естетске и техничке услове (нагиби коловоза, равност, контакти у нивоу, одводњавање, спречавање деловања мраза-фуге итд). Уколико се ради о асфалтној конструкцији наношења новог асфалта изводи се у два слоја. Први слој чини битумизирана подлога (битумизирани шљунак, битумизирана дробина). Дебљина слоја мора одговарати дебљини основне конструкције, али не сме бити мања од 16cm. Хабајући слој мора одговарати врсти и дебљини хабајућег слоја основне конструкције, али минималне дебљине 4cm. Контакт са постојећим асфалтним слојем изводи се загрејавањем постојећег слоја, а затим врућим спајањем, са преклопом од најмање 2cm.
- Поступак са цевима и опремом приликом транспорта, допремања на градилиште, манипулација на градилишту, пуштање у ров и при уградњи мора у свему одговарати упутству произвођача. Цеви се не

смеју бацати у ров, већ на одговарајући начин спуштати. Пре уградње, цев и уређаји се визуелно контролишу да ли има пукотина, напрслина, итд. Могу се уграђивати само неоштећене цеви. Након уграђене цеви, део рова (мин 10cm изнад темена цеви) се затрпава песком, док се преостали део затрпава материјалом из ископа или се врши замена материјала.

ППГ 12/3-1 Правила грађења водне инфраструктуре

Све системе водне инфраструктуре и објекте градити у складу са важећим законима, правилницима, техничким прописима и препорукама. Приликом изградње потребно је придржавати се прописаних удаљености од постојећих објеката, као и удаљености при параленом вођењу инсталација или укрштању са другим објектима инфраструктуре, за шта је потребно прибавити услове и сагласности од власника тих система и објеката.

Водоводне и канализационе системе реализовати као подземну мрежу у оквиру регулација саобраћајница, а на за то одређеним местима у попречним профилима улица.

Приликом изградње водоводног и/или канализационог система, ван јавног земљишта, потребно је прибавити сагласност власника земишта преко кога би исти прелазили.

Реализација простора, на којима се планира изградња уређаја за прераду воде и пречишћавање отпадних вода, захтева посебну разраду, с обзиром на релативно сложен технолошки процес у њима и специфично обликовање објеката и одвија се на основу планова детаљне регулације и урбанистичких пројеката.

Реализација примарне и секундарне водоводне мреже и канализационе мреже одвија се на основу планова утврђених за намену у којој се реализују.

Заштита водних објеката

У зони насипа прве оодбрамбене линије, са брањене стране:

- у појасу ширине 10,0 m од ножице насипа (зида) мора се оставити слободан пролаз за радно инспекциону стазу, за возила и мехнизацију службе одбране од поплава и спровођење одбране од поплаве; у том појасу није дозвољена градња никаквих подземних и надземних објеката нити постављање ограда или сл.;
- у заштитном појасу насипа (зида), на удаљености 10,0m до 50,0m од ножице насипа (зида), услови под којима се могу изводити објекти зависиће од елемената и стања одбрамбене линије; за израду овог плана дају се смернице у смислу шта се може дозволизи у овом појасу;
- на делу 10,0m до 30,0m удаљеном од ножице насипа (односно 10,0m до 25,0m од удаљеном од бетонског зида) могу се предвидети приступи парцели, паркинг простор и слични објекти нискоградње, садити ниско растиње-жбуње, али није дозвољена изградња никаквих надземних објеката, ограда или сл., као ни постављање цевовода, каблова, и друге подземне инфраструктуре;
- на делу 30,0 m до 50,0 m удањеном од ножице насипа (односно 25,0 m до 50,0 m од удаљеном од бетонског зида), могућа је изградња, доградња, адаптација и реконструкција објеката плитко фундираних (дубина фундирања до максимално 1,0m од постојеће коте терена); није дозвољена изградња сутерена (подрума); у овом појасу се може предвидети постављање цевовода, каблова и друге подземне инфраструктуре (дубина рова рова за постављање инсталација до максимално 1,0m од постојеће коте терена). Приликом планирања изградње подземне инфраструктуре, приоритет има изградња канализације како би се у појасу дуж одбрамбених насипа елиминисале септичке јаме;
- забрањено је садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу ширине најмање 10,0m од небрањене ножице насипа према водотоку, а у брањеној зони супротно издатим водним условима;
- забрањено је копати бунаре, ровове и канале поред насипа у појасу ширине најмање 10,0m од небрањене ножице насипа према водотоку, односно до 50m према брањеном подручју, осим ако је њихова функција заштита од штетног дејства вода или је техничком документацијом, урађеном у складу са овим законом, доказано да није угрожена стабилност насипа;
- допустити коришћење корита за велику воду и обале реке у ширини 5,0m лицима која су овлашћена да врше преглед стања и одржавање речних корита и обала;
- на одстојању већем од 50,0m од ножице насипа (зида) могу се градити објекти, садити дрвеће и дозвољено је копање бунара, ровова и канала паралелних насипу (зиду).

У зони насипа прве одбрамбене линије

- дуж одбрамбене линије у појасу ширине 10,0m неопходно је обезбедити континуитет саобраћаја и слободан пролаз возила и грађевинске механизације службе одбране од поплава.

Зона насипа друге одбрамбене линије

- услови за изградњу у зони II одбрамбене линије са узводне стране (небрањене) и са низводне стране (брањене) су следећи:
- у појасу ширине 10,0m од ножице насипа (са брањене и небрањене стране) мора се оставити слободан пролаз за радно инспекцијску стазу за возила и механизацију службе одбране од поплава и спровођења одбране од поплава; у том појасу се не могу градити никакви надземни и подземни објекти (постављати зидане ограде, цевоводи, каблови, садити растиње-жбуње, дрвеће и др);
- изван појаса од 10,0m од ножице насипа могућа је изградња, објеката, постављање саобраћајница, постављање цевовода, каблова и друге подземне инфраструктуре.

Услови за изградњу и извођење радова у зони мелиорационих канала и потока:

- за лоцирање објеката у зони мелиорационих канала, услов је да се у појасу ширине 14,0m (мин. 7,0m у грађевинском реону) од ивице обале канала, не могу градити никакви надземни објекти (ограде, шахтови, вентили и сл.), а подземни морају бири минимум 1,0 m испод површине терена ради заштите од притиска возила и тешке грађевинске механизације која одржава канал; у овом појасу се не може депоновати материјал, нити се могу кретати утоваривачи, камиони и сл.
- за објекте који су делом изграђени на водном земљишту (чл. 8. и 9. Закона о водама „Службени гласник Републике Србије", бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18-др.закон) пре доношења законске регулативе која уређује увођење заштитног појаса уз водне објекте, водни услови биће дефинисани у посебном поступку, у зависности од периода његове изградње и водног објекта/земљишта на којем је објекат изграђен.

Услови заштите вода:

- у реке, отворене канале и водотоке, забрањено је испуштање било каквих вода, осим условно чистих атмосферских и пречишћених отпадних водакје по Уредби о класификацији вода („Службени гласник СРС" број 5/68) омогућавају одржавање II класе воде у реципијенту и која по уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање, задовољавају прописане вредности. Концентрација штетних и опасних материја у ефлуенту морају бити у складу Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС" број 24/14), односно Правилником о опасним материјама у водама (Службени гласник СРС" број 31/82);
- атмосферске воде (расхладне или сл.), чији квалитет одговара II класи воде, могу се без пречишћавања одвести у атосферску канализацију, околне површине, ригол и др., путем уређених испуста који су осигурани од ерозије;
- за атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (бетонска пумпа, паркинг и сл.) пре улива у градску (јавну) канализациону мрежу предвидети одговарајући предтретман (сепаратор уља, таложник).

У Водним условима **ЈВП "Србијаводе" Београд број 1237 од 19.01.2024.** године, који су саставни део плана одређују се технички услови и други захтеви, наведени у следећем:

4.1. У деловима насеља где још нема техничких могућности за прикључење на градску водоводну мрежу, за појединачне индустријске објекте или комплекс објеката планирати водоснабдевање путем бушених или копаних цевастих бунара уз обавезно прибављање техничких услова од стране надлежних институција;

4.2. Планским документом предвидети техничко решење водоснабдевања свих корисника исправном водом за пиће, техничком водом за одржавање и прање уређених површина и противпожарну заштиту (по количини и квалитету), којим се обезбеђује функционална сигурност и поуздана употреба објеката;

4.3. Планским документом предвидети да се поставе уређаји и обезбеди стално и систематско регистровање количина захваћених вода и врши испитивање квалитета воде на водозахвату. Вода која се користи за пиће, санитарно – хигијенске потребе и купање, мора испуњавати услове у погледу здравствене исправности;

4.4. Одредити заштитни појас за подручја на којима се налазе или се планирају нова изворишта за снабдевање становништва водом, од намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу

неповољно утицати на издашност изворишта и на здравствену исправност воде (резервисање простора за зоне непосредне, уже и шире зоне заштите изворишта), у складу са Правилником о одређивању и одржавању зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС“, број 92/08);

4.5. Извршити идентификацију свих отпадних вода и материја које могу настати (по очекиваним количинама и квалитету) и утврдити начин испуштања у реципијент. Предвидети изградњу сепаратног система сакупљања и одвођења отпадних вода (санитарно – фекалних, атмосферских, технолошких...);

4.6. Планским документом дефинисати све отпадне воде (површинске, процедне, дренажне, отпадне воде из планираних објеката, санитарно-фекалне и др.), прописно утврдити количине, дефинисати квалитет и предвидети одговарајуће уређаје за пречишћавање отпадних вода, који ће довести квалитет вода на прописани квалитет за изабрани реципијент;

4.7. Атмосферске отпадне воде са саобраћајница и манипулативних површина, које се евентуално могу загадити уљима, мастима и нафтним дериватима, прикупити посебним системом канализације и преко таложника за механичке нечистоће и сепаратора уља и масти (претходни предтретман) евакуисати у околне зелене површине или јавну атмосферску канализацију;

4.8. Атмосферске воде са кровних и условно незагађених површина прикупити системом ригола и евакуисати без претходног третмана у околне зелене површине или јавну атмосферску канализацију. Димензионисање објеката за евакуацију атмосферских вода са сливних површина извршити на основу карактеристичних вредности интензитета падавина;

4.9. За све објекте за снабдевање водом, каналисање, пречишћавање и испуштање отпадних вода, извршити хидрауличке прорачуне и прописно их димензионисати;

4.10. Санитарно – фекалне отпадне воде каналисати затвореним системом канализације до јавне канализације или спровести до постројења за пречишћавање;

4.11. Планом дефинисати да се отпадне воде не могу упуштати у постојеће регулисане и нерегулисане водотоке, ни у систем јавне канализације, без третмана и/или евентуалног предтретмана који их доводи до квалитета прописаног законом;

4.12. За сва индустријска постојења и насеља већа од 2000 ЕС прописати рокове за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и/или израду Акционих планова за достизање прописаних параметара у складу са важећом законском регулативом;

4.13. Да се унутар предметног Плана предвиде кориодри и простор за изградњу водних објеката за сакупљање загађених вода – фекалних и индустријских (после предтретмана), њихов транзит главним колекторима, сепаратног типа, до јавне канализације односно до централног Постојења за пречишћавање отпадних вода, објеката за диспозицију муља и објеката за испуштање пречишћених вода у реципијент;

4.14. Планом предвидети успостављање обавезе мерења количина и испитивања квалитета отпадних вода које правна/физичка лица испуштају у реципијенте;

4.15. За делове обухвата плана где се не планира проширење јавног система канализације, предвидети постављање водонепропусних септичких јама, чије пражњење мора вршити надлежно комунално предузеће, уз обавезу транспорта отпадних вода из септичких јама до најближег постројења за пречишћавање отпадних вода пре испуштања у реципијент;

4.16. Приликом усвајања решења објеката за евакуацију, пречишћавање, односно третман отпадних вода, неопходно је придржавати се следећих прописа:

- -Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ број 67/11 и 48/12 и 1/16);
- -Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ број 24/14);
- -Правилника о еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“ број 74/11);
- -Правилника о референтним условима за типове површинских вода („Сл.гласник РС“ број 67/11);
- -Правилника о одређивању и одржавању зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС“, број 92/08);
- -Правилника о начину и условима мерења количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник РС“, број 33/16);
- -Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 50/12 од 18.05.2012. године);

4.17. У оквиру подручја у обухвату Плана дати приказ врсте и количина свих отпадних материја и начин њиховог одлагања, као и наменско место за привремено складиштење;

4.18. Да се у оквиру простора у обухавту Плана прикажу евидентиране заштићене области у складу са регистром заштићених области. Такође обухватити прописане забране, ограничења права и обавезе за

кориснике водног земљишта и водних објеката, приликом утврђивања правила градње, коридора, траса, итд.

Дефинисати плавне зоне дуж водотокова у оквиру граница Плана и прописати услове градње на том земљишту у складу са чланом 23. Закона о водама („Сл.гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон) – (у даљем тексту: ЗОВ).

Водно земљиште се може користити на начин којим се неће штетно утицати на воде, приобални систем и ограничавању права других сходно члану 10. ЗОВ-а;

4.19. Обзиром да су границом Плана обухваћени постојећи и будући објекти који ће се налазити у зони водотокова, неопходно их је изградити у складу са одредбама члана 133. ЗОВ-а, односно:

- Објекте је неопходно градити ван водног земљишта, које је чланом 8. ЗОВ-а дефинисано као земљиште на коме стално или повремено има воде. Водно земљиште текуће воде, у смислу овог закона, јесте корито за велику воду (простор који плави велика вода повратног периода једном у 100 година) и приобално земљиште.
- Чланом 9. истог закона дефинисано је да је приобално земљиште појас земљишта непосредно уз корито за велику воду водотока који служи одржавању заштитних објеката и корита за велику воду и обављању других активности које се односе на управљање водама у подручју незаштићеном од поплава до 10 m;

4.20. Планску документацију ускладити са Оперативним планом одбране од поплава за водотоке I реда који доноси надлежно Министарство и Оперативним планом одбране од поплава за водотоке II реда, који уз претходно Мишљење ЈВП „Србијаводе“, доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе;

4.21. Саставни део простора за одбрану од поплава чини и заштитни појас са шумом и заштитним зеленилом у инундационом појасу водотока (корито за велику воду);

4.22. Инундационо подручје може се користити, без прибављених водних услова, само као пашњак или ливада;

4.23. Посебно је недопустиво затварати протицајни профил због повећања површине грађевинског земљишта;

4.24. Код укрштања инфраструктурних објеката са водотоцима морају се поштовати следећи принципи и критеријуми:

- Код подземних укрштања- укопавања истих, ове објекте водити кроз заштитне цеви тако да горња ивица заштитних цеви мора бити на минимум 1,50 m испод нивелете дна нерегулисаних, као и на мин. 1,00 m испод нивелете дна регулисаних корита на местима прелаза.
- У зонама нерегулисаних водотока- ове објекте планирати што је могуће даље од горњих ивица природних протицајних профила, уз доследну примену потребних техничких мера за очување, како ових објеката, тако и стабилности корита водотока.
- Код траса нерегулисаних делова водотока у зонама грађевинских реона - због непознавања и неизучености водног режима и немогућности одређивања резервних појасева и коридора регулисаних корита, не планирати и не дозволити изградњу никаквих објеката у зонама речних долина, без претходно обезбеђених хидролошко-хидрауличких подлога и прорачуна, студија, пројеката и свих других за то неопходних техничких решења.

4.25. Нивелете планираних мостова, пропуста и прелаза преко водотока, морају бити тако одређене, да доње ивице конструкције ових објеката (ДИК) имају потребну сигурносну висину, зазор изнад нивоа меродавних рачунских великих вода за прописно надвишење, у складу са важећим прописима;

4.26. Обезбедити да се сакупљање, поновно искоришћавање и одлагање комуналног отпада, врши у складу са за то предвиђеном законском регулативом, везаном за отпад и комуналне делатности, на бази потребних претходних истражних радова, стручно-техничких анализа, одговарајућих услова, сагласности и прописане техничке документације, уз обавезно обезбеђење заштите живота и здравља људи, режима површинских и подземних вода (у квалитативном и квантитативном смислу) и животне средине у целини;

4.27. Посебну пажњу посветити комплексима са резервоарима за складиштење нафте и нафтних деривата, где се строго морају поштовати законски прописи који дефинишу активности њиховог складиштења и дистрибуције, у циљу заштите здравља људи, спречавања загађења површинских и подземних вода како у току редовног коришћења тако и у случају настанка акцидентних ситуација;

4.28. Неопходно је да подручја на којима су евидентиране појаве које указују на могућност настанка видљивих процеса ерозије (проширење већ започетих ерозионих процеса или примена недозвољеног начина коришћења земљишта) детаљно назначити на верификованој Карти ерозионих подручја насеља Шабац;

4.29. Пописати парцеле на ерозионом подручју са потребним подацима: корисник, површина, нагиб, начин коришћења земљишта и остварен степен антиерозионог уређења парцеле;

4.30. Планом је неопходно обухватити јавно упознавање грађанства са прописаним мерама антиерозионих активности и забрана, о правима и обавезама корисника земљишта (о евентуалном умањењу прихода у новим антиерозионим условима газдовања парцелама);

По извршеној изради планске документације, испуњењу водних услова и обављеној стручној контроли, потребно је поднети захтев за издавање водне сагласности на урађени плански документ. Ови водни услови престају да важе по истеку од годину дана од дана њиховог издавања, ако у том року није поднет захтев за издавање водне сагласности на предметни плански документ – у целини или по фазама, односно деловима који представљају техничку и функционалну целину.

Заштитне зоне водовода, канализације и водопривредне инфраструктуре приказане су на Плану заштитних коридора и геотехничких реона-интегрална карта док су пролази уличне комуналне мреже приказани на Плану водовода, канализације водопривредне инфраструктуре и објеката.

ППГ 12/4 Правила грађења енергетске инфраструктуре

ППГ 12/4-1 Правила грађења електро енергетске инфраструктуре

Трансформаторске станице 110/20kV

Трансформаторску станицу 110/20kV "Шабац 13", далеководе 110kV и подземне кабловске водове 110kV градити у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1kV do 400kV (Службени лист СФРЈ, бр. 65/88 и 18/92) и у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара („Сл.лист СФРЈ“,бр.74/90).
Урбанистичке услове за изградњу трансформаторске станице утврдити израдом Плана детаљне регулације.

Трансформаторске станице 35/10kV

Не планира се изградња нових трансформаторских станица 35/10kV. Реконструкција постојећих трансформаторских станица 35/10kV могућа је у складу с потребама Оператера дистрибутивног система (Електродистрибуција Србије) и просторним могућностима појединачних локација.

Трансформаторске станице 20/0.4kV и 10/0.4kV

Реконструкција постојећих трансформаторских станица (ТС) 20/0.4kV и 10/0.4kV могућа је у складу с потребама Оператера дистрибутивног система (Електродистрибуција Србије) и просторним могућностима појединачних локација.

За напајање електричном енергијом на обухвату Плана, с обзиром на постојеће стање дистрибутивне електричне мреже и на планирану намену простора потребно је изградити одговарајући број нових ТС 20/0.4kV и 20(10)/0.4kV, потребне електричне снаге и капцитета. Нове ТС лоцирати на погодним местима у оквиру предметних целина у складу са важећим техничким прописима и препорукама.
Трансформаторске станице 20/0.4kV и 20(10)/0.4kV градити у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1kV do 400kV (Службени лист СФРЈ, бр. 65/88 и 18/92), Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара („Сл.лист СФРЈ“,бр.74/90) и у складу са условима електродистрибутивног предузећа. ТС изводити као монтажно-бетонске, зидане, компактне или стубне. Минимална удаљеност трафостанице изведене у слободностојећој изведби од осталих објеката мора бити 3,0m, а уколико су суседни објекти објекти у којима бораве људи, потребно је пројектовати и спровести додатне мере заштите од пожара и експлозије.

За трансформаторску станицу 20/0.4kV и 10/0.4kV која се гради као слободностојећи објекат обезбедити простор минималне површине 5x6m^2.

За трансформаторску станицу (ТС) ТС 20/0.4kV и 10/0.4kV која се гради као стубна ТС обезбедити простор минималне површине 5x6m^2.

За трансформаторску станицу која се гради у склопу објекта обезбедити просторије у нивоу терена (или са незнатним одступањем) минималне површине 16m^2.. Обезбедити природну вентилацију, испоштовати важеће прописе, препоруке и стандарде који се односе на противпожарну заштиту.Планирани простор/просторија за

смештај ТС, површине адекватне капацитету ТС, мора имати директан колски приступ, од тврде подлоге, најмање ширине 3m, до најближе саобраћајнице.
Код избора локације ТС водити рачина о следећем:

- да буде постављена што је могуће ближе тежишту оптерећења,
- да прикључни водови буду што краћи, а расплет водова што једноставнији,
- о могућности лаког прилаза ради монтаже и замене опреме,
- о могућим опасностима од површинских и подземних вода и сл.,
- о присуству подземних и надземних инсталација у окружењу ТС и
- о утицају ТС на животну средину.

Будуће ТС 20/0.4kV и 20(10)/0.4kV за напајање предметног обухвата прикључити на будуће 20kV водове из постојеће ТС 110/20kV по принципу „улаз-излаз“ (двострано напајање). Искористити 20kV водове одговарајућег типа и пресека, то јест водове који ће бити одабрани у енергетско-техничким условима електродистрибутивног предузећа.

Трансформаторске станице 20/0.4kV и 20(10)/0.4kV градити на засебним грађевинским парцелама или без засебне грађевинске парцеле у ком случају имовинско правна питања и службеност прилаза морају бити регулисани у складу са Законом.

На графичком прилогу: План електроенергетске мреже (Р 1: 500) дат је, или предложен, положај једног броја нових трансформатоских станица 20/0.4kV и 20(10)/0.4kV у свим целинама, обзиром на планирану намену површина. Трансформаторске станице могу бити грађене и на другим позицијама, у складу са условима из овог Плана, условима електродистрибутивног предузећа и у складу накнадном планском и/или урбанистичко-техничком документацијом.

Услови за изградњу надземне и подземне преносне и дистрибутивне електроенергетске мреже:

Далеководи 110kV и подземни ел.енергетски кабловски вод 110kV
Прикључне далековода за новопланирану трансформаторску станицу 110/20kV “Шабац 13”, подземни кабловски водов 110kV ТС “Шабац 2“ – ТС „Шабац13“ градити у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1kV do 400kV (Службени лист СФРЈ, бр. 65/88 и 18/92) и у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара („Сл.лист СФРЈ“,бр.74/90).

Урбанистичке услове за изградњу трансформаторске станице утврдити израдом Плана детаљне регулације

Надземна електроенергетска мрежа 20kV и 10kV
Не планира се изградња далековода 20kV и 10kV осим као прикључака евентуалних стубних трафо-станица у улицама на којима ти далеководи постоје. Такође постојећи далековод 10kV на целини 6 (уз реку Саву) предвиђен је за замену водом 20kV, а због високог степена амортизације могућа је и његова реконструкција на напону 10kV. У набројаним случајевима важе следећи услови:

- Електроенергетску мрежу градити у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1kV do 400kV (Службени лист СФРЈ, бр. 65/88 и 18/92);
- Проводнике електроенергетског вода постављати на челично решеткасте стубове, или армирано бетонске, стубове округлог пресека.
- Стубове надземног вода градити као слободностојеће. За случај да се стубови постоављају ван просотора регулације насељсих саобраћајница, имовинско-правна питања морају бити регулисана у складу са Законом. Стубове градити као затезне или носеће у складу са одговарајућим прорачунима статичких и аксијаних оптерећења у Пројекту за добијање грађевинске дозволе. Стубове фундирати у земљи до минимално 1/6 висине стуба или по прорачуну из поменутог пројекта.
- У насељу, стубове поставити ван колских прилаза објектима, на мин. 0,5m од саобраћајница;
- Висина најнижег проводника изнад тла не сме бити мања од 6,0m;
- Сигурносна удаљеност 20 kV вода од неприступачних делова објеката треба да буде мин. 3,0m, а сигурносна удаљеност од приступачних делова објекта треба да буде 4,0 m. Ово се не односи самоносиве кабловске снопове 20kV и 10kV код којих је вредност сигурносне удаљености 1.0m. У грађевинским реонима насеља, за проводнике нових ваздушних водова 20kV и 10kV бирати самоносиви одговарајући самоносиви кабловски сноп, а голу ужад само изузетно (на магистралним правцима). У грађевинском реону средње(високо) напонске водове градити у варијанти мешовитог

вода а која подразумева да се на заједничким стубовима постављају у стубови ваздушне нисконапонске мреже и јавно осветљење;

- Паралелно вођење и укрштање електроенергетске инфраструктуре са саобраћајном, водопривредном, енергетском и електронском комуникационом инфраструктуром мора бити у складу са условима надлежних предузећа за инфраструктуру;
- Минимална удаљеност електричног стуба од земљишног појаса државног пута при укрштању ван насеља треба да буде од 10-40m у зависности од категорије пута, односно по условима надлежног предузећа за путеве;
- Сигурносна висина најнижих високонапонских проводника (20kV и 10kV) треба да буде 7.0m изнад коловоза, при укрштању са државним путевима, односно по условима надлежног предузећа за путеве.
- У еколошким коридорима далеководе изоловати и обележити тако да се на минимум сведе могућност страдања животиња услед струјног удара и колизије (механичког удара птица у жице). Носаче изолатора изоловати пластичним навлакама, изолаторе поставити на носаче у положају на доле, а жице обележити на упадљив начин;
- У заштитном појасу еколошких коридора, у појасу од 200m од еколошког коридора/станишта, изузев у грађевинском подручју насеља, електроенергетска инфраструктура се може градити уз примену посебних техничко-технолошких решења која спречавају колизију и електрокуцију птица код електроенергетских водова ниског и средњег напона;
- У појасу од 50m од еколошког коридора/станишта (пољопривредно, шумско и водно земљиште), може се градити надземна електроенергетска инфраструктура која најкраћим путем прелази преко еколошког коридора/станишта;
- За изградњу електроенергетских водова на стаништима и еколошким коридорима потребно је прибавити посебне услове заштите од Републичког завода за заштиту природе;
- За изградњу нових далековода 20kV неопходна је израда урбанистичког пројекта. Код опредељивања траса морају бити испоштована прописана растојања од постојећих уличних инсталација и од планираних уличних инсталација за које је израђена планска и урбанистичко-техничка документација. Имовинско правна питања морају се решавати у складу са Законом

Постојећим и планираним ваздушним водовима 20kV и 0.4kV потребно је обезбедити заштитни појас у складу са Законом о енергетици и непосредни заштитни појас у складу са овим планом.

Надземна електроенергетска мрежа 0.4kV (НН)

Ваздушна нисконапонска мрежа није предмет овог плана, осим кад се ради о општим условима за изградњу, а који су дефинисани Правилником о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова (Службени лист СФРЈ, бр. 6/92). Ти услови су обавезујући код израде урбанистичко-техничке документације за уличне инсталације и Пројекта за добијање грађевинске дозволе. Тип и пресек проводника ваздушне НН мреже одабрати на начин да се крајњим потрошачима обзебеди квалитетно снабдевање електричном енергијом (са падовима напона у прописаним вредностима). Не градити монофазну мрежу, доминантно користити самоносиви кабловски сноп на армирано-бетонским стубовима округлог пресека или по прописно уземљеним металним канделаберским стубовима спољњег осветљења.

Код опредељивања траса ваздушне НН мреже морају бити испоштована прописана растојања од постојећих уличних инсталација, (ивице пута, објеката, дрвореда) и од планираних уличних инсталација за које је израђена планска и урбанистичко-техничка документација. Имовинско-правна питања морају се решавати у складу са Законом.

На графичком прилогу План електроенергетске мреже (Р 1:2500) предложен је положај коридора за изградњу ваздушне НН мреже у једном броју новопланираних улица. Тај положај може бити коригован накнадном урбанистичко-техничком документацијом за уличне инсталације и Пројектом за добијање грађевинске дозволе. Генерално, за новопројектоване улице у целинама 4, 9 и 10, све парцеле на осталом грађевинском земљишту су под „теретом“ изградње ваздушне нисконапонске мреже у простору предбашти (на 0.5-1.0m од регулационе линије) и то: са по једним стубом ваздушне мреже на сваких 30m фронта парцеле уз улицу. При томе стубови не могу бити постављани у зони колских прилаза на парцеле нити у зони шахтова за водоводне и канализационе прикључке.

Подземна електроенергетска мрежа 35kV, 20kV, 10kV и 0.4kV

Изградња подземних ел.енергетских кабловских водова 35kV могућа је само у зонама где је обавезно измештање постојећих подземних 35kV због нарушавања планиране урбанистичке концепције.

Изградња подземних електроенергетских кабловских водова 20kV и 0.4kV је могућа на укупном обухвату плана, у складу са условима надлежног електродистрибутивног предузећа и општим условима за изградњу који су дефинисани важећим прописима и овим Планом. На графичком прилогу: План електроенергетске мреже (Р 1:2500) опредељени су коридори за изградњу подземних средњенапонских и нисконапонских кабловских водова у једном броју постојећих и нових улица. Такође, дата је могућност да се нови каблови могу постављати у заједничком кабловском рову са постојећим подземним електроенергетским кабловским водовима свих напонских нивоа. Подземни кабловски водови 20kV и 0.4kV могу бити грађени и ван коридора који су опредељени планом и ван коридора постојећих подземних каблова. У том случају није неопходна израда урбанистичких пројеката али се препоручује. У случају да се услови за изградњу утврђују Пројетком за добијање грађевинске дозволе, трасе морају бити одабране на начин да се уваже положаји постојећих надземних и подземних уличних инсталација и коридори за планиране уличне инсталације и инфраструктуре који су дефинисани овим Планом. На трасе морају бити прибављене сагласности јавних комуналних предузећа и имаоца јавних овлашћења. Имовинско-правна питања морају бити решена у складу са Законом.

Подземни ел.енергетски каблови се постављају на дно земљаног рова дубине 0.9-1.2m, на слој песка дебљине 0.1m. Изнад каблова се постављају пластични штитници и траке за упозорење, између високонапонских каблова у зејадничком рову се препоручује постављање опеке. Хоризонтално „светло“ растојање између каблова у заједничком рову је 0.2m од висо(средње)конапонског кабла и 0.07m између нисконапонских каблова. Ископ рова на грађевниском реону насеља мора бити ручни и опрезан и морају му претходити планирано нивелисање терена и обележавање на терену траса постојећих, подземних уличних инсталација, од стране геодетског предузећа са одговарајућом лиценцом. Ископу моају присуствовати имаоци јавних овлашћења на терену, то јест овлашћена лица из предузећа и комуналних предузећа која одржавају и поседују инсталације дуж трасе, или су власници земљишта. Опрезним ископом неопходно је одредити стварни положај подземних инсталција на терену. Од истих је потребно остварити прописана вертикална и хоризонтална растојања подземних електроенергетских каблова.

Пре затрпавања ровова трасе каблова, дубине каблова и положаје заштитних цеви за провод испод коловоза путева уснимити код РГЗ Службе за катастар непокретности. За све државне путеве укрштање извести подбушивањем, са миниманом дубином горње ивице заштитне цеви на 1.35m мерено од горње коте асваltног застора и на дубини од 1.0m испод дна путног јарка. За свако укрштање подземних ел.енергетских каблова са државним путем неопходно је прибавити услове и сагласност ЈП „Путеви Србије“ а општи услови су дефинисани актом тог предузећа који је саставни део овог плана.

По завршетку радова на изградњи подземних електроенергетских каблова све површине довести у претходно стање. У зеленим површинама ров засути земљом и надвисити да би се избегло накнадно слегање. У зонама саобраћјница где се каблови постављају прекопавањем ров засути набијањем слојева шљунка којим ће се обезбедити прописана носивост саобраћајнице. И у зонама тротоара, без обзира на површински застор, ров засути набијањем слојева шљунка.

Остали општи услови за изградњу подземних електроенергетских каблова су:

- Каблове полагати у саобраћајним коридорима и уз постојећу инфраструктуру;
- дубина полагања каблова треба да буде минимално 0,8 m, осим у зонама укрштања са другим подземним инсталацијама где та дубина може бити мања, али морају бити примењене додатне з анштитне мере;
- у коридорима државних путева каблови који се граде паралелено са државним путем, морају бити постављени минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила пута-ножице насипа трупа пута, или спољне ивице путног канала за одводњавање;
- укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви;
- при укрштању са путем угао укрштања треба да је што ближи 90°, а најмање 30°;
- на местима укрштања и крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке.
- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана за по 3,0 m са сваке стране;
- минимална дубина постављања каблова и заштитних цеви (при укрштању са државним путем) износи 1,35-1,50 m мерено од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви;
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,0-1,2 m;

- није дозвољено паралелно вођење цеви водовода и канализације испод или изнад енергетских каблова;
- хоризонтални размак цеви водовода и канализације од енергетског кабла треба да износи најмање 0,4 m за подземне електроенергетске каблове;
- при укрштању цеви водовода и канализације могу да буду положене испод или изнад енергетског кабла на вертикалном растојању од најмање 0.3 m;
- уколико не могу да се постигну сигурносни размаци на тим местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев, али и тада размаци не смеју да буду мањи од 0,3 m;
- није дозвољено паралелно вођење гасовода испод или изнад енергетског кабла;
- хоризонтални размак и вертикално растојање при паралелном вођењу и укрштању гасовода од енергетског кабла треба да износи најмање 0,8 m у насељеном месту;
- при укрштању се цев гасовода полаже испод енергетског кабла;
- вертикално растојање при укрштању и хоризонтални размак при паралелном вођењу може да буде најмање 0,3 m, ако се кабл постави у заштитну ПВЦ цев дужине најмање 2 m, са обе стране места укрштања, или целом дужином паралелног вођења;
- на местима укрштања поставити одговарајуће ознаке;
- приликом грађења гасовода потребно је радни појас формирати тако да тешка возила не прелазе преко енергетског кабла на местима где исти није заштићен;
- при укрштању енергетских каблова, кабл вишег напонског нивоа се полаже испод кабла нижег напонског нивоа, уз поштовање потребне дубине свих каблова, на вертикалном растојању од најмање 0,4 m;
- на местима укрштања поставити одговарајуће ознаке;
- хоризонтални размак електронског комуникационог кабла од енергетског кабла треба да износи најмање 0,5 m за каблове до 20 kV;
- при укрштању електронски комуникациони кабл се полаже изнад енергетског кабла на вертикалном растојању од најмање 0,5 m;
- ако је енергетски кабл постављен у заштитну електропроводљиву цев (целом дужином паралелног вођења или најмање 3,0 m са обе стране места укрштања), а електронски комуникациони кабл постављен у електронепроводљиву цев, растојање мора да буде најмање 0,3 m;
- угао укрштања треба да је што ближи 90°, а најмање 30°;
- ако је угао укрштања мањи, енергетски кабл се поставља у челичну цев;
- на местима укрштања поставити одговарајуће ознаке;
- удаљење енергетско кабла у односу на оптички кабл је условљено једино сигурносним размаком због обављања радова;
- забрањује се постављање шахтова електронских комуникационих каблова на трасу енергетског кабла (пролаз енергетског кабла кроз шахт);

Услови за изградњу јавног осветљења

- Светиљке за осветљење саобраћајница у насељима поставити на стубове поред саобраћајница и пешачких стаза у деловима где је електроенергетска мрежа грађена подземно и на стубове електроенергетске мреже у деловима насеља где је електроенергетска грађена надземно;
- користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја (са LED изворима светла или другим изворима са истим (или већим) вредностима енергетске и фотометријске ефикасности;
- у близини еколошких коридора поштовати услове надлежног завода за заштиту природе;
- у зони еколошких коридора, за потребе садржаја који изискују осветљење, избегавати директно осветљење обале и применити одговарајућа техничка решења заштите природних и блиско природних делова коридора од утицаја светлости, применом одговарајућих планских и техничких решења (смањена висина светлосних тела, усмереност светлосних снопова према саобраћајницама и објектима, примена посебног светлосног спектра на осетљивим релацијама, ограничавање трајања осветљења на прву половину ноћи и сл.). Применити засторе којима се спречава расипање светлости према небу, односно према осетљивим подручјима еколошке мреже.
- Метални стубови јавног осветљења морају бити прописно уземљени. Уземљивачка трака може бити положена у заједнички ров са подземним енергетским каблом за прикључак.

Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру

- За прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем (ДСЕЕ) неопходно је прибавити појединачне енергетско-техничке услове за прикључак од надлежног електродистрибутивног

предузећа. На основу тих услова и у складу са општим условима који су утврђени овим планом, неопходно је изградити прикључак који се састоји од прикључног вода и електро ормана са мерним местом. Орман са мерним местом треба да буде постављен на регулационој линији парцеле на којој се гради објекат, према улици, или у зиданој огради уз улицу, осим ако појединачним енергетско-техничким условима електродистрибутвног предузећа (из Обједињене процедуре) није планирано другачије решење за позицију мерног места. Поменутим условима биће дефинисан напонски ниво прикључка, опрема мерног ормана, мере механичке и електричне заштите итд. Такође биће дефинисан неопходан ниво реконструкције постојеће дистрибутивне електричне мреже и неопходан ниво изградње нових електроенергетских објекага дистрибутивног електроенергетског система.

- за кориснике са предвиђеном максималном једновременом снагом 30kW до 100 kW прикључење ће се вршити подземним нисконапонским водом директно из трансформаторске станице, постојеће или новопланиране.

Зона заштите електроенергетских објеката

Постојећим и планираним електроенергетским објектима у обухвату плана се опредељују два нивоа заштите: **заштитни појас** према Закону о енергетици („Сл. гласник РС“, бр.145/2014, 95/2018 – др.закон, 40/2001, 35/2023 – др.закон и 62/2023) и **непосредни заштитни појас** дефинисан овим планом.

Заштитни појас електроенергетских објеката у складу са чланом 218. Закона о енергетици
Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајње фазног проводника дефинисан је Законом о енергетици) и износи:

1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV:
   - за голе проводнике 10 m;
   - за слабо изоловане проводнике 4 m;
   - за самоносеће кабловске снопове 1 m;
2) за напонски ниво 110 kV, 25 m.
3) за напонски ниво преко 110 kV (220 kV и 400 kV), 30 m.

Заштитни појас за подземне водове (каблове), од ивице армирано–бетонског канала износи:

1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 m;
2) За напонски ниво 110 kV, 2 m.

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:

1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, 10 m;
2) за напонски ниво од 110 kV, и изнад 110 kV, 30 m.

У случају градње испод или у близини електроенергетских водова потребна је сагласност надлежних оператера мреже преносног, односно дистрибутивног система електричне енергије. Свака градња у близини 110 kV, 35 kV, 20 kV, 10 kV и 0,4 kV електроенергетских водова (надземних и подземних), условљена је Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13- УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23), Законом о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14, 95/18-др. закон и 40//21, 35/23 др. закон и 62/23), Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“ број 65/88 и „Службени лист СРЈ“ број 18/92), Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“ број 4/74 и 13/78 и „Службени лист СРЈ“ број 61/95), Правилником о техничким нормативима за уземљење електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СРЈ“, број 61/95), Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09) са припадајућим правилницима: Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09) и Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 104/09), као и са стандардима:

- SRPS N.CO.101 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Заштита од опасности („Службени лист СФРЈ“, број 68/88);
- SRPS N.CO.102 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Заштита од сметњи („Службени лист СФРЈ“, број 68/89);
- „SRPS N.CO.104 - Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења („Службени лист СФРЈ“, број 68/88).

- SRPS N.CO.105 - Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СФРЈ“, број 68/86).

Остали општи технички услови:

- У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетског објекта, супротно закону, техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови, нити засађивати дрвеће и друго растиње.
- Оператор преносног, односно дистрибутивног система надлежан за енергетски објекат, дужан је да о свом трошку редовно уклања дрвеће или гране и друго растиње које угрожава рад енергетског објекта.
- Власници и носиоци права на непокретностима које се налазе у заштитном појасу, испод или поред енергетског објекта не могу предузимати радове или друге радње којима се онемогућава или угрожава рад енергетског објекта без претходне сагласности енергетског субјекта који је власник, односно корисник енергетског објекта.

Посебни технички услови за изградњу у заштитном појасу и у близини далековода 110kV које је дефинисао „Електромрежа Србије“ А.Д код издавања сагласности:

- Сагласност би се дала на Елаборат који Инвеститор планирних објеката треба да обезбеди а у коме је дат тачан однос далековода и објеката чија је изградња планирана, уз задовољење горе поменутих прописа, закона и стандарда. Елаборат може израдити искључиво пројектна оорганзација која има овлашћења за те послове. Трошкови израде елабората падају и целости на терет Инвеститора планираних објеката;
- Приликом израде Елабората прорачуне сигурносних висина и удаљености урадити за температуру проводника од +80° С за случај да постоје надземни делови а у складу са техничким упутством ТУ-ДВ-04. За израду Елабората користити податке из пројектне документације далековода које претходно прибавити од "Електромрежа Србије"А.Д., као и податке добијене на терену геодетским снимањем надлежних геодетских организација о трошку Инвеститора планираних објеката;
- Елаборат доставити у минимално три примерка (два примерка остају у трајном власништву ЕМС АД, као и у дигиталној форми;
- У Елаборату приказати евентуалне радове који су потребни да би се међусобни однос планираних објеката и електроенергетских објеката ускладио с прописима.

У складу са чланом 218. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“, бр.145/2014, 95/2018-др. Закон и 40/2021, 35/2023 – др.закон и 62/2023) заштитни појас далековода износи 25m са обе стране далековода напонског нивоа 110kV од крајњег фазног проводника.

Претходно наведени услови важе приликом израде Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода при чему је потребно:

1. Уцртати положаје планиране инфраструктуре у односу на далеководе и проверити њихов однос и усклађеност са наведеним условима и у складу са законско-техничком регулативом и дати закључак да ли је испоштовано захтевано са евентуалним предлогом мера за усклађивање.
   У зонама повећане осетљивости Елаборатом морају бити прорачунате вредности нивоа електромагнетног поља и извршена провера њихове усклађености са законском регулативом. По изградњи објекта (пре добијања употребне дозволе) потребно је да Инвеститор објекта достави А.Д. „Електромрежа Србије“ извештај о првим испитивањима јачине електричног поља и магнетне индукције – од стране овлашћене лабораторије (правног лица) за испитивање нејонизујућег зрачења која је овлашћена од надлежног Министарства, чиме би се додатно проверили подаци добијени прорачуном у Елаборату, односно проверити да ли је задовољен члан 5. Правилника о границама нејонизујућим зрачењима („Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009);
2. Анализирати индуктивни и галвански утицај на потенцијалне планиране објекте од електропроводног материјала;
3. Анализирати индуктивни утицај на потенцијалне планиране телекомуникационе водове, осим уколико се користе оптички каблови.

Напомена: Елаборатом мора бити обрађена изградња комплетне инфраструктуре (јавне расвете, саобраћајница, водова и канализације, топловоди, дистрибутивне мреже, озелењавање и др.) Такође је неопходно да се, у Елаборату, дефинишу безбедносне мере приликом извођења радова и експлоатације објеката.

У близини далековода, а ван заштитног појаса, потребно је размотрити могућност градње планираних објеката у зависности од индуктивног утицаја на:

- потенцијалне планиране објекте од електропроводног материјала и
- потенцијалне планиране телекомуникационе водове (осим уколико се користе оптички каблови).

Предвидети мере попут сопствених и колективних средстава заштите, галванских уметака чији је изолациони ниво виши од граничних утицаја, изоловање надземних делова пластичним омотачима и слично.
Уколико постоје метални цевоводи у зависности од насељености подручја, потребно је анализирати индуктивни утицај на максималној удаљености на максималној удаљености до 1000m од осе далековода. Индуктивни утицај у зависности од специфичне отпорности тла и насељености подручја потребно је анализирати на максималној удаљености до 3000m од осе далековода, у случају градње телекомуникационих водова.
У случају да се из Елабората утврди колизија далековода и планираних објеката са пратећом инфраструктуром, и уколико се утврди јавни (општи) интерес планираног објекта и достави налог мера за измештање (реконструкцију или адаптацију) од стране надлежних органа, потребно је да се:

- Приступи склапању Уговора о пословно-техничкој сарадњи ради регулисања међусобних права и обавеза између „Електромрежа Србије“ А.Д. и свих релевантних правних субјеката у реализацији пројекта адаптације или реконструкције далековода, у складу са Законом о енергетици („Сл. Гласник РС“, бр.145/2014, 95/2018-др.Закон и 40/2021, 35/2023- др.закон и 62/2023)) и Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013 – одлука УС и 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023),
- О трошку Инвеститора планираних објеката, а на бази пројектних задатака усвојених на Стручном панелу за пројектно техничку документацију „Електромрежа Србије“ А.Д. уради техничка документација за адаптацију или реконструкцију и достави поменутом предузећу на сагласност;
- о трошку Инвеститора планираних објеката, евентуална адаптација или реконструкција далековода (односно отклањање свих колизија констатованих Елаборатом) мора бити реализована пре почетка било каквих радова на планираним објектима у непосредној близини далековода;
- Пре отпочињања било каквих радова у близини далековода, о почетку радова морају бити обавештени представници „Електромрежа Србије“ А.Д.

Препорука је да се било који објекат планира ван заштитног појаса далековода како би се избегла израда Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода и евентуална адаптација или реконструкција далековода. Такође, препорука је да минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуба далековода буде 12m , што не искључује потребе за Елаборатом.

Потребно је испоштовати и следеће техничке услове:

- Приликом извођења радова, као и касније приликом експлоатације планираних објеката, водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110kV, односно 6m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 220kV;
- Испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 5m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110kV као и у случају пада дрвета;
- Забрањено је коришћење прскалица за воду и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да се млаз воде приближи на мање од 5m од проводника напонског нивоа 110kV;
- Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода;
- Прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом;
- Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и на друге комуналне инфраструктуре и инсталације извести подземно у случају укрштања са далеководом;
- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин не сме бити угрожена статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода и око стубова далековода се не сме насипати;
- Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метлани делови (ограде и сл.) морају бити прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначавању потенцијала;
- делови цевовода кроз које се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30m од најистуренијих делова далековода под напоном.

У постојећим коридорима далековода 110kV могу се изводити санације, адаптације и реконструкције електроенергетског објекта, ако то у будућности због потреба интервенција и ревитализација електроенергетског система буде неопходно у наредном периоду.
Посебни технички услови за евентуална измештања електроенергетских објеката дефинисани од „Електродистрибуције Србије“ д.о.о. Београд, огранак „Електродистрибуција Шабац“:

Измештање и заштита постојећих електроенергетских објеката напонског нивоа 35kV

1. Подземни 35kV електроенергетски водови (каблови):

- Заштитни појас за подземне 35kV водове износи 1m;
- Уколико се при извођењу радова угрожавају подземни 35kV водови потребно их је заштитити или изместити на безбедно место;
- У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд. Трошкове постављања електроенергетских објеката на другу локацију, као и трошкове градње у складу са чланом 217 Закона о енергетици („Сл.гласник РС“, бр.145/2014, 95/2018 и 40/21) сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање. У овом случају неопходно је склапање уговора о припремању земљишта/ уговора о измештању са Електродистрибуцијом Србије д.о.о. Београд;
- Уколико је потребно измештање постојећих 35kV подземних водова, измештање извести подземним водовима одговарајућег типа и пресека у складу са важећим техничким прописима, препорукама и интерним стандардима Електродистрибуције Србије д.о.о.Београд;
- Радове у близини подземних водова 35kV вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећење изолације и оловног плашта. При извођењу радова заштитити постојеће кабловске водове од механичког оштећења;
- Уколико се трасе подземни 35kV водова нађу испод коловоза водове заштитити постављањем у кабловску канализацију пречника ∅160mm, при чему треба оставити 100% резерве у броју отвора кабловске канализације за кабловске водове 35kV;
- Дуж целе трасе кабловских водова 35kV за потребе Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (заштита кабловских водова, МТК, управљање, надзор, итд.), предвидети у рову за електроенергетске кабловске водове 35kV две полиетиленске цеви пречника ∅40mm, одговарајуће дужине, као и ревизионе шахтове, за потребе инсталација телекомуникационих оптичких каблова;
- Приликом измештања 35kV водова водити рачуна о потребним међусобним растојањима и угловима савијања при паралелном вођењу и укрштању са другим електроенергетским и осталим подземним инсталацијама које се могу наћи у новим трасама водова;
- Потребно је да се у трасама 35kV водова не налазе никакви објекти који би угрожавали електроенергетске водове и онемогућавали приступ водовима приликом квара.

2. Надземни 35kV електроенергетски водови :

- Инвеститор је у обавези да у зонама постојећих наздемних водова поступи у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електоенергетских водова назимног напона од 1kV до 400kV („Службени лист СФРЈ“, бр.85/88 и „Службени лист СРЈ“ бр.18/92);
- Ширина заштитног појаса за надземне електроенергетске водове 35kV износи 15m према члану 218. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“, бр.145/2014, 95/2018 и 40/21);
- У складу са чланом 218. Закона о енергетици власник или носилац других права на непокретности који намерава да изводи грађевинске радове у зони заштите енергетских објеката, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, дужан је да прибави сагласност енергетског субјекта који је власник енергетског објекта. Сагласност се издаје по испуњености услова енергетског субјекта, које инвеститор објекта/радова доказује достављањем елабората овереног од стране овлашћеног лица у складу са законом;
- Уколико није могуће обезбедити прописима предвиђене сигурносне висине и растојања, енергетске надземне водове је потребно иземстити у надземним 35kV водовима или „каблирати“ део трасе;
- За измештање подземних 35kV водова предвидети постављање нових стубова уместо постојећих, уколико је то потребно, због повећања висине или због скретања трасе. Постојеће стубове предметних водова који се задржавају статички проверити за нове силе затезања и углове скретања трасе и уколико не задовољавају предвидети њихове замене.

Измештање и заштита постојећих електроенергетских објеката 20kV и 1kV:

Уколико је потребно измештање или заштита електроенергетских објеката угрођених планираним наменама у обухвату ПП, потребно је предвидети коридоре за потребе измештања угрожених електроенергетских објеката.
Уколико је потребно измештање или заштита електроенергетских објеката угрожених планираном изградњом, потребно је да се Странка обрати ЕДС-у, за закључивање Угоровора о припремању земљишта, пре израде одговарајуће техничке документације и пре почетка земљаних радова.
Извод из важећих техничких прописа и опште смернице за измештање водова 20kV и 1kV

1. Подземни водови 20kV, 10kV и 1kV:

- Уколико се траса кабла нађе испод коловоза, за кабловске водове 10(20)kV и 1kV предвидети кабловску канализацију израђену од пластичних цеви пречника ϕ160mm. Кабловско окно користити на правој деоници кабловске канализације која је дужа од 40m, као и на месту промене правца или нивоа кабловске канализације.
- Предвидети 100% резерве у броју отвора кабловске канализације за напонски ниво 10 (20)kV, а 50% за напонски ниво 1kV.
- Приликом измештања водова водити рачуна о потребним међусобним растојањима и угловима савијања при паралелном вођењу и укрштању са другим електроенергетским водовима и осталим подземним инсталацијама које се могу наћи у новој траси водова.
- Радова у близини каблова вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећење изолације и оловног плашта. При извођењу радова заштити постојеће кабловске водове од механичког оштећења.
- Потребно је да се у траси кабловских водова не налази никакав објекат који би угрожавао електроенергетски вод и онемогућавао приступ кабловском воду приликом квара.
- За измештање кабловских деоница 20 и 1kV користити каблове одговарајућег типа и пресека.

2. Надземни водови 10 (20) и 1kV:
- Приликом измештања мешовитих 10 (20) и 1kV надземних водова, за упоришта користити одговарајуће стубове прописаних димензија и одговарајући проводник. Ако се планира укидање надземног вода и изградња новог подземног, користити проводник одговарајућег типа и пресека.
- Приликом измештања 10 (20)kV надземних водова, за упоришта користити одговарајуће стубове прописаних димензија и одговарајући проводник. Ако се планира укидање надземног вода и изградња новог подземног, користити проводник одговарајућег типа и пресека.
- Приликом измештања 1kV надземних водова надземних водова, за упоришта користити одговарајуће стубове прописаних димензија и одговарајући проводник.
- При свођењу надземних кућних прикључака користити одговарајући проводник.
- Прелазе измештених 10 (20) и 1kV надземних водова преко саобраћајница планирати подземно. Користити проводнике одговарајућег типа и пресека.
- Ако се планира укидање 1kV надземног вода и изградња новог 1kV подземног вода, потребно је обезбедити сагласност за уградњу КПК и успонског вода на свим објектима који се напајају преко надземног кућног прикључка.

3. Обавезе Инвеститора :
- При укрштању и паралелном вођењу каблова са другим инсталацијама поштовати прописима предвиђена сигурносна растојања и углове укрштања.
- За прелазак саобраћајнице постојећих водова обезбедити резерву у кабловицама и то: за водове 35kV, 20kV и 10kV 100% резерву, а за водове 1kV 50% резерву. Користити отворе кабловске канализације пречника ϕ160mm за 35kV, 20kV и 10kV водове и ϕ100mm за 1kV водове.
- Радове у близини каблова вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећење изолације и оловног плашта. При извођењу радова заштити постојеће кабловске водове од механичког оштећења.
- Заштита од напона корака и додира и заштитне мере од електричног удара треба да буду усаглашене са важећим прописима и препрукама из ове области и са Интерним стандардима Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд.
- Све потребне радове у вези са заштитом и измештањем наведених електроенергетских водова извести у складу са важећим техничким прописима и препорукама, као и Интерним стандардима Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд.
- Извођење свих радова вршити уз присуство надлежних служби Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Шабац.
- При укрштању и паралелном вођењу надземног електроенергетског вода са мрежом електронских комуникација, поштовати одредбе Правилника о техничким нормативима за за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV објављеног у „Службеном листу РС“, број 65/88 и 16/92.

4. Додатни услови за извођење радова на изградњи објеката:
- Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања

Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електро дистрибуција Шабац у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.

- Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте , одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуције Србије, д.о.о.Београд, Огранак Електродистрибуција Шабац.
- У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуције Србије, д.о.о.Београд, Огранак Електродистрибуција Шабац. Трошкови постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкови градње у складу са чл.217 Закона о енергетици („Сл.гласник РС“, бр.145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

Непосредни заштитни појас електроенергетских објеката дефинисан планом:

- за далековод 110kV: 15m, са обе стране осовине вода;
- за подземни ел.ен.кабл 110kV: 2m са обе стране трасе;
- за далековод (мешовити вод) 20kV и 10kV који није изведен СКСом: 4.5m, са обе стране осовине вода;
- за ваздушну НН мрежу која није изведена СКСом: 2.0m са обе стране осовине вода;
- за ваздушну електро мрежу свих напонских нивоа која је изведена самоносивим кабловским снопом: 1m са обе сране трасе осовине вода;
- за подземне електроенергетске кабловске водове 35kV, 20kV, 10kV и 0.4kV: 1m са обе стране трасе.

У непосредном заштитном појасу електроенергетских објеката нису дозвољени: изградња објеката осим инфраструктурних у складу са законом, садња дрвећа и жбуња са одраслом крошњом преко 5m, испади на објектима (надстрехе, терасе), коришћење грађевинских машина чији се покретни део може наћи на растојању ближем од 3.0m од фазног проводника, коришћење система за заливање који могу створити млаз воде на растојању мањем од 3.0m од фазног проводника.

На графичком прилогу: Приказ заштитних коридора и геотехничких реона – интегрална карта, орјентационо су нанети заштитни појасеви и непосредни заштитни појасеви за: постојеће далеководе 110kV, постојеће далеководе 35kV, постојеће далеководе/мешовите водове 20kV и 10kV, постојеће подземне ел.ен. каблове 35kV и 20kV на деоницама ван површина јавне намене, као и за планирани подземни ел.ен. кабл 110kV.
За сваку грађевинску парцелу понаособ, преко које прелазе обадодељена заштитна појаса далековода свих напонских нивоа и нисконапонске мреже, неопходно је геодетски снимити положај далековода и фазних проводника далековода како би се, у обједињеној процедури, могле прецизно дефинисати грађевинске линије објеката и утврдити други услови за изградњу.
За изградњу у зони заштитног појасадалековода 110kV евентуалне, исцртане грађевинске линије нису обавезујуће, односно могуће је њихово повлачење ван заштитног појаса како би се избегла потреба израде Елабората утицаја и прибављање сагласности ЕМСа.

ППГ 12/4-2 Правила грађења инфраструктуре даљинског грејања

За изградњу топлана и топловодне мреже (осим прикључака на СДГ) неопходна је израда урбанистичких пројеката.

Технички услови за изградњу вреловодне (топловодне) мреже садржани су у Правилима о раду дистрибутивног система топлотне енергије које усваја градско веће града Шапца одговарајућом Одлуком.

- Вреловодна мрежа се гради предизолованим челичним цевима и предизолованим фитинзима (опремом) чији се пречници, врста изолације и степен изолације прорачунавају и одабирају за одговарајуће капацитете преноса топлотне енергије, у складу са важећим прописима и стандардима. Цеви се полажу директно у земљу а кроз објекте по одговарајућим носачима причвршћеним за зид. У том смислу, планском и пројектном документацијом неопходно је обезбедити одговарајуће коридоре. Температурни режим топловода (температуре топле и повратне воде) је 110/70°C, максимални притисак у цевима је 16bar;
- Код изградње рова за топловод врши се ископ канала у земљи ширине 2xD+45cm и висине/дубине 80cm-120cm, где је D (cm) пречник спољње облоге цеви. Бочне стране канала се копају под нагибом 10% да би се спречило обрушавање. Ископ врелводног рова треба да буде ручни и опрезан, а мора му претходити обележавање на терену траса свих постојећих подземних инсталација – од стране РГЗ Службе за катастар Шабац (или геодетског предузећа са одговарајућом лиценцом) и у присуству овлашћених лица из јавних и јавних комуналних предузећа која поседују и одржавају подземне инфраструктуре. У зонама укрштања и паралелног вођења, морају се остварити прописана растојања и растојања дефинсана планском документацијом уз прописане заштитне мере Присутна овлашћена

лица могу, на основу увида на терену, дефинисати додатне заштитне мере које су обавезујуће за извођача радова и за инвеститора;

- Дно канала се засипа песком у висини од 10cm, нивелисано према уздужном профилу трасе. По извршеном полагању топловода и завршеним бетонским радовима, трасе и дубине поагања је неопходно уснимити код РГЗ Службе за катастар непокретности Шабац. Након тога, цевовод се затрпава песком и набија између цеви до висине од 10cm изнад нивоа спољне облоге цеви. У зеленим површнама ров се затрпава песком и ситнозрнастом земљом, са одговарајућим надвишивањем. У зонама коловоза, паркинга и манипулативних платоа, ров се засипа шљунком а ради заштите топловода и ради постизања пројектоване носивости саобраћајница врши се бетонирање у дебљини од 15cm. Испуна се набија у слојевима. Исто се односи и на деонице рова у зони тротоара, осим што није обавезно бетонирање;
- Одзрачивање и одмуљивање топловода решава се у шахтовима дуж трасе које треба наменски позиционирати;
- Компензацију цевовода (термичко издуживање) решавати првенствено „L“, „Z“ и „U“ самокомпензацијом. Уколико је то немогуће применити аксијалне компензаторе. Аксијални компензатори се изграђују искључиво са вођицама (цев у цеви да би се задржала аксијалност);
- Растојање других подземних инсталација од инсталације вреловода приликом укрштања треба да буде минимално 0.3m, а при паралелном вођењу минимално 0.5m.

Општи услови за прикључење на систем даљинског грејања

Општи услови за прикључење објеката/корисника на систем даљинског грејања су дефинисани Одлуком о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.11/2019).

Прикључење објеката тарифних купаца топлотне енергије на СДГ врши се у складу са Законом, на начин прописан поменутом одлуком и Правилима о раду дистрибутивног система и ускладу са стандардима и важећим техничким прописима који се односе на услове прикључења.

На основу захтева инвеститора, Градска управа издаје локацијске услове којима се утврђују урбанистички технички услови за прикључење објекта на СДГ. Управа, у поступку израде локацијских услова, прибавља од енергетског субјекта, по службеној дужности, у Законом предвиђеном року, Услове за пројектовање и прикључење. Ти услови важе две године од дана издавања.

Условима за пројектовање и прикључење утврђују се технички захтеви који се односе на пројектовање и извођење грејне инсталације, начин и место прикључења. Услови се издају у складу са Правилником о раду дистрибутивног система. Услове, на захтев Градске управе издаје енергетски субјект (сада ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац) у року од 15 дана од дана подношења захтева. Пројектант и Инвеститор објекта су дужни да техничку документацију израде према добијеним условима. Инвеститор је у обавези да од енергетског субјекта прибави Решење о одобрењу за прикључење на СДГ. На основу Решења, инвеститор са енергетским субјектом потписује Уговор о прикључењу на СДГ.

Изградња прикључка на топловодну мрежу врши се на основу Захтева за изградњу прикључка на топловодну мрежу који подноси инвеститор, а након потписивања Уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре, у складу са поступком који је утврђен посебним законом којим се уређује изградња објеката и прописима који се доносе на основу тог закона.

ППГ 12/4-3 Правила грађења инфраструктуре гасовода

Свака изградња елемената система за пренос и дистрибуцију природног гаса и свака изградња у близини објеката и елемената система за пренос и дистрибуцију природног гаса мора бити изведена у складу са Законом о енергетици („Сл.гласник РС“, бр.145/2014, 95/2018 – др.закон, 40/2021, 35/2023-др.закон, 62/2023 и 94/2024),Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16bar („Сл. гласник РС“, бр.37/13, 87/15),Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16bar („Сл.гласник РС“, бр.86/2015), условима за изградњу који су дефинисани овим планом, условима надлежних оператера дистрибутивних система за дистрибуцију и транспорт природног гаса (наведени у поглављу II 5.4.4 Снабдевање природним гасом) и у складу са техничким условима за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката (датим у наставку текста).

Технички услови за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката

1.Планирани гасоводи

При избору трасе планираних гасовода мора се осигурати безбедан и поуздан рад гасовода, као и заштита људи и имовине, тј. мора се спречити могућност штетних утицаја околине на гасовод и гасовода на околину.

При избору траса гасовода мора се осигурати:

1. да гасовод не угрожава постојеће и планиране објекте и планирану намену коришћења земљишта у складу са планским документима;
2. рационално коришћење подземног простора и грађевинске површине;
3. испуњеност услова у погледу техничких захтева других инфраструктурних објеката у складу са посебним прописима;
4. усклађеност са геотехничким захтевима.

2. Транспортни гасоводи од челичних цеви максималног радног притиска (MOP) 50bar

У зависности од притиска и пречника гасовода ширина експлоатационог појаса гасовода је:

Табела 28: Технички услови ширине експлоатационих појасева гасовода

Ширина експлоатационог појаса	Притисак 16bar до 55bar(m)	Притисак већи од 55bar(m)
Пречник гасовода до DN 150	10	10
Пречник гасовода изнад DN 150 до DN 500	12	15
Пречник гасовода изнад DN 500 до DN 1000	15	30
Пречник гасовода изнад DN 1000	20	30

У ескплоатационом појасу гасовода забрањено је градити све објекте који нису у фунцкији гасовода. У овом појасу је забрањено изводити радове и друге активности (постављање трансформаторских станица), пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешко-транспортујућих материјала, као и постављање ограде са темељом и сл.) изузев пољопривредних радова дубине до 0.5m без писменог одобрења оператера транспортног система („ТРАНСПОРТГАС-СРБИЈА“ доо Нови Сад). У експлоатационом појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1m, односно за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0.5m.

Забрањено је градити објекте намењене за становање или боравак људи, на растојању мањем од 30m. Минимално потребно растојање при укрштању подземних линијских инфраструктурних објеката са гасоводом је 0.5m.

Минимална растојања од путева, железничких колосека, подземних линијских инфраструктурних објеката и регулисаних водотокова или канала, предвидети у складу са чланом 19. Правилника за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16bar:

Табела 29: Технички услови минималних растојања гасовода

	Притисак 16 до 55bar (m)				Притисак већи од 55bar (m)			
	DN≤ 150	150< DN≤ 500	500< DN≤ 1000	DN> 1000	DN≤ 150	150< DN≤ 500	500< DN≤ 1000	DN> 1000
Некатегорисани путеви (рачунајући од спољње ивице земљишног појаса)	1	2	3	5	1	3	3	5
Општински путеви (рачунајући од спољње ивице земљишног појаса)	5	5	5	5	10	10	10	10
Државни путеви II реда (рачунајући од спољње ивице земљишног појаса)	5	5	7	10	5	10	10	15
Државни путеви I реда (рачунајући од спољње ивице земљишног појаса)	10	10	15	15	10	15	25	50

Државни путеви I реда – аутопутеви (рачунајући од спољње ивице земљишног појаса)	20	20	25	25	50	50	50	50
Железнички колосеци (рачунајући од спољне ивице пружног појаса)	15	15	15	15	50	50	50	50
Подземни линијски инфраструктурни објекти (рачунајући од спољне ивице објекта)	0.5	1	3	5	3	5	10	15
Регулисани водоток или канал (рачунајући од брањене ножице насипа	10	10	10	10	25	25	25	25

Минимална дубина укопавања гасовода мерена од горње ивице цеви, код укрштања са другим објектима је:

Табела 30: Технички услови за укопавање гасовода

Објекат	**минимална дубина укопавања (cm)**	
	А	**Б***
до дна одводних канала путева и пруга	100	60
до дна регулисаних корита водотока	100	50
до горње коте коловозне конструкције пута	135	135
до горње ивице прага железничке пруге	150	150
до горње ивице прага индустријске пруге	100	100
до дна нерегулисаних корита водотока	150	100
* примењује се само за терене на којима је за израду рова потребан експлозив		

Минимална растојања надземне електро мреже и стубова далековода од подземног гасовода max50bar су:

Табела 31: Технички услови за минимална растојања гасовода од ее мреже

	паралелно вођење (m)	**при укрштању (m)**
≤20kV	10	5
20kV<U≤35kV	15	5
35kV<U≤110kV	20	10
110kV<U≤220kV	25	10
220kV<U≤400kV	30	15

Минимално растојање из става 1. овог члана се рачуна од темеља стуба далековода и уземљивача.

Стубови далековода не могу се постављати у експлоатационом појасу гасовода. На укрштању гасоводоа са путевима угао осе гасовода према путу мора износити између 60° и 90°.

Минимална дубина укопавања гасовода, мерена од горње ивице цеви, је 0.8m за класу локације I, 1.0m за класе локације II, III и IV, а код укрштања са путевима је 1.35m до горње коте коловозне конструкције пута.

3. Дистрибутивни гасовод од челичних цеви МОР 16bar

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода. Минимално растојање темеља објеката од гасовода је 3m.

При планирању саобраћајница и уређењу терена потребно је поштовати прописане висине надслоја у односу на укопан гасовод у зависности од услова вођења (у зеленој површини, испод коловоза и сл).

Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у зеленој површини је 0.8m. Минимална висина надслоја у односу на укупан гасовод у тротоару (рачунајући од горње ивице цеви до горње коте тротоара) је 1.0m.

Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, оса гасовода је по правилу под правим углом у односу на осу саобраћајнице. Уколико то није могуће извести дозвољена су одступања до угла од 60°. Приликом укрштања гасовода са саобраћјницама минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до горње коте коловозне

конструкције, без примене посебне механичке заштите, ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећње утврди да је то могуће, износи 1.35m.

Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до горње коте коловозне конструкције када се гасовод механички штити полагањем у заштитну цев, износи 1.0m, ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће.

Полагање гасовода дуж саобраћајница се врши без примене посебнне механичке заштите ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће, с тим да минимална дубина укопавања од горње ивице гасовода до горње коте коловозне конструкције пута у том случају износи 1.35m, а све у складу са условима управљача пута.

Приликом укрштања гасовода са железничком пругом минимална висина надслоја од горње ивице коловоза до горње ивице прага железничке пруге износи 1.5m.

Приликом укрштања гасовода са регулисаним воденим токовима минимална висина надслоја од горње ивице цеви до дна регулисаних корита водених токова износи 1.0m, односно приликом укрштања гасовода са нерегулисаним воденим токовима минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до дна нерегулисаних корита водених токова износи 1.5m.

При паралелном вођењу гасовода са другим инсталацијама, потребно је поштовати Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16bar. Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10bar<MOP≤16bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

Табела 32: Технички услови за минимална растојања челичних гасовода

	минимално дозвољено растојање (m)	
	Укрштање	Паралелно вођење
Гасоводи међусобно	0.2	0.6
Од гасовода до водовода и канализације	0.2	0.4
Од гасовода до врелловода и топловода	0.3	0.5
Од гасовода до проходних канала врелловода и топловода	0.5	1.0
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел.каблова	0.3	0.6
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова	0.3	0.5
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида	0.2	0.6
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова	-	5.0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивних течности укупног капацитета највише $3m^3$	-	3.0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивних течности укупног капацитета више од $3m^3$ а највише $100m^3$	-	6.0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивних течности укупног капацитета више од $100m^3$	-	15.0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише $10m^3$	-	5.0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета више од $10m^3$ а највише $60m^3$	-	10.0

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60m^3	-	15.0
Од гасовода до шахтова и канала	0.2	0.3
Од гасовода до високог зеленила	-	1.5
*-растојање се мери од габарита резервоара		

Није дозвољено паралелно вођење подземних водова изнад и испод гасовода. Није дозвољено постављање шахта изнад гасовода.

Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања евентуалног продора гаса у канализацију.

4.Дистрибутивни гасовод од полиетелинских цеви МОР 4bar:

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода. Минимално растојање темеља објеката од гасовода је 1m.

При планирању саобраћајница и уређењу терена потребно је поштовати прописане висине надслоја у односу на укопани гасовод у зависности од услова вођења (у зеленој површини, испод коловоза и сл).

Минимална висина надслоја у односу на укопани гасовод у зеленој површини је 0.8m. Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у тротоару (рачунајући од горње ивице цеви до горње коте тротоара) је 1.0m.

Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама и пругама, оса гасовода је по правилу под правим углом у односу на осу саобраћајнице или пруге. Уколико то није могуће извести дозвољена су одступања до угла од 60°. Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до горње коте коловозне конструкције, без примене посебне механичке заштите, ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће, износи 1.35m.

Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до горње коте коловозне конструкције, када се гасовод механички штити полагањем у заштитну цев, износи 1.0m, ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће.

Полагање гасовода дуж саобраћајнице се врши без примене посебне механичке заштите ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће, с тим да минимална дубина укопавања од горе ивице гасовода до горње коте коловозне конструкције пута у том случају износи 1.35m, а све у складу са условима управљача пута.

Приликом укрштања гасовода са железничком пругом минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до горње ивице прага железничке пруге износи 1.5m, односно приликом укрштања гасовода са трамвајском пругом минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до горње ивице прга трамвајске пруге износи 1.0m.

Приликом укрштања гасовода са регулисаним воденим токовима минимална висина надслоја од горње ивице цеви до дна регулисаних корита водених токова износи 1.0m, односно приликом укрштања гасовода са нерегулисаним воденим токовима минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до дна нерегулисаних корита водених токова износи 1.5m.

При паралелном вођењу гасовода са другим инсталацијама, потребно је поштовати Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16bar.

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних полиетиленских гасовода МОР≤4bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

Табела 33: Технички услови за минимална растојања полиетиленских гасовода

	минимално дозвољено растојање (m)	
	Укрштање	Паралелно вођење
Гасоводи међусобно	0.2	0.4
Од гасовода до водовода и канализације	0.2	0.4
Од гасовода до врeловода и топловода	0.3	0.5
Од гасовода до проходних канала врeловода и топловода	0.5	1.0
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел.каблова	0.2	0.4
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова	0.2	0.4
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида	0.2	0.6
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова	-	5.0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивних течности укупног капацитета највише $3m^3$	-	3.0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивних течности укупног капацитета више од $3m^3$ а највише $100m^3$	-	6.0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивних течности укупног капацитета више од $100m^3$	-	15.0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише $10m^3$	-	5.0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета више од $10m^3$ а највише $60m^3$	-	10.0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко $60m^3$	-	15.0
Од гасовода до шахтова и канала	0.2	0.3
Од гасовода до високог зеленила	-	1.5
* растојање се мери од габарита резервоара		

Није дозвољено паралелно вођење подземних водова изнад и испод гасовода. Није дозвољено постављање шахта изнад гасовода. Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања евентуалног продора гаса у канализацију.

5. Минимална хоризонтална растојања подземних челичних гасовода MOP16bar и MOP4bar од надземне електромреже и стубова далековода су:

Табела 34: Технички услови за минимална растојања подземних челичних гасовода MOP16bar и MOP4bar од надземне електромреже и стубова далековода

Називни напон	Минимално растојање (m)	
	при укрштању	при паралелном вођењу
1kV≥U	1	1
1kV<U≤20kV	2	2
20kV<U≤35kV	5	10
35kV<U	10	15

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода.

6. Мерно регулационе станице

Минимална хоризонтална растојања МРС, МС, и РС од стамбених објеката и објеката у којима стално или повремено борави већи број људи су:

Табела 35: Технички услови за минимална растојања МРС, МС, и РС од стамбених објеката и објеката у којима стално или повремено борави већи број људи

	МОР на улазу		
капацитет m^3/h	**MOP≤4bar**	**4bar<MOP≤10bar**	**10bar<MOP≤16bar**
до 160	уз објекат (отвори на објекту морају бити ван зона опасности)	3m или уз објекат (на зид или према зиду без отвора)	5m или уз објекат (на зид или према зиду без отвора)
од 161 до 1500	3m или уз објекат (на зид или према зиду без отвора)	5m или уз објекат (на зид или према зиду без отвора)	8m
од 1501 до 6000	5m	8m	10m
од 6001 до 25000	8m	10m	12m
преко 25000	10m	12m	15m
подземне станице	1m	2m	3m

Растојања из табеле се мере од темеља објекта до темеља МРС, МС, односно РС

Минимална хоризонтална растојања МРС, МС, и РС од других објеката су:

Табела 36: Технички услови за минимална хоризонтална растојања МРС, МС, и РС од других објеката

Објекат	**МОР на улазу**		
	MOP≤4bar	**4bar<MOP ≤10bar**	**10bar<MOP≤ 16bar**
железничка или трамвајска пруга	10m	15m	15m
коловоз градских саобраћајница	3m	5m	8m
локални пут	3m	5m	8m
државни пут осим аутопута	8m	8m	8m
аутопут	15m	15m	15m
интерне саобраћајнице	3m	3m	3m
јавна шеталишта	3m	5m	8m
извор опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова	10m	12m	15m
Извор опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивних течности и запаљивих гасова	10m	12m	15m
трансформаторска станица	10m	12m	15m
надземни електро водови	0bar<MOP≤16bar		
	1kV≥U	висина стуба +3m*	
	1kV<U≤110kV	висина стуба +3m**	
	110kV<U≤220kV	висина стуба +3.75m**	
	400kV<U	висина стуба + 5m**	

* али не мање од 10m
** али не мање од 15m. Ово растојање се може смањити на 8m за водове код којих је изолација вода механички и електрични појачана

7. Гасне котларнице

Технички услови за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница, укупног капацитета изнад 50 kW, дати су Правилником о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница („Службени лист СФРЈ“, бр. 10/90 и 52/90). Котларница може бити изграђена или као посебан

грађевински објект, или као прислоњени објект, или у саставу објекта друге основне намене. Ако котларница није изграђена као посебан грађевински објекат, дозвољене су следеће локације:

Табела 37: Технички услови за избор локације гасних котларница

Висина објекта	Дозвољена локација
до 22m	произвољна
од 20 до 40m	кров прислоњени
изнад 40m	посебан објекат

Ако су котларнице у саставу објекта друге основне намене, један зид мора бити постављен према отвореном простору. Котларнице се смеју смештати у подрум ако просторија није укопана више од 2/3 висине, а горња трећина мора бити у слободном простору.

Котларница са периодичним надзором не мора бити смештена у затвореном објекту ако је њена опрема на други начин обезбеђена од оштећења и ако је предвиђена за уградњу на слободном простору. У објектима у којима се стално или повремено окупља већи број људи, као што су: позоришта, биоскопи, дворане за разне приредбе, болнице, дечији домови и старачки домови, котларнице се смештају у просторије које нису испод нивоа околног терена, а чија су најмање два зида у слободном простору.

Котларнице се не смеју смештати у просторије без спољног зида. Удаљеност чела котла до предњег зида, односно инсталације на њему мора бити толика да се сервис и одржавање горионика и котла могу беспрекорно обављати, при чему у било којој фази рада мора остати слободан пролаз од 0,8 m.

Под удаљеношћу подразумева се слободан простор између најистуренијих делова. Ако се котлови постављају у паровима, могу се поставити непосредно један уз други бочним странама на којима нема арматуре и ревизионих отвора и које се при ремонту не морају скидати. Техничко решење котларнице мора бити такво да је осигурано једноставно уношење и изношење опреме.

Посебне мере заштите изграђених гасовода при извођењу радова:

У случају да се локацијски услови издају на основу плана генералне регулације потребно је придржавати се следећег:

1. У појасу ширине по 5m са сваке стране, рачунајући од осе транспортног гасовода максималног радног притиска 50bar, на местима укрштања и паралелног вођења, предвидети извођење свих земљаних радова ручним ископом. Уколико се Пројектант одлучи за други начин ископа на овим локацијама потребно је предвидети посебне мере заштите које се морају образложити како би се доказало да њихова примена обезбеђује исти ниво безбедности за лица која обављају радове, као и за гасовод, као ручни ископ.
2. У појасу ширине по 3m са сваке стране, рачунајући од осе дистрибутивног гасовода МОР 16bar, на местима укрштања и паралелног вођења , предвидети извођење свих земљаних радова ручним ископом . На растојању 1m до 3m ближе ивице рова од спољње ивице гасовода, могуће је предвидети машински ископ у случају кад се пробним ископима („шлицовањем“) недвосмислено утврди тачан положај гасовода и кад машински ископ одобри представник ЈП „Србијагас“ на терену.
3. Уколико на местима укрштања и/или паралелног вођења дође до откопавања гасоводне цеви, оштећена изолациона трака се мора заменити новом. Замену обавезно изводе радници ЈП „Србијагас“ о трошку инвеститора, а по достављању благовременог обавештења.
4. Уколико на местима укрштања и/или паралелног вођења дође до откопавања гасоводне цеви и оштећења гасовода о овоме се хитно мора обавестити ЈП „Србијагас“ ради предузимања потребних мера које ће се одредити након увида у стање на терену.
5. У случају оштећења гасовода, које настане услед извођења радова у зони гасовода услед непридржавања утврђених услова, као и услед непредвиђених радова који се могу јавити приликом извођења објеката, инвеститор је обавезан да сноси све трошкове санације на гасоводним инсталацијама и надокнади штету насталу услед евентуалног прекида дистрибуције гаса.
6. Приликом извођења радова грађевинска механизација мора прелазити трасу гасовода на обезбеђеним прелазима урађеним тако да се не изазива појачано механичко напрезање гасовода.
7. Употреба вибрационох алата у близини гасовода је дозвољена уколико не утиче на механичка својства и стабилност гасовода.

8. У зони 5m лево и десно од осе гасовода не дозвољава се надвишење (насипање постојећег терена), скидање хумуса, односно промена апсолутне коте терена која је постојала пре извођења радова.
9. Приликом извођења радова у зонама опасности и код ослобођене гасоводне цеви потребно је применити све мере за спречавање изазивања експлозије или пожара: забрањено је радити са отвореним пламеном , радити са алатом или уређајима који могу изазвати варницу, коришћење возила која при раду могу изазвати варницу, коришћење електричних уређаја који нису у складу са нормативима прописаним у одговарајућим стандардима SRPS за противексплозијску заштиту, одлагање запаљивих материјала и држање материја које су подложне самозапаљењу.
10. Инвеститор је обавезан да, 10 дана пре почетка радова у заштином појасу гасовода, обавести ЈП „Србијагас“ у писаној форми , како би се обезбедило присуство овлашћеног представника тог предузећа за време трајања радова у близини гасовода.

Код опредељивања траса за гасоводе свих вредности максималног радног притиска, морају бити уважене трасе постојећих подземних и надземних уличних инсталација и планираних инсталација за које је израђена урбанистичко-техничка документација. Посебно, за планирање, пројектовање и изградњу у путном земљишту државних путева, морају се прибавити претходни услови и обезбедити одговарајућа сагласност ЈП „Путеви Србије“ а за трасе у општинским, локалним и атарским путевима услови и сагласност Градске управе града Шапца. Такође, имовинско-правна питања морају бити регулисана у складу са Законом.

Ископ рова за изградњу гасовода мора бити опрезан и мора му претходити обележавање на терену траса свих постојећих подземних инсталација од стране геодетског предузећа са одговарајућом лиценцом и овлашћењем РГЗ Службе за катастар непокретности. Радовима на ископу треба да присуствују овлашћена лица из предузећа која дуж трасе поседују и одржавају подземне инсталације и инфраструктуре и то присуство потребно је обезбедити одговарајућим писменим захтевом. Овлашћена лица могу, на лицу места, дефинисати додатне заштитне мере за своје инсталације, а које су обавезујуће за извођача радова. У зонама укрштања морају бити реализована прописана вертикална растојања, а у зонама паралелног вођења прописана хоризонтална растојања.

Потребно је обезбедити присуство овлашћених лица и из других предузећа која имају јавна овлашћења дуж трасе (водопривредно земљиште, путно земљиште, железничко земљиште, шумско земљиште итд).

Пре затрпавања ровова, врсте цеви, пречник, дубине полагања, радни притисак, положаје заштитних цеви за провод гасовода испод коловоза или колосека железничке пруге, неопходно је уснимити код РГЗ Службе за катастар Шабац. У зеленим површинама ров засути уситњеном земљом са надвишивањем да би се избегло накнадно слегање. Ров у зони коловоза, тротоара или паркинга засути набијањем слојева шљунка до задате носивости саобраћајнице.

У случају да се планира постављање гасовода на водном земљишту, у експропријационом појасу водотока/мелиорационих канала, по траси која је паралелна са каналом, инсталацију положити по линији експропријације, до 1,0 m, тако да међусобно управно растојање између трасе и ивице обале канала буде минимум 5,0 m у грађевинском, односно 10,0 m у ванграђевинском подручју. При томе поштовати ограничења постављена Законом о водама, према условима прибављеним од надлежног органа за послове водопривреде, за објекте/радове за које се према Закону о водама издају услови.

Остали услови

Приликом утврђивања микролокација инфраструктурне мреже могућа су мањаодступања због усклађењаелемената техничког решења, постојећих и планираних објеката и инфраструктуре, конфигурације терена, носивости тла те имовинско правних односа и др., с тим да се условљава да се у планирани коридор резервације простора мора сместити укупан попречни профил планираног коридора. При пројектовању појединих објеката и уређаја комуналне инфраструктуре потребноје прибавити сугласности и осталих корисника/власника инфраструктурних коридора.

У оквиру планираних коридора је забрањена изградња било каквих других објеката сем оних у основној намени. До привођења земљишта планираној намени, земљиште се може користити на досадашњи начин. На подручју обухвата плана могућаје изградња спортског аеродрома, аеродрома за пољопривредну механизацију и хелиодрома.

ППГ 12/4-4 Правила грађења објеката обновљивих извора енергије

Израда урбанистичких пројеката је обавезна за изградњу ове врсте објеката на површинама до 5ha, осим за формиране комплексе у оквиру којих је планирана допуна садржаја комплементарних основној намени у складу са просторним могућностима, поштујући максималне дозвољене урбанистичке параметре на основу локацијске дозволе. За површине преко 5ha је обавезна израда планова детаљне регулације.

Коришћење геотермалне енергије се дозвољава у складу са законским одредбама које регулишу ову област.

Планом се дефинишу општи услови за изградњу електроенергетских објекати за производњу, трансформацију, дистрибуцију и пренос електричне енергије на подручју ПГР и то:

- Пасивни соларни системи:
  - Дозвољава се доградња стакленика, чија се површина не рачуна код индекса изграђености и индекса заузетости парцеле уколико се побољшава енергетска ефикасност објекта.
  - Код објекта свих намена на фасадама одговарајуће оријентације дозвољава се доградња стакленика и примена осталих пасивних система.
  - За потребе изградње стакленика и других елемената пасивних соларних кућа, издају се локацијски услови на основу овог ПГР.
- Соларни системи који ће се користити за сопствене потребе и/или комерцијалну производњу могу се постављати по следећим условима:
  - Објекти породичног становања – на кровним површинама и фасадама главног, помоћног и економског објекта, и на тлу (као други објекат на парцели), дозвољава се постављање соларних система;
  - Пословни објекти, стамбено-пословни објекти, објекти туризма, угоститељства, спорта и рекреације, објекти јавне и других намена – на кровним површинама и фасадама објеката, где просторно-технички услови то дозвољавају; на постојећим и планираним објектима дозвољава се постављање соларних система на препустима у форми ограде или надстрешнице; на планираним објектима фасадни елементи могу бити изграђени од блокова са интегрисаним соларним панелима; на објектима под заштитом, соларни системи се могу постављати само уз сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе;
  - Површине јавне намене – на стубовима за потребе јавне и декоративне расвете, за потребе видео-надзора (у регулацијама улица, површинама различите јавне намене, у парковима, у оквиру дечјих игралишта и спортских терена), за осветљење рекламних паноа и билборда, за саобраћајне знакове и сигнализацију, на елементима урбаног мобилијара (надстрешнице за клупе, аутобуска стајалишта и сл.) дозвољава се постављање фотонапонских панела;
  - Објекти саобраћајне инфраструктуре – као пратећи садржај дозвољава се постављање фотонапонских панела за потребе осветљења, сигнализације и видео-надзора путева, мостова, надвожњака; на постојећим или планираним објектима поред јавних путева као што су станице за снабдевање горивом, аутосервиси и сл, у заштитном пружном појасу и на објектима железнице уз сагласност управљача дозвољава се постављање фотонапонских панела за потребе комерцијалне производње електричне енергије и за потребе управљања (рампе), сигнализације, осветљења и видео надзора;
  - Водни објекти и инфраструктура - на постројењима за прераду воде, резервоарима, пумпним станицама и сл. дозвољава се постављање фотонапонских панела на објектима и на тлу.
- Соларни системи (соларни паркови, соларне електране) за комерцијалну производњу електричне и/или топлотне енергије могу се градити у свим радним зонама и зонама пољопривредног земљишта у оквиру грађевинског подручја.
  - Дозвољава се изградња соларних енергана и соларних електрана или комбинованих енергетских производних објеката који користе обновљиве изворе енергије. Обавезна је израда урбанистичких пројеката за изградњу соларних система за комерцијалну употребу.
  - Уколико се фотонапонски панели соларних паркова постављају на пољопривредном земљишту I, II и III класе, није дозвољено темељење већ само постављање металне конструкције која се убада у земљиште. Соларни паркови се обавезно ограђују искључиво жичаном оградом без парапета. Забрањено је асфалтирање или бетонирање платоа и приступних путева унутар комплекса. Приступни платои се раде од монтажно демонтажних растер плоча. Приступни путеви унутар комплекса се могу само посути шљунком или туцаником. Након престанка рада соларног парка, земљиште се враћа у првобитну намену а сви објекти (са изузетком објеката

трафо станица) и фотонапонски панели се одлажу као отпад на места која су законом одређена за те намене.
- С обзиром да се ради о производњи «зелене» енергије, није потребно прибављање мишљења надлежног одељења заштите животне средине у поступку израде УП или ПДР.

- Енергија биомасе:
  - објекти за комерцијалну употребу се постављају искључиво на пољопривредном земљишту унутар грађевинског подручја и у радним и комуналним зонама насеља.
  - Обавезна је израда урбанистичких пројеката за изградњу енергана на биомасу за комерцијалну употребу.
  - Обавезно је прибављање мишљења одељења за заштиту животне средине о потреби израде процене утицаја на животну средину.
  - Објекти за коришћење енергије биомасе за сопствену употребу се постављају на основу локацијских услова.
- Геотермална енергија:
  - Објекти (каптаже, бунари, бушотине, разводна постројења итд.) се постављају на земљишту унутар и ван грађевинских подручја насеља.
  - Обавезна је израда урбанистичких пројеката.
  - Обавезно је прибављање мишљења одељења за заштиту животне средине о потреби израде процене утицаја на животну средину, мишљење водопривредног предузећа и мишљење надлежног министарства енергетике.
  - Искоришћена вода се враћа у подземље или се испушта у реципијент у складу са условима који су дефинисани законом.
- Енергија ветра:
  - Појединачни стубови са ветрогенераторима мањих снага (до 10 kW) могу се постављати на парцелама пољопривредног земљишта унутар грађевинског подручја насеља и у радним и комуналним зонама насеља, уз обавезну израду урбанистичког пројекта, тако да висина стуба није већа од удаљености стуба од објеката на самој парцели или од границе суседне парцеле.
  - Ветрогенератори веће снаге се не могу постављати унутар границе обухвата ПГР..
  - За постављање ветропаркова обавезна је израда урбанистичких пројеката.
  - Обавезно је прибављање мишљења одељења за заштиту животне средине о потреби израде процене утицаја на животну средину и мишљење Завода за заштиту природе Републике Србије.
- Зелени водоник:
  - Зелени водоник је енергент који се добија електролизом из воде.
  - Како је технологија чистог водоника условљена коришћењем искључиво енергије која је добијена из обновљивих извора, предуслов за изградњу ових објеката јесте предходно обезбеђење подобног енергента.
  - Ова врста објеката је могућа да се ради унутар грађевинских подручја насеља, искључиво у оквиру радних зона.
  - За изградњу објеката за производњу зеленог водоника обавезна је израда урбанистичких пројеката.
  - Када се зелени водоник користи као гориво и уз производњу се захтева изградња складишта, транспортних система и станица за снабдевање, неопходна је израда плана детаљне регулације.

За енергетске производне објекте, који се граде у радним зонама на грађевинском и на пољопривредном земљишту, важе услови за изградњу у радним зонама, с тим да може доћи до одступања од услова грађења, највећег дозвољеног индекса заузетости, односно изграђености парцеле, дефинисаних за радне зоне. Величина парцеле намењене изградњи производних енергетских објеката за производњу енергије из обновљивих и других извора енергије мора бити довољна да прими све садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје.

Производни енергетски објекти из обновљивих и других извора енергије (биомаса, соларне електране и др.) прикључиће се на јавну електроенергетску мрежу дистрибутивног система електричне енергије према условима надлежног оператера, за обезбеђење сопственог напајања електричном енергијом надземним или подземним водовима. Произведена електрична енергија може се користити за сопствене и комерцијалне потребе.

За соларне панеле који се не прикључују на електродистрибутивну мрежу и постројења инсталисане снаге до 50kW за производњу енергије из енергије сунца за потребе крајњег купца који стиче статус купца – произвођача

у складу са прописима којима се уређује коришћење обновљивих извора енергије, није потребно прибављати акт надлежног органа.

ППГ 12/5 Правила грађења инфраструкуре електронских комуникација

Електронска комуникациона инфраструктура (ЕКИ) обухвата све врсте водова који се користе за потребе електронских комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке, електромагнетне и др.), као и објекте и опрему у функцији електронских комуникација (комутациона чворишта, МСАН, ИПАН, мини ИПАН, радио релејне станице и антене, базне радио релејне станице мобилне телефоније, КДС мрежа и др). Изградња електронске комуникационе инфраструктуре реализоваће се по условима из плана генералне регулације, у складу са Законом о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС“, бр.5/2023), у складу са Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр.36/2009) са припадајућим правилницима, као и прописима који се односе на заштиту природе и за заштиту културних добара.

Услови грађења надземне и подземне електронске комуникационе мреже

- Електронску комуникациону мрежу градити у коридорима саобраћајница свих нивоа, уважавајући положаје постојећих (и планираних) надземних и подземних инсталација и инфраструктура. По осталом земљишту (грађевинском, пољопривредном, шумском, водном итд.) електронску комуникациону мрежу градити уважавајужи планирану намену простора, грађевинске линије на парцели и уз решавање имовинско-правних питања у складу са Законом;
- стубове ваздушне електронске комуникационе мреже, телекомуникационе изводе на бетонским стубићима и телекомуникационе слободностојеће ормане поставити ван коловоза и колских прилаза парцелама и објектима на растојању од минимално 0,5m;
- сигурносна висина најнижег ваздушногЕКИ проводника изнад коловоза саобраћајница не сме бити мања од 6,0m а ван зона коловоза, изнад тла не сме бити мања од 5.0m. Код постављања стубова ваздушне мреже, за предузеће ТЕЛЕКОМ Србија уводи се ограничење о типу стуба, то јест није дозвољено постављање елемената за пењање до висине од 2.5m (мерено од тла), пошто су ти елементи сметња обављању пешачког саобраћаја и додатни ризик за децу;
- ваздушна електронска комуникациони мрежа се може поставити и на стубове нисконапонске електроенергетске мреже, у складу са важећим прописима и у складу са сагласношћу и условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије;
- при грађењу подземне електронске комуникационе мреже, дубина полагања каблова треба да је најмање 0,6-1,2 m код полагања каблова у ров, односно 0,3, 0,4 до 0,8 m код полагања у миниров и 0,1-0,15 m у микроров у коловозу, тротоару и сл.;
- ископу рова за изградњу подземних ЕКИ водова мора претходити обележавање на терену траса постојећих подземних инсталација од стране предузећа са одговарајућим одобрењима РГЗ Службе за катастар непокретности и у присуству овлашћених лица из предузећа која поседују или одржавају инсталације и инфраструктуре дуж трасе и институција које су имаоци јавних овлашћења. Поменута лица могу, увидом у ситуацију на терену, дефинисати додатне заштитне мере које су обавзеујуће за Инвеститора и извођача радова. За подземне инсталације дуж трасе, чије трасе нису евидентиране код РГЗ Службе за катастар положај на терену одредити одговарајућим уређајима трагачима и копањем пробних ровова. У зонама укрштања остварити прописана вертикална растојања и углове укрштања. Пре затрпавања ровова, трасе и дубине полагање ЕКИ проводника и заштитних цеви уснимити код поменуте Службе за катастар. У зонама коловоза и паркинга, уколико се каблови постављају прекопавањем, ров засуту набијањем слојева шљунка и доградњом елемената који ће обезбедити пуну пројектовану носивост саобраћајница. У зони тротоара ров засути шљунком, а по зеленим површинама ров засути ситнозрнастом земљом и песком.;
- у коридорима државних путева каблови који се граде паралелно са државним путем, морају бити постављени минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила пута - ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање;
- укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви;
- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана за по 3,0 m са сваке стране;
- минимална дубина постављања каблова и заштитних цеви (при укрштању са државним путем) износи 1,35-1,5 m, мерено од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви;
- минимална дубина полагања ЕКИ проводника и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,0-1,2 m;

- ако већ постоје трасе, нове електронске комуникационе каблове полагати уз постојеће телекомуникационе каблове или кроз слободне цеви и окна постојеће кабловске телекомуникационе канализације, осим ако су те трасе у колизији са прописаним растојањима између инсталација и од објеката и дрвореда;
- минимална хоризонтална удаљеност подземних средњенапонских(35kV, 20kVи 10kV) електроенергетских каблова (на деоници паралелног вођења) у односу на трасе постојећих ЕКИ инсталација мора бити 1,0m. Удаљење оптичког кабла у односу на енергетски кабл је условљено једино сигурносним размаком због обављања радова. Уколико се прописано вертикално одстојање између подземних електоенергетских и телекомуникационих каблова не може извести, каблове на месту укрштања треба поставити у заштитне цеви у дужини од око 2,0–3,0 m, а вертикална удаљеност не сме бити мања од 0,3m. Заштитне цеви за електроенергетски кабл треба да буду од добро проводљивог материјала, а за ЕКИ каблове од лоше проводљивог материјала. На местима укрштања све будуће подземне инсталације обавезно положити испод постојећих ЕКИ инсталација, а угао укрштања треба да буде што ближе 90 степени, али не сме бити мањи од 45 степени;

Услови грађења базних станица мобилне телефоније и других објеката за смештај електронских комуникационих уређаја :

- За све нове базне станице и базне радио релејне станице мобилне телефоније, одговарајућим елаборатом о утицају на животну средину теба доказати да електромагнетно зрачењее неће штетно утицати на здравље људи а све у складу са Законом о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС“, бр.36/2009) са припадајућим правилницима: „Правилником о границама нејонизујућих зрачењаа“ („Сл. гласник РС“, бр.104/2009) и Правилником о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања“ („Сл. Гласник РС“, бр.104/2009).
  Базне радио станице мобилне телефоније не могу се постављати у зонама заштите природних и културно историјских добара (проглашених и евидентираних) осим у варијатни прибављања одговарајуће сагласности Републичког завода за заштиту природе и Републичког завода за заштиту споменика културе.
  Слободно стојећи антенски стубови, као носачи антена, не могу се градити на комплексима школа, вртића, домова здравља и домова за збрињавање старих и немоћних лица.
  Осим наведеног у претходном пасусу, План генералне не уводи додатна ограничења у вези са могућношћу и условима изградње, односно постављања и прикључења линијских инфраструктурних објеката електронских комуникација и објеката у функцији електронских комуникација, у односу на услове који су утврђени посебним прописима који утврђују ту материју. Законом о електронским комуникацијама („Сл гласник РС“ бр.5/2020) дефинисано је да се инфраструктуром кабловских и бежичних инфраструктурних објеката сматрају линијска и друга физичка инфраструктура, као и друга средства или елементи који су повезани са елкетронском комуникационом мрежом или електронском комуникационом услугом, који омогућавају или подржавају пружање услуга путем те мреже или услуге, или се могу искористити у те сврхе, укључујући, између осталог, кабловску инсталацију и комуникационе инсталације у зградама, антене, торњеве и друге потпорне објекте, кабловске цеви и канале, стубове, окна, разводне ормане итд.
  Као смерница за спровођење плана, поред наведеног у претходном пасусу, наводи се и да се под објектима који се граде без прибављања акта надлежног органа, у смислу чл.144. Закона о планирању и изградњи, сматрају носачи антена са антенама на постојећим зградама, контејнере електронских комуникација као и типски кабинети базних станица на одговарајућим носачима.
- објекат за смештај телекомуникационе опреме (уређаја мобилне комуникационе мреже и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, радио релејних станица) може бити зидани или контејнерског типа, димензија које захтева опрема која се уграђује;
- објекат за смештај телекомуникационе опреме (зидани или контејнерски) се може поставити уз постојећи објекат на парцели или на и у постојећи објекат ако је контејнерског типа.
- Наменски комплекс са електронском комуникационом опремом и антенски стубом морају бити ограђени. Напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4 kV у складу са условима електродистрибутивног предузећа. Слободне површине комплекса озеленити. До комплекса обезбедити приступни пут мин. ширине 3,0 m са најближе јавне саобраћајнице;

Услови за изградњу у близини објеката електронских комуникација у власништу Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.Београд

- Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих телекомуникационих објеката (Тк) и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања

телекомуникационог саобраћаја. Мора бити обезбеђен адекватан приступ постојећим објектима и кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција;

- Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом „Телеком Србија“извршити индентификацију и обележавање трасе постојећих подземних каблова у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима;
- Пројектант, односно извођач радова, је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих телекомуникационих објеката и каблова.
- Заштиту и обезбеђење постојећих објеката „Телеком Србије“ и каблова треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова. Такође је неопходно предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности и техничке исправности Тк објеката и каблова;
- Грађевинске радове у непосредној близини постојећих Тк објеката и каблова вршити искључиво ручним путем, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.);

У случају евентуалног оштећња постојећих телекомуникационих објеката и каблова или прекида телекомуникационог саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова је дужан да предузећу „Телеком Србија“ а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида телекомуникационог саобраћаја).

II 8.2.2. Површине за становање и мешовите намене

ППГ13: ПОВРШИНЕ ЗА СТАМБЕНЕ НАМЕНЕ

ППГ 13-1 Вишепородично становање великих и средњих густина **C1+, C1, C2**

Вишепородично становање великих густина је приказано кроз две зоне:

- **C1+ – породично становање великих густина изнад П+4+Пк.**
- **C1 – породично становање великих густина од П+2+Пк до П+4+Пк.**

Вишепородично становање средњих густина је приказано кроз зону:

- **C2 – породично становање средњих густина.**

Табела 38: Основни урбанистички параметри за зону C1+

C1+	ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ ВЕЛИКИХ ГУСТИНА, ИЗНАД П+4+ПК
Минимална површина парцеле	20 ари. У кондоминијумима, минимална површина парцеле је једнака површини објекта. Минимална површина парцеле кондоминијума је 70 ари.
Минимална ширина фронта парцеле	30m
Максимални индекс заузетости	50% У кондоминијумима: 100%, односно 50% за површину урбанистичког блока или кондоминијума.
Минимална спратност	(По)+П+4+Пк
Максимална спратност	Ограничена могућношћу задовољења урбанистичких параметара.
Максималан број станова	Ограничен могућношћу задовољења урбанистичких параметара.
Минимални еколошки индекс	Према правилима грађења ППГ 12/1 Правила грађења зелене инфраструктуре на грађевинским парцелама
Паркирање	Према правилима грађења ППГ12/2-2 Правила грађења инфраструктуре стационарног саобраћаја, уз препоруку да се примени параметар 1,3-1,5 паркинг места на један стан уколико се жели у потпуности обезбедити паркирање за дужи временски период.

	Обавезна бициклана у објекту минималне површине 30m^2.
Посебни услови	Сви објекти морају имати лифтове и приступе који су прилагођени кретању лица са тешкоћама у кретању. Обавезна изградња заједничке станарске просторије минималне површине 30m^2.

Табела 39: Основни урбанистички параметри за зону С1

С1	**ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ ВЕЛИКИХ ГУСТИНА, ДО П+4+ПК**
Минимална површина парцеле	10 ари У кондоминијумима, минимална површина парцеле је једнака површини објекта. Минимална површина парцеле кондоминијума је 50 ари.
Минимална ширина фронта парцеле	20m
Максимални индекс заузетости	50% У кондоминијумима: 100%, односно 50% за површину урбанистичког блока или кондоминијума.
Минимална спратност	(По)+П+2+Пк
Максимална спратност	(По)+П+4+Пк
Минимални еколошки индекс	Према правилима грађења ППГ 12/1 Правила грађења зелене инфраструктуре на грађевинским парцелама
Паркирање	Према правилима грађења ППГ12/2-2 Правила грађења инфраструктуре стационарног саобраћаја, уз препоруку да се примени параметар 1,3-1,5 паркинг места на један стан уколико се жели у потпуности обезбедити паркирање за дужи временски период. Обавезна бициклана у објекту минималне површине 30m^2.
Посебни услови	Сви објекти морају имати лифтове и приступе који су прилагођени кретању лица са тешкоћама у кретању. Обавезна изградња заједничке станарске просторије минималне површине 30m^2.

Табела 40: Основни урбанистички параметри за зону С2

С2	**ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА**
Минимална површина парцеле	7 ари У кондоминијумима, минимална површина парцеле је једнака површини објекта. Минимална површина парцеле кондоминијума је 50 ари.
Минимална ширина фронта парцеле	15m
Максимални индекс заузетости	50% У кондоминијумима: 100%, односно 50% за површину урбанистичког блока или кондоминијума.
Минимална спратност	(По)+П+1+Пк
Максимална спратност	(По)+П+2+Пк
Минимални еколошки индекс	Према правилима грађења ППГ 12/1 Правила грађења зелене инфраструктуре на грађевинским парцелама
Паркирање	Према правилима грађења ППГ12/2-2 Правила грађења инфраструктуре стационарног саобраћаја,, уз препоруку да се примени параметар 1,3-1,5 паркинг места на један стан уколико се жели у потпуности обезбедити паркирање за дужи временски период. Обавезна бициклана у објекту минималне површине 20m^2.
Посебни услови	Сви објекти са више од шест стамбених јединица морају имати лифтове и приступе који су прилагођени кретању лица са тешкоћама у кретању. Обавезна изградња заједничке станарске просторије минималне површине 10m^2.

За објекте у зонама С1+ и С1 је обавезна је израда урбанистичког пројекта.

За објекте веће површине од 1.000m^2 у зони С2, обавезна је израда урбанистичког пројекта.

Израда урбанистичког пројекта је обавезујућа за вишепородично становање у кондоминијумима. Формирање кондоминијима се уређује у складу са прописима који уређују ову област.

Објекти у овим зонама могу бити и пословни, стамбени или стамбено-пословни. Уколико се формирају одвојене намене становања и пословања, делови објекта морају бити функционално раздвојени. За одређивање односа намене стамбено пословних објеката примењује се правило да је у стамбено пословном објекту намена пословања заступљена максимално 20%, односно у пословно-стамбеном објекту је намена становања заступљена са максимално 20 %.

Положај објеката

У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних парцела, објекти могу бити постављени:

- Као слободностојећи објекти, када објекат не додирује ниједну линију грађевинске парцеле;
- У прекинутом низу, када објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле. У зонама у којима се граде објекти у прекинутом низу, могућа је изградња и полуатријумских објеката. Овај тип изградње подразумева да су такви услови утврђени приликом израде планова детаљне регулације и није потребна накнадна сагласност суседа.
- У непрекинутом низу, када објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле а што је утврђено ПДР или ПГР. У зонама у којима се граде објекти у непрекинутом низу, могућа је изградња и атријумских и полуатријумских објеката. Сагласност суседа није потребна за изградњу новог објекта до дубине од 17m од регулације. Одстојања објекта од суседа у дубини већој од 17m се одвија према правилима за изградњу слободностојећег објекта или се захтева сагласност суседа за постављање објекта на међу.
- У непрекинутом или прекинутом низу унутар заједничких дворишта. Обавезно је обезбеђење колског приступа сваком објекту, минималне ширине 2,5m преко заједничке/сукорисничке површине.

Положај објеката у односу на регулациону линију дефинисан је грађевинским линијама на графичком прилогу плана (главним и максималним унутрашњим, које представљају линију до које се објекат може градити.

Уколико се врши усаглашавање спратности и висинске регулације израдом урбанистичког пројекта, усаглашавање је могуће само на делу објекта према регулацији. Усаглашавање спратности по дубини парцеле, иза максимално дефинисане унутрашње грађевинске линије, није дозвољено.

У зонама слободностојећих објеката, исти се не могу поставити на заједничку међу уз међусобне, оверене сагласности суседа.

Предња и задња међа на угаоним парцелама се одређују у односу на позицију према регулацији површине јавне намене. Предњом међом се сматра међа до регулације саобраћајнице вишег ранга док је задња међа наспрамна предњој.

Приступ објекту

Објектима се мора обезбедити колски приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл.гласник СРЈ“, бр. 8/95).

Приступне рампе могу бити наткривене и ненаткривене. Ако су ненаткривене рампе грејане, могу имати нагиб као наткривене рампе.

Минимална ширина приступа за једносмерно кретање је 4,7m (колски 3,5 и пешачки приступ 1,2m).

- прикључак планирати са саобраћајне површине јавне намене водећи рачуна да се истим не угрози приступ суседима, нити да се предвиђа уклањање дрвореда;

- минимална ширина прикључка и прилазног пута мора да обезбеди несметан улазак и излазак меродавног возила, са радијусима којима ће се обезбедити безбедно кретање возила која ће имати приступ комплексу; уколико је најудаљенија тачка коловоза даља од 25m од габарита објекта, меродавно возило је противпожарно возило;
- ни један део прикључка, укључујући и лепезе, не сме да задире у путно земљиште које се налази испред суседних катастарских парцела;
- осовина прикључка и прилазног пута мора бити управна на осовину пута на који се прикључује уз дозвољено одступање од $\pm 10^{0}$;
- одводњавање прилагодити условима терена;
- водити рачуна о постојећим инсталацијама које се налазе испод планираног приступног пута а у случају евентуалног оштећења, трошкове сноси инвеститор;
- нивелету прикључка и прилазног пута ускладити са нивелетом пута на који се прикључује;
- у случају да се на планираном саобраћајном прикључку налази стуб јавне расвете, трошкове измештања сноси инвеститор, односно финансијер, уз надзор надлежног јавног предузећа,
- Уколико удаљеност ивице уличног коловоза и границе парцеле није довољна за несметано скретање возила која приступају комплексу, улазну капију је потребно померити ка унутрашњости парцеле, а тачан положај одредити према дужини возила која ће имати приступ комплексу.

Изузетак од дефинисаних правила представљају посебни услови за прикључење које дефинише ЈП „Путеви Србије“ и надлежно јевно предузеће јединице локалне самоуправе.

Изградња других објеката на парцели

На једној парцели у зони С1, С1+ и С2 планира се само један стамбени објекат, осим у случају изградње кондоминијума и ако је таква могућност дефинисана графичким прилогом плана. Изградња два стамбена објекта у случајевима када парцела излази на две регулације и да се оба објекта налазе у оквиру максимално дефинисаних грађевинских линија овог плана.

Дозвољава се изградња објекта јавне гараже као посебног (пословног) објекта, спратности у складу са урбанистичким параметрима за зону, или платоа јавног паркинга и под условом да се не ремети функција становања у суседству. У случају изградње објекта јавне гараже, могу се прекорачити максимално дефинисане унутрашње грађевинске линије и линије разграничења спратности кроз поступак израде урбанистичког пројекта и сагледавање могућих штетних утицаја на суседство. У овом случају, становање на парцели није дозвољено, односно дозвољена је искључиво пословна намена.

Уколико се врши фазна изградња објеката у низу (ламеле) унутар дефинисаних грађевинских линија, подразумева се да се ради о једном објекту (габариту) на једној парцели.

Минимална међусобна удаљеност објекта

Слободностојећи објекти

Минимална међусобна удаљеност слободностојећих објекта изграђених на истој парцели/комплексу као и односу на катастарске међе износи:

- Половину висине вишег објекта а не мање од 4,7m (3,5m колски приступ и 1,2m пешачка стаза). Услов је да се обезбеди минимално трајање директог дневног осунчања стамбених просторија других објеката (мин. половина трајања дневног осунчања), као и да су задовољени услови противпожарне заштите.
- Четвртину висине вишег објекта али у том случају се на тим фасадама не могу формирати отвори стамбених просторија. Ово правило се не може примењивати ако на суседној парцели постоји објекат са одобрењем за изградњу и са отворима стамбених просторија којима ће бити онемогућена инсолација, односно ако за примену правила не постоји сагласност суседа.
- Ако није ограничена удаљеност од задње међе максималном унутрашњом грађевинском линијом, удаљеност је половина висине објекта.

Објекти у непрекинутом низу

Ако габарит објекта није условљен максималном унутрашњом грађевинском линијом, објекат се

поставља на обе бочне међне линије до максималне дубине од 17m. Изградња објеката на дубини већој од 17m, се изводи по правилима за слободностојећи објекат, ако то није ограничено урбанистичком регулацијом.

Ако није ограничена минимална удаљеност од задње међе максималном унутрашњом грађевинском линијом, удаљеност је половина висине објекта.

У случају да је обавезна изградња непрекинутог низа а што је дефинисано ПГР или важећим ПДР, на бочним фасадама се могу остављати светларници који би служили осветљењу и вентилацији помоћних просторија на објекту суседа. У случају када на суседном објекту постоји отвор стамбене просторије, изграђен у складу са добијеним одобрењем за изградњу, нови објекат је потребно одмаћи према условима плана за слободностојећи или објекат у прекинутом низу. Уколико је отвор стамбене просторије недефинисаног правног статуса или је статус стекао кроз процес озакоњења (легализације, уписа и сл), сматра се отвором помоћних просторија.

Ако се ради о отвору са високим парапетом, обавезно се формира затворен или полуотворен светларник у зависности од положаја отвора. Димензије светларника се одређују у складу са важећим правилником. За отворе са другим висинама парапета објекат се удаљава минимално 3m од међе формирајући са једне стране полуотворени светларник, отворен ка улици или дворишту, који се завршава на минималном растојању од 2m од одговарајуће ивице отвора на међи.

Уколико на суседном објекту постоји изведен светларник, на новом објекту се оставља светларник исте величине и симетричан светларнику постојећег објекта.

Уколико се објекат гради на међи са објектом који припада зони ниже спратности, према међи је обавезно формирање везног елемента у односу на суседну максимално планирану висину. Ако је разлика у спратности већа од једне етаже, није дозвољено формирање забатног зида без отвора према суседу већ се условљава повлачење од међе и формирање фасаде.

Уколико је планом условљена изградња објеката у непрекинутом низу а на суседним објектима нема правно обавезујућих отвора, објекат се мора поставити према условима који су дефинисани овим планом, без могућности разраде кроз урбанистичке пројекте.

У случају да је потребна реконструкција кровних равни суседа, инвеститор је то дужан извести о сопственом трошку и уз сагласност суседа.

Објекти у прекинутом низу

Ако габарит објекта није условљен максималном унутрашњом грађевинском линијом, објекат се поставља до дубине од 17m, под следећим условима:

- Једном страном се поставља на једну бочну међу, претежно северне оријентације, односно оријентације која мање угрожава осунчаност суседног објекта;
- Од друге бочне међе објекат се удаљава половину висине вишег објекта а не мање од 4,7m (3,5m колски приступ и 1,2m пешачка стаза). Услов је да се обезбеди минимално трајање директног дневног осунчања дневних стамбених просторија других објеката (мин. половина трајања дневног осунчања), као и да су задовољени услови противпожарне заштите.
- Од друге бочне међе објекат се удаљава четвртину висине вишег објекта али у том случају се на тим фасадама не могу формирати отвори стамбених просторија. Ово правило се не може примењивати ако на суседној парцели постоји објекат са одобрењем за изградњу и са отворима стамбених просторија којима ће бити онемогућена инсолација, односно ако за примену правила не постоји сагласност суседа.
- Ако није ограничена удаљеност од задње међе максималном унутрашњом грађевинском линијом, удаљеност је половина висине објекта.
- Изградња објеката на дубини већој од 17m, се изводи по правилима за слободностојећи објекат.

Структура и организација стамбених јединица

За зоне С1, С1+ и С2, одређује се структура и површина станова: станови до 45m^2 корисне нето површине, не могу чинити више од 30% укупног броја станова у објекту. Одступање од структуре и

површине станова у објекту је могуће у у случајевима да се ради о објектима социјално угрожених категорија домаћинстава.

Утврђује се најмања површина стана (гарсоњере) од 26m^2 корисне (нето) површине.

Сваки стан мора имати оставу у оквиру објекта а препоручује се и остава у самом стану. Остава у оквиру објекта може да се налази на било којој етажи. Остава у стану може да се налази у оквиру балкона или лође стана али мора бити дефинисана техничком документацијом као саставни део стана и изгледа фасаде.

Посебни услови за формирање парцеле

Планом парцелације није дозвољено формирање парцеле намењене изградњи вишепородичних објеката а да се на суседној парцели на крају низа, иглу улице или у средини низа задржи парцела нестандардне површине на којој се не може градити објекат у датој зони.

Приликом препарцелације ради формирања парцеле намењене изградњи објеката С1+, С1 и С2, није дозвољено да остају делови парцела или целе парцеле нестандардне површине (парцеле на углу улица, у средини низа итд. на којима не могу да се граде објекти зоне у којој се парцела налази).

Посебни услови за парцеле нестандардне површине у оквиру зона вишепородичног становања (парцеле чија је површина мања од минимално дефинисане за зону)

У оквиру обухвата ПГР се налазе парцеле које се парцелацијом не могу припојити другим парцелама у блоку ради испуњења услова правила грађења. На тим парцелама је дозвољена изградња објекта у оквиру дефинисаног габарита графичким прилогом (хоризонталног и вертикалног) и индекса заузетости. Број стамбених јединица се везује на могућност обезбеђења услова за паркирање и еколошког индекса а не примењује се услов за минималну површину парцеле. Обавезна је израда урбанистичких пројеката за објекте са више од шест стамбених јединица, са једном или две стамбене јединице који би по карактеристикама припадали зони С3.

У оквиру блокова намењених вишепородичном становању није дозвољена изградња нових породичних објеката.

Постојећи породични објекти се могу доградити у складу са дефинисаним урбанистичким параметрима.

Посебни услови за формирање кондоминијума у зонама вишепородичног становања

Кондоминијум јесте посебна врста и облик организовања у затвореном стамбеном блоку, са заједничким садржајима у објектима и на грађевинском земљишту (парк, игралиште за децу и др), који су у заједничкој својини свих власника посебних делова у објектима изграђеним у том комплексу. право на упис заједничке својине на грађевинском земљишту око објекта стиче се по изградњи свих објеката у комплексу, односно по прибављању употребних дозвола за све објекте у комплексу, односно за све објекте у кондоминијуму.

Кондоминијуми у зонама вишепородичног становања се могу формирати у целинама: 3, 8, 9 и 10.

Приликом изградње кондоминијума потребно је задовољити све услове који су дефинисани овим планом. Једина разлика у томе што комплекс кондоминијума може бити ограђен (у складу са ОПГ7) и може имати објекте и уређаје за контролу улаза. Уколико се поставља објекат за контролу улаза, исти је монтажно демонтажни, максималне површине 10m^2 и може се налазити испред грађевинске линије комплекса. Уређаји за контролу улаза могу бити: капије, рампе, покретни стубићи и сл. који се отварају корисницима/власницима објеката.

Еколошки индекс зоне у којој се кондоминијум налази се обезбеђује на нивоу комплекса кондоминијума. У оквиру комплекса су обавезни следећи садржаји: дечије игралиште за децу до 7 година, минимално један спортско-рекреативни отворени терен и уређене зелене површине за пасивну рекреацију.

ППГ 13-2 Породично становање **С3**

Табела 41: Основни урбанистички параметри за зону С3

С3	ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ
Минимална површина парцеле	- Парцела једнака површини објекта на сукорисничким парцелама; - 2,5 ара у условима изграђених урбанистичких блокова (степен реализације 51% и више; - 4 ара за остале блокове.
Минимална ширина фронта парцеле	- 7m за парцеле на којима могу да се граде објекти у непрекинутом низу; - 12m за парцеле у претежно реализованим урбанистичким блоковима; - 15m за парцеле у новим урбанистичким блоковима.
Максимални индекс заузетости	- 100%, односно 40% за површину заједничког дворишта или кондоминијума. - 40% за све остале случајеве
Максимална спратност и број станова	- (По)+П+1+Пк, односно (По)+П+2 на парцелама површине од 4,01 ара и више, ако није другачије дефинисано графичким прилогом; максимално 3 стана на парцели; - (По)+П+1 на парцелама површине од 2,51-4 ара, ако није другачије дефинисано графичким прилогом; 2 стана на парцели; - (По)+П на парцелама мање или једнаке површине од 2,5 ара; 1 стамбена јединица. У случају препарцелације суседних парцела и повећања површине, број станова може бити максимално три.
Минимални еколошки индекс	Према правилима грађења ППГ 12/1 Правила грађења зелене инфраструктуре на грађевинским парцелама
Паркирање	1,0 п.м. на 1 стан, односно сво паркирање мора бити решено у оквиру сопствене парцеле. Ако паркирање не може бити решено (постојеће стање) дозвољава се искључиво реконструкција објекта у оквиру постојећег габарита објекта.
Посебни услови	За парцеле које су намењене изградњи објеката социјалног становања се не примењују параметри максималног индекса заузетости и еколошког индекса (произвољно, у складу са потребама). Примењују се параметрни за паркирање.

Израда урбанистичког пројекта је обавезујућа за породично становање у кондоминијумима. Формирање кондоминијима се уређује у складу са прописима који уређују ову област.

У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних парцела, објекти могу бити постављени:

- Као слободностојећи објекти, када објекат не додирује ниједну линију грађевинске парцеле.
- У прекинутом низу, када објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле. Овај тип изградње подразумева да је таква типологија дефинисана ПГР или ПДР-ом, Не подразумева могућност прибављања сагласности суседа.
- У непрекинутом низу, када објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле. У зонама у којима се граде објекти у непрекинутом низу, могућа је изградња и атријумских и полуатријумских објеката. Изградња објеката у непрекинутом низу је условљена у појединим улицама централних насељских целина, што је дефинисано графичким прилозима овог плана и није потребна накнадна сагласност суседа.

Грађевинске линије горњих етажа (висина од 3m од коте тротоара) могу да прелазе грађевинску линију према регулационој линији до 1,6m у оквиру сопствене парцеле, односно 0,6m у случају да се регулациона и грађевинска линија поклапају. Препусти нису дозвољени ван максималних бочних грађевинских линија и ван максимално дефинисаних унутрашњих грађевинских линија. Препусти у блоковима где се поклапају грађевинска и регулациона линија су дозвољени до четвртине ширине тротоара, максимално 0,6m.

Удаљеност слободностојећих стамбених објеката од бочних међа:

- Минимално 3m и 1m од границе бочних међа чиме се обезбеђује минимално растојање од 4m између два објекта. Удаљење од 3m се по правилу обезбеђује на страни која преовлађује у улици, односно која омогућава бољу инсолацију објекта (слика А).

- У случајевима када су на суседним парцелама изведени објекти који су другачије постављени у односу на преовлађујућу оријентацију објеката у улицу, могућа је изградња објекта на минималној удаљености од 1m од међе изведеног суседног објекта. Према тој међи је могуће поставити отворе, искључиво са високим парапетом (слика Б).

НОВИ ОБЈЕКАТ
ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ



Слика А



Слика Б

Удаљеност стамбених објеката у прекинутом низу и двојних објеката од бочних међа:
- Објекат се једном страном поставља на заједничку међу на којој постоји изграђен (слика В);
- Објекат се другом страном поставља на минималној удаљености 3m од границе бочне међе, односно обезбеђује се минимално растојање од 4m између два објекта.
- За изградњу објекта у зони преклапања није потребна сагласност суседа (слика В) под условом да се гради објекат исте висине спемена и да се испоштују сви услови заштите објекта из који се гради,
- за све остале случајеве изградње објекта на међи неопходна сагласност суседа.

НОВИ ОБЈЕКАТ
ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ



Слика В

Минимална удаљеност слободностојећих стамбених и помоћних објеката од задњих међа и међусобна удаљеност објекта на парцели:
- слободностојећи објекти максималне коте слемена +4,2m: минимално 1m.
- слободностојећи објекти коте слемана више +4,21m: минимално 5,0m ако се постављају отвори стандардне висине парапета,
- слободностојећи објекти коте слемана више +4,21m: 1-5,0m ако се постављају отвори са високим парапетом (слика Г).

Минимална удаљеност слободностојећих објеката на сопственој парцели:
- слободностојећи објекти: минимално 5m ако се постављају отвори стандардне висине парапета,
- у осталим случајевима удаљеност по избору инвеститора, односно уз сагласност сувласника ако их има на парцели (слика Г).

Слика Г

Удаљеност стамбених објеката у непрекинутом низу у оквиру сопствене парцеле и двојних објеката од бочних и задњих међа:

- Објекат се једном страном поставља на заједничку међу на којој постоји изграђен објекат; за изградњу објекта у зони преклапања није потребна сагласност суседа (слика Д) под условом да се гради објекат исте висине слемена и да се испоштују сви услови заштите објекта из који се гради.
- Уколико нема сагласности, објекат висине слемена до +4,2m се поставља на минималној удаљености од задње међе од 1m, односно објекат висине слемена више од +4,21m се поставља на минималној удаљености од задње међе од 5m (слика Г).
- Објекат се бочном страном може поставити на заједничку међу уколико има сагласност суседа или се поставити на минимално одстојање од 1m (слика Д).
- Објекат се једном бочном страном мора поставити на минимнално удаљење од 3m од друге бочне међе.
- За све остале случајеве изградње објекта на међи или на ближим одстојањима од минимално дефинисаних је неопходна сагласност суседа.

Слика Д

Помоћни објекти се обавезно постављају у унутрашњост парцеле и њихова грађевинска линија не сме бити постављена испред грађевинске линије главног објекта. Максимална висина слемена гаража је 3.2m. Максимална површина помоћних објеката и гаража је 50m^2 (бруто, укупно на парцели). Објекти могу бити монтажно/демонтажни.

Помоћни објекат се може поставити и на међу:
- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини преклапања;
- уколико постоји сагласност суседа;
- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.

Посебни услови за формирање парцеле

Планом парцелације није дозвољено формирање парцеле намењене изградњи породичних објеката а да се формира остатак парцеле испод минималне површине која је дефинисана ПГР.

Посебни услови за парцеле нестандардне површине у оквиру зона породичног становања (парцеле чија је површина мања од минимално дефинисане за зону)

На постојећим парцелама чија је површина мања од минимално дефинисане, дозвољена је изградња објекта максималне спратности (По)+П са једном стамбеном јединицом.

Посебни услови за формирање кондоминијума у зонама породичног становања

Кондоминијум јесте посебна врста и облик организовања у затвореном стамбеном блоку, са заједничким садржајима у објектима и на грађевинском земљишту (парк, игралиште за децу и др), који су у заједничкој својини свих власника посебних делова у објектима изграђеним у том комплексу. право на упис заједничке својине на грађевинском земљишту око објекта стиче се по изградњи свих објеката у комплексу, односно по прибављању употребних дозвола за све објекте у комплексу, односно за све објекте у кондоминијуму.

Кондоминијуми у зонама породичног становања се могу формирати у целинама 9 и 10. У осталим целинама нису дозвољени.

Минимална површина парцеле комплекса кондоминијума је 50 ари.

Уколико је површина комплекса кондоминијума већа од 1ha, дозвољене су и комбинације зона становања, од С3 до С1. Урбанистичким пројектом ће се одредити: грађевинске линије, типологија објеката (слободностојећи, и низу итд).

Приликом изградње кондоминијума потребно је задовољити све услове који су дефинисани овим планом. Једина разлика у томе што комплекс кондоминијума може бити ограђен (у складу са ОПГ7) и може имати објекте и уређаје за контролу улаза. Уколико се поставља објекат за контролу улаза, исти је монтажно демонтажни, максималне површине 10m^2 и може се налазити испред грађевинске линије комплекса. Уређаји за контролу улаза могу бити: капије, рампе, покретни стубићи и сл. који се отварају корисницима/власницима објеката.

Уколико се гради кондоминијум у зони породичног становања, парцелација се може урадити и на начин да се објекту определи припадајући део парцеле (минимално 50% индекс заузетости), и такве парцеле могу бити ограђене у складу са општим правилима ОПГ 7.

Еколошки индекс зоне у којој се кондоминијум налази се обезбеђује на нивоу комплекса кондоминијума. У оквиру комплекса су обавезни следећи садржаји: дечије игралиште за децу до 7 година, минимално један спортско-рекреативни отворени терен и уређене зелене површине за пасивну рекреацију.

ППГ 14 Мешовите намене

ППГ 14-1 Мешовите намене – претежно стамбене **М1**

Табела 42: Основни урбанистички параметри за зону М1

М1	МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ – ПРЕТЕЖНО СТАМБЕНЕ
Минимална површина парцеле	- Парцела једнака површини објекта на сукорисничкој парцели. - 2,5 ара у условима изграђених урбанистичких блокова (степен реализације 51% и више). - 3 ара за остале блокове.
Максимални индекс заузетости	- 100%, односно 40% за површину заједничког дворишта. - 50% за све остале случајеве
Спратност	**Уколико није другачије дефинисано графичким прилогом**, правилима висинске регулације и постојећим стањем, максимална спратност је: - За објекте до регулације улице: (По)+П+4+Пк, искључиво у зонама и на парцелама које су означене графичким прилогом План урбанистичке регулације, - За објекте у унутрашњости парцеле: - спратност је приземље, за удаљености новог објекта од бочне и задње међе 2,5 до 3m; - максимална спратност се одређује половином удаљености објекта од бочне и задње међе ако се ради о стамбеним просторијама, односно четвртина удаљености уколико се ради о отворима других просторија. Не дозвољава се изградња објеката на удаљеностима од бочних међа мањим од 2,5m. Ако је удаљеност постојећег објекта мања од 2,5m, на истом је дозвољена само приземна спратност, текуће и инвестиционо одржавање.
Минимални еколошки индекс	Према правилима грађења ППГ 12/1 Правила грађења зелене инфраструктуре на грађевинским парцелама
Паркирање	Према правилима грађења ППГ12/2-2 Правила грађења инфраструктуре стационарног саобраћаја, уз препоруку да се примени параметар 1,3-1,5 паркинг места на један стан уколико се жели у потпуности обезбедити паркирање за дужи временски период.
Посебни услови	За парцеле које су намењене изградњи објеката социјалног становања се не примењују параметри максималног индекса заузетости и еколошког индекса (произвољно, у складу са потребама). Примењују се параметрни за паркирање.

Мешовите намене М1 се налазе у целинама: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и 10.

Ове зоне су претежно формиране у градским центрима (целина 1 и 2) у којима се налазе, како објекти јавне намене, пословни објекти, тако и објекти становања, породични и вишепородични који представљају и доминантну намену с обзиром на постојећи број стамбених јединица и огромну потражњу за даљом изградњом. Осим по намени, типологија објеката се разликује и по спратности и парцелацији тако да се не може јасно утврдити тип становања за цео блок. Сходно томе, графичким прилогом План урбанистичке регулације су ти блокови разрађени детаљније од осталих како би се плански утицало на могућност уједначавања и усклађивања различитих волумена и намена.

Обавезно је формирање пословног простора у приземљима објеката до регулације. Остале намене унутар објекта и парцеле могу бити по избору инвеститора; једнофункционалне стамбене или пословне, односно мешовите. Дозвољена је изградња пословног објекта (угоститељство, услужно занатство, култура, забава, рекреација и сл). Није дозвољена изградња хала у којој би се вршила производна или складишна делатност. Додатно, пословне намене су условљене дозвољеним нивоом емисије буке, гасова, мириса и слично, односно градским одлукама о комуналном реду на подручју града.

Висина објеката и друга правила грађења могу бити додатно условљена условима надлежног завода за заштиту споменика културе уколико се намерава градити поред објекта који ужива неки степен заштите

или се налази у заштитној зони таквог објекта. У том случају се увек поступа у складу са условима имаоца јавног овлашћења.

Уколико ималац јавног овлашћења из било ког разлога укине степен заштите, за парцелу и објекат се аутоматски, без измене плана, примењују правила уређења и грађења која су дефинисана овим планом за зону у којој се објекат налази, осим за локацију Дома војске, на којој се не ограничава спратност у оквиру мешовите намене.

ППГ 14-2 Мешовите намене – претежно пословне М2 **М2**

Табела 43: Основни урбанистички параметри за зону М2

М2	МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ – ПРЕТЕЖНО ПОСЛОВНЕ
Минимална површина парцеле	7 ари
Максимални индекс заузетости	50%
Максимална спратност	(По)+П+2+Пк
Минимална спратност	(По)+П, односно ВП
Минимални еколошки индекс	Према правилима грађења ППГ 12/1 Правила грађења зелене инфраструктуре на грађевинским парцелама
Паркирање	Према правилима грађења ППГ12/2-2 Правила грађења инфраструктуре стационарног саобраћаја.
Посебни услови	За парцеле које су намењене изградњи објеката социјалног становања се не примењују параметри максималног индекса заузетости и еколошког индекса (произвољно, у складу са потребама). Примењују се параметрни за паркирање.

Ове зоне су формиране само у Целини 6, у зонама становања које су контактне радним зонама, односно у зонама које се трансформишу из зона становања у пословне зоне што је најкарактеристичније у целини 6. У њима пословање представља доминантну намену која је делимично ограничена постојећим наменама становања.

Планирају се пословни садржаји из области терцијарних делатности и производног занатства, који буком, аерозагађењем и другим штетним дејствима не угрожавају животну средину. Могуће је градити по један стан на парцели.

Није дозвољена изградња рециклажних дворишта, депонија огрева, кречана, фабрика бетона, стоваришта расутог терета и сличних садржаја, те пословних просторија за оне занатске делатности које производе гасове, отпадне воде, буку, вибрације или друга могућа штетна дејства на околину (радионице за столарске, браварске, аутомеханичарске, заваривачке и ковачке радове, за ливење, бојење, пескарење, дробљење, паковање, мељаву и сл). Убудуће, таквим делатностима не треба дозволити просторно ширење, већ их усмеравати у радне зоне.

Објекте лоцирати на парцели тако да је удаљеност од суседне парцеле минимално 4m на једној страни због ватросигурносних услова, односно минимално 2m на супротној страни. Удаљеност објеката од парцеле намењене становању је минимално 4m да би се обезбедио заштитни зелени појас, обавезно један ред дрвореда малих стабала (ЕПФ 3-1). Објекти повећаног ризика од пожара могу се лоцирати у зонама пословања на улазном правцу према параметрима које утврђује надлежно Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације.

ППГ 15 Површине за привредне делатности

ППГ 15-1 Површине за комерцијалну намену

Табела 44: Основни урбанистички параметри за зону комерцијалне намене

	ПОВРШИНЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНУ НАМЕНУ
Минимална површина парцеле	10 ари
Максимални индекс заузетости	50%
Максимална спратност	(По)+П+2+Пк
Минимална спратност	(По)+П, односно ВП
Минимални еколошки индекс	Према правилима грађења ППГ 12/1 Правила грађења зелене инфраструктуре на грађевинским парцелама
Паркирање	Према правилима грађења ППГ12/2-2 Правила грађења инфраструктуре стационарног саобраћаја, уз обавезу да сва возила морају бити смештена у оквиру сопствене парцеле.

Ове зоне су претежно формиране у пословним зонама, у зонама становања и у зонама становања које су контактне радним зонама, односно у зонама које се трансформишу из зона становања у пословне зоне што је најкарактеристичније. У њима пословање представља доминантну намену која је делимично ограничена постојећим наменама становања.

Планирају се пословни садржаји из области терцијарних делатности и производног занатства, који буком, аерозагађењем и другим штетним дејствима не угрожавају животну средину. Могуће је градити по један стан на парцели.

Није дозвољена изградња: рециклажних дворишта, депонија огрева, кречана, фабрика бетона, стоваришта расутог терета и сличних садржаја, те пословних просторија за оне занатске делатности које производе гасове, отпадне воде, буку, вибрације или друга могућа штетна дејства на околину (радионице за столарске, браварске, аутомеханичарске, заваривачке и ковачке радове, за ливење, бојење, пескарење, дробљење, паковање, мељаву и сл). Комерцијалне зоне које се налазе у заштитним зонама изворишта имају додатна ограничења.

Објекте лоцирати на парцели тако да је удаљеност од суседне парцеле минимално 5m на једној страни због ватросигурносних услова, односно минимално 3,5m на супротној страни. Удаљеност објеката од парцеле намењене становању је минимално 5m да би се обезбедио заштитни зелени појас. Објекти повећаног ризика од пожара могу се лоцирати у зонама пословања на улазном правцу према параметрима које утврђује надлежно Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације.

Када се парцеле комерцијалне зоне налазе поред државних путних праваца и водених површина (река, канал), главне фасаде објеката се морају организовати према тим површинама јавне намене.

Када се парцеле комерцијалне зоне налазе унутар зона и блокова у којима је доминантна намена становања, забрањена је изградња објеката који емитују било какакв извор буке у ноћним часовима, као и коришћење јавних саобраћајних површина испред парцела становања за потребе паркирања. Уколико постоје просторни капацитети на парцели комерцијалног становања или до привођења намени, део површине се може определити за паркинг простор шире заједнице.

ППГ 15-2 Површине за индустрију и производњу

Табела 45: Основни урбанистички параметри за зону индустрије и производње

	ПОВРШИНЕ ЗА ИНДУСТРИЈУ И ПРОИЗВОДЊУ
Минимална површина парцеле	15 ари
Максимални индекс заузетости	50%
Максимална спратност	Максимална светла висина нових, стандардних производних објеката и складишта је 12 m. У оквиру те висине дозвољена је подела на више етажа. За специфичне случајеве (силосе, кулу са сатом, вертикалне транспортере и сл.), дефинисаће се посебни услови за висину објеката у складу са потребом обезбеђења сигурносних услова и сл. Максимална спратност административних објеката је три надземне етаже (П)+П+2.
Минимална спратност	(По)+П, односно ВП
Минимални еколошки индекс	Према правилима грађења ППГ 12/1 Правила грађења зелене инфраструктуре на грађевинским парцелама
Паркирање	Према правилима грађења ППГ12/2-2 Правила грађења инфраструктуре стационарног саобраћаја, уз обавезу да сва возила морају бити смештена у оквиру сопствене парцеле.

Ове зоне су претежно формиране у традиционално индустријским зонама Града Шапца: Исток, Север и Југ.

Целина 5: У целини 5 се налази један производни комплекс – пекара са силосом. Сви услови за уређење овог комплекса су дефинисани планом детаљне регулације „Сава парк“. Због специфичних услова зоне у којој се налази, није дозвољено ширење комплекса на околно земљиште.

Целина 7: У целини 7 се налази један производни комплекс – производња профила од грађевинског лима. Ово је пословно-производна зона у којој је могућа занатска и индустријска производња. Индустријска производња је дозвољена на делу парцеле под условом да не врши никакве негативне утицаје на околину. За део комплекса се примењују правила грађења за комерцијалне намене. За ову зону је дефинисана забрана појединих намена а друге су ограничене у складу са мерама заштите изворишта.

Објекте лоцирати на парцелама тако да је удаљеност од суседних међа буде минимално 5m.

Целина 6 – радна зона Север:

У целини 6 је могућа: индустријска производња, мали производни погони, складишта, сервиси, услужне делатности и компатибилне намене са опште дефинисаном и са наменама затеченог стања.

У овој зони је доминантна и препоручљива прехрамбена производња и складишта. Како је зона велика, у њој се могу наћи и друге намене које не могу вршити штетне утицаје на доминантну намену, односно нове намене не смеју довести у питање производне сетрификате постојећих прехрамбених комплекса. У оквиру ове зоне дозвољена је и изградња индустријских паркова, енергетских и комуналних објеката и постројења уз дефинисање строгих услова заштите животне средине, изградња објеката спорта и рекреације и изградња других инфраструктурних објеката (нпр. хелиодрома, спортског или привредног аеродрома и сл).

У овој Целини, реализација планираних пројеката потенцијалних извора емисија у ваздух, воду, земљиште могућа је уз претходно, кроз поступак процене утицаја на животну средину утврђене мере за спречавање свих потенцијалних загађења чинилаца животне средине и угрожавања здравља становништва. За све емитере обавезна су филтерска постројења за спречавање емисија у медијуме животне средине и утицаје на здравље становништва.

Објекти и комплекси у овој зони не могу имати прикључак на железничку инфраструктуру. За парцеле које се налазе непосредно уз зону зелених површина приобаља, могуће је преко истих, обезбедити

цевоводе за претакање течности и флуида са бродова, уз максималну примену свих заштитних мера загађења животне средине.

Становање је забрањено осим ако су постојећи објекти легализовани у складу са законом. Становање је дозвољено само у облику пословних апартманских јединица, односно смештајних објеката за раднике (привремени тип становања типа хостела, хотела и слично).

У случају промене намене која се обавља у оквиру зоне, нове намене морају бити у складу са опште дефинисаним. Због близине изворишта и хидролошке основе подземних вода, забрањене су све активности које могу довести до загађења подземних вода дринског басена. Забрањено је испуштање вода у реку Саву и каналску мрежу канал без предходног третмана, тако да је у оквиру комплекса дозвољена изградња постројења за пречишћавање отпадних вода из индустрије.

Забрањена је изградња складишта материјала опасних и штетних за изворишта; депонија за одлагање отпадних материја из домаћинства, индустријских, пољопривредних и других делатности (осим рециклажних дворишта чврстих сировина која не могу имати утицај на земљиште и подземне воде), као и муља из уређаја за пречишћавање отпадних вода, без посебних мера заштите површинских и подземних вода; упуштање отпадних вода (загађених атмосферских, фекалних, индустријских и др.) у тло као и гробља.

Поједине, непоменуте намене овим планом или капацитети објеката могу бити додатно забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, условима ималаца јавних овлашћења, еколошким елаборатима (зоне заштите изворишта и сл).

Приликом издавања локацијских услова се не могу разматрати услови за одобравање намена и капацитета који су непоменути или ограничени. За такве поступке је неопходна израда измене и допуне ПГР или израда планова детаљне регулације уз обавезну израду новог извештаја о стратешкој процени плана на животну средину.

Објекте лоцирати на парцелама тако да је удаљеност од суседних међа буде минимално 5m.

Целина 8 - Радна зона Исток.

У овој зони је могућа: индустријска производња, мали производни погони, складишта, сервиси, услужне делатности и компатибилне намене са опште дефинисаном и са наменама затеченог стања. У овој зони није препоручљива производња прехрамбених производа и других "чистих" производњи. У овој зони је доминантна и препоручљива хемијска производња, металургија, машинска индустрија и складишта.

У зони се могу наћи и друге намене ако на њих не делују штетно утицаји постојеће производње и које не погоршавају постојеће параметре животне средине. Не препоручују се прехрамбене намене. У оквиру ове зоне дозвољена је и изградња енергетских и комуналних објеката и постројења, као и трансфер станица и станица за рециклажу отпада, постројења за пречишћавање отпадних вода, уз дефинисање строгих услова заштите животне средине, као и објеката спорта и рекреације и изградња других инфраструктурних објеката (нпр. хелиодрома, спортског или привредног аеродрома и сл).

Становање је забрањено осим ако су постојећи објекти легализовани у складу са законом. Забрањена је и изградња објеката предшколског и основно школског образовања.

За парцеле које се налазе непосредно уз коридоре индустријских колосека, могуће је прикључење на исте. За парцеле које се налазе непосредно уз зону зелених површина приобаља, могуће је преко истих, обезбедити цевоводе за претакање течности и флуида са бродова.

До парцеле пристаништа (лучко земљиште) мора постојати приступна саобраћајница јавне намене, димензионисана према меродавним теретним возилима.

Објекте лоцирати на парцелама тако да је удаљеност од суседних међа буде минимално 5m.

Објекте индустријске архитектуре који уживају ниво заштите као непокретно културно добро или вредан објекат градске архитектуре ја забрањено уклањати или им мењати облик и фасаду. За извођење свих

врста радова на објектима: "Холдинга", куле са сатом, "Прве капије", неопходна је израда урбанистичког пројекта. На месту предходно срушених објеката библиотеке и културног центра дозвољена је изградња само административних и објеката културе, односно образовања.

Забрањена је изградња складишта опасног отпада (осим ако се ради о привременом складиштењу отпада из сопствене производње), депонија за одлагање отпадних материја из домаћинства, индустријских, пољопривредних и других делатности (осим рециклажних дворишта чврстих сировина која не могу имати утицај на земљиште и подземне воде), као и муља из уређаја за пречишћавање отпадних вода, без посебних мера заштите површинских и подземних вода; упуштање отпадних вода (загађених атмосферских, фекалних, индустријских и др.) у тло и реку Саву.

У овој Целини, реализација планираних пројеката потенцијалних извора емисија у ваздух, воду, земљиште могућа је уз претходно, кроз поступак процене утицаја на животну средину утврђене мере за спречавање свих потенцијалних загађења чинилаца животне средине и угрожавања здравља становништва. За све емитере обавезна су филтерска постројења за спречавање емисија у медијуме животне средине и утицаје на здравље становништва.

За ову Целину, у поступку планирања пројеката, постројења, комплекса, обавезна је претходна процена ресорпционог капацитета животне средине, посебно кумулативних и синергетских ефеката и у складу са добијеним резултатимапланирати еколошки прихватљиве пројекте и технолошке процесе.

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (зоне заштите изворишта и сл).

Поједине, непоменуте намене овим планом или капацитети објеката могу бити додатно забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, условима ималаца јавних овлашћења, еколошким елаборатима (зоне заштите изворишта и сл).

Приликом издавања локацијских услова се не могу разматрати услови за одобравање намена и капацитета који су непоменути или ограничени. За такве поступке је неопходна израда измене и допуне ПГР или израда планова детаљне регулације уз обавезну израду новог извештаја о стратешкој процени плана на животну средину.

Целина 9 – радна зона Југ:

У целини 9 је могућа: индустријска производња, мали производни погони, складишта, сервиси, услужне делатности и компатибилне намене са опште дефинисаном и са наменама затеченог стања.

У овој зони је доминантна и препоручљива металска производња и даљи развој и одржавање система електродистрибуције. У зони се могу наћи и друге намене које не могу вршити штетне утицаје на доминантну намену или на њих не делују штетно утицаји постојеће производње. У оквиру ове зоне дозвољена је и изградња енергетских и комуналних објеката и постројења уз дефинисање строгих услова заштите животне средине, као и објеката спорта и рекреације.

Становање је забрањено осим ако су постојећи објекти легализовани у складу са законом. Становање је дозвољено само у облику пословних апартманских јединица, односно смештајних објеката за раднике (привремени тип становања типа хостела, хотела и слично).

У случају промене намене која се обавља у оквиру зоне, нове намене морају бити у складу са опште дефинисаним. Забрањено је испуштање вода у Церски ободни канал без предходног третмана, тако да је у оквиру комплекса дозвољена изградња постројења за пречишћавање отпадних вода из индустрије.

Забрањена је изградња складишта опасног отпада, осим привременог складиштења отпада из сопствене производње; депонија за одлагање отпадних материја из домаћинства, индустријских, пољопривредних и других делатности (осим рециклажних дворишта чврстих сировина која не могу имати утицај на земљиште и подземне воде), као и муља из уређаја за пречишћавање отпадних вода, без посебних мера заштите површинских и подземних вода; упуштање отпадних вода (загађених атмосферских, фекалних, индустријских и др.) у тло као и гробаља.

Поједине, непоменуте намене овим планом или капацитети објеката могу бити додатно забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, условима ималаца јавних овлашћења, еколошким елаборатима (зоне заштите изворишта и сл). О овоме ће се посебно одлучивати и процедури издавања локацијских услова.

Приликом издавања локацијских услова се не могу разматрати услови за одобравање намена и капацитета који су непоменути или ограничени. За такве поступке је неопходна израда измене и допуне ПГР или израда планова детаљне регулације уз обавезну израду новог извештаја о стратешкој процени плана на животну средину.

Објекте лоцирати на парцелама тако да је удаљеност од суседних међа буде минимално 5m.

III СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

III.1. Површине за које је основ за реализацију план генералне регулације

План генералне регулације је основ за издавање локацијских услова на свим површинама у обухвату границе плана осим:

- на парцелама на којима су назначене обавезе поштовања донетих планских докумената и урбанистичко техничке документације који нису у супротности са одредбама овог плана;
- на парцелама на којима је условљена предходна израда плана детаљне регулације или урбанистичког пројекта.

У деловима насеља где је планирано проширење регулационе ширине постојећих саобраћајница и где се планом дефинише нова регулациона линија која се не поклапа са постојећом односно границом катастарске парцеле, могуће је издавање локацијских услова за постојећу парцелу, која има приступ на јавни пут, под следећим условима:

- да се на парцели тачно дефинише планирана регулациона линија;
- да се грађевинска линија рачуна у односу на планирану регулациону линију;
- да се сви планом дефинисани параметри за изградњу обрачунавају у односу на будућу грађевинску парцелу, односно површину катастарске парцеле до планиране регулационе линије.

Локацијски услови за изградњу комуналне инфраструктуре (водоводне и канализационе мреже, електроенергетске и ТТ мреже) у улицама за које су до сада урађени урбанистички пројекти издаваће се на основу ових урбанистичких пројеката, који ће служити искључиво за изградњу комуналне инфраструктуре, док ће се се изградња улица вршити на начин дефинисан Планом.

Приликом издавања Локацијских услова, као и приликом градње, а потом и коришћења објеката, неопходно је уважавати све елементе заштите животне средине и примењивати мере којима се неће ослабити њено затечено (нулто) стање. У случају да већ затечено стање животне средине не одговара минималним допуштеним условима треба га довести у границе прихватљивости, дефинисане важећим прописима и стандардима.

III.2. Површине за које су основ за реализацију планови детаљне регулације и урбанистички пројекти

На целом подручју обухваћеном планом остају на снази и примењиваће се и даље важећи планови детаљне регулације и урбанистички пројекти, и то:

ЦЕЛИНА 1 - УЖИ ЦЕНТАР

1.1 ПДР „Центар 1 и Центар 2“ („Сл.лист Града Шапца“, број 12/18) и 1.1.а ИДПДР („Сл.лист Града Шапца“, број 13/21). У случају измена плана, доминантно је поштовање услова заштите градитељског наслеђа и решавање проблема стационарног саобраћаја. Изградњу нових стамбених објеката максимално ограничити.

1.2 ПДР „Центар 2-1“ („Сл.лист Града Шапца“, број 12/18) и 1.2.а ИДПДР („Сл.лист Града Шапца“, број 6/10). У случају измена плана, доминантно је поштовање услова заштите културно историјског наслеђа и решавање проблема стационарног саобраћаја. Изградњу нових стамбених објеката максимално ограничити.

1.3 ПДР „Део блока 35“ („Сл.лист Града Шапца“, број 25/17);
1.4 ПДР „Центар 8“ („Сл.лист Града Шапца“, број 10/13), примењује се осим у делу који се налази у обухвату УП „Бенска бара“ (1.12) и који дефинише регулацију површина јавне намене. Граница дела плана који се примењује је дефинисана Картом спровођења.
1.5 ПДР „Блок Х“ („Сл.лист Града Шапца“, број 7/08) 1.5.а ИДПДР („Сл.лист Града Шапца“, број 32/20) – примењује се осим у делу који се налази у обухвату УП „Бенска бара“ (1.12) и који дефинише регулацију површина јавне намене. Граница дела плана који се примењује је дефинисана Картом спровођења.
1.6 1.6.а ИДПДР-1 „Део блока 21“ („Сл.лист Града Шапца“, број 11/19) и 1.6.б ИДПДР-2 („Сл.лист Града Шапца“, број 12/22);
1.7 ПДР „Камичак“ („Сл.лист Града Шапца“, број 32/22);
1.8 ПДР „Стара четкара“ („Сл.лист Града Шапца“, број 7/17);
1.9 ПДР „Део блока 39б“ („Сл.лист Града Шапца“, број 13/21);
1.10 ПДР „Део блока 40“ („Сл.лист Града Шапца“, број 26/19);
1.11 ПДР „Центар 5“ („Сл.лист Града Шапца“, број 21/17);
1.12 . УП „Бенска бара“ 353-2-3/19-11. У случају захтева за изменама намена површина или површина јавне намене унутар површина јавне намене, обавезна израда новог УП. У случају потребе за изменама граница површина јавне намене, ван измена које су дефинисане ПГР, обавезна израда плана детаљне регулације. Доминантна намена површина јавне намене су: зелене површине, пешачка кретања, стационарни саобраћај, док колски саобраћај само у неопходном обиму за опслуживање потреба блока. За изградњу и реконструкцију постојећих објеката унутар границе УП, неопходна израда новог урбанистичког пројекта, односно плана детаљне регулације ако се мењају границе површина јавне намене.
1.13. УП за изградњу спортске хале на кат.п.бр. 2918 КО Шабац у оквиру комплекса ОШ „Вук Караџић“, 2019.
1.14. УП „Винаверов трг“ (353-2-09/20-11 од 19.08.2020)
1.15. ПДР „Део блока 22“ („Сл. лист Града Шапца“, бр. 06/25);
1.16. ПДР „Блок 16“ - „Сл. лист Града Шапца“,6/25;
1.17. Урбанистички пројекат за потребе утврђивања јавног интереса на кат.п.бр: 2257, 2259, 2266/1 и 2357 КО Шабац у Улици краља Александра - инвеститор Град Шабац (353-2-09/20-11 од 11.08.2020).

ЦЕЛИНА 2 – ШИРИ ЦЕНТАР

2.1. ПДР „Део блока 113“ („Сл.лист Града Шапца“, број 11/19);
2.2. Измена и допуна ПДР „Камичак 2 – Камењак 1“ („Сл.лист Града Шапца“, број 7/08);
2.3. УП за изградњу стамбено пословног комплекса на кат.п.бр. 5260 и 5263 у Улици града Аргостолија и доградња постојећег пословно стамбеног објекта на кат.п.бр. 5264 и 5270, 353-02-29/21-11 од 06.12.2021;
2.4. УП за изградњу објекта вишепородичног становања на кат.п.бр. 8751 и 8750 КО Шабац, 353-2-32/22 од 12.05.2023;
2.5. УП за изградњу стамбеног објекта на кат.п.бр. 5821 КО Шабац у Улици Владе Јовановића, 2022. година;
2.6. УП за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на кат.п.бр. 7441 и 7442 КО Шабац у улици Радничкој, 2021. година;
2.7. УП за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на кат.п.бр. 7728 КО Шабац у улици Милутина Бојића, 2021. година.

ЦЕЛИНА 3 - БАШТА

3.1. ПДР за део насеља Триангл („Сл.лист Града Шапца“, број 6/10);
3.2. УП за утврђивење јавног интереса на делу к.п.бр. 666/33 и 667 КО Шабац у Ул. Б. Тирића, 353-2-10/20-11;
3.3. УП ширег простора насеља Шумице 353-2-16/19-11;
3.4. УП за утврђивање јавног интереса на деловима кат.п.бр. 1375 и 1460/40 КО Шабац, 353-2-5/22-11;
3.5. ПДР „Нова општа болница“ у Шапцу („Сл.лист Града Шапца“, број 9/24),
3.6. УП за изградњу интерне станице за снабдевање горивом и ТС 20/0.4 kV на кат.п.бр. 1155/34 и 1157 КО Шабац
3.7. Урбанистички пројекат за изградњу 3 објекта вишепородичног становања на к.п.бр. 1458/4, 1458/5, 1458/6, 1458/7, 1458/8, 1458/18, 1458/19, 1458/20, 1458/21 и 1458/22 КО Шабац (001717464 2024 07416 004 007 350 068 од 28.05.2025).

ЦЕЛИНА 4 – ГРАДСКИ ПОЛУПРСТЕН

4.1. РП блока омеђеног улицама: П. Смиљанића, М. Перића, Првомајском и Новопројектованој, („Сл.лист општине Шабац“, број 3/2000 и 21/01);

4.2. УП за изградњу кружне раскрснице ДП I Б реда и Д. Јенка, 353-2-27/19-11), МГСИ 350-01-01947/2019-11.

ЦЕЛИНА 5 - САВА

5.1. ПДР „Сава парк“ („Сл.лист Града Шапца“, број 7/17) и 5.1.а ИДПДР („Сл.лист Града Шапца“, број 32/21), се примењује у целости осим у регулацији Улице Боже Миловића, где се примењује ПГР.

ЦЕЛИНА 6 - СЕВЕР

6.1. ПДР ДП Iб реда Шабац-Лозница у Шапцу („Сл.лист Града Шапца“, број 35/20);
6.2. УП за саобраћајницу Нова 5;
6.3. УП за блок 462.

ЦЕЛИНА 7 - ЗАПАД

7.1. УП „Нова кванташка пијаца“ у Шапцу, 353-2-21/16-11. Део подручја у обухвату се може определити за изградњу сточне пијаце.
7.х. Регулација Улице Карађорђеве која је дефинисана ПГР насеља Мајур се не примењује већ је иста дефинисана овим ПГР.

ЦЕЛИНА 8 - ИСТОК

8.1. ПДР „Зорка – Радна зона Исток“ („Сл.лист Града Шапца“, број 4/16) и 8.1.а ИДПДР („Сл.лист Града Шапца“, број 2/20);
8.2. ПДР „Висока медицинска и пословно технолошка школа“ („Сл.лист Града Шапца“, број 21/17); у случају потребе за изменом и допуном плана, размотрити услове ЕДШ о потреби дислоцирања планиране ТС на позицију ближу јавној саобраћајници и преиспитати потребе за површинама јавне намене унутар комплекса с обзиром на промену стања власништва над земљиштем
8.3. ПДР „Део блока 390“ („Сл.лист Града Шапца“, број 3/17) и 8.3.а Прва измена и допуна ПДР „Део блока 390“ („Сл.лист Града Шапца“, број 24/22) и Одлука о исправци техничке грешке у Првој измени и допуни ПДР „Део блока 390“ у Шапцу („Сл. лист града Шапца, бр. 17/23). Оба планска документа се допуњавају са одредбама спровођења плана следећим текстом: „Изузетно, за потребе појединих технолошких процеса могућа је изградња или доградња објеката на деловима саобраћајних или зелених површина унутар комплекса, уз обавезу да омогући несметано и безбедно функционисање саобраћаја унутар комплекса „Хемофарм“ а.д. Вршац.“
8.4. ИДПДР-2 „Ориентис“(„Сл.лист Града Шапца“, број 3/23);
8.5. ИДПДР „Мост – 1“ („Сл.лист Града Шапца“, број 18/15);
8.6. УП „Моби гас“.

ЦЕЛИНА 9 - ЈУГ

9.1. ПДР „Касарске ливаде 2“ („Сл.лист Града Шапца“, број 3/17), осим у делу дефинисане регулације Новопројектоване 2 и грађевинских линија према њој – укида се траса улице у целости. Намена површина у овој зони је С3.
9.2. ПДР „Касарске ливаде 3“ („Сл.лист Града Шапца“, број 4/16).

ЦЕЛИНА 10 – ЛЕТЊИКОВАЧКА КОСА

10.1. ПДР „Ново гробље“ („Сл.лист Града Шапца“, број 4/16).

Плановима детаљне регулације који нису у супротности са ПГР и који се задржавају, покривено је око 22% површине обухвата ПГР.

У случају израде измене и допуне наведених планских докумената или израде нових, обавезно је поштовање претежних намена површина које су дефинисане овим планом.

Сви непоменути планови детаљне регулације доношењем овог плана престају да важе и на тим подручјима се примењују одредбе плана генералне регулације. Списак планова који се стављају ван снаге доношењем ПГР је наведен у поглављу IV Завршне одредбе.

На подручјима где је престала важност дела урбанистичког плана примењује се план генералне регулације.

Сви непоменути урбанистички пројекти се могу примењивати уколико нису у супротности са одредбама овог плана.

III.3. Површине за које се обавезно доноси план детаљне регулације или урбанистички пројекат са правилима усмеравајућег карактера и предвиђеним роковима за израду

ПГР су дефинисане зоне предвиђене за обавезну израду планова детаљне регулације, наведене текстуалним делом плана и приказане у графичком прилогу „Карта спровођења“ и осталим графичким прилозима. Приликом дефинисања граница обухвата планова детаљне реулације дозвољена су одступања од граница зона које су планом предвиђене за даљу планску разраду, као и одступања у смислу израде једног или више планова детаљне регулације у оквиру зоне, у зависности од накнадно утврђених граница постојећих или планираних функционалних целина у оквиру планираних намена, конкретних траса планираних и нових саобраћајница и планиране железничке пруге и других фактора који могу утицати на границе обухвата планова детаљне регулације. Прецизне границе обухвата планова детаљне регулације дефинисаће се у току његове израде.

Рокови за израду урбанистичких планова ће се утврдити плановима локалне самоуправе, у складу са финансијским могућностима и када се испуне предуслови.

ПГР су дефинисане и зоне предвиђене за обавезну израду УП и приказане су у графичком прилогу „Карта спровођења“ и осталим графичким прилозима. Приликом дефинисања граница обухвата урбанистичких пројеката дозвољена су одступања од граница зона које су планом предвиђене за даљу разраду.

Рокови за израду урбанистичких пројеката за површине јавне намене ће се утврдити плановима локалне самоуправе, у складу са финансијским могућностима и када се испуне предуслови.

На целом подручју обухваћеном планом омогућава се израда нових урбанистичких пројаката, а њихова израда је обавезна подручја која су посебно дефинисана графичким прилогом. Уколико поред назива стоји „условно назван“, ради се о необавезујућем, радном називу који је дефинисан ПГР. Тачни називи ће се дефинисати у процедуру израде планских докумената.

Преглед подручја за која је обавезна израда планова детаљне регулације и урбанистичких пројеката са правилима усмеравајућег карактера се дају по целинама:

ЦЕЛИНА 1:

- **1.I** ПДР условног назива „Вртић у парку“ за дефинисање намене објекта без одговарајућег одобрења за изградњу у намене дечијег вртића – предшколске установе. Површина која је дефинисана графичким прилогом је оријентациона и она планом може бити већа или мања у зависности од планираног капацитета објекта и параметара који су дефинисани за дату намену. Као компатибилне намене су дозвољене искључиво јавне намене културе, уметности и образовања. Планом дефинисати урбанистичке пареметре и грађевинске линије објекта уз услов да доградња у хоризонталном смислу не сме прећи више од 20% постојеће површине. Максимална спратност објекта је П+2.
- **1.II** Урбанистички пројекат за изградњу на кат.п.бр. 2380, 2381, 2482, 2383, 2379 и 2377 КО Шабац – условно. Условно значи да се урбанистички пројекат ради само у случају да власник парцела жели да гради објекте вишепородичног становања у зони С2. Уколико се определи за становање у једнопородичним објектима, није потребна израда урбанистичког пројекта већ се примењују услови за зону С3. Комбинација зона није могућа с обзиром на уситњеност парцела.
- **1.III** ПДР за дефинисање регулације и профила улице Јанка Веселиновића. Урбанистички пројекат може да обухвати и регулацију улице у целини 3. Истим обавезно дефинисати пешачке, бициклистичке стазе и зелену инфраструктуру. До доношења урбанистичког пројекта, на саобраћајници су могући радови на одржавању и санацији.
- **1.IV** План детаљне регулације условно назван „Железничка колонија“, за дефинисање правила уређења и правила грађења у делу блока који се налази на железничком земљишту. Планом решити примарно имовинске односе на локацији при чему треба дефинисати грађевинске парцеле и површине

јавних намена (приступе и друго). Планом се може предвидети уклањање свих или дела објеката и дефинисати услови за изградњу објеката вишепородичног становања у зони С1.

- **1.V** Урбанистички пројекат за дефинисање правила уређења и правила грађења у делу блока на углу Добропољске улице. Пројектом примарно имовинске односе на локацији при чему треба дефинисати грађевинске парцеле и грађевинске линије унутар парцела. Пројектом се може предвидети уклањање свих или дела објеката и дефинисати услови за изградњу објеката вишепородичног становања у зони С2.
- **1.VI** Урбанистички пројекат за дефинисање правила уређења и правила грађења у делу блока на углу Улице краља Александра и неименовне. С обзиром на позицију локације и на значај уклапања габарита са суседством, не може се дозволити уситњавање парцела и комбиновање типологије објеката. Препоручује се израда јединственог урбанистичког пројекта, односно максимално два при чему у оквиру једног морају бити парцеле: 2570, 2571 и 2572 а у оквиру другог 2576 и 2578. Пројектом примарно решити имовинске односе на локацији при чему треба дефинисати грађевинске парцеле и грађевинске линије унутар парцела. Пројектом предвидети уклањање свих објеката и дефинисати услове за изградњу објеката вишепородичног становања у зони С1. Све потребе за паркирањем се морају решити на сопственој парцели. Као компатибилна намена на локацији се дозвољава изградња паркинг гараже као монофункционалног објекта или као мешовита намена са становањем. Локација се може припојити обухвату плана детаље регулације „Нови центар“ (локација VII).
- **1.VII** План детаљне регулације условно назван „Нови центар“. План обухвата површине и делове блокова: 1.2, 1.7, 1.15, 1.16, 1.17 и 1.18. По потреби се може обухватити и шири простор, посебно на локацију VI. Локација обухвата центар града који се развијао у каснијем периоду формирања града, тако да је сачињен од разноликог броја планских, урбанистичких као и архитектонских решења. Циљ је да се цео простор модернизује али и повеже са окружењем у функционалном и естетском смислу, уз поштовање услова заштите културно историјског наслеђа. План треба да дефинише правила уређења и грађења, са посебним осврtом на:
  - Саобраћајним решењем у улицама: Цара Душана, Краља Александра, Милорада Шапчанина и Тргу шабачких жртава треба да да приоритет пешачким кретањима, посебно у Улици др Андре Јовановића која треба да буде доминантно пешачка саобраћајница. Улицу краља Петра Првог повезати са Улицом цара Душана како би се ефикасно решио проток моторних возила између пешачких комуникација.
  - Комплексно решити проблем стационарног саобраћаја на целокупном подручју, уз апсолутну забрану паркирања на површинама јавне намене које су у обухвату плана (осим ако нису испод земље). Нормативе за паркирање везати за максимално могућу спратност у блоковима и уз обавезу решавања паркирања на локацијама где то није могуће учинити (угаоне парцеле на углу улица Милорада Шапчанина и Краља Александра, „Дом војске“ и сл). Због тога није обавезно решавати паркирање на појединачним локацијама већ планом доказати да је обезбеђено паркирање за све намене и капацитете на подручју обухвата плана. Паркирање се може решити и као монофункционална намена на некој од парцела у обухвату плана, као вишеспратни објекат гараже. Условно, гаражни простор се може обезбедити и испод партерних површина улица и тргова у обухвату плана, уколико то омогућавају хидротехнички услови.
  - Све интервенције на објекту „Дома војске“ вршити у складу са условима надлежног завода за заштиту споменика културе. За потребе реконструкције објекта ће се издати локацијски услови без обавезне израде плана детаљне регулације, односно реконструкција се може вршити без обзира на процедуру израде плана. Намена објекта је искључиво пословна: јавне намене или администрација. Намена објекта може бити јавни или администраттивни пословни простор.
  - Волуметрију планираних објеката усагласити тако да исти дефинишу фасаде трга. За постојеће објекте дати решења за реконструкцију фасада (посебно за објекат на Цветном тргу бр.1) а за нове јасна правила за савремена урбанистичко-архитектонско обликовање. Објекат (или објекти) који ће се градити у оквиру блока 1.17 треба да својом волуметријом и садржајима повежу површине новог трга и Трга шабачких жртава.
  - За предметно подручје се препоручује расписивање урбанистичко архитектонског конкурса.
- **1.VIII** План детаљне регулације условно назван “Нама”. Планом дефинисати правила уређења, грађења и парцелације предметног блока. Планом предвидети задржавање и реконструкцију објекта Старог млина. Намена објекта мора бити пословни простор (администрација или јавне намене).
- **1.IX** Урбанистички пројекат „Јелине капије“. УП обухвата површине и делове кат-п-бр. 6483/3 и 6483/4. Урбанистичким пројектом дефинисати правила уређења, грађења и парцелације предметног простора. Осим објеката доминантне намене становања зоне С1+, дозвољени су објекти мешовите намене и

једнофункционални пословни објекти комерцијалне намене. Грађевинска линија може да се поклапа са регулационом линијом Кајмакчаланске улице под условом да висина објекта до улице не прелази h/2 ширине регулације. Уколико се планира изградња виших објеката, исте повући према унутрашњости парцеле.

- **1.X** Урбанистички пројекат за кат.п.бр. 6483/1. Урбанистичким пројектом дефинисати правила уређења, грађења и парцелације предметног простора. Осим објеката доминантне намене становања зоне С1+, дозвољени су објекти мешовите намене и једнофункционални пословни објекти комерцијалне намене. Грађевинска линија се поставља на 5m од регулационе линије Кајмакчаланске улице како би се уклопила са постојећом, даље у улици. Уколико се планира изградња виших објеката, исте повући према унутрашњости парцеле.
- **1.XI** Урбанистички пројекат за дефинисање регулације и профила Карађорђеве улице. Истим обавезно дефинисати пешачке, бициклистичке стазе и зелену инфраструктуру. До доношења урбанистичког пројекта, на саобраћајници су могући радови на одржавању и санацији. Израдом плана детаљне регулације који је наведен под 1.VII могуће је обухватити и ову улицу у смислу дефинисања услова за изградњу подземне гараже.
- **1.XII** Урбанистички пројекат за дефинисање услова за реконструкцију постојећих уличних објеката (кат.п.бр. 6129/1 и део 6129/2 КО Шабац), односно рушење постојећих и изградњу нових објеката. С обзиром да се објекти налазе у зони заштите споменика културе, максимална висина објекта не сме прећи висину слемена објекта ОШ "Јанко Веселиновић", осим ако надлежни завод другачије не услови. Приликом израде урбанистичког пројекта мора се обезбедити колски приступ у двориште у минималној ширини од 2,5м.
- **1.XIII** Урбанистички пројекат за дефинисање услова за реконструкцију постојећих уличних објеката (кат.п.бр. 6128 КО Шабац), односно рушење постојећих и изградњу нових објеката. С обзиром да се објекти налазе у зони заштите споменика културе, максимална висина објекта не сме прећи висину слемена објекта ОШ "Јанко Веселиновић", осим ако надлежни завод другачије не услови. Приликом израде урбанистичког пројекта мора се обезбедити колски приступ у двориште у минималној ширини од 3м.
- **1. XIV** Урбанистички пројекат за дефинисање спратности и фасаде уличног објекта на кат.п.бр. 6090 и објекта на кат.п.бр. 6088. Објекти имају одлике објеката вредне градске архитектуре али су доста девастирани интервенцијама на фасади. Урбанистичким пројектом извршити поново валоризацију објекта у складу са мишљењем надлежног завода и дефинисати спратност и начин обликовања уз напомену да је навиша тачка венца објекта не сме бити виша од венца ОШ „Јанко Веселиновић".
- **1.XV** Урбанистички пројекат за потребе изградње јавног паркинга и јавне паркинг гараже. Овим ПГР се утврђује да је ова површина, површина јавне намене. Урбанистичким пројектом дефинисати спратност објекта гараже, ако се исти буде планирао. Сви постојећи објекти у овој зони су предвиђени за уклањање. На основу изградње јавног паркинга, изградња планираног објекта до Улице краља Милана може бити ослобођена обавезног обезбеђења паркинга јер се због волуметрије објекта исто не може решити на другачији начин.
- **1.XVI** Урбанистички пројекат за дефинисање спратности, грађевинских линија и фасаде планираних објекта на кат.п.бр. 2763, 2787, 2786, 2784 и 2785 КО Шабац. Према паркингу се могу оставити отвори искључиво са високим парапетом.
- **1.XVII** Урбанистички пројекат за дефинисање спратности, грађевинских линија и фасаде планираног објекта на кат.п.бр. 2762 КО Шабац. Приликом израде УП извршити усклађивање висине објекта са спратношћу суседних у улици. Обавеза инвеститора је да приликом изградње на парцели и изградње, сачува на локацији споменик борцима из Другог светског рата који се налази на локацији или да га неоштећеног преда Граду из захтев за измештање на нову локацију.

ЦЕЛИНА 2:

- **2.I** План детаљне регулације условног назива „Дом здравља" обухвата постојећи комплекс дома здравља и опште болнице којим је потребно размотрити услове за повезивање регулације улице Грмићске и Војислава Илића и формирање јавних паркинга уз улице Војводе Мишића и Норвешке што би било од изузетног интереса за развој саобраћајне матрице и решавање проблема паркирања како у центру града, тако и за насеље тркалиште. За потребе реконструкције и промене намене објекта Старе очне болнице неопходна је израда урбанистичког пројекта.
- **2.II** Урбанистички пројекат за дефинисање регулације и профила Мачванске улице. Урбанистички пројекат може да обухвати и регулацију улице у целини 3. Истим обавезно дефинисати пешачке, бициклистичке стазе и зелену инфраструктуру. До доношења урбанистичког пројекта, на саобраћајници су могући радови на одржавању и санацији.

- **2.III** Урбанистички пројекат за реконструкцију или изградњу нове пијаце „Стадион“. Урбанистичким пројектом дефинисати услове за изградњу савременог пијачног објекта максималне спратности П+2+Пк и савременог архитектонског израза.
- **2.IV** Урбанистички пројекат за реконструкцију или изградњу нове пијаце „Живинарник“. Урбанистичким пројектом дефинисати услове за изградњу савременог пијачног објекта максималне спратности П+2+Пк и савременог архитектонског израза.
- **2.V** Урбанистички пројекат за изградњу објеката на углу улица Проте Смиљанића и Милоша Поцерца. Урбанистичким пројектом дефинисати услове за изградњу стамбених, стамбено пословних или пословних објеката, минималне спратности П+2+Пк а максималне П+4+Пк са посебним акцентом на обликовање фасада према Винаверовом тргу. Урбанистичким пројектом се могу разрадити услови и за изградњу објеката на парцелама мањим од минимално дефинисаних.
- **2.VI** Урбанистички пројекат за изградњу објеката на кат.п.бр. 7140, 7135, 7143 и 7142. Урбанистичким пројектом дефинисати услове за спратност и изградњу стамбених, стамбено пословних или пословних објеката.
- **2.VII** Урбанистички пројекат за изградњу објеката на кат.п.бр. 7106 са могућим проширењем обухвата на суседне парцеле у блоку. Урбанистичким пројектом дефинисати услове за изградњу стамбених, стамбено пословних или пословних објеката, минималне спратности П+2+Пк а максималне П+4+Пк до Улице поп Лукине. Спратност и габарите у унутрашњости парцеле дефинисати у складу са општим правилима регулације према суседним објектима и максимално дефинисаним урбанистичким параметрима.
- **2.VIII** Урбанистички пројекат (пројекти) за изградњу објеката на кат.п.бр. 7053 и 7085 са могућим проширењем обухвата на суседне парцеле у блоку. Урбанистичким пројектом дефинисати услове за изградњу стамбених, стамбено пословних или пословних објеката, минималне спратности П+2+Пк а максималне П+4+Пк до Улице поп Лукине и углу Поп Лукине и Жике Поповића. Спратност и габарите у унутрашњости парцеле дефинисати у складу са општим правилима регулације према суседним објектима и максимално дефинисаним урбанистичким параметрима.
- **2.IX** Урбанистички пројекат за изградњу објеката на кат.п.бр. 7074 са могућим проширењем обухвата на суседне парцеле у блоку. Урбанистичким пројектом дефинисати услове за изградњу стамбених, стамбено пословних или пословних објеката, минималне спратности П+2 а максималне П+2+Пк на углу улица Милоша Поцерца и Жике Поповића. Спратност и габарите у унутрашњости парцеле дефинисати у складу са општим правилима регулације према суседним објектима и максимално дефинисаним урбанистичким параметрима.
- **2.X** Урбанистички пројекат за изградњу објеката на кат.п.бр. 6597 са могућим проширењем обухвата на суседне парцеле у блоку. Урбанистичким пројектом дефинисати услове за изградњу стамбених, стамбено пословних или пословних објеката, минималне спратности П+2+Пк а максималне П+4+Пк до Улице поп Лукине. Спратност и габарите у унутрашњости парцеле дефинисати у складу са општим правилима регулације према суседним објектима и максимално дефинисаним урбанистичким параметрима, посебно водећи рачуна да се не угрози инсолација постојећих вишепородичних објеката на кат.п.бр. 6594 КО Шабац.
- **2.XI** Урбанистички пројекат за изградњу објеката на кат.п.бр. 6588. Урбанистичким пројектом дефинисати услове за изградњу стамбених, стамбено пословних или пословних објеката, минималне спратности П+2+Пк а максималне П+4+Пк до Кајмачаланске улице. Спратност и габарите унутар парцеле дефинисати у складу са општим правилима регулације према суседним објектима и максимално дефинисаним урбанистичким параметрима.
- **2.XII** Урбанистички пројекат за изградњу објеката на кат.п.бр. 6720. Урбанистичким пројектом дефинисати услове за изградњу стамбених, стамбено пословних или пословних објеката, максималне спратности П+4+Пк. Спратност и габарите унутар парцеле дефинисати у складу са општим правилима регулације према суседним објектима и максимално дефинисаним урбанистичким параметрима.
- **2.XIII** Урбанистички пројекат за изградњу објеката на кат.п.бр. 6861 КО Шабац са могућим проширењем обухвата на суседне парцеле у блоку. Урбанистичким пројектом дефинисати услове за изградњу стамбених, стамбено пословних или пословних објеката, минималне спратности П+2+Пк а максималне П+4+Пк до Улице поп Лукине. Спратност и габарите у унутрашњости парцеле дефинисати у складу са општим правилима регулације према суседним објектима и максимално дефинисаним урбанистичким параметрима.
- **2.XIV** Урбанистички пројекат за изградњу објеката на кат.п.бр. 6785 КО Шабац са могућим проширењем обухвата на суседне парцеле у блоку. Урбанистичким пројектом дефинисати услове за изградњу стамбених, стамбено пословних или пословних објеката, максималне спратности П+2+Пк. Спратност и габарите у унутрашњости парцеле дефинисати у складу са општим правилима регулације према суседним објектима и максимално дефинисаним урбанистичким параметрима.

- **2.XV** Урбанистички пројекат за реконструкцију објекта ватрогасне станице или изградњу новог објеката на кат.п.бр. 7049 КО Шабац. Урбанистичким пројектом дефинисати услове за изградњу објеката, максималне спратности П+4+Пк. Могућа изградња куле за осматрање висине која је потребна. Спратност и габарите у унутрашњости парцеле дефинисати у складу са општим правилима регулације према суседним објектима и максимално дефинисаним урбанистичким параметрима.
- **2.XVI** Урбанистички пројекат за изградњу објеката на кат.п.бр. 5979 КО Шабац. Урбанистичким пројектом дефинисати услове за изградњу стамбених, стамбено пословних или пословних објеката, максималне спратности П+2+Пк. Спратност и габарите у унутрашњости парцеле дефинисати у складу са општим правилима регулације према суседним објектима и максимално дефинисаним урбанистичким параметрима.
- **2.XVII** Урбанистички пројекат за дефинисање регулације и профила улице Јанка Веселиновића. Урбанистички пројекат може да обухвати и регулацију улице у целини 3. Истим обавезно дефинисати пешачке, бициклистичке стазе и зелену инфраструктуру. До доношења урбанистичког пројекта, на саобраћајници су могући радови на одржавању и санацији.
- **2. XVIII** Урбанистички пројекат за дефинисање услова за изградњу јединственог објекта на кат.п.бр. 8749 и 8745 КО Шабац. Израдом урбанистичког пројекта треба да се дефинишу правила грађења на начин да се усклади волуметрија објеката у делу блока на углу улица: Алексе Шантића, Церске и Јована Цвијића. Максимална спратност је П+4+Пк при чему предвидети део смањења спратности према објектима у Алексе Шанића.
- **2. XIX** Урбанистички пројекат за изградњу објеката на кат.п.бр. 6997, 6998 и 6999. Приликом израде урбанистичког пројекта дефинисати унутрашње грађевинске линије водећи рачуна о положају објеката на суседним парцелама и условима изградње на истим.

ЦЕЛИНА 3:

- **3.I** План детаљне регулације за подручје између Улице кнеза Мирослава и планиране трасе железничке пруге, условно названо „Триангл 3“. Доминантне намене: мешовите намене М1, комерцијалне намене, јавни објекти, зелене и спортско рекреативне површине. Становање као намену искључити или минимизирати с обзиром на планирану изградњу у другим градским блоковима. Предност дати тржним центрима, функцијама спорта и рекреације и зеленим површинама (коридор према зони индустрије и железничкој прузи. У оквиру блока је обавезно формирати једну компактну зелену парковску површину минималне површине 1ha. Планом детаљне регулације дефинисати кружну раскрсницу новопројектоване, Северне трансферзале и Кнеза Мирослава. До доношења плана земљиште се користи као пољопривредна површина, без могућности изградње.
- **3.II** Урбанистички пројекат за дефинисање регулације и профила Мачванске улице. Урбанистички пројекат може да обухвати и регулацију улице у целини 2. Истим обавезно дефинисати пешачке, бициклистичке стазе и зелену инфраструктуру. До доношења урбанистичког пројекта, на саобраћајници су могући радови на одржавању и санацији.
- **3.III** Урбанистички пројекат за дефинисање интегралних услова за изградњу објеката у оквиру урбанистичког блока 3.28. Минимална спратност је П+4+Пк. Дозвољене су све типологије објеката (слободностојећи, у низу, кондоминијум...). Урбанистичким пројектом је потребно дефинисати интегралне услове за уређење целог блока из касније могућу фазну реализацију. До доношења урбанистичког пројекта, није дозвољена изградња на овом подручју.
- **3.IV** Урбанистички пројекат за дефинисање интегралних услова за изградњу објеката у оквиру урбанистичког блока 3.29. Минимална спратност је П+4+Пк. Дозвољене су све типологије објеката (слободностојећи, у низу, кондоминијум...). Урбанистичким пројектом је потребно дефинисати интегралне услове за уређење целог блока из касније могућу фазну реализацију. До доношења урбанистичког пројекта, није дозвољена изградња на овом подручју.
- **3.V** Урбанистички пројекат за дефинисање интегралних услова за изградњу објеката у оквиру урбанистичког блока 3.36 Минимална спратност је П+4+Пк. Дозвољене су све типологије објеката (слободностојећи, у низу, кондоминијум...). Урбанистичким пројектом је потребно дефинисати интегралне услове за уређење целог блока из касније могућу фазну реализацију. До доношења урбанистичког пројекта, није дозвољена изградња на овом подручју.
- **3.VI** Урбанистички пројекат за уређење насељског зеленог сквера у оквиру урбанистичког блока 3.39. Максимални индекс заузетости приземним објектима типа павиљона и привремених објеката је 10%. Обавезни саставни део урбанистичког пројекта је пројекат пејзажне архитектуре. До доношења урбанистичког пројекта, није дозвољена изградња на овом подручју.
- **3.VII** Урбанистички пројекат за дефинисање интегралних услова за изградњу објеката у оквиру урбанистичког блока 3.40 Минимална спратност је П+2+Пк а максимална није ограничена. Дозвољене су све типологије објеката. Намена објеката је искључиво јавна: полиција, објекти правосуђа,

високошколске установе и слично). Намена становања није дозвољена. До доношења урбанистичког пројекта, није дозвољена изградња на овом подручју.

- **3.VIII** Урбанистички пројекат за дефинисање регулације и профила Улице Јанка Веселиновића. Урбанистички пројекат може да обухвати и регулацију улице у целини 2. Истим обавезно дефинисати пешачке, бициклистичке стазе и зелену инфраструктуру. До доношења урбанистичког пројекта, на саобраћајници су могући радови на одржавању и санацији.
- **3 IX** Урбанистички пројекат за реконструкцију или изградњу нове пијаце „Камичак“. Урбанистичким пројектом дефинисати услове за изградњу савременог пијачног објекта максималне спратности П+2+Пк и савременог архитектонског израза.
- **3.X** ПДР за потребе дефинисања трасе и изградњу железничке пруге. Забрањена је изградња свих врста других објеката у планираном коридору. Захвата и Целину 5 те је неопходна и измена и допуна ПДР „Сава парк“.
- **3 XI** Урбанистички пројекат за новоформирану кат.п.од 745 у зони С1. Урбанистичким пројектом размотрити унутрашње грађевинске линије водећи рачуна о контактној зони С3 на суседниом парцелама и у односу на вишепородични стамбени објекат на кат. п бр. 745.

ЦЕЛИНА 4:

- **4.I** План детаљне регулације за подручје између улица: Нова 4.1, Бањичких жртава (нова траса), 6. пука и Архимандрита Милорада Рувидића, условно названо „Касарна 1“. Предуслов за израду плана детаљне регулације је решавање имовинских односа са Министарством одбране и укидање заштитних коридора. До решавања имовинских односа, површина се сматра површином посебне (специјалне) намене и користи се у складу са условима имаоца јавних овлашћења. Доминантне намене: вишепородично становање, мешовите намене, комерцијалне намене, јавни објекти, зелене и спортско рекреативне површине. У оквиру блока је обавезно формирати једну компактну зелену парковску површину минималне површине 1 ха. Извршити детаљну валоризацију зеленог фонда на локацији и урбанистичко-архитектонска решења прилагодити позицији вредних стабала или група стабала. До доношења овог плана, простор се користи искључиво у складу са условима Министарства одбране РС. У складу са потребама Министарства одбране, план се може радити и за део комплекса, за потребе изградње објеката за становање војних лица.
- **4.II** План детаљне регулације за подручје између улица: 6. пука, Церске, Поцерске и Касарске, условно названо „Касарна 2“. Предуслов за израду плана детаљне регулације је решавање имовинских односа са Министарством одбране и укидање заштитних коридора. До решавања имовинских односа, површина се сматра површином посебне (специјалне) намене и користи се у складу са условима имаоца јавних овлашћења. Доминантне намене: вишепородично становање, мешовите намене, комерцијалне намене, јавни објекти, зелене и спортско рекреативне површине. У оквиру блока је обавезно формирати једну компактну зелену парковску површину минималне површине 2 ха. Извршити детаљну валоризацију зеленог фонда на локацији и урбанистичко-архитектонска решења прилагодити позицији вредних стабала или група стабала. Планом размотрити могућност промене дела регулације Касарске улице како би се створила правилна раскрсница са Улицом деспота Стефана. Објекте који уживају одређени степен заштите задржати уз реконструкцију у складу са условима надлежног завода за заштиту споменика културе. До доношења овог плана, простор се користи искључиво у складу са условима Министарства одбране РС. У складу са потребама Министарства одбране, план се може радити и за део комплекса, за потребе изградње објеката за становање војних лица.
- **4.III** План детаљне регулације условно назван „Обилазни пут“ обухвата површину државног пута ДП Ib реда број 26 и површине које исти тангирају (саобраћајни прикључци на пут, Церски ободни канал са прелазима и мостовима итд). Површина обухвата плана детаљне регулације захвата површине просторних целина 4, 8, 9 и 10. Приликом израде плана могуће су корекције граница и проширење обухвата у циљу дефинисања одговарајућих саобраћајних решења. Основни циљ израде плана јесте планирање саобраћајне инфраструктуре на начин који треба да омогући несметан проток примарно теретног и путничког саобраћаја. Како је започета реализација на реконструкцији постојећих семафоризованих раскрсница у кружне, тај манир треба наставити на свим постојећим раскрсницама, избегавајући мешање кружних и семафоризованих токова. Како се ова саобраћајница сматра коридором од највишег јавног интереса за функционисање саобраћаја у граду, неопходно је предузети све мере да се обезбеди ефикасно и безбедно кретање. Планом размотрити могућност везе Посавотамнавске улице (из Целине 10) са обилазним путем. Приликом израде плана је битно предвидети мере за спречавање непрописних укључења на пут, као и мере заштите животне средине под којим се подразумевају: заштита од буке стамбених насеља уз пут, заштита вода Церског ободног канала и заштита ваздуха максимално могућим озелењавањем путног, водног и осталог земљишта. До

доношења плана, на саобраћајници су могући радови на одржавању и санацији, односно радови на реконструкцији раскрсница у складу са донетим урбанистичким пројектима.

- **4.IV** Урбанистички пројекат за дефинисање регулације и профила Улице војводе Јанка Стојићевића. Истим обавезно дефинисати пешачке, бициклистичке стазе и зелену инфраструктуру. До доношења урбанистичког пројекта, на саобраћајници су могући радови на одржавању и санацији.
- **4.V** План детаљне регулације за уређење урбанистичког блока омеђеног улицама: Леонарда да Винчија, Пупиновом, Дринском и Краља Милутина, условно назван ПДР „Моравска“. Планом детаљне регулације примарно треба у потпуности задржати регулацију Моравске улице која је изведена, решити окретницу и формирати зелену површину јавне намене са дечијим игралиштем за узраст 1-6 година. Планом дефинисати могућност решавања имовинских односа у унутрашњости блока, као и дати услове за паркирање за све становника предметног простора. До доношења плана, на парцелама становања је дозвољено озакоњење, издавање локацијских услова за изградњу, реконструкцију и доградњу у складу са условима који су дефинисани овим планом за предметну зону. У случају изградње нових објеката, габарите објекта дефинисати у складу са хоризонталном и вертикалном регулацијом објеката у суседству и правилима уређења и грађења који су дефинисани овим планом.
- **4.VI** План детаљне регулације за уређење урбанистичког блока омеђеног улицама: Краља Милутина, Новопројектованом 4.3. и Илије Спироновца, условно назван ПДР „Бараке“. Планом детаљне регулације је потребно обухватити цео блок. Доминантне намене су: становање у зони С1, зони С1+, пословање. Планом је могуће дефинисати и услове за изградњу искључиво пословних објеката типа: хотела, тржног центра, објеката спорта и рекреације, објеката културе и други јавни објекти. Нису дозвољене производне делатности. Спратност није ограничена али се све потребе за паркирањем морају решити у оквиру блока. До доношења плана, забрањена је изградња на овом простору. Могуће је само инвестиционо и текуће одржавање постојећих објеката.
- **4.VII** План детаљне регулације за уређење урбанистичког блока омеђеног улицама: Краља Милутина, Илије Спироновца и Војводе Јанка Стојићевића условно назван ПДР „Аутобуска станица“. Доминантна намена је аутобуске станице. Планом примарно треба обезбедити функционисање међуградског, градског и приградског саобраћаја. Уколико се саобраћајном анализом покаже да постоје капацитети за увођење компатибилних намена, исте је могуће додатно разрадити. Компатибилне намене јесу пословање и условно становање при чему се површине становања морају одвојити јасно од функције аутобуског саобраћаја и дефинисати мере за спречавање негативних утицаја издувних гасова. До доношења плана забрањена је изградња нових објеката на овом простору. Дозвољено је само инвестиционо и текуће одржавање и радови на партерним и манипулативним површинама који омогућавају ефикасно функционисање аутобуског саобраћаја.
- **4.VIII** Урбанистички пројекат за дефинисање регулације и профила Поцерске улице. Истим обавезно дефинисати пешачке, бициклистичке стазе и зелену инфраструктуру. До доношења урбанистичког пројекта, на саобраћајници су могући радови на одржавању и санацији.
- **4.IX** План детаљне регулације за изградњу објекта јавне, комуналне намене у функцији гробља (административни објекат управе, капела и сл).

ЦЕЛИНА 5:

- **5.I** Урбанистички пројекат за уређење простора, условно назван „Крсмановача“. Истим дефинисати услове за изградњу објеката намена: спорт, рекреација и комерцијални садржаји. Производне намене нису дозвољене.
- **5.II** Урбанистички пројекат за потребе изградње објекта Градског форума. Објекат са припадајућом парцелом треба да омогући инклузију осетљивих категорија становништва, од хендикепираних особа, до старог становништва. У објекту треба да се налазе просторије за спорт и рекреацију, примерене особама са смањеним способностима, изложбени простори и сл. У објекту могу да се налазе и спортско рекреативни објекти за остале грађане (нпр. базен) како би се уједно задовољило гравитационо подручје северозападног дела града а објекат са својим функцијама додатно уклопио у подручје Сава парка.
- Део целине 5 се налази и у обухвату З.Х ПДР за потребе дефинисања трасе и изградњу железничке пруге. Забрањена је изградња свих врста других објеката у планираном коридору. Захвата и Целину 5 те је неопходна и измена и допуна ПДР „Сава парк“.
- У случају изградње градске магистрале паралелне са Улицом Јанка Веселиновића која пролази кроз подручје Сава парка, делимично трасом планиране улице тим планом, до Северне трансферзале, потребна је израда измене и допуне ПДР „Сава парк“.

ЦЕЛИНА 6: Нема обавезе израде ПДР и УП.

ЦЕЛИНА 7:

- **7.I** Урбанистички пројекат за дефинисање регулације и профила Улице војводе Путника. Истим обавезно дефинисати пешачке, бициклистичке стазе и зелену инфраструктуру. До доношења урбанистичког пројекта, на саобраћајници су могући радови на одржавању и санацији.
- 7.1. Подручје УП „Нова кванташка пијаца“ у Шапцу: део површине у обухвату УП се може определити за потребе изградње нове сточне пијаце. Локација нове сточне пијаце се може дефинисати и у оквиру неког од суседних блокова око кванташке пијаце. Уколико се дефинише намена сточне пијаце, неопходна је израда плана детаљне регулације.

ЦЕЛИНА 8:

- **8.I** Урбанистички пројекат за дефинисање интегралних услова за изградњу објеката у оквиру урбанистичког блока 8.8. Минимална спратност је П+4+Пк осим уз регулацију Улице војводе Јанка Стојићевића уз коју је максимална спратност П+2+Пк ради усаглашавања висинске регулације. Дозвољене су све типологије објеката (слободностојећи, у низу, кондоминијум...). Минимална удаљеност грађевинских линија од границе парцеле цркве је 10m. Намена површина кат.п.бр. 12970/10 и 12970/11 КО Шабац је мешовита намена М1, ради усклађивања са наменом дуж Улице војводе Јанка Стојићевића.

ЦЕЛИНА 9:

- **9.I** План детаљне регулације или урбанистички пројекат за уређење дела блока 9.12. Доминантне намене: вишепородично становање, мешовите намене, комерцијалне намене, јавни објекти, зелене и спортско рекреативне површине. У оквиру блока је обавезно формирати једну компактну зелену парковску површину минималне површине 1 ха. Функције овог дела блока повезати са функцијама спортско духовног центра у циљу формирања новог центра насеља. До доношења ПДР/УП, на постојећим грађевинским парцелама поред Улице Стефана Првовенчаног је могућа изградња објеката за зоне С2 и С3 које су дефинисане овим планом.
- **9.II** Зона забрањене изградње – део површине обухвата плана детаљне регулације за изградњу друге обилазнице око града. Траса саобраћајнице је утврђена предходним ПГР и ППГ Шапца као оријентациона траса. Траса тангира назначено подручје и на овом подручју се мора ограничити изградња до доношења предметног плана. На овом подручју је забрањена изградња и земљиште се може користити искључиво као пољопривредно.

ЦЕЛИНА 10:

- **10.I**: План детаљне регулације за подручје некадашњег војног стрелишта са доминантним наменама: становање, мешовите намене, комерцијалне намене, јавни објекти, зелене и спортско рекреативне површине, условно назван ПДР „Стрелиште“. Предуслов за израду плана детаљне регулације је решавање имовинских односа са Министарством одбране и укидање заштитних коридора. До решавања имовинских односа, површина се сматра површином посебне (специјалне) намене и користи се у складу са условима имаоца јавних овлашћења. До доношења овог плана, простор се користи искључиво у складу са условима Министарства одбране РС.
- **10.II** Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичних објеката у блоку 10.31, и зони С1, на локацији која је контактна зона између подручја парк шуме и планиране нове централне зоне насеља Летњиковац. Дозвољене су све типологије објеката (слободностојећи, у низу, кондоминијум...). До доношења овог УП, забрањена је изградња на овом подручју.
- **10.III** Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичних и породичних објеката у блоку 10.30, и зонама С3, С2 и С1. Дозвољене су све типологије објеката (слободностојећи, у низу, кондоминијум...). До доношења овог УП, забрањена је изградња на овом подручју. Приликом израде УП узети у обзир обавезу измештања трасе атмосферског колектора. Приликом израде УП могуће је поставити више инфраструктурних објеката од оних дефинисаних графичким прилогом плана (трансформаторске станице, водоводне и калнализационе пумпне станице, гасне мерно-регулационе станице, топлотне поредајне станице и сл).
- **4.III** Граница ПДР „Обилазни пут. захвата и делове Целине 10. Видети услове који су дефинисани за план 4.III.

Обавезна израда планова детаљне регулације је условљена на 4,9% територије обухвата ПГР.

Планови детаљне регулације су обавезни за формирање регулације улица које нису дефинисане планом, уколико се ради о земљишту у приватној својини. Осим регулације саобраћајнице, обавезно је планирање мрежа и објеката инфраструктуре за објекте уз регулацију.

Плановима детаљне регулације се дефинишу услови за изградњу површина јавне намене, примарно уличне мреже, инфраструктурних мрежа и објеката за које је неопходно утврдити јавни интерес, и уређење неизграђених подручја.

Орган локалне самоуправе, у случајевима специфичних захтева, може захтевати израду урбанистичких планова (дефинисање јавног интереса, комплексна питања прикључења објекта на мреже и објекте инфраструктуре, уклапање објекта у насељску матрицу, потреба прибављања посебних услова, израда студија заштите животне средине и сл). Планове детаљне регулације треба обавезно радити и у случајевима када се у простор уводи намена која може имати негативне последице на животну средину. Без обзира што постоји могућност да се истима не утврђује јавни интерес за површине јавне намене, кроз процедуру јавног увида и израдом стратешке процене утицаја на животну средину треба проверити утицај на јавно здравље и укључити јавност у поступак израде планског документа.

Приликом израде планова детаљне регулације могуће су корекције намене површина уз услов да се бира она намена која је еколошки прихватљивија односно она која врши ниже емисије штетних утицаја на животну средину. У случају израде плана детаљне регулације ради промене намене површина која је дефинисана планом генерелне регулације, обавезна је израда новог извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину ради провере усклађености са планским документом вишег реда. Када се бира намена која је компатибилна намени која је дефинисана ПГР, примењују се параметри компатибилне намене.

За потребе изградње нових саобраћајница које нису дефинисане ПГР, неопходна је израда планова детаљне регулације. Услов за дефинисање нових траса јесте да се приликом израде планова поштује ортогонална урбана матрица и дефинушу правилни укрштаји (нису дозвољене смакнуте раскрснице).

Израдом планова детаљне регулације је могуће извршити корекције траса саобраћајница које су дефинисане овим планом, а на основу конкретних услова на терену, имовинских односа, претходно урађене докуметације (геомеханички елаборати, студије изводљивости, генерални пројекат и др.), као и финансијских могућности локалне управе.

Израдом планова детаљне регулације је могуће додатно разрадити максимално дефинисане унутрашње грађевинске линије и линије разграничења спратности и намена. Обухват тих планова детаљне регулације јесте површина целог урбанистичког блока.

Обухват плана детаљне регулације одредити на начин да захвата цео урбанистички блок, или део блока, на начин да обухват плана чини функционалну и обликовну целину са својим непосредним суседством. Обухватом плана обавезно узети у обзир и инфраструктурне мреже и објекте који тангирају предметни простор, односно, у обухват је обавезно унети крајња места прикључења планираних објеката.

Није дозвољена израда планова детаљне регулације за појединачне катастарске парцеле.

Граница плана се по правилу одређује границама катастарских парцела у обухвату плана, односно регулационим линијама које су дефинисане овим планом.

У детаљним урбанистичким плановима, потребно је дефинисати мере заштите животне средине у складу са важећим законима. Неопходно је што више користити такве енергенте који ће еколошки побољшати стање обухваћеног подручја, што подразумева употребу гаса или алтернативних енергетских извора (соларна енергија, ветар и сл).

У случајевима производње зеленог водоника који се користи као гориво и уз производњу се захтева изградња складишта, транспортних система и станица за снабдевање, неопходна је израда плана детаљне регулације.

Урбанистички пројекти су обавезни и за изградњу следећих објеката:

- за изградњу вишепородичних стамбених и стамбено пословних објеката у зонама С1+ , С1 и М1;
- за изградњу вишепородичних стамбених и стамбено пословних објеката у зони С2 и М1 површине преко 1.000 m^2 бруто површине и више од шест стамбених јединица;

- за изградњу објеката свих намена површине преко 1.000 m^2 бруто површине у просторним целинама 1, 2 и 3 (Ужи центар, Шири центар и Баште) и вишепородичних објеката површине преко 1.000 m^2 бруто површине у зонама М1, С2 у Целини 4;
- за изградњу кондоминијума (породично и вишепородично становање);
- за изградњу објеката јавне намене, према условима наведеним правилима грађења: објекти управе, образовања, културе, здравства, конгресни центри, технолошки паркови);
- за изградњу објеката у зонама пословања за које се тражи директан приступ на државни пут, ван места прикључења које је дефинисано овим планом,
- за изградњу објеката у зонама пословања за које надлежни орган услови израду студије утицаја на животну средину;
- за реконструкцију објеката који уживају одређени вид заштите као споменик културе или су објекат вредне архитектуре и за изградњу објеката који се налазе на суседним парцелама (суседи до регулације површине јавне намене) ових објеката;
- за недостајуће трасе мрежа и објеката инфраструктуре и за техничке корекције дефинисаних траса и објеката инфраструктуре у оквиру дефинисаних површина јавне намене;
- за потребе реконструкције раскрсница када се формира кружни ток,
- за формирање регулације саобраћајница које нису дефинисане планом, уколико се ради о земљишту у својини Града;
- за потребе изградње објеката гаража јавне намене које нису дефинисане овим планом;
- за потребе изградње објеката станица за снабдевање горивом;
- за локације на којима је то условљено важећим плановима детаљне регулације;
- за локације на којима се израдом ПДР утврди обавеза израде урбанистичког пројекта.

Урбанистички пројекти ће се радити у складу са одредбама ПГР, односно ПДР, и законским и подзаконским актима који дефинишу изградњу одређене врсте објеката, нормативе и стандарде за приступне и слободне површине и прикључење објеката на инфраструктурне мреже и објекте.

Инвеститор и надлежни орган Градске управе, могу захтевати израду урбанистичког пројекта и на локацијама које нису ПГР предвиђене за разраду урбанистичких пројеката, ради провере решења локације или разраде специфичних захтева.

ПГР-ом су дефинисане површине и локације на којима се спровођење врши обавезном израдом урбанистичког пројекта. Приликом израде урбанистичког пројекта обавезно је поштовање правила уређења и грађења дефинисаних планом. Урбанистичким пројектом се не могу мењати параметри зоне дефинисани ПГР-ом већ само додатно разрадити за подручје конкретне парцеле и намене. У случају избора компатибилне намене, примењују се услови за зону компатибилне намене. Компатибилним наменама се сматрају оне које су дефинисане поглављем II 1.2. Доминантна намена површина и компатибилне намене. У случају да графичким прилогом није дефинисана грађевинска линија, објекти се постављају на преовлађујућу линију улице, односно, ако се парцела налази у дубини блока где нема преовлађујуће линије, објекти ће се поставити у склопу са општим правилима грађења који дефинишу удаљености од суседних објеката.

Урбанистички пројекат се ради за једну или више грађевинских парцела које имају обезбеђен приступ са јавне саобраћајне површине. У деловима насеља где је планирано проширење регулационе ширине постојећих саобраћајница и где се Планом дефинише нова регулациона линија која се не поклапа са постојећом односно границом катастарске парцеле, а планом је предвиђена израда УП могућа је израда истог, под следећим условима:

- да се на парцели дефинише (тачно прикаже) планирана регулациона линија;
- да се грађевинска линија рачуна у односу на планирану регулациону линију;
- да се сви планом дефинисани параметри за изградњу обрачунавају у односу на будућу грађевинску парцелу, односно површину катастарске парцеле до планиране регулационе линије.

У зонама које нису предвиђене за даљу планску разраду, за постојеће саобраћајне површине које немају довољну регулациону ширину дефинисану ПГР-ом, на основу овог плана радиће се пројекти препарцелације и парцелације, а након формирања грађевинских парцела урбанистички пројекти за изградњу и уређење ових површина. Ове саобраћајнице су дефинисане у поглављу II 1.5.1. „Саобраћајна инфраструктура“. У оквиру урбанистичких пројеката дефинисаће се трасе комуналних инфраструктурних водова (водовод, канализација, ТТ инсталације, ЕЕ инсталације, гасовод, и др).

Изградом планова детаљне регулације, саобраћајне површине се могу формирати и на површинама осталих намена ради формирања грађевинских парцела и изградње објеката под условом да регулациона ширина приступне саобраћајне површине није ужа од 8m на површинама за становање, односно 12m на површинама за комерцијалне делатности и површинама за индустрију и производњу.

Саставни део планова детаљне регулације за формирање нових саобраћајница обавезно су планови инфраструктурних мрежа.

У планским документима, потребно је дефинисати мере заштите животне средине у складу са важећим законима.

III.4. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно препарцелације

Пројекти парцелације и препарцелације је могуће радити искључиво на захтев инвеститора и у складу са правилима парцелације/препарцелације који су дефинисани кроз ПГР.

Грађевинска парцела је простор на којем је могућа изградња објеката, уколико испуњава следеће услове: да се налази на земљишту на којем је планирана изградња и да има приступ на јавну саобраћајну површину (улицу, трг и др). Грађевинска парцела је дефинисана регулационом линијом према површини јавне намене, међним линијама према суседним парцелама и аналитичко- геодетским елементима преломних тачака.

Свака **катастарска парцела се може мењати** (промена облика, површине, граница и др.) парцелацијом и препарцелацијом у складу са Законом и Планом. Овим планом су дефинисана правила која су основ за спровођење парцелације и препарцелације обавезно се примењују. Правила су наведена у поглављу Правила грађења, посебно за сваку зону.

Постојећа, једна или више парцела, могу се трансформисати/ поделити, на две или више грађевинских парцела **(парцелацијом),** под следећим условима: подела се може вршити у оквиру граница једне или више парцела; све новоформиране парцеле морају имати приступ на површину јавне намене, односно ако је немогуће обезбедити директан приступ, морају имати решену службеност приступа и службеност проласка инфраструктурних мреже и објеката до новоформиране парцеле; нове грађевинске парцеле се формирају на основу урбанистичких параметара дефинисаних за одређену зону/ намену и тип изградње; поделом се не могу формирати парцеле испод дозвољених минималних урбанистичких параметара, сем ако се ради о парцелама приступних површина и парцалама инфраструктурних објеката које се формирају у складу са техничким захтевима и условима на локацији.

Две или више постојећих парцела могу се спајати у једну грађевинску парцелу (препарцелацијом), под следећим условима: спајање се може вршити у оквиру граница целих парцела, тако да граница новоформиране парцеле обухвата све парцеле које се спајају; за новоформирану грађевинску парцелу важе урбанистички параметри дефинисани за одређени тип изградње и намену. Новоформирана парцела у посебним случајевима може бити и мања од Планом дефинисане када се спајају две мање парцеле а њихова укупна површина је опет мања од минимално дефинисане.

Парцеле са површином испод минимално дефинисане површине за одређени тип изградње и парцеле неправилног облика који онемогућава изградњу, не могу бити грађевинске парцеле. Изузетак од овог правила су већ формиране парцеле раније плановима и извршеном (пре)парцелацијом, односно површина парцеле може бити мања од предвиђене само уколико је ранијим поступцима земљиште (пре)парцелисано коришћењем других параметара за величину парцеле. Парцеле мање од дефинисаних се могу формирати у зони насељског центра, у случајевима постојања изградње у низу по дубини парцеле. Минимална површина такве парцеле је парцела=објекат уз минималну сукориснички парцелу која служи као приступ ширине 3,0м.

У посебним случајевима, када је у питању постављање електроенергетских и телекомуникационих и других објеката и уређаја, површина парцеле може бити мања од прописане Планом за одређену зону, под условом да постоји приступ објекту, односно уређају, ради одржавања.

Приликом израде пројекта парцелације и препарцелације, придржавати се датих услова за поједине намене и Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр. 22/15) и следећих правила: задржавају се постојеће катастарске парцеле које својим обликом, површином и ширином уличног фронта задовољавају критеријуме за формирање грађевинских парцела за изградњу

појединих типова објеката; парцела се може објединити са суседном ако се налазе у оквиру исте намене и ако се тиме стварају повољнији услови за реализацију; парцела се може објединити са суседном ако се налазе у оквиру различитих намена, под условом да су намене компатибилне, односно, инвеститор бира еколошки прихватљивију намену на обе парцеле (препорука је да се припајају катастарске парцеле у следећим случајевима: када својим обликом, површином или ширином уличног фронта не задовољавају критеријуме за уређење и изградњу планираних садржаја или функционалности целине; изузетак је формирање парцеле ради легализације објекта.

Приликом израде пројеката парцелације и препарцелације могу се формирати мање или веће катастарске парцеле као остаци грађевинских парцела када је то условљено условима за формирање површина јавне намене. Те катастарске парцеле се у следећој фази пројектом препарцелације обједињују у парцелу површине јавне намене, у складу са Планом.

У ситуацијама када долази до незнатног одступања постојећег катастарског стања од планиране границе јавног и осталог земљишта, задржава се постојеће стање уколико део земљишта који би се припојио или изузео из површине јавне намене није неопходан да би јавна површина саобраћајнице функционисала према минималним стандадима, односно површина није неопходна за формирање парцеле осталог земљишта.

Основ за израду плана парцелације за формирање нових саобраћајних површина које нису дефинисане планом јесте потврђен урбанистички пројекат за израду предметног приступа/улице ако је земљиште у својини Града, односно план детаљне регулације ако је земљиште у приватној својини.

Пројекти парцелације и препарцелације се не могу радити у зонама постојећих саобраћајних површина које немају ширину регулације мању од оне планиране ПГР.

III.5. Локације за које је обавезна израда урбанистичко архитектонског конкурса са смерницама за њихову израду

Нема обавезе расписивања урбанистичко-архитектонског конкурса за изградњу објеката на парцелама.

Препоручује се расписивање процедуре конкурса за објекте јавне намене, односно локална самоуправа може, по потреби, утврдити обавезу израде архитектонско-урбанистичког конкурса. Том приликом ће се утврдити и циљеви и смернице.

Овим планом се посебно препоручује расписивање конкурса за подручје обухвата плана детаљне регулације условно названог „Нови центар“.

III.6. Израда урбанистичких анализа, техничке и друге документације

Узимајући у обзир Стратегију урбаног подручја града Шапца из 2024. године, евидентан пад броја становника и афирмативни приступ планираној изградњи, приликом израде планова детаљне регулације и урбанистичких пројеката, обавезна је израда урбанистичких анализа (саобраћајне, волуметријске, функционалне и сл), за све планиране објекте спратности изнад четири етаже (спратност изнад П+2+Пк).

За цело подручје обухваћено ПГР неопходно је урадити пројектну документацију којом ће се преиспитати постојеће стање одвођења фекалних и атмосферских вода с обзиром на повећану густину становања у појединим целинама, повећање водонепропусних површина и последицама климатских промена.

Техничком документацијом се мора обезбедити да објекат у целини, односно у сваком посебном делу буде погодан за предвиђену употребу, као и да у економски прихватљивом времену употребе испуни следеће основне захтеве: механичке отпорности и стабилности; безбедности у случају пожара; хигијене, здравља и животне средине; безбедности и приступачности приликом употребе; заштите од буке; уштеде енергије и обезбеђења термичког комфора и одрживог коришћења природних ресурса.

Објекти морају бити пројектовани, грађени и одржавани на начин да коришћење природних ресурса буде одрживо, а нарочито да: се омогућава поновна употреба и рециклажа објеката, делова објеката или грађевинског материјала након уклањања и користе еколошки прихватљиве сировине или секундарни материјали у објектима.

III.7. Непоменути и неусаглашени услови

У случају да је нека од намена изостављена, примењиваће се **правило "сличности садржаја"** са неком од дефинисаних, при чему треба водити рачуна да се испуни основни циљ Плана, а то је да се онемогуће производне активности у централним и стамбеним зонама, као и да се спрече негативни утицаји намена на околину. За обављање радних делатности обезбеђено је довољно радних зона тако да не треба одступати од напред наведеног. Опште одредбе су дефинисане поглављем II 1.12.1. Намена површина.

Уколико на графичким прилозима постоји неусаглашеност површина јавне намене услед техничке грешке, релевантан је податак са графичког прилога "План парцелације површина јавне намене".

Уколико у списку координата осовинских и темених тачака, недостају неке координате или је дошло до техничке грешке у њиховом очитавању, релевантни су подаци који се очитају са графичког прилога у дигиталном облику:

- „План парцелације површина јавне намене“ - за границе површина јавне намене,
- односно са планова инфраструктуре јер су рађени на ажурној, георефернцираној геодетско катастарској подлози.

Плановима детаљне регулације се могу накнадно усаглашавати сва правила грађења осим урбанистичких параметара за паркирање (сем у случају донете градске одлуке) и еколошког индекса. Ти параметри су дати као минимални и могу се, накнадно, само повећавати.

IV ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана омогућава издавање локацијских услова, осим за површине за које је утврђена обавеза доношења плана детаљне регулације или израда урбанистичког пројекта.

За подручја на којима остају на снази донета планска документа и урбанистички пројекти који нису у супротности са овим планом, издаће се локацијски услови на основу тих планова Документи су пописани у поглављу III.2. Површине за које су основ за реализацију планови детаљне регулације и урбанистички пројекти.

За објекте и захвате у простору који су од интереса за развој, уређење и афирмацију појединих локација и целина на подручју Плана, локална самоуправа може доносити урбанистичко - архитектонска решења, пројекте и стручне подлоге ради компаративне анализе, провере квалитета, геомеханичка истраживања, односно избора алтернативних решења.

Поштовање геотехничких услова је обавезно. Обавезна израда геотехничких елабората дефинисана је прописима (Закон о планирању и изградњи са подзаконским актима и Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС, бр.101/15, 95/18-др.закон и 40/21 и подзаконским актима).

За планове и програме из става 1. Члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину којим је предвиђено коришћење мањих површина на локалном нивоу или у случају мањих измена планова и програма које не захтевају прописани поступак усвајања, као и за планове и програме који нису наведени у ставу 1. овог члана, одлуку о стратешкој процени доноси орган надлежан за припрему плана и програма ако, према критеријумима прописаним овим законом, утврди да постоји могућност значајних утицаја на животну средину.

Стратешком проценом утицаја ПГР на животну средину разматране су све дефинисане намене површина и компатибилне намене. У даљем спровођењу плана ће се одлучивати о потреби израде студија о процени утицаја на појединачне намене, у складу са мишљењем и процедурама које ће спроводити орган за давање сагласности на студију о процени утицаја.

За планове детаљне регулације и урбанистичке пројекте накнадно се одлучује о изради стратешке процене, односно процене утицаја, за сваки појединачни случај, на основу мишљења надлежног органа локалне самоуправе.

Приликом израде планских докумената којима је плански основ овај план, неопходно је спроводити циљеве и мере утврђене: УН Агендом 2023, Резолуција Генералне скупштина УН, 2015, Националном архитектонском стратегијом за париод од 2023-2035. године, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,

2023. и Акционим планом за период од 2023, до 2025. године за спровођење Националне архитектонске стратегије за париод од 2023-2035. године.

У складу са предложеном наменом простора и намераваним активностима, а **у складу са потребама увођења системског планирања одвођења атмосферске канализације и заштите од подземних и атмосферских вода,** неопходна је израда додатне документације, за подручје целог плана.

Локацијски услови за захвате у простору на подручјима за које је, према одредбама овог Плана обавезно доношење плана детаљне регулације, не могу се издавати до доношења тих планова, осим за инвестиционо и текуће одржавање постојећих објеката и за реконструкцију постојећих мрежа и саобраћајница и инфраструктуре. Постојећим објектом, према овој одредби, сматра се објекат који постоји у простору, изграђен на основу и у складу с одобрењем за градњу или је легализован на основу других законских прописа или укњижен у земљишној књизи.

Уколико се годину дана од дана доношења одлуке о приступању изради планова, предметни планови не донесу, поступиће се у складу са законским одредбама и одредбама ПГР.

На подручјима уз коридоре за које је обавезна израда ПДР/УП је дозвољено издавати локацијске услове на локацијама које имају директан приступ на површину јавне намене или сукорисничку приступну површину под условом да се објекат постави на грађевинску линију која обезбеђује касније формирање неопходне површине јавне намене.

Локацијски услови за захвате у простору на подручјима за које је, према одредбама овог плана обавезно доношење урбанистичких пројеката, не могу се издавати до доношења истих.

Реконструкција постојећих објеката, до доношења УП, може се дозволити под следећим условима: да се не мења постојећи карактер изградње (типологија, структура, врста и начин градње и сл.) и просторни односи у суседству, да се не погоршавају постојећи услови боравка у суседним грађевинама.

За планска документа чија је израда започета у складу са ПГР «Шабац» - ревизија, исти ће се завршити у складу са тим планом. Започетом процедуром се сматра да је нацрт планског документа прошао стручну контролу и упућен у процедуру јавног увида.

За урбанистичке пројекте чија је израда започета у складу са ПГР «Шабац» - ревизија, исти ће се завршити у складу са тим планом. Започетом процедуром се сматра да су поднети захтеви имаоцима јавних овлашћења за издавање услова, пре датума усвајања плана.

За урбанистичке пројекте чија је израда окончана у складу са ПГР «Шабац» - ревизија, а не налазе се на попису у оквиру поглавља III.2. Површине за које су основ за реализацију планови детаљне регулације и урбанистички пројекти, издаће се локацијски услови на основу потврђеног УП уколико се у року од 90 дана од дана усвајања ПГР, поднесе захтев за издавање Локацијских услова. У супротном, урбанистички пројекат који је у супротности са одредбама овог ПГР, престаје да важи.

Започети поступци издавања локацијских услова и грађевинских дозвола у складу са ПГР «Шабац» - ревизија, издаће се у складу са одредбама тог плана. Започетом процедуром се сматра да је поднет захтев за издавање локацијских услова и грађевинских дозвола.

За потребе израде планских докумената и урбанистичких пројеката којима је плански основ овај план, неопходно је предходно прибављање **Информације о локацији**. Информација о локацији је обавезни део садржаја поменутих докумената.

Озакоњење објеката се врши у складу са законским актима који регулишу ову област.

Решењем Завода за заштиту природе Србије број 021-2239/2 од 21.07.2023. године, није дозвољено формирање викенд зоне у потенцијалном Подручју од значаја за заједницу pSCI „Сава-Сремска Митровица“. Сходно затеченом стању и броју незаконито подигнутих објеката, став је да се ни један објекат у небрањеном подручју не може озаконити нити прикључивати на инфраструктурне мреже и објекте. За потребе уређења тог подручја поступити у складу са Законом о планирању и изградњи и донети одговарајуће програме постављања привремених објеката.

Уколико се озакоњени (легализовани) објекти уклапају у урбанистичке параметре (спратност, типологија, грађевинске линије, заузетост итд.), на истима је могућа реконструкција, доградња, адаптација и др. до максимално дефинисаних урбанистичких параметара зоне у којој се налазе. Доградња објеката је могућа и у циљу трансформације објекта у планирану типологију. Уколико се објекти не уклапају у планирану типологију а нису премашени други параметри (заузетост, спратност), могућа је њихова доградња у циљу трансформације у планирану типологију. За објекте који се потпуно уклапају у урбанистичке параметре, могућа је свака врста интервенције као и за легално изграђене објекте у складу са овим планом.

Уколико се озакоњени (легализовани) објекат не уклапа у урбанистичке пареметре зоне у којој се налази нити се трансформацијом може довести до тражених услова, или му је спратност виша од зоне у којој се налази, на њему је могуће само инвестиционо и текуће одржавање. Могућа је легализација објеката који својом висином не одступају од висине околних објеката и објеката који су одступили од спратности у висини од једне етаже у односу на издату грађевинску дозволу.

У садржају техничке докоментације обавезна је израда **прилога хортикултурног уређења** у свим зонама осим за објекте «А» категорије. Израда прилога хотикултурног уређења за објекте «Г» категорије је обавезна само за саобраћајнице уколико је профилом исте условљена зелена површина.

Саставни део планова детаљне регулације, урбанистичких пројеката и техничке документације је графички прилог **План зелене инфраструктуре**, на којем ће бити приказани сви елементи планиране зелене инфраструктуре са обрачунатим еколошким индексом.

Потребно је, услед ефеката могућих хемијских удеса на обухват ПГР, да органи Градске управе у Шапцу, а пре изградње било којих нових објеката стамбених подручја, јавних простора и подручја од посебних значаја у зони ефеката хемијских удеса, израде екстерни **План заштите од хемијског удеса, који је саставни део Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама једдинице локалне самоуправе,** сходно члану 18 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/18).

У складу са условима Министарства заштите животне средине за потребе израде овог плана, бр. 1791400 2024 14850 000 000 501 106 од 04.06.2024, **приликом издавања локацијских и грађевинских дозвола, потребно је потенцијалне инвеститоре упознати са опасностима од хемијског удеса** са опасном материјом амонијак, на локацијама које се налазе у заштитној зони севесо комплекса Еликсир Зорка минерална ђубрива (2000 метара). Како складиште ТНГ „Шабац“ не ради и предвиђено је за затварање, престаје обавеза упозоравања на опасност од хемијског удеса са оапсном материјом ТНГ.

Саставни делови ПГР су:

Књига 2: Графички део плана чине посебне књиге:

2/1 - Целина 1: Ужи центар,
2/2 - Целина 2: Шири центар,
2/3 - Целина 3: Баште,
2/4 - Целина 4: Градски полупрстен,
2/6 - Целина 6: Север,
2/7 - Целина 7: Запад,
2/8 - Целина 8: Исток,
2/9 - Целина 9: Југ) и
2/10 - Целина 10: Летњиковачка коса, имају следећи садржај графичких прилога:

1. План намене површина,
2. План саобраћаја: план саобраћаја, табеле са ознаком попречних профила, осовинских тачака и категоријом саобраћајнице, графички приказ попречних профила),
3. План урбанистичке регулације,
4. План водовода, канализације, водопривредне инфраструктуре и објеката,
5. План електроенергетске мреже,
6. План топловодне и гасоводне и телекомуникационе мреже,
7. Синхрон план инсталација,
8. План парцелације површина јавне намене са списком координата детаљних тачака и пописом парцела јавне намене.

– **2/5 - Целина 5: Сава:**
  4. План намене површина са урбанистичком регулацијом,

2/11 Интегралне карте
1. Граница обухвата ПГР са границама грађевинског подручја и поделом на просторне целине,
2. План заштите градитељског наслеђа и амбијенталних вредности,
3. Приказ заштитних коридора и геотехничких реона,
4. Спровођење плана и даља планска разрада.

Напомена: Карте постојећег стања намене површина се налазе у документационом делу плана као саставни део Елабората за рани јавни увид.

Књига 3: Документациони део плана

Саставни део документационог дела плана чине: Катастарско топографске подлоге, копије услова имаоца јавних овлашћења, документа из процедуре доношења плана и библиографија.

V ПОЈМОВНИК

Саставни део плана јесте и појмовник у којем су:
- преписани поједини специфични појмови из закона на основу којих је рађен плански документ,
- ближе објашњени поједини изрази коришћени у текстуалном делу планског документа.

Скраћенице које су коришћене у плану:
- **град Шабац** означава градско насеље Шабац,
- **Град Шабац** означава Шабац, територијалну јединицу која у складу са законом има статус града,
- **ППРС** је просторни план Републике Србије,
- **РПП** је регионални просторни план,
- **ППГ** је просторни план Града,
- **ПППОН** је просторни план подручја посебне намене,
- **ГУП** је генерални урбанистички план,
- **ГП** је генерални план (назив по предходном закону),
- **ПГР** је план генералне регулације,
- **ПДР** је план детаљне регулације,
- **ИДПДР** је измена и допуна плана детаљне регулације,
- **УП** је урбанистички пројекат,
- **ПП** је пројекат парцелације и препарцелације.

Поједини изрази употребљени у овом плану имају следеће значење:

1. **Ветрозаштитини појас** јесте појас дрвећа и шибља који штити насеља или поједине његове делове, пољопривредне површине и саобраћајнице од неповољног штетног дејства ветра, снега и пешчаних наноса.
2. **Водно земљиште** је земљиште дефинисано Законом о водама.
3. **Градски парк** јесте тип зелене површине који се налази у изграђеном градском ткиву, површине веће од 1 ha и користи се за одмор, шетњу и игру.
4. **Дрворед** јесте расаднички однегован низ дрвећа, засађен дуж саобраћајница, путева, шетних стаза и др, по правилу на једнаким међусобним размацима.
5. **Еколошки индекс** је бројчана вредност која служи за процену квантитета и квалитета урбаног озелењавања, а којим се изражавају еколошки значај и допринос квалитету живота који пружају различите форме вегетације на грађевинској парцели. Обавезни је део правила грађења на грађевинској парцели.
6. **Еколошки функционални простори** су елементи вегетационих простора који су класификовани према могућим доприносима квалитету животне средине.
7. **Економски објекти** јесу објекти за гајење животиња (стаје за гајење коња, штале за гајење говеда, објекти за гајење живине, коза, оваца и свиња, као и објекти за гајење голубова, кунића, украсне живине и птица); пратећи објекти за гајење домаћих животиња (испусти за стоку, бетонске писте за

одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке); објекти за складиштење сточне хране (сеници, магацини за складиштење концентроване сточне хране, бетониране сило јаме и сило тренчеви), објекти за складиштење пољопривредних производа (амбари, кошеви), рибњаци, кречане, ћумуране и други слични објекти на пољопривредном газдинству (објекти за машине и возила, пушнице, сушионице и сл).

8. **Заклон** је фортификацијски објекат, у овом случају искључиво типа неборбених заклона за склањање становништва у случају ратних опасности.
9. **Заштитно зеленило** дуж путева јесте озелењени простор који има улогу заштите становништва од штетног утицаја издувних гасова и буке моторних возила, заштите саобраћајнице од удара ветра и наноса снега, као и визуелну улогу; подизање заштитног зеленила може бити условљено и раздвајањем различитих намена, нпр. заштитни коридор гробља, заштитно зеленило између зона становања и пословања итд.
10. **Зелена инфраструктура** је стратешки планирана мрежа функционално повезаних природних и блиско природних елемената чије се пројектовање, подизање, коришћење и одржавање спроводи на начин којим се обезбеђују еколошке, економске и друштвене користи кроз природна, биодиверзитетски заснована решења. **Овим планом се зелена инфраструктура третира као површине и објекти од јавног интереса за: здравље становника, за заштиту од атмосферских вода и подизање отпорности према климатским променама. Површине и објекти могу бити у свим облицима својине.**
11. **Зелена трака** јесте узани појас зеленила који се налази дуж саобраћајница, пешачких и бициклистичких стаза; може имати карактер безбедоносних разделних трака, или је елемент унапређења амбијенталних вредности;
12. **Зелене површине** јесу површине које се налазе на административном подручју јединице локалне самоуправе у којима се одвијају рекреативне активности становништва, расту биљке, живе дивље животиње, налазе се водене површине; присуство ових површина утиче на квалитет живота становника као и на квалитет ваздуха и воде.
13. **Зелени коридор** јесте шира зелена трака која у систему зелених површина града треба да обезбеди повезивање зелених површина; може да садржи пешачке и бициклистичке стазе са пратећом опремом и спортске објекте, ретензије или низ парковских уређених површина.
14. **Зеленило** јавних отворених простора чини: дрвеће, травњаци, цветњаци или зеленило у жардињерима на трговима, пјацетама, испред или око јавних објеката.
15. **Индекс заузетости парцеле (Из)** јесте однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима.
16. **Интегрисана улица:** саобраћајница која је обликована као вишенаменски простор за различите врсте саобраћаја, нпр. колско пешачка улица са успореним саобраћајним током у којој је улични застор такав да цела површина поприма карактер пешачке улице. поред поплочавања, карактер пешачке зоне може бити наглашен је зеленим засадима, затим урбаним мобилијаром (клупе, канделабри, корпе за отпатке).
17. **Испади на објекту** је термин који је дефинисан Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“, бр. 22/15. Уобичајени термини који значе исто и помињу се у тексту јесу „препусти“ и „истаци“.
18. **Јавне зелене површине** јесу површине које су утврђене урбанистичким плановима и урбанистичким пројектима града; њихово коришћење, подизање, уређење и очување је од општег интереса и доступне су свима под једнаким условима.
19. **Јавни интерес** је корист, односно добробит коју остварују или сви грађани или велика већина грађана кроз (у овом плану) дефинисање правила уређења и грађења простора.
20. **Кишне баште или кишне ретензије** представљају депресије које су најчешће изграђене у близини саобраћајница или непропусног тла, а као такве имају задатак да усвоје вишак атмосферске воде настале изненадним великим падавинама са циљем да растерете канализациону мрежу.
21. **Намена земљишта** јесте начин коришћења земљишта одређен планским документом:
    - **претежна или доминантна намена** земљишта јесте основна намена којом се планом прописује употреба земљишта и то одређивањем зона и појединачних локација;
    - **компатибилна или пратећа намена** је заменска намена претежној намени и усаглашена је са њом.
22. **Незастрта (зелена) површина** је површина тла без икаквог застора (шљунак, туцаник, растер плоче, бетон итд); незастрта површина може бити обрадива пољопривредна површина, затрављена култивисана или ливадска површина или водена површина у директном контакту са тлом или застрта фолијама а служи као ретензија или акумулација.

23. **Низ** је грађевинска целина од најмање три међусобно прислоњених објеката, приближно једнаких габарита објеката и обликовања за коју се може условити јединствена реконструкција.
24. **Неуређено земљиште** јесте земљиште које није приведено намени.
25. **Обухват плана** јесте просторно или административно одређена целина за коју је предвиђена израда неког просторног или урбанистичког плана у складу са законом; обухват плана је дефинисан границом обухвата плана.
26. **Павиљон** је објекат у функцији јавног коришћења зелених површина, трговa и скверова.
27. **Површина јавне намене** јесте простор одређен планским документом за уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу са посебним законом (улице, тргови, паркови и др).
28. **Пољопривредно земљиште** је земљиште које је дефинисано Законом о пољопривредном земљишту. У овом плану се сво пољопривредно земљиште налази у оквиру грађевинског подручја и користи се и уређује у складу са овим планом.
29. **Постојећа катастарска парцела** је парцела евидентирана катастарским планом на којем је рађен документ просторног и урбанистичког планирања.
30. **Постојећи објекат** је објекат који је идентификован приликом израде плана на катастарском плану.
31. **Право службености пролаза** је оверен документ од стране јавног бележника (суда) којим власник земљишта дозвољава другим лицима приступ преко власничке парцеле; у документу мора јасно стајати да ли службеност приступа (колски и пешачки приступ) подразумева и приступ мрежама и објектима инфраструктуре, што је услов за издавање локацијских услова.
32. **Правило сличности садржаја** је посебно дозвољена намена у складу са неком од дефинисаних; односи се на непоменуте намене али се може сматрати компатибилном претежној намени.
33. **Предбашта** је простор између регулационе линије површине јавне намене и грађевинске линије објекта.
34. **Радна зона или привредно-индустријски комплекс** представља целину која се састоји од више међусобно повезаних самосталних функционалних целина, односно катастарских парцела, које могу имати различиту намену у функцији производних, непроизводних или других привредних делатности, односно производње енергије.
35. **Саобраћајна површина** је површина за одвијање свих или одређених видова саобраћаја или мировање саобраћаја; саобраћајна површина може бити категорисани или некатегорисани пут, површина у власништву власника катастарске парцеле или површина на којој је основано право службености пролаза за приступ до грађевинске парцеле:
    - **постојећа регулација саобраћајне површине** је површина која се користи као таква на терену у време израде плана, без обзира да ли се налази на једној или више катастарских парцела и без обзира на власништво над земљиштем,
    - **планирана саобраћајна површина** је дефинисана планираним регулационим линијама, односно коридором забрањене изградње, односно планом површина јавне намене урбанистичког плана
36. **Систем зелених површина** представља просторну интеграцију различитих типова зелених површина са изграђеном структуром града/Града; његови типови су укључени у обликовање урбанистичких целина; он обједињује климатске, еколошке, рекреационе и културно-едукативне функције.
37. **Сквер** јесте мања зелена површина, у изграђеном градском ткиву која се користи за пешачки транзит, краткотрајан одмор или игру; по правилу се налази испред јавних објеката, у зонама становања, у оквиру саобраћајница и др.
38. **Стамбене просторије** су појам на који се у овом плану мисли на: дневни боравак, дечије собе, спаваће собе и вишенаменске собе. За појам су везана правила грађења која се односе на минималну удаљеност објеката и смислу обезбеђења осунчаности. Кухиње, купатила, ходници, трпезарије и др. се не сматрају стамбеним просторијама, односно просторијама за које је потребно обезбедити оптимални степен осунчаности. Појмови нису везани за појмове који су дефинисани Правилником о условима и нормативима за пројектовање стамбенох зграда и станова («Сл. гласник РС», бр. 58/12, 74/15 и 82/15).
39. **Стандарди приступачности** јесу обавезне техничке мере, стандарди и услови пројектовања, планирања и изградње којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.
40. **Траса** коридора линијског инфраструктурног објекта јесу катастарске парцеле грађевинског земљишта кроз који исти пролази а може бити у свим облицима својине.
41. **Тежински фактор (ТФ)** јесте корективни фактор за прорачун еколошког индекса у складу са изабраним еколошким функционалним простором .
42. **Типологија стамбених зграда:** све стамбене зграде се могу сврстати у једнопородичне (индивидуалне) и вишепородичне. По начину грађења могу бити:

- **слободностојећи објекат**: објекат који је удаљен од бочних и задње границе грађевинске парцеле;
- **једнострано узидани објекат:** објекат који је узидан на једну бочну границу грађевинске парцеле;
- **двојни објекат:** два објекта узидана на заједничку бочну границу парцеле.
- **двострано узидани објекат –** објекат који је узидан на обе бочне границе грађевинске парцеле.
- **низ објеката**: минимално три објекта узидана на бочне границе парцеле, од којих је средњи објекат обавезно узидан на обе бочне границе грађевинске парцеле. приближно једнаких габарита објеката и обликовања за коју се може условити јединствена реконструкција

43. **Угоститељски објекти** се деле на: угоститељске објекте који пружају услуге хране и пића (ресторани, кафане, бифеи, барови, пицерије, пивнице, кафе-посластичарнице, печењаре, ћевабџинице и сл), и на угоститељске објекте који пружају услуге смештаја и преноћишта (хотел, мотел, пансион, туристички апартман, туристичко насеље, камп кућице, стан за одмор, одмаралиште и други објекти намењени одмору и рекреацији посебних категорија корисника). Ако је планом условљена једна од група објеката, објекти из друге групе се искључују.
44. **Уклањање објекта или његовог дела** јесте извођење радова на рушењу објекта или дела објекта.
45. **Урбана матрица** је мрежа површина јавне намене, улица, тргова и других површина неопходних за формирање других намена у простору.
46. **Урбанистички блок** је део градског простора који је са свих страна омеђен уличном мрежом или другом површином јавне намене (трг, парк, јавно зеленило и сл); или је омеђен комплексима друге намене.

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

По један примерак потписаног оригинала овог плана чува се у Градској управи града Шапца, Одељењу за урбанизам, и у Јавном предузећу "Инфраструктура Шабац" Шабац.

Доношењем овог ПГР, **престају да се примењују следећа планска документа:**

- ПГР „Шабац“ – ревизија, „Сл. лист Града Шапца“, бр. 18/15, 23/15, 16/18, 5/19, 17/19, 20/19, 13/21 и 25/21;

ЦЕЛИНА 1 - УЖИ ЦЕНТАР

- ПДР „Центар 8“ – део плана изван границе која је дефинисана графичким прилогом План спровођења; „Сл. лист Града Шапца“, бр. 10/13,
- ПДР „Блок Х“ – део плана изван границе која је дефинисана графичким прилогом План спровођења; „Сл. лист Града Шапца“, бр. 07/08,
- ПДР „Центар 4“ - „Сл. лист Града Шапца“, бр.06/10,
- ИДПДР „Ф3“ - „Сл. лист Града Шапца“, бр.12/08,
- Измена и допуна ПДР „Ф 3-1“ - „Сл. лист Града Шапца“, бр.25/06,
- ПДР „Доњи шор 1“ - „Сл. лист Града Шапца“, бр.12/08,
- ПДР «Центар7» - „Сл. лист Града Шапца“, бр.25/06,

ЦЕЛИНА 2 – ШИРИ ЦЕНТАР

- ПДР „Унион“ - „Сл. лист Града Шапца“, бр.22/05,
- ПДР „Блок солидарности“ - „Сл. лист Града Шапца“, бр.16/05,
- ПДР „Доњи шор 3“ - „Сл. лист Града Шапца“, бр.12/08,
- ПДР „Доњи шор 2“ - „Сл. лист Града Шапца“, бр.12/08; ПДР „Доњи шор 2/1“-измена и допуна ПДР „Д. шор 2“ - „Сл. лист Града Шапца“, бр.13/09.

ЦЕЛИНА 3 – БАШТА

- ПДР „Вртић Триангл“ - „Сл. лист Града Шапца“, бр.12/08.

ЦЕЛИНА 4 – ГРАДСКИ ПОЛУПРСТЕН

- ПДР „Раскрсница VI Пука и пута М -19“ - „Сл. лист Града Шапца“, бр.6/06,
- ПДР „Раскрсница Поцерске улице и пута М -19“ - „Сл. лист Града Шапца“, бр.6/06,
- ПДР подручја између обилазног пута и улица: Гучевска, Чокешинска и Д.Јенка - „Сл. лист Града Шапца“, бр.7/08,
- ПДР подручја између обилазног пута и улица: Гучевска, Чокешинска и Д.Јенка; ИДПДР подручја између обилазног пута и улица: Гучевска, Чокешинска и Д.Јенка - „Сл. лист Града Шапца“, бр.28/09,

- ПДР «ОБ-2» - „Сл. лист Града Шапца“, бр.13/11 и 25/17,
- РП «МП-5» - „Сл. лист Града Шапца“, бр.27/22.

ЦЕЛИНА 8 – ИСТОК

- „ПДР „Ориентис“ - „Сл. лист Града Шапца“, бр. 28/09 и 4/16

ЦЕЛИНА 9 – ЈУГ

- ПДР „Касарске ливаде 1“ - „Сл. лист Града Шапца“, бр.25/15 и Одлука о исправци тех. грешке „Сл. лист Града Шапца“, бр.20/19,
- РП «29. Новембар/1» - „Сл. лист Града Шапца“, бр.4/97.

Доношењем овог плана престаје да се примењује и Одлука о висина накнаде за недостајућа паркинг места за објекте вишепородичног становања („Сл. гласник Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 23/15.

План генералне регулације "Шабац", ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева".

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број:003624884 2025 07416 001 000 350 146
Датум: 02.09.2025.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

ПРИЛОГ 1
ТАБЕЛА ОБРАЧУНА ЕКОЛОШКОГ ИНДЕКСА

Површина парцеле:_____m^2
Целина: _____
Зона (намена површина): _____
Захтевани ЕИ из ПГР:_____

Табела 1: План зелене инфраструктуре

	ЕКОЛОШКО ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОСТОР (ЕПФ)	I Број стабала и врста	II m^2	III ТЕЖИНСКИ ФАКТОР (ТФ)	IV ЕПФ = (m^2 x ТФ)
1	**ЕФП 1-Компактне зелене површине у директном контакту са матичним супстратом – травњаци који се редовно косе**	/		**1**	
2	**ЕФП 2 - Појединачни елементи вегетације у директном контакту са матичним супстратом (жбуње, жива ограда, пузавице..) унутар или изван компактних зелених површина које су у директном контакту са тлом** Обрачун се врши: дужина x ширина)	/		**0.8**	
3	**ЕПФ 3-1-Мало дрвеће, пречник крошње ≤6,1m у доба зрелости** Додатни услови у Табели 2			**0.3**	
4	**ЕПФ3-2–Средње дрвеће, пречник крошње >6,1 Пк ≤7,6m у доба зрелости** Додатни услови у Табели 2			**0.4**	
5	**ЕПФ3-3 -Велико дрвеће, пречник крошње >7,6 Пк ≤9,1m у доба зрелости** Додатни услови у Табели 2			**0.8**	
	ЕФП 3-4 - Дрвеће импозантних димензија, пречник крошње >9,1m у доба зрелости Овај пример се може користити само у случају да се на парцели налазе постојећа стабла. Додатни услови у Табели 2			**0,9**	
6	**ЕФП 4-1 – Биоретензија, ретензија, кишна башта, нехлорисани базени**	/		**1**	

7	**ЕФП 4-2 – Базени, хлорисани**	/		**0,4**	
8	**ЕФП5-1– Озелењени простор на подземном објекту у земљишном супстрату дубине до 0,8m**	/		**0.4**	
9	**ЕФП5-2– Озелењени простор на подземном објекту у земљишном супстрату дубине 0,8m до 1,2m**	/		**0.5**	
10	**ЕФП 5-3– Озелењени простор на подземном објекту у земљишном супстрату дубине 1,2m и више**	/		**0.7**	
11	**ЕФП 6– Порозно тло и застори с биљкама (земља, растер елементи, шљунак, ризла... на којима расте травњак, покривачи тла, сезонски цветњацij, перене, самоникла вегетација (угари))**	/		**0.5**	
12	**ЕФП 7– Делимично пропусан застор (камене плоче, клинкер опека, мозаик поплочавање и др. на којима нема биљака на подлози од песка и шљунка)**	/		**0.1**	
13	**ЕФП8– Порозно тло и застори (земља, растер елементи, шљунак, ризла на којима нема биљака)**	/		**0.3**	
14	**ЕФП 9– Површина под непорозним застором (бетон, асфалт, непорозно поплочавање, вештачка гумена подлога, вештачка трава и сл. на којима нема биљака, објекти без вегетације) и површине под објектима**	/		**0.0**	
15	**ЕФП 10 – Озелењена фасада објекта – модуларни систем, односно озелењени зидови (пузавице)**	/		**0.5**	
16	**ЕФП 11-1– Озелењени**	/		**0.4**	

	кров у земљишном супстрату до 30cm				
17	**ЕФП11-2– Озелењени кров у земљишном супстрату 30cm и више**	/		**0.7**	
18	**ЕФП12 – Сакупљање кишнице**	/		**0.2**	
19	**ЕФП 13 – Соларни панели**	/		**0.5**	
	БОНУС КОЕФИЦИЈЕНТИ				
20	**ЕФПБ1–Коришћење аутохтоних биљних врста приликом пројектовања** Сабира се са основним коефицијентом стабла.			**0.1**	
21	**ЕФПБ2–Задржавање постојећег здравог дендролошког материјала приликом нове градње** Сабира се са основним коефицијентом стабла.			**0.2**	
22	**ЕФПБ3–Дрвеће у предбашти** Сабира се са основним коефицијентом стабла.			**0.2**	
23	**ЕФПБ4–Урбане баште**	/		**0.1**	
24	**ЕФПБ5–Зимске баште пасивних соларних објеката**	/		**0.2**	
	Укупно:				

Табела 2: Приказ облика крошњи као пример начина обрачуна ЕФП 3-1 ДО 3-4

Облик крошње	Начин обрачуна ЕФП
пирамидални или купасти облик	$P = \pi \cdot r(r + l)$
цилиндрични облик круне	$P = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$
овални или сферни облик	$P = 4 \cdot \pi \cdot r^2$
полулоптасти облик крошње	 половина површине сфере

У обрачуну цилиндричних и купастих форми чија крошња не иде до земље, висина стабла се множи са 0,7.

ЕИ – еколошки индекс је производ укупног збира ЕПФ и површине парцеле, у m^2

Формула: ЕИ= ЕФП:ПП

Планирани ЕИ на парцели	

САДРЖАЈ:

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА

I ОПШТИ ДЕО 1
I 1. Правни и плански основ 2
I 2. Извод из планских докумената ширег подручја 3
I 3. Извод из документације од значаја за израду плана 5
I 4. Циљеви израде плана 6
I 5. Опис обухвата плана са пописом катастарских парцела 11
I 6. Подела простора на урбанистичке зоне и целине 12
I 7. Опис постојећег стања, начина коришћења простора и основних ограничења 16

II ПЛАНСКИ ДЕО 25

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 25

II 1. Планирана намена површина и могућих компатибилних намена са билансом површина 25
II 1.1. Планирана намена површина и границе намене 25
II 1.2. Доминантна намена површина и могуће компатибилне намене 29
II 1.2.1. Површине и објекти јавне намене 29
– **Н1: Површине за државну управу и локалну самоуправу (У) 29**
– **Н2: Површине за образовање и дечију заштиту (О) 30**
– **Н3: Површине за културу и информисање (К) 30**
– **Н4: Површине за социјалну заштиту (С) 31**
– **Н5: Површине за здравствену заштиту (З) 31**
– **Н6: Површине за ветеринарску заштиту (З вет) 32**
– **Н7: Површине за верске објекте (В) 32**
– **Н8: Површине за специјалне намене 33**
– **Н9: Конгресни центри, технолошки паркови и сл. 33**
– **Н10: Површине за спорт и рекреацију (Р1 и Р2) 33**
– **Н11: Површине и објекти за комуналну инфраструктуру 35**
– Н11-1 Површине и објекти у функцији управљања отпадом и отп. водама 35
– Н11-2 Поште 35
– Н11-3 Гробља 35
– Н11-4 Гробље кућних љубимаца 36
– Н11-5 Прихватилиште (азил) за псе 36
– Н11-6 Пијаце и тржнице 36
– Н11-7 Вашариште 36
– **Н12: Површине зелене и техничке инфраструктуре 37**
II 1.2.2. Површине осталих намена 37
- **Н13 Стамбене намене (С1, С1+, С2, С3) 38**
- **Н14: Мешовите намене (М1 и М2) 38**
- **Н15: Површине за комерцијалну намену 40**
- **Н16. Површине за индустрију и производњу 42**
II 2. План претежне намене површина по целинама 44
II 2.1. Целина 1: Ужи центар 44
II 2.2. Целина 2: Шири центар 45
II 2.3. Целина 3: Башта 46
II 2.4. Целина 4: Градски полупрстен 47
II 2.5. Целина 5: Сава 48
II 2.6. Целина 6: Север 50
II 2.7. Целина 7: Запад 51
II 2.8. Целина 8: Исток 52
II 2.9. Целина 9: Југ 53
II 2.10. Целина 10: Летњиковачка коса 54

II 3. План регулације површина јавне намене 55
II 4. План нивелације 55
II 5. Трасе, коридори и капацитети зелене и техничке инфраструктуре 56
II 5.1. Зелена инфраструктура 56
II 5.1.1. Намена површина и могуће компатибилне намене 58
II 5.1.1.1. Шуме (Ш) и парк шуме (ПШ) ..... 58 II
5.1.1.2. Паркови: јавни парк и сквер (ЈП), тематски парк (ТП) 59
II 5.1.1.3. Блоковске зелене површине ..... 61 II
5.1.1.4. Зеленило јавних отворених простора 62
- Тргови, сверови и кружни токови 62
- Дрвореди 63
- Заштитни коридори и линеарне зелене површине у регулацији саобраћајница 63

II 5.1.1.5. Остале зелене површине 64
- Зелене површине у оквиру гробља 64
- Зелене површине уз објекте образовања 65
- Расадник 65
- Зелена површина приобаља 65
- Пољопривредно земљиште 67
- Неуређена земљишта 67
- Водно земљиште 67
- Зелене површине грађевинских парцела 68

II 5.2. Саобраћајна инфраструктура 69
II 5.2.1. Намена површина и компатибилне намене 69
II 5.2.2. Друмски саобраћај и улична мрежа 71
II 5.2.2.1. Јавни превоз 71
II 5.2.2.2. Бициклистички саобраћај и микромобилност 72
II 5.2.2.3. Стационарни саобраћај 73
II 5.2.2.4. Пешачки саобраћај 74
II 5.2.2.5. Станице за снабдевање горивом 74
II 5.2.2.6. Приступи интервентних возила 74
II 5.2.3. Железничка инфраструктура 75
II 5.2.4. Инфраструктура водног саобраћаја 78
II 5.2.5. Инфраструктура ваздушног саобраћаја 80
II 5.3. Водна инфраструктура 80
II 5.3.1. Намена површина и компатибилне намене 80
II.5.3.2. Снабдевање водом 80
II.5.3.3. Одвођење отпадних вода 84
II.5.3.4. Фекална канализациона мрежа 86
II.5.3.5. Одвођење атмосферских вода 87
II.5.3.6. Површинске воде и одбрана од поплава 89
II.5.3.7. Подземне воде 90
II.5.3.8. Водни услови 91
II 5.4. Енергетска инфраструктура 92
II.5.4.1. Намена површина и компатибилне намене 92
II.5.4.2. Снабдевање електричном енергијом 92
II.5.4.3. Снабдевање топлотном енергијом – вреловод 94
II.5.4.4. Снабдевање топлотном енергијом - гасовод 96
II.5.4.5. Снабдевање топлотном енергијом - обновљиви извори енергије 97
II 5.5. Електронске комуникације 97
II.5.5.1.Систем електронских комуникација 97
II.5.5.2.Мобилна телефонија 98
II.5.6. Интелигентан град и информатичка инфраструктура 98
II 6. Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте 99
II 7. Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа, животне средине и живота и здравља људи 100
II.7.1. Мере заштите, уређења и унапређења природних добара 100
II.7.2. Мере заштите градитељског наслеђа и амбијенталних вредности 103
II.7.3. Мере заштите и унапређења животне средине 114

II 7.3.1. Опис мера за спречавање и ограничавање негативних утицаја на животну средину 114
II 7.3.1.1. Мере заштите ваздуха 114
II 7.3.1.2. Мере заштите вода 116
II 7.3.1.3. Мере заштите земљишта 121
II 7.3.1.4. Мере заштите од нејонизујућих зрачења 123
II 7.3.1.5. Мере заштите од буке и вибрација 123
II 7.3.1.6. Мере управљања отпадом 125
II 7.3.1.7. Мере зештите од хемијско технолошког удеса 127
II 7.3.1.8. Др. мере заштите које су уграђене у посебна поглавља плана 128
II 7.3.2. Стратешке процене на нижим хијерархијским нивоима 130
II 7.3.3. Процене утицаја на животну средину 130
II 7.3.4. Програм праћења стања животне средине 131
II.7.4. Мере заштите од интереса за одбрану територије 137
II.7.5.Мере заштите живота и здравља људи и заштите од пожара, елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава 138
II.7.6. Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама 142
II.7.7. Мере енергетске ефикасности изградње 143
II.7.8. Инжењерско геолошки услови за изградњу објеката 145
II.7.9. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је потребан за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе 149

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 150

II 8. Правила грађења по зонама или наменама која се односе на појединачне грађевинске парцеле 150
II 8.1. Општа правила грађења (ОПГ) 150
– ОПГ1: Намена површина 150
– ОПГ2: Урбанистички параметри 150
– ОПГ3: Грађевинске линије 150
– ОПГ4: Спратност објеката и висинска регулација 152
– ОПГ5: Услови за адаптацију, реконструкцију и доградњу постојећих објеката 153
– ОПГ6. Обликовање фасаде 157
– ОПГ7: Ограђивање 158
– ОПГ8. Услови за заштиту суседних објеката 159
– ОПГ9. Заштита простора и заштитне зоне 160
– ОПГ 10: Број становника 160
– ОПГ 11: Одступања од општих правила грађења 160
II 8.2. Посебна правила грађења (ППГ) 161
II 8.2.1. Површине и објекти јавне намене 161
– ППГ1: Површине за државну управу и локалну самоуправу (У) 161
– ППГ2: Површине за образовање и дечију заштиту (О) 163
– ППГ3: Површине за културу и информисање (К) 165
– ППГ4: Површине за социјалну заштиту (С) 167
– ППГ5 и ППГ 6: Површине за здравствену заштиту 169
– ППГ7: Површине за верске објекте (В) 171
– ППГ8: Површине за специјалне намене 173
– ППГ9: Конгресни центри, технолошки паркови и сл. 174
– ППГ10: Површине за спорт и рекреацију (Р1 и Р2) 176
– ППГ11: Површине и објекти за комуналну инфраструктуру 180
– ППГ11-1 Површине и објекти у функцији управљања отпадом и отп. водама ... 180
– ППГ11-2 Поште 180
– ППГ11-3 Гробља 180
– ППГ11-4 Гробље кућних љубимаца 181
– ППГ11-5 Прихватилиште (азил) за псе 181

– ППГ11-6 Пијаце и тржнице 181
– ППГ11-7 Вашариште 182
– ППГ11-8 Јавни тоалет 182
– **ППГ12: Површине и објекти зелене и техничке инфраструктуре 183**
– **ППГ12-1 Правила грађења зелене инфраструктуре на грађ. парцелама 183**
– **ППГ 12-2 Правила грађења саобраћајне инфраструктуре 196**
– ППГ 12-2-1 Правила грађења уличне мреже 196
ППГ12-2-2 Правила грађења инфраструктуре стационарног саобраћаја 199
– ППГ12-2-3 Правила грађења саоб. пов. које нису дефинисане планом 201
– ППГ12-2-4 Правила грађења станица за снабдевање горивом 202
– ППГ12-2-5 Правила грађења инфраструктуре јавног превоза 202
– ППГ12-2-6 Правила грађења железничке инфраструктуре 203
– ППГ 12-2-7 Правила грађења инфраструктуре водног саобраћаја 203
– ППГ12-2-8 Правила грађења инфраструктуре ваздушног саобраћаја 206
– **ППГ 12/3 Правила грађења водне инфраструктуре 206**
– ППГ 12/3-1 Правила грађења у зонама изворишта 206
– ППГ 12/3-2 Правила грађења хидротехничке инфраструктуре 207
– ППГ 12/3-3 Правила грађења водне инфраструктуре 211
– **ППГ 12/4 Правила грађења енергетске инфраструктуре 215**
– ППГ 12/4-1 Правила грађења електро енергетске инфраструктуре 215
– ППГ 12/4-2 Правила грађења инфраструктуре даљинског грејања 225
– ППГ 12/4-3 Правила грађења инфраструктуре гасовода..... 226
– ППГ 12/4-4 Правила грађења објеката обновљивих извора енергије 235
– ППГ 12/5 Правила грађења инфраструкуре електронских комуникација 237
II 8.2.2. Површине за становање и мешовите намене 239
- **ППГ13 Површине за стамбене намене (С1, С1+, С2, С3) 239**
- ППГ 13-1 Вишепородично становање великих и средњих г. (С1+, С1 и С2) 239
- ППГ 13-2 Породично становање (С3) 245
- **ППГ14: Мешовите намене 249**
- ППГ 14-1 Мешовите намене – претежно стамбене (М1) 249
- ППГ 14-2 Мешовите намене – претежно пословне (М2) 250
II 8.2.3. Површине за привредне делатности 251
- **ППГ15: Површине за комерцијалну намену 251**
- **ППГ16: Површине за индустрију и производњу 252**

III СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 255

III.1. Површине за које су основ за реализацију план генералне регулације 255
III.2. Површине за које су основ за реализацију планови детаљне регулације и урб. пројекти 255
III.3. Површине за које се обавезно доноси ПДР или УП са правилима усмеравајућег карактера и предвиђеним роковима за израду 258
III.4. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно препарцелације 268
III.5. Локације за које је обавезна израда урб. арх. конкурса са смерницама за њихову израду .. 269
III.6. Израда урбанистичких анализа, техничке и друге документације 269
III.7. Непоменути и неусаглашени услови 270

IV ПРИМЕНА ПЛАНА 270
V ПОЈМОВНИК 273
VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 276

ПРИЛОГ 1
ТАБЕЛА ОБРАЧУНА ЕКОЛОШКОГ ИНДЕКСА 278

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ШАБАЦ"

Правни основ: Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 , 52/2021 и 62/2023) Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 32/19"), Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл. Гласник РС. Бр 94/24), Статут града Шапца ("Сл.лист града Шапца " бр. 5/19), Одлука о изради Плана генералне регулације "Шабац" у Шапцу, бр. 351-00-477/2023-14, донета на седници Скупштине града Шапца одржаној 16.03.2023.године, и објављена у "Сл. листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 03/23. Претходно је прибављено позитивно мишљење Комисије за планове Скупштине града Шапца, на седници одржаној 03.11.2022. године.,

Скупштина града Шапца на седници одржаној 16.03.2023.године донела је и Одлуку да се израђује Стратешка процена утицаја на животну средину Плана генералне регулације "Шабац" у Шапцу, бр.351-00-478/2023-14, која је објављена у "Сл. листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 03/23.

Обрађивач плана - Израда нацрта Плана генералне регулације "Шабац" (у даљем тексту План генералне регулације) поверена је ЈП „Инфраструктура" Шабац, Служба за просторно и урбанистичко планирање , а одговорни урбаниста је Славица Ференц дипл.инг.арх., број лиценце 200 0038 03 Инжењерске коморе Србије док радни тим за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације "Шабац" (у даљем тексту Извештај о стратешкој процени) чине: Друштво за пројектовање урбанизам и екологију Нови Сад „ANDZOR ENGINEERING" д.о.о. Иве Андрића бр. 13 -Зоран Вукадиновић директор и "ECOlogica URBO" д.о.о. Крагујевац, Саве Ковачевића бр. 1 -Евица Рајић директор.

Израда плана:

План детаљне регулације се израђује на основу захтева Града Шапца бр. 353-00-24/2021-16 од 14.10.2021. год , на основу Одлуке о изради Плана генералне регулације "Шабац" у Шапцу, бр. 351-00-477/2023-14, донете на седници Скупштине града Шапца одржаној 16.03.2023.године, и објављее у "Сл. листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 03/23. **и** Одлуке да се израђује Стратешка процена утицаја на животну средину Плана генералне регулације "Шабац" у Шапцу, бр.351-00-478/2023-14, која је објављена у "Сл. листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 03/23, донете на Скупштини града Шапца на седници одржаној 16.03.2023.године,

Стручна контрола плана:

-Рани јавни увид за Плана генералне регулације "Шабац", обављен је у периоду од 15.06.2023. до 29.06.2023. године, закључно, , а седница Комисије за планове по обављеном раном јавном увиду тридесет трећа адржана је 06.07.2023.год., (Извештај о обављеном раном јавном увиду елабората за потребе израде Плана генералне регулације "Шабац" у Шапцу, од 20.07.2023. године године.).

-Стручна контрола нацрта Плана генералне регулације "Шабац", обављена је на шездесет другој седници одржаној 30.01.2025. године, (Извештај о извршеној стручној контроли нацрта Плана генералне регулације "Шабац", од 19.03.2025. године.)

-Стручна контрола нацрта Плана генералне регулације "Шабац", обављена је и на

шездесет осмој седници одржаној 22.04.2025.год.,., (Извештај о извршеној стручној контроли нацрта Плана генералне регулације "Шабац", од 12.05.2025. године.)

ПОДАЦИ О ОГЛАШАВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ УВИДА

Јавни увид нацрта Плана генералне регулације "Шабац" и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације "Шабац" у трајању од 30 дана, одржан је од 23.05.2025. до 21.06.2025.године, закључно, у просторијама Одељења за урбанизам Градске управе града Шапца, на првом спрату, у Карађорђевој улици бр. 27.

Јавни увид у предложен нацрт Плана генералне регулације "Шабац" и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину могао се остварити сваког радног дана, а службена лица Одељења за урбанизам, давала су потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима, свим заинтересованим лицима, од 10:30 до 12:30 часова

Нацрт Плана и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину били су изложени на јавни увид и у дигиталном облику на интернет страни www.sabac.rs.

Заинтересована правна и физичка лица могла су доставити примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам Градске управе града Шапца, преко јединственог шалтера Градске управе, Улица Господар Јевремова бр.6, у току трајања јавног увида, до 20.06.2025. године, а поштом до 21.06.2025.године закључно.

У току трајања јавног увида достављено је 80 примедби на предложено урбанистичко решење и једна по обављеном јавном увиду а која је разматрана на седници комисије за планове. (Извештај о обављеном јавном увиду Плана детаљне регулације Плана генералне регулације "Шабац"-нацрт плана).

Саставни део овог образложења су и:

1.Извештаји о извршеној стручној контроли Плана генералне регулације "Шабац" -нацрт плана;

2.Извештај о обављеном јавном увиду Плана генералне регулације "Шабац" -нацрт плана;

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Број предмета: 353-11-12/2022-11
Датум: 19.03.2025. године
Карађорђева улица бр. 27
Ш а б а ц

Комисија за планове града Шапца, формирана Решењем о именовању Комисије за планове града Шапца (бр. 110-00-40/2021-14 од 25.03.2021), у складу са чл. 49. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 , 52/2021 и 62/2023) и чл. 53. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 32/19) на шездесет другој седници Комисије за планове града Шапца, одржаној 30.01.2025. године, у 09:30h, у просторијама Одељења за урбанизам Градске управе града Шапца, разматрала је План генералне регулације "ШАБАЦ"-нацрт плана и донела:

И З В Е Ш Т А Ј
О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ШАБАЦ"-НАЦРТ ПЛАНА

УВОДНИ ДЕО

Седници Комисије присуствовали су:

1.Чланови Комисије: Јасмина Стевановић, дипл. пр. планер (председник), др Зоран Радосављевић, дипл.пр.планер, представник министарства (члан), Зоран Ђелов, дипл.инж.арх., представник Министарства (члан), Јелена Поповић, представник Министарства (члан), Филип Богдановић, дипл.инж.саоб.(члан), Милан Томашевић, дипл.инж.арх. (члан), Сања Петронић дипл.ел.инж (члан), Војислав Петровић, дипл.инж.грађ. (члан) и Ненад Мишковић, дипл.инж.геод. (члан);

2.Представници Одељења за урбанизам Градске управе града Шапца - Јелена Шобић Бошковић дипл.пр.планер и Весна Антонић, дипл.простор.планер;

3.ЈП „Инфраструктура" Шабац, Служба за просторно и урбанистичко планирање - Славица Ференц дипл.инж.арх. и Јана Богдановић, маст.инж.арх.;

Других заинтересованих није било.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА
I ОПШТИ ДЕО

I 1. Правни и плански основ
I 2. Извод из планских докумената ширег подручја
I 3. Циљеви израде плана
I 4. Опис обухвата плана са пописом катастарских парцела
I 5. Подела простора на урбанистичке зоне и целине
I 6. Опис постојећег стања, начина коришћења простора и основних ограничења
II ПЛАНСКИ ДЕО
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
II 1. Планирана намена површина и могућих компатибилних намена са билансом површина
II 1.1. Планирана намена површина и границе намене
II 1.2. Доминантна намена површина и могуће компатибилне намене
II 1.2.1. Површине и објекти јавне намене
Н1: Површине за државну управу и локалну самоуправу (У)
Н2: Површине за образовање и дечију заштиту (О)
Н3: Површине за културу и информисање (К)
Н4: Површине за социјалну заштиту (С)
Н5: Површине за здравствену заштиту (З)
Н6: Површине за ветеринарску заштиту (З вет)
Н7: Површине за верске објекте (В)
Н8: Површине за специјалне намене
Н9: Конгресни центри, технолошки паркови и сл.
Н10: Површине за спорт и рекреацију (Р1 и Р2)
Н11: Површине и објекти за комуналну инфраструктуру
Н11-1 Површине и објекти у функцији управљања отпадом и отп. водама
Н11-2 Поште
Н11-3 Гробља
Н11-4 Гробље кућних љубимаца
Н11-5 Прихватилиште (азил) за псе Н11-6 Пијаце и тржнице
Н11-7 Вашариште
Н12: Површине зелене и техничке инфраструктуре
II 1.2.2. Површине осталих намена Н13 Стамбене намене (С1, С1+, С2, С3)
Н14: Мешовите намене (М1 и М2)
Н15: Површине за комерцијалну намену
Н16. Површине за индустрију и производњу
II 2. План претежне намене површина по целинама
II 2.1. Целина 1: Ужи центар
II 2.2. Целина 2: Шири центар
II 2.3. Целина 3: Башта
II 2.4. Целина 4: Градски полупрстен
II 2.5. Целина 5: Сава
II 2.6. Целина 6: Север
II 2.7. Целина 7: Запад
II 2.8. Целина 8: Исток
II 2.9. Целина 9: Југ
II 2.10. Целина 10: Летњиковачка коса
II 3. План регулације површина јавне намене
II 4. План нивелације

II 5. Трасе, коридори и капацитети зелене и техничке инфраструктуре
II 5.1. Зелена инфраструктура
II 5.1.1. Намена површина и могуће компатибилне намене
II 5.1.1.1. Шуме (Ш) и парк шуме (ПШ)
II 5.1.1.2. Паркови: јавни парк и сквер (ЈП), тематски парк (ТП)
II 5.1.1.3. Блоковске зелене површине
II 5.1.1.4. Зеленило јавних отворених простора
- Тргови, сверови и кружни токови
- Дрвореди
- Заштитни коридори и линеарне зелене површине у регулацији саобраћајница

II 5.1.1.5. Остале зелене површине
- Зелене површине у оквиру гробља
- Зелене површине уз објекте образовања
- Расадник
- Зелена површина приобаља
- Пољопривредно земљиште
- Неуређена земљишта
- Водно земљиште - Зелене површине грађевинских парцела

II 5.2. Саобраћајна инфраструктура
II 5.2.1. Намена површина и компатибилне намене
II 5.2.2. Друмски саобраћај и улична мрежа
II 5.2.2.1. Јавни превоз
II 5.2.2.2. Бициклистички саобраћај и микромобилност
II 5.2.2.3. Стационарни саобраћај
II 5.2.2.4. Пешачки саобраћај
II 5.2.2.5. Станице за снабдевање горивом
II 5.2.2.6. Приступи интервентних возила
II 5.2.3. Железничка инфраструктура
II 5.2.4. Инфраструктура водног саобраћаја
II 5.2.5. Инфраструктура ваздушног саобраћаја
II 5.3. Водна инфраструктура
II 5.3.1. Намена површина и компатибилне намене
II.5.3.2. Снабдевање водом
II.5.3.3. Одвођење отпадних вода
II.5.3.4. Фекална канализациона мрежа
II.5.3.5. Одвођење атмосферских вода
II.5.3.6.Површинске воде и одбрана од поплава
II.5.3.7. Подземне воде
II.5.3.8. Водни услови
II 5.4. Енергетска инфраструктура
II.5.4.1. Намена површина и компатибилне намене
II.5.4.2.Снабдевање електричном енергијом
II.5.4.3.Снабдевање топлотном енергијом – вреловод
II.5.4.4. Снабдевање топлотном енергијом - гасовод
II.5.4.5. Снабдевање топлотном енергијом - обновљиви извори енергије
II 5.5. Електронске комуникације

II.5.5.1.Систем електронских комуникација
II.5.5.2.Мобилна телефонија
II.5.6. Интелигентан град и информатичка инфраструктура
II 6. Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте
II 7. Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа, животне средине и живота и здравља људи
II.7.1. Мере заштите, уређења и унапређења природних добара
II.7.2. Мере заштите градитељског наслеђа и амбијенталних вредности
II.7.3. Мере заштите и унапређења животне средине
II 7.3.1. Опис мера за спречавање и ограничавање негативних утицаја на животну средину
II 7.3.1.1. Мере заштите ваздуха
II 7.3.1.2. Мере заштите вода
II 7.3.1.3. Мере заштите земљишта
II 7.3.1.4. Мере заштите од нејонизујућих зрачења
II 7.3.1.5. Мере заштите од буке и вибрација
II 7.3.1.6. Мере управљања отпадом
II 7.3.1.7. Мере зештите од хемијско технолошког удеса
II 7.3.1.8. Др. мере заштите које су уграђене у посебна поглавља плана
II 7.3.2. Стратешке процене на нижим хијерархијским нивоима
II 7.3.3. Процене утицаја на животну средину
II 7.3.4. Програм праћења стања животне средине
II.7.4. Мере заштите од интереса за одбрану територије
II.7.5.Мере заштите живота и здравља људи и заштите од пожара, елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава
II.7.6. Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама
II.7.7. Мере енергетске ефикасности изградње
II.7.8. Инжењерско геолошки услови за изградњу објеката
II.7.9. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је потребан за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
II 8. Правила грађења по зонама или наменама која се односе на појединачне грађевинске парцеле
II 8.1. Општа правила грађења (ОПГ)
-ОПГ1: Намена површина
-ОПГ2: Урбанистички параметри
-ОПГ3: Грађевинске линије
-ОПГ4: Спратност објеката и висинска регулација
-ОПГ5: Услови за адаптацију, реконструкцију и доградњу постојећих објеката
-ОПГ6. Обликовање фасаде
-ОПГ7: Ограђивање
-ОПГ8. Услови за заштиту суседних објеката
-ОПГ9. Заштита простора и заштитне зоне
-ОПГ 10: Број становника
-ОПГ 11: Одступања од правила грађења
II 8.2. Посебна правила грађења (ППГ)
II 8.2.1. Површине и објекти јавне намене

-ППГ1: Површине за државну управу и локалну самоуправу (У)
-ППГ2: Површине за образовање и дечију заштиту (О)
-ППГ3: Површине за културу и информисање (К)
-ППГ4: Површине за социјалну заштиту (С)
-ППГ5 и ППГ 6: Површине за здравствену заштиту
-ППГ7: Површине за верске објекте (В)
-ППГ8: Површине за специјалне намене
-ППГ9: Конгресни центри, технолошки паркови и сл.
-ППГ10: Површине за спорт и рекреацију (Р1 и Р2)
-ППГ11: Површине и објекти за комуналну инфраструктуру
-ППГ11-1 Површине и објекти у функцији управљања отпадом и отп. водама
-ППГ11-2 Поште
-ППГ11-3 Гробља
-ППГ11-4 Гробље кућних љубимаца
-ППГ11-5 Прихватилиште (азил) за псе
-ППГ11-6 Пијаце и тржнице
-ППГ11-7 Вашариште
- ППГ11-8 Јавни тоалет
-ППГ12: Површине и објекти зелене и техничке инфраструктуре
-ППГ12-1 Правила грађења зелене инфраструктуре на грађ. парцелама
-ППГ 12-2 Правила грађења саобраћајне инфраструктуре
-ППГ 12-2-1 Правила грађења уличне мреже
-ППГ12-2-2 Правила грађења инфраструктуре стационарног саобраћаја
-ППГ12-2-3 Правила грађења саоб. пов. које нису дефинисане планом
-ППГ12-2-4 Правила грађења станица за снабдевање горивом
-ППГ12-2-5 Правила грађења инфраструктуре јавног превоза
-ППГ12-2-6 Правила грађења железничке инфраструктуре
-ППГ 12-2-7 Правила грађења инфраструктуре водног саобраћаја
-ППГ12-2-8 Правила грађења инфраструктуре ваздушног саобраћаја
-ППГ 12/3 Правила грађења водне инфраструктуре
-ППГ 12/3-1 Правила грађења у зонама изворишта
ППГ 12/3-2 Правила грађења хидротехничке инфраструктуре
- ППГ 12/3-3 Правила грађења водне инфраструктуре
-ППГ 12/4 Правила грађења енергетске инфраструктуре
ППГ 12/4-1 Правила грађења електро енергетске инфраструктуре
-ППГ 12/4-2 Правила грађења инфраструктуре даљинског грејања
-ППГ 12/4-3 Правила грађења инфраструктуре гасовода
-ППГ 12/4-4 Правила грађења објеката обновљивих извора енергије
-ППГ 12/5 Правила грађења инфраструкуре електронских комуникација
II 8.2.2. Површине за становање и мешовите намене
ППГ13 Површине за стамбене намене (С1, С1+, С2, С3)
-ППГ 13-1 Вишепородично становање великих и средњих г. (С1+, С1 и С2)
-ППГ 13-2 Породично становање (С3) - ППГ14: Мешовите намене
-ППГ 14-1 Мешовите намене – претежно стамбене (М1)
-ППГ 14-2 Мешовите намене – претежно пословне (М2)
II 8.2.3. Површине за привредне делатности
-ППГ15: Површине за комерцијалну намену

-ППГ16: Површине за индустрију и производњу
III СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
III.1. Површине за које су основ за реализацију план генералне регулације
III.2. Површине за које су основ за реализацију планови детаљне регулације и урб. пројекти III.3. Површине за које се обавезно доноси план детаљне регулације или урбанистички пројекат са правилима усмеравајућег карактера и предвиђеним роковима за израду
III.4. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно препарцелације
III.6. Локације за које је обавезна израда урб.г конкурса са смерницама за њихову израду
III.7. Непоменути и неусаглашени услови
IV ПРИМЕНА ПЛАНА V ПОЈМОВНИК VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
КЊИГА 2: ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА
- Књига 2: Графички део плана чини посебна књига:
2/0 - Граница обухвата ПГР са границама грађевинског подручја и поделом на просторне целине – интегрална карта
2/1 - Целина 1: Ужи центар,
2/2 - Целина 2: Шири центар,
2/3 - Целина 3: Баште,
2/4 - Целина 4: Градски полупрстен,
2/5 - Целина 5: Сава,
2/6 - Целина 6: Север,
2/7 - Целина 7: Запад,
2/8 - Целина 8: Исток,
2/9 - Целина 9: Југ)
2/10 - Целина 10: Летњиковачка коса,
- имају следећи садржај графичких прилога:
1. План намене површина,
2. План саобраћаја: план саобраћаја, табеле са ознаком попречних профила, осовинских тачака и категоријом саобраћајнице, графички приказ попречних профила),
3. План урбанистичке регулације,
4. План водоводне мреже,
5. План канализације и каналске мреже,
6. План електроенергетске мреже,
7. План електронских комуникација,
8. План топловодне и гасоводне мреже,
9. Синхрон план инсталација,
10. План парцелације површина јавне намене са списком координата детаљних тачака
11. Спровођење плана и даља планска разрада.
2/11 План заштите градитељског наслеђа и амбијенталних вредности – интегрална карта;
2/12 Приказ заштитних коридора и геотехничких реона – интегрална карта.
КЊИГА 3: ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО ПЛАНА

КОНСТАТАЦИЈЕ

Одлука о изради Плана генералне регулације "Шабац" у Шапцу, бр. 351-00-477/2023-14, донета је на седници Скупштине града Шапца одржаној 16.03.2023.године, и објављена у "Сл. листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 03/23. Претходно је

прибављено позитивно мишљење Комисије за планове Скупштине града Шапца, на седници одржаној 03.11.2022. године.

Скупштина града Шапца на седници одржаној 16.03.2023.године донела је и Одлуку да се израђује Стратешка процена утицаја на животну средину Плана генералне регулације "Шабац" у Шапцу, бр.351-00-478/2023-14, која је објављена у "Сл. листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 03/23.

Стручна обрада Плана генералне регулације поверена је ЈП „Инфраструктура" Шабац, Служба за просторно и урбанистичко планирање , а одговорни урбаниста је Славица Ференц дипл.инг.арх., број лиценце 200 0038 22 Инжењерске коморе Србије.

Стручна контрола о обављеном раном јавном увиду Плана генералне регулације "Шабац" у Шапцу обављена је 06.07.2023.год.,. (Извештај о обављеном раном јавном увиду Плана генералне регулације "Шабац" у Шапцу).

Стручна контрола нацрта Плана генералне регулације "Шабац" обављена је на 62. седници Комисије за планове града Шапца одржаној 30.01.2025. године.

ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ

Уводно излагање по овој тачки дневног реда дала је Славица Ференц дипл.инж.арх. као одговорни урбаниста дипл. инж.арх.испред ЈП „Инфраструктура"Шабац-Шабац. Након што је саслушала обрађиваче, Комисија потом изнела следеће примедбе:

1. Уважавајући Стратегију развоја урбаног подручја града Шапца, из 2024.год.евидентно је да је број становника града Шапца од 2002.године до данас у паду. Посматрајући предложено планско решење уочава се афирмативни приступ ка планираној изградњи, упркос осетном паду популације. Имајући у виду наведене чињенице, дефинисати да се овим планом уведе обавеза израде анализе (саобраћајне, волуметријске, као и сагледавање капацитета и могућности простора) за све планове који се раде за спратност већу од четири етаже за објекат.

2. Потребено је дефинисати минимални обухват плана детаљне регулације, који због уважавања континуитета простора, не треба да се односи једино на једну или две парцеле.

3.Дати метрику која ће успоставити разлику између ретке, средње и високе густине насељености.

4. Могућност равног зеленог крова уважити као знатнију могућност.

5. Прописати услове за могућност зелених фасада и конкретне могућности планирања дрвореда на јавним површинама.

6. Дати веће параметре за незастрту минималну површину на парцели пошто она обезбеђује услове за садњу дрвећа.

7. Узимајући у обзир проблем презагушености саобраћаја, повећати параметар за потребан број паркинг места на мин. 1.3 ПМ/стану, у свим целинама у којима је планирана изградња вишепородичних објеката.

8. Преиспитати комптиблиност вишепородичног са породичним становањем, у оним деловима којима је планирано за резиденцијално становање, односно размотрити планириање таквих садржаја.

9. Уважити ширину уличног фронта као опредељујући параметар приликом планирања висине објекта.

10. Уз водонепроспуне септичке јаме предвидети и могућност биопречистача.

11. Навести у одредбама о коришћеној документацији документ: "УН Агенда 2030", с обзиром да садржи 17 циљева одрживог развоја (COR) и 169 индикатора који треба да се остваре до 2030. године. Имплементирати исту у посебној тачки овог плана.

12. На стр. 24 табелу 2 **Намена површина дефинисана планом и биланс површина** допунити ознакама за зону мешовите намене;

13.На стр. 31 у тачки **Н-7. Површине и објекти за верске намене** додати и намену народне кухиње и робног центра у Целини 9.

14.На стр. 37 у тачки **Н.13 стамбене намене -С1,С1+,С2,и С3:**

-потребно је прецизно дефинисати једнофункционалне пословне објекте у зони становања. Изоставити све врсте сервиса за поправку аутомобила, техничке прегледе, перионице возила и др., као и пратеће садржаје у склопу помоћних објеката. Садржаји у склопу помоћних објеката су дефинисани Законом о планирању и изградњи.

-појаснити да ли на парцели становања може да се изгради паркинг за јавну употребу, с обзиром да би то био објекат пословне намене.

15. На стр. 38 у одељку **Мешовита претежно стамбена намена (М1)** изоставити све врсте сервиса за поправку аутомобила, техничке прегледе, перионице возила и др., као и пратеће садржаје у склопу помоћних објеката. Садржаји у склопу помоћних објеката су дефинисани Законом о планирању и изградњи;

16. На стр. 38 у тачки **Н.14. Мешовите намене (М1 и М2):**

- прецизирати у којим целинама се може наћи намена М2-претежно пословне намене.

- наведено је да пратећи садржаји могу бити у склопу стамбеног и помоћног објекта. Прецизирати садржаје који могу бити у склопу стамбеног објекта.

17.На стр. 38 у тачки Мешовита – претежно пословна намена (М2):

-дефинисати процентуално однос стамбене и пословне намене у објекту, нпр.пословање 80% : становање 20%.

-на стр.39 изоставити пасус :"Изузетно, уколико се мешовите – претежно пословне намене налазе у блоковима који контактирају радне зоне и не контактирају становање, могу се градити и станице за снабдевање горивом." Нове станице за снабдевање горивом не планирати у зонама становања.

18. У свим стамбеним зонама дефинисати која врста угоститељског објекта (кафић, ресторан и сл.), се може наћи у тој зони. Изоставити могућност изградње сала за веће прославе. Дати услове са аспекта заштите од буке.

19.У тачки **Н.15. Површине за комерцијалну намену :**

-на стр 39 прецизирати које комерцијалне делатности могу бити заступљене на парцелама које су назначене као постојеће комерцијалне зоне у стамбеним зонама, а које у Целини 6 и 7.

20. На стр. 44 у тачки **II 2.3. Целина 3: Башта,** у ставу 5, уместо израза „ трговинског суда" , навести „ објекти правосуђа".

21. На стр. 57 тачка **II 5.1.1.1. Шуме (Ш) и парк шуме (ПШ)** :

- у параграфу "Услови за изградњу објеката" наведена „поправка и доградња постојећих спортских и смештајних објеката". Изоставити „смештајних објеката".

-у параграфу **Парк шуме** дата могућност изградње малих угоститељских објекта до 5% БРГП у односу на површину парцеле. Потребно је дати прецизне услове, јер је Парк шума „Летњиковац" површина јавне намене. У том смислу, условити израду Програма постављања привремених објеката на површинама јавне намене - шуме и парк шуме.

22. На стр 59 у тачки **II 5.1.1.3. Блоковске зелене површине,** дати прецизне услове за изградњу павиљона до 10% БРГП у односу на површину грађевинске парцеле. И за павиљоне условити израду Програма постављања привремених објеката на површинама јавне намене.

23. На стр. 64 у параграфу **Пољопривредно земљиште** прецизирати да ли се могу градити и објекти хладњаче и силоса и то само у Целини 9.

24. На стр 71 у тачки **II 6.2.2.5. Станице за снабдевање горивом**, јасно навести да се локације будућих станица за снабдевање горивом не могу налазити у комерцијалним зонама које се налазе у оквиру стамбених зона, односно, постојеће локације комерц. делатн се не могу пренаменити у станице за снабдевање горивом.

25. На стр. 77 у тачки **II 5.2.4. Инфраструктура водног саобраћаја** за теретно пристаниште (лука – проглашено лучко земљиште) прецизирати II фазу проширења луке.

26. На стр 78 у оквиру тачке **II 5.3.2. Снабдевање водом за хидротехнички део** навести сл: С

обзиром да је планом предвиђена да се одређени делови обухваћени овим планом трансформишу из зоне породичног становања (већином објекти мах.П+1) у објекте колективног становања са више спратова и где се густина становања повећава, потребно је за та подручја да се уради хидрауличка провера постојеће водоводне мреже (моделски прорачуни), јер је постојећа водоводна мрежа изведена за потребе породичног становања и мање спратне висине.Такође потребно је за цело подручје обухваћено ПГР урадити пројектну документацију, односно преиспитати садашње стање одвођења фекалних и атмосферских вода с обзиром на повећану густину становања у појединим деловима обухваћеним ПГР ,повећања водонепропусних површина и климатских промена са честим појавама падавина високог интезитета, где долази до плављења одређених делова града.

27. На стр. 106 у одељку **Вредни објекти градитељског наслеђа** наводе се објекти у улици Проте Матеје и у Грмићској улици који су изгубили свој аутентични изглед (сви, осим 1, су надзидани) стога је неопходно на графичком прилогу План заштите градитељског наслеђа и амбијенталних вредности означити само оне објекте на којима није било интервенција. Исто се односи и на објекте у ул.хајдук Вељковој, сви осим Прве капије „Зорка“ су изменили свој аутентични изглед.

28. На стр. 139 у тачки **II.7.6. Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом**, деци и старим особама унети сл.“ Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом Србије ("Сл. гласник РС", бр. 33/2006 и 13/2016) ;

29. На стр. 146 у тачки **II.7.9. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је потребан за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе** наведено је следеће “У зонама становања, мешовите намене, спортских центара и терена и за верске објекте, снабдевање водом може се решити преко бушених бунара на парцели корисника уколико бунарима захваћена вода квалитативно и квантитативно задовољава потребе корисника“. Исто се односи и на изградњу септичких јама. Дефинисати ову могућност само у Целини 9, уз услов да се по изградњи комуналне инфраструктуре морају прикључити на исту.

У радним зонама, Север, Запад, Исток и Југ, изоставити могућност изградње бунара и септичких јама.

30. На стр. 146 у одељку **ОПГ2. Урбанистички параметри** наводи се обавезно поштовање урбанистичких параметара, између осталог: индекс изграђености. У даљем тексту у табелама за појединачне зоне дат је индекс заузетости, а нема индекса изграђености. Стога је неопходно јасно навести који параметар је обавезујући.

31.У одељку **ОПГ3:Грађевинске линије**

-на стр. 147 наведено је да су то максималне границе изградње објекта. Јасно дефинисати да ли су ту укључени и препусти који могу бити и 1,6м у предбашти, или у дубини парцеле, с обзиром на дефиницију грађевинских линија у Закону о планирању и изградњи.

-на стр. 148 наведено да се грађ. линије могу повући на 6-7м од рег. линије, како би се омогућило паркирање у предбаштама. Искључити ову могућност, односно не дозволити паркирање у предбаштама.

-на стр. 148 навести улице у којима се утврђује изградња објеката у непрекинутом низу.

32.У одељку **ОПГ4: Спратност објеката и висинска регулација:**

-на стр. 148 за повучени спрат дефинисати да је минимално повлачење 1,5м у односу на фасаду приземља.

-на стр. 149 у трећем параграфу који се односи на грађевинске елементе који се налазе на последњој етажи, навести да се гасне котларнице могу поставити на поткровље, или повучен спрат, а да се лифт кућице на равном крову, не рачунају у спратност.

33. На стр. 149 у одељку **ОПГ4: Спратност објеката и висинска регулација** у параграфу Општа правила :

-појаснити услове за објекте који се налазе непосредно уз објекат који ужива одређени степен заштите, односно дати услове за изградњу нових објеката који се налазе поред објеката који уживају одређени степен заштите.

-појаснити до које дубине је могуће усаглашавање спратности и висинске регулације израдом урбанистичког пројекта.

- навод који гласи :“ако је на графичком прилогу наведено **„постојећа спратност“**, објекат се

задржава у свим својим габаритима (хоризонталним и вертикалним) и на истом је могуће само инвестиционо и текуће одржавање. **Додати“ и реконстуркција“.**

34. На стр. 150 цео одељак Адаптација, ускладити са дефиницијом појма адаптација из Закона о планирању и изградњи. Адаптацијом се не може вршити промена намене стамбеног у пословни простор. Изузетно у вишепородичним стамбеним објектима то је могуће, као промена намене без извођења радова и то уз сагласност скупштине стамбене заједнице, како се станари не би ометали у мирном становању.

35. На стр. 150-151 у одељку **Реконструкција** наведено је да се у помоћном објекту може само формирати помоћни, нестандардни стамбени простор (летња кухиња и сл.) али се та јединица рачуна у максимално дозвољену стамбену јединицу у зонама становања… Према Закону о планирању и изградњи помоћни објекат јесте објекат који је у функцији главног објекта (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду, визиторски центри, инфо-пултови и сл.). У закону не постоји формулација „нестандардни стамбени простор“.

36. На стр. 153 у одељку **ОПГ6. Обликовање фасаде** дати услове за постављање клима уређаја.

37. На стр. 154 у одељку **ОПГ7. Ограђивање** дати проценат у ком ограда мора бити транспарентна, а код услова за ограђивање трафо-станица изоставити део „у складу са условима утврђеним за ограђивање грађевинских парцела формираних за грађење објекта на грађевинском земљишту остале намене.“

38. На стр. 155 у одељку **ОПГ8. Услови за заштиту суседних објеката:**

- унети одредницу да је приликом реконструкције и доградње објеката који су статус легалности стекли кроз поступак озакоњења, или легализације по претходним законима, неопходно дефинисати однос према отворима стамбених просторија који су на мањем растојању од прописаног, односно величина отвора се мора прилагодити условима као код нове изградње.

39. На стр. 156 у одељку **ОПГ 11 Одступање од општих правила,** изоставити другу и шесту алинеју, а трећу везано за експериментални објекат допунити да је могуће само у Целини 9.

40.На стр. 157 у одељку **ППГ1: Површине за државну управу и локалну самоуправу:**

-дефинсати минималну површину парцеле.

-дефинисати урбанистичке параметре за постојеће објекта, уколико се дограђују.

- дефинисати спратност нових објеката државне управе у Целини 3.

41. На стр. 159 у одељку **ППГ2: површине за образовање и дечију заштиту** наведено је следеће: “Зоне намењене предшколском образовању се могу формирати у радним зонама: "Север", "Запад", "Југ", радном зоном поред државних путних праваца, радном зоном унутар доминантно стамбених зона, односно радних зона…“ У ПГРу нема радне зоне поред државних путних праваца и унутар доминантно стамбених зона.

42. На стр. 163 у одељку **ППГ4 Површине за социјалну заштиту** не условљавати израду ПДР за реконструкцију Старе очне болнице. За објекте Градски форум дати обавезну израду УП, с обзиром на садржаје који су планирани.

43. У одељку **ППГ5 и ППГ6 Површине за здравствену заштиту:**

-на стр. 164 условити израду ПДР за реконструкцију постојећих објеката и изградњу нових објеката на локацији постојеће болнице, осим уколико је у питању саобраћајно повезивање улице Војислава Илића и Грмићке.

-на стр. 165 с обзиром да се спомињу ветеринарски објекти потребно је дефинисати да ли је у обухвату плана, могућа, или не, изградња објекта за повремено чување кућних љубимаца-хотели .

44. У одељку **ППГ 7 Површине за верске објекте:**

- на стр. 166 не дозволити постављање антенских стубова.

- на стр. 167 не давати моугућност нове локације верског објекта код Камичког гробља, с обзиром да није могуће реализација. Верски објекти не спадају у објекте за које се може вршити експропријација. Планирати комуални објекат за потребе делатности ЈКП „Стари град“, како би се кроз израду ПДР могла извршити експропријација.

-на стр. 167 навести услов 0,1мкв гравитационог подручја, а не “парохијске општине“ .

-на стр.167 изузети реченицу да је за потребе разраде услова за верске објекте који су дефинисани планом, потребна израда УП, јер је у претходној реченици наведено да се за изградњу нових објеката

локацијски услови издају директно.

- на стр. 168 појаснити шта значи одлучивање „локалне заједнице“ о изгледу верског објекта. Дефинисати процедуру за укључивање локалне заједнице у одлучивање о изгледу верског објекта.

45.На стр.169 у одељку **ППГ 8 Површине специјалне намене**: наводи се:„За изградњу нових објеката издаће се локацијски услови директно на основу овог плана. За потребе разраде услова који су дефинисани планом, обавезна је израда урбанистичког пројекта“. Нејасно је у којим случајевима се ради урбанистички пројекат.

46. На стр 172 у одељку **Спортско рекреативна намена са изградњом објеката , Површине за спорт и рекреацију Р1 – Целина 2,** навести да се објекти недефинисаног правног статуса на Градском стадиону, могу озаконити у складу са наменом дефинисаном за зону. Изоставити други пасус везано за реконструкцију обј. недефинисаног правног статуса.

47. На стр. 173 у параграфу **Целина 8** у реченици која гласи : „За потребе спортске хале је неопходно додатно уредити неопходан паркинг простор и спречити пренамену”. Појаснити на шта се односи пренамена.

48. На стр. 176 у одељку **ППГ11-3 Гробља**-изоставити прву реченицу последњег пасуса, везано за израду урб. планова за отварање нових гробаља.

49. На стр. 194. у одељку **ППГ 12/2-2 Правила грађења инфраструктуре стационарног саобраћаја:**

-изузети навод да ће се изградња паркинга извршити у складу са СРПС У.С4.234 од 25.5.2005. године, Навести важећи стандард и ажурирати ова правила грађења.

-на стр 195 изоставити из текста могућност решавања паркирања преко механичких и хидрауличких система (ауто лифтови и клацкалице), могућност обезбеђења секундарног паркинга у радијусу од 200м, као и могућност доношења градске одлуке о ослобађању инвеститора од обавезе обезбеђења, у одређеном проценту, броја паркинг места на сопственој парцели.

-на стр. 195 не давати могућност паркирања пољопривредних машина и теретних возила у зони С3 .

-на стр. 196 дефинисати да ли се платои за паркирање и манипулативне површине за више возила са максималним индексом заузетост од 40%, могу, или не могу одобрити на парцелама у зонама становања .

-на стр. 196 у одељку „Гараже вишепородичних објеката“, наведено:

- да се подземна гаража може градити у површини целе парцеле. У том случају није могуће остварити еколошки индекс? Кориговати текст у складу са правилима грађења.

- наведено је и да се за гараже које се граде надземно, не рачуна индекс изграђености. То није могуће. Сви планирани објекти на парцели улазе у индекс изграђености.

-на стр. 196 јасно дефинисати последњи пасус овог поглавља, по питању услова за изградњу објеката и могућност решавања паркирања.

50.На стр.201 у тачки **ППГ 12/2-4 Правила грађења станица за снабдевање горивом** наведено је да су планом задржане све станице за снабдевање горивом. Кориговати текст, јер се бензинска станица у Улици Жике Поповића укида.

51. У одељку **ППГ13: Површине за стамбене намене :**

-на стр. 235 у зони С2 -породично становање средњих густина прецизирати да је обавезна израда УП за објекте преко 1000м2 .

-на стр. 235 у зони С1+ породично становање великих густина, изнад П+4+Пк прецизирати да ли је дозвољена изградња објеката преко 30м висине. Не наводити реч „не препоручује се“.

- дати посебна правила грађења за кондоминијуме, у складу са дефиницијом из Закона о планирању и изградњи.

- у зонама за стамбене намене, нису дати услови за изградњу на парцелама мање површине од минимално дефинисане за конкретну зону, као и минимална ширина уличног фронта у зони С3.

- последњи пасус овог одељка преформулисати, јер је наведено да се становање у пословном објекту на вишим спратовима дефинише као „пословни апартмани“. Овај термин не постоји у законској регулативи.

52. У одељку **Положај објеката:**

-на стр. 236 дефинисти правила уређења и грађења тако да сагласност суседа за изградњу објекта, буде изостављена, односно навести, „без сагласности суседа".

-на стр. 236. четврти пасус, изоставити могућност паркирања у предбаштама .

-на стр. 236 наведено је следеће „Уколико се врши усаглашавање спратности и висинске регулације израдом урбанистичког пројекта, усаглашавање је могуће само на делу објекта према регулацији. Усаглашавање спратности по дубини парцеле није дозвољено." Дефинисати до које дубине је могуће усаглашавање спратности и висинске регулације, израдом урбанистичког пројекта.

-на стр.236 пети пасус наведено је следеће: „У зонама слободностојећих објеката, исти се могу поставити на заједничку међу уз међусобне, оверене сагласности суседа. Сагласности које дефинишу друге удаљености од оних дефинисаних планом и на самој међи се не могу прихватити." Изоставити пасус, дефинисти правила уређења и грађења тако да сагласност суседа за изградњу објекта, буде изостављена, односно навести, „без сагласности суседа".

-на стр.236 за површине за стамбене намене је наведено да парцеле на углу две површине јавне намене имају две задње међе. Додати ово правило и у Општа правила грађења, код дефинисања грађевинских линија.

-на стр.236 у параграфу **Приступ објекту наводи се:** „Приступне рампе могу бити наткривене (улазе у обрачун индекса заузетости за веће површине од 12м2)." Уколико су рампе наткривене, улазе у обрачун индекса заузетости.

- на стр 237 **Изградња других објеката на парцели,** прецизирати могућност изградње јавне гараже, када је Град инвеститор (у ситуацији када локација није дефинисана овим ПГР) и изградња гараже у јавној употреби чији је приватни инвеститор који је прибавио земљиште.

53. На стр. 237 за **Слободностојеће објекте,** у првом пасусу, дефинисати удаљеност планираног објекта у односу на међу.

54. На стр. 238 за о**бјекте у непрекинутом низу** реченицу која гласи:" Изградња објеката на дубини већој од 17м, се изводи по правилима за слободностојећи објекат", допунити са условом : "ако то није ограничено урбанистичком регулацијом".

55. На стр. 239. у одељку **Посебни услови за парцеле нестандардне површине у оквиру зона вишепородичног становања, навести „парцеле чија је површина мања од минимално дефинисане за зону:**

-на стр. 239 наводи се:" У оквиру обухвата ПГР се налазе парцеле које се парцелацијом не могу припојити другим парцелама у блоку ради испуњења услова правила грађења. На тим парцелама је дозвољена изградња објекта у оквиру дефинисаног габарита граф. прилогом и индекса заузетости". Дати јасне услове за изградњу на таквим парцелама, поготово дефинисати спратност.

-на стр 239 наводи се:" У оквиру блокова намењених вишепородичном становању није дозвољена изградња нових породичних објеката". Треба додати: „са једном, или две стамбене јединице, који би по карактеристикама припадали зони С3".

56. У Табели 41. **Основни урбанистички параметри за зону С3:**

-на стр. 239 не давати могућност изградње кондоминијума.

-на стр. 239 Прецизирати број станова у објектима на парцели. Стан не може бити у помоћном објекту. Такође, навести да се спајањем две и више парцела, на новоформираној грађ. парцели, у објекту не може остварити већи број станова од три.

-на стр 240 дефинисати да сагласност суседа није потребна када је непрекинути низ условљен планом.

57. На стр 241 у одељку **ППГ 13-2 Породично становање-С3** појаснити удаљеност слободностојећег објекта коте слемена више +4,21м, ако се постављају отвори са ниским парапетом.

58. На стр 242 у одељку **ППГ 14-1 Мешовите намене – претежно стамбене Мешовита намена М1** исправити максималну спратност на П+4+Пк.

-на стр. 242- Спратност -Нејасно је да ли се за објекте у унутрашњости парцеле максимална спратност одређује половином удаљености објекта од међе или од суседног објекта, као и на који начин се одређује.

-на стр. 242-Спратност -наведено је :„Ако је удаљеност постојећег објекта мања од 2,5м, на истом је дозвољена само приземна спратност.“ Нејасно је у односу на шта се рачуна удаљеност.
-на стр. 243 изузети последњи пасус у мешовитој намени М1 који гласи: ”За недостајућа правила грађења ове зоне, користиће се општа правила и посебна правила за намену коју инвеститор изабере, у оквиру максимално дефинисаних габарита”.
59.У одељку ППГ 14-2 **Мешовите намене -претежно пословне М2**
-на стр. 244 прецизирати јасно у којим се целинама налази намена М2. Наведено је да се налази „претежно“ у Целини 6.
- на СТ1 (у кружном току) не давати мешовиту намену М2.
-на стр. 244 појаснити зашто се препоручује параметар 1,3 - 1,5 паркинг места на један стан за зону М2 када је дозвољена само једна стамбена јединица у овим зонама.
-на стр. 244 помиње се заштитни зелени појас у зони М2, појаснити да ли је он обавезан, као и какви су услови за то.
60. У одељку **ППГ 15-2 Површине за индустрију и производњу:**
-на стр.246 и 247 у Целини 6, Целини 8-Радна зона Исток и Целини 9-Радна зона Југ реченицу која гласи:“ Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (зоне заштите изворишта и сл).“ предефинисати тако да план прецизно дефинише дозвољене намене.
61 На стр. 247 у **Целини 8-Радна зона Исток** изоставити могућност да објекти индустријске архитектуре који уживају ниво заштите као непокретно културно добро, или вредан објекат градске архитектуре, могу да се руше.
62. На стр. 248 у тачки **III Спровођење направити јасну дистинксцију у односу на урбанистичка документа која престају да важе или се стављају ван снаге у одређеном делу .**
63.На стр. 248 у одељку **III 1. Површине за које је основ за реализацију план генералне регулације:**
-не наводити формулацију „стечене обавезе“, јер дефинитиво ПДР и УП-ти нису стечене обавезе, већ се примењују и нису у супротности са одредбама овог ПГР-а.
-у четвртом параграфу неопходно је навести у којим зонама и целинама и који се важећи прописи и стандади примењују када је у питању очување затеченог (нултог) стања животне средине.
64.На стр. 248 у одељку **III 2. Површине за које су основ за реализацију планови детаљне регулације и урбанистички пројекти -** за наведене урбанистичке пројетке навести из ког су периода и направити јасну дистинкцију по питању примене истих. Такође Урбанистичке пројекте за утврђивање јавног интереса, потврђене од стране надлежног органа уградити у план.
65. На стр.250, наводи се сл „Урбанистички пројекти који су у супротности са одредбама овог плана се могу примењивати уколико су прибављени локацијски услови (грађевинска дозвола), до рока који је дефинисан поменутим актима.“ Изоставити овај пасус, јер су инвеститори већ остварили право на основу тих урбанистичких пројеката. За даљу изградњу ће се примењивати услови из овог ПГР.
- у поглављу **III 3.** на стр. 251, **Целина 1** - код услова за израду ПДР „Вртић у парку“, изоставити део да се висина објекта не ограничава, с обзиром на то да максимална спратност вртића не може бити изнад П+2. Уколико се планирају други садржаји, дати максималну спратност, имајући у виду висине објеката у окружењу.
-на стр.251 **Целина 1** – наведени су погрешни бројеви парцела за 1.II Урбанистички пројекат за изградњу на кат.п.бр.2480, 2481, 2482, 2483....
-на стр. 253 **Целина 1** у тексту је као 1.XVI наведено УП за изградњу објеката вишепородичног становања. На графици је под том ознаком УП за Карађорђеву улицу за дефинисање регулације и профила улице.
-на стр.256 **Целина 4** недостаје ознака за 4.IV, или не постоји.
-на стр. 256 недостаје Целина 6
66. На стр.258 у параграфу **Урбанистички пројекти су обавезни и за изградњу следећих објеката:**
-за изградњу објеката свих намена површине преко 1.000 м2 бруто површине у просторним

Целинама 1, 2 и 3 и вишепородичних стамбених објеката у зонама М1 и С2 у Целини 4.

-на стр. 258 појаснити да ли су урбанистички пројекти обавезни и за изградњу вишепородичних стамбених и стамбено пословних објеката у зони М1 увек или само уколико су преко 1.500 м^2 бруто површине и са више од шест стамбених јединица. И у овом ставу дефинисати да је израда УП обавезна за објекте преко 1000м^2 бруто површине;

67. У тачки **III.3. Површине за које се обавезно доноси план детаљне регулације или урбанистички пројекат са правилима усмеравајућег карактера и предвиђеним роковима за израду:**

-на стр 258 преформулисати на законом предвиђен начин параграф који гласи : „У случају израде плана детаљне регулације ради промене намене површина која је дефинисана планом генерелне регулације, обавезна је израда извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину (за све случајеве, без изузетка)“, имајући у виду да се овим ставом искључује обавеза усклађености са планом вишег хијерархијског новоа. Такође, мишљење о изради стратешке процене утицаја плана на животну средину, доноси надлежни орган.

-на стр.259 наводи се: „Приликом израде урбанистичког пројекта обавезно је поштовање правила уређења и грађења дефинисаних планом. У случају избора компатибилне намене, примењују се услови за зону компатибилне намене“. Прецизирати које компатибилне намене су могуће, с обзиром да се планом дефинисане површине за обавезну израду УП налазе у стамбеним зонама.

-на стр. 259. изоставити део текста који се односи на формирање нових саобраћајних површина и ако је потребно проширење постојећих, кроз израду урбанистичких пројеката и пројеката парцелације и препарцелације. Дефинисати да је то могуће искључиво кроз израду плана детаљне регулације.

-на стр 259 парагараф који гласи: „Саставни део планова детаљне регулације и урбанистичких пројеката за формирање нових саобраћајница обавезно су планови инфраструктурних мрежа и објеката и минимално једноредног дрвореда“- преиспитати увођење обавезности минимално једноредног дрвореда, или дати обавезу планирања дрвореда у складу са просторним могућностима планиране регулације.

68.На стр. 260 у одељку **III.4. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно препарцелације,** 4 пасус, све новоформиране парцеле морају имати директан приступ на површину јавне намене, или дефинисати начин приступа, службености и сл. ако није могуће другачије.

69. На стр 261.назив тачке III.5. Локације за које је обавезна израда урбанистичког конкурса са смерницама за њихову израду преформулисаи на следећи начин: „Локације за које је обавезна израда **урбанистичко архитектонског конкурса** са смерницама за њихову израду“

70. На стр. 261 У тачки **IV Примена плана:** први параграф који гласи: „Доношење овог плана омогућава издавање локацијских услова, осим за површине за које је утврђена обавеза доношења плана детаљне регулације или израда урбанистичког пројекта.“ Допунити одредницом да се омогућава издавање локацијских услова и на основу планова који остају на снази.

- на стр.261 у трећем параграфу уместо погрешно наведене правне адресе Закона о рударству и геолошким истраживањима навести сл: „Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС, бр. 101/2015, 95/2018-др.закон и 40/2021) и подзаконским актима”.

- на стр. 261 наводи се да се за директно спровођење ПГР-а стратешка процена не мора радити уколико се утврди да нема значајних утицаја или уколико су стратешком проценом урађеном за ПГР ти утицаји већ обрађени. Преформулисати став у смислу да су стратешком проценом утицаја ПГР на животну средину разматране намене површина и да ће се у даљем директном спровођењу плана одлучивати о потреби за израдом студије о процени утицаја појединачне намене на животну средину. Ту процедуру ће спроводити орган надлежан за давање сагласности на студију о процени утицаја.

-На стр. 262. дефинисати да се у зонама за даљу планску разраду на постојећим објектима може вршити само инвестиционо и текуће одржавање, као и само реконструкција постојећих инфраструктурних мрежа.

-Став: „Уколико инвеститор има прибављену информацију о локацији на основу предходно важећег планског документа (Ревизије ПГР или ПДР који је овим планом стављен ван снаге), и сматра да су му правила уређења и грађења повољнија по истим, издаће му се локацијски услови у складу са том информацијом о локацији. Услов је да је да није прошло више од две године од дана издавања локацијских услова до дана усвајања плана.“ Овај став изоставити.

- дефинисати да се започетим поступком потврђивања урбанистичких пројеката који су рађени на основу ПГР „Шабац"-Ревизија, сматра поднет захтев Одељењу за урбанизам за потврђивање УП;

-дати смернице за изградњу објеката на основу потврђеног УП по важећем ПГР.

-условити да се пре израде урбанистичких пројеката, претходно прибави информација о локацији која ће бити саставни део документације урбанистичког пројекта.

-навести да се започети поступци издавања локацијских услова и грађевинске дозволе по важећем ПГР, завршавају по том планском документу.

-дати смернице за озакоњење објеката. У важећем ПГР је био услов да се могу озаконити објекти који имају 1 етажу више од дефинисане за зону у којој се објекат налази.

-условити да пројектна документација мора имати прилог хортикултурног уређења локације, као и обавезну израду геотехничких и хидротехничких елабората у свим зонама за објекта „А" категорије.

-посебно у спровођењу навести услов да се инвестирори морају упознати са опасношћу да се налазе у зони опасности од хемијског удеса, односно СЕВЕСО постројења.

-дати услов да сходно условима Завода за заштиту природе, затеченом стању и броју незаконито подигнутих објеката, став је да се ни један објекат у небрањеном подручју не може озаконити нити прикључивати на инфраструктурне мреже и објекте. За потребе уређења тог подручја поступити у складу са Законом о планирању и изградњи и донети одговарајуће програме постављања привремених објеката уколико се за исто прибави позитивно мишљење Завода за заштиту природе (овај услов преузети са 63.стране текста нацрта)

71.На стр.263, у тачки **V ПОЈМОВНИК**:

-Не понављати појмове које су већ дефинисани ЗПИ као и другим законима.

-Направити јасну дистинкцију онога што јесте појашњење појединих стручних појмова предметног плана, али не цитирати из других закона, већ навести само опште појмове овог планског документа.

72. На стр. 269, у тачки **VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ** навести да ступањем на снагу овог плана престају да важе и:

-План генералне регулације „Шабац" - Ревизија („Службени Лист града Шапца", број 18/15, 23/15 , 16/18 , 05/19, 17/19 20/19, 13/21 и 25/21).

-Одлука о висини накнаде за недостајућа паркинг места за објекте вишепородичног становања ("Службени гласник града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", број 23/15).

73. У поглављу Библиографија, навести у одредбама о коришћеној документацији и следећа документа:

- Национална архитектонска стратегија за период од 2023. до 2035. године

-Акциони план за период од 2023. до 2025. године за спровођење Националне архитектонске стратегије за период од 2023. до 2035. године

Такође, имплементирати иста у посебној тачки овог плана и навести да је коришћење наведених докумената обавазно.

74. **ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА** – текстуални део и графички прилози

- у попису чланова радног тима, додати да је дипл. ел. инж. Драган Павловић обрађивач и електроенергетских објеката.

- на Плану електроенергетске мреже у легенди, уместо ТС накнадно, навести ТС чија ће позиција бити дефинисана накнадном планском, или урбанистичко-техничком документацијом.

- симболе за ТС орјентисати према орјентацији-положајима осталих објеката и улица.

- Потребно је да се на графичком прилогу: План електроенергетске мреже (Р 1:2500, целине 1-10) уцртају недостајући, постојећи и планирани, електроенергетски објекти (трансформаторске станице 20/0.4kV и коридори подземних електроенергетских каблова 20kV и 10kV). У складу са тим обавезује се обрађивач да од Електродиструбуције Шабац прибави допунске податке од значаја за израду плана

- приликом израде новог ПДР, размотрити локацију нове дистрибутивне ТС „Хајдук Вељкова 4", тако да буде позиционирана ближе Ул. хајдук Вељкова

75. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

1.На графичком прилогу **Спровођење плана и даља планска разрада:**
-није приказан УП 5.I.
-недостају урбанистички пројекти за Целину 6: 6.I (Војводе Путника) и 6.II (насип);
-нема шрафуре за 8.I за израду ПДРа.
-за Целину 9 не слажу се графика и легенда; у легенди се наводи УП за објекте доминантно верске намене ког нема на графици ни у тексту.
-нема ознаке за УП за Поцерску улицу.
2.Зона за израду ПДР "Вртић у парку" се разликује на графичком прилогу спровођење плана и даља планска разрада и на осталим графичким прилозима.
3.На графичком прилогу План намене површина приступ до трафо-станице у Цара Душана дефинисан је као С1.
4.На графичком прилогу План намене површина нема регулационе линије у легенди.
5.На карти план парцелије површина јавне намене дати комплетну легенду тако да буде јасно шта су све површине јавне намене.

ЦЕЛИНА 1: УЖИ ЦЕНТАР,
-На графичком прилогу План урбанистичке регулације, локација између објекта Одељења за инспекцијске и комунално- стамбене послове Граске управе Града Шапца и Римокатоличке цркве Свете Ане има спратност П+4+Пк према регулацији, а у дубини парцеле П+2+Пк. Смањити спратност на П+2+Пк/ПС.
-На графичком прилогу План намене површина за блок уз улицу Јосе Куртовића дефинисати као зона С2 .
-На графичком прилогу План урбанистичке регулације за објекат Парохијског дома Саборне цркве Светих апостола Петра и Павла у Шапцу дата је постојећа грађевинска линија. Дати могућност доградње у хоризонталном и вертикалном габариту, у складу са условима Завода за заштиту споменика културе „Ваљево".
-На графичким прилозима План намене површина и План урбанистичке регулације за објекте вишепородичног становања и Занатског центра поред Великог парка нанети одговарјућу намену и спартност.

ЦЕЛИНА 2: ШИРИ ЦЕНТАР
На графичком прилогу План урбанистичке регулације:
-на нивоу целог блока омеђеног улицма Милоша Обилића, Града Аргостолија Масариковом, нанети спартност.
-за блок уз улицу Алексе Шантића регулациона линија не дозвољава превисоку спратност П+4+Пк с - дати максималну спратност П+2+Пк .
На графичком прилогу План намене површина:
-за блок уз улице Ћирила и Методија, Жике Поповића, Ђуре Јакшића и Милутина Бојића нанети ознаку С2 уместо погрешно нанете С1.
-у ул. Мајора Гавриловића дефинисати намену С3-породично становање до П+1+Пк/Пс .
-за блок уз "други део" ул. Синђелићева од раскрснице са ул. Војводе Степе уместо мешовите – претежно стамбене намене (М1) нанети стамбену намену С2 породично становање средњих гусина до П+2+Пк/Пс;

ЦЕЛИНА 3: БАШТЕ
-за блок 3.34.уз Улицу Нова 3.8, Паје Јовановића и Нова 3.7, потребно је кориговати регулациону линију у ул. Нова 3.8 паралелно са коловозом и тротоаром. Сходно томе и грађевинску линију према улици Нова 3.8 дефинисати паралелно са регулационом линијом, на удаљењу 5м од регулационе линије.

ЦЕЛИНА 4: ГРАДСКИ ПОЛУПРСТЕН
На графичком прилогу План намене површина кориговати:
-за блок уз ул.Поцерска , Кумановска, Светогорска и Доситејева дати услове у односу на

површине за специјалне намене - војне намене, а не за С3-породично становање. При том искориговати нанете спратности.

-за локацију на којој се налази маркет у ул. Поцерска, задржати постојећу комерцијалну намену

-ускладити намену С2 са спратношћу на Плану урб. регулације за део блока уз ул. Митрополита Михаила Јовановић и Николе Пашића.

- у ул. Жике Поповића дефинисати намену С3, а не С2.

- маркет у Ул.кнегиње Зорке ставити у зону комерцијалних делатности.

На графичком прилогу План урбанистичке регулације:

-у мешовитој намени дефиниси максималну унутрашњу линију у циљу спречавања утицаја на зону С3-породично становање (нпр ул. Војводе Јанка Стојићевића).

ЦЕЛИНА 5: САВА

-недостаје графички прилог Спровођење плана и даља планска разрада.

ЦЕЛИНА 6: СЕВЕР

На графичком прилогу План намене површина:

-на СТ1 (у кружном току) не давати мешовиту намену М2.

ЦЕЛИНА 7: ЗАПАД

- котирати грађевинску линију према ул Новопројектавана 7.7 и ул Нова 7.13

ЦЕЛИНА 8: ИСТОК

На графичком прилогу План намене површина кориговати:

- кат.парц. бр. 12970/10 и 12970/11 КО Шабац дефинисати као зону мешовите намене М1, ради усклађивања са наменом дуж Ул. војводе Јанка Стојићевића.

-дефинисати намену к.п.бр. 6903/1 и 6904 КО Шабац.

На графичком прилогу План урбанистичке регулације кориговати:

-У зони С1+ дефинисати грађевинске линије према локацији верског објекта, ул. Нова 8.9 и Ул. Пушкинова на мин. 10-15м.

ЦЕЛИНА 10: ЛЕТЊИКОВАЧКА КОСА

На графичком прилогу План намене површина, шрафуру за пумпну станицу која је уз пијацу изузети и означити шрафуром пијаце ;

- на Плану урбанистичке регулације у блоку 10.11 постоји техничка грешка. Грађ. линија котирана на 5м, а поклапа се са регулационом линијом.

Имајући у виду напред наведено, Комисија је закључила да је потребно поступити по примедбама, те да ће се након тога Нацрт Плана генералне регулације "ШАБАЦ" поново наћи на разматрању пред Комисијом за планове.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

Јасмина Стевановић, дипл.простор.планер

Jasmina Stevanović 200030584

Digitally signed by Jasmina Stevanović 200030584
Date: 2025.03.19 15:12:57 +01'00'

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Број предмета: 353-11-12/2022-11
Датум: 12.05.2025. године
Карађорђева улица бр. 27
Ш а б а ц

Комисија за планове града Шапца, формирана Решењем о именовању Комисије за планове града Шапца (бр. 001489964 2025 07416 003 000 016 009 од 02.04.2025), у складу са чл. 49. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 , 52/2021 и 62/2023) и чл. 53. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 32/19) на шездесет осмој седници Комисије за планове града Шапца, одржаној 22.04.2025.год.,. године, у 09:30h, у просторијама Одељења за урбанизам Градске управе града Шапца, разматрала је План генералне регулације "Шабац"-нацрт плана и донела:

И З В Е Ш Т А Ј
О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ШАБАЦ"-НАЦРТ ПЛАНА

УВОДНИ ДЕО

Седници Комисије присуствовали су:

1.Чланови Комисије: Јасмина Стевановић, дипл. пр. планер (председник), др Зоран Радосављевић, дипл.пр.планер, представник министарства (члан), Зоран Ђелов, дипл.инж.арх., представник Министарства (члан), Јелена Поповић, представник Министарства (члан), Филип Богдановић, дипл.инж.саоб.(члан), Милан Томашевић, дипл.инж.арх. (члан), Сања Петронић дипл.ел.инж (члан) и Предраг Станковић, дипл.инж.грађ. (члан)

2.Представници Одељења за урбанизам Градске управе града Шапца - Јелена Шобић Бошковић дипл.пр.планер и Весна Антонић, дипл.простор.планер;

3.ЈП „Инфраструктура" Шабац, Служба за просторно и урбанистичко планирање - Славица Ференц дипл.инж.арх. и Јана Богдановић, маст.инж.арх.;

Других заинтересованих није било.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА
I ОПШТИ ДЕО
I 1. Правни и плански основ
I 2. Извод из планских докумената ширег подручја

I 3. Циљеви израде плана
I 4. Опис обухвата плана са пописом катастарских парцела
I 5. Подела простора на урбанистичке зоне и целине
I 6. Опис постојећег стања, начина коришћења простора и основних ограничења
II ПЛАНСКИ ДЕО
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
II 1. Планирана намена површина и могућих компатибилних намена са билансом површина
II 1.1. Планирана намена површина и границе намене
II 1.2. Доминантна намена површина и могуће компатибилне намене
II 1.2.1. Површине и објекти јавне намене
Н1: Површине за државну управу и локалну самоуправу (У)
Н2: Површине за образовање и дечију заштиту (О)
Н3: Површине за културу и информисање (К)
Н4: Површине за социјалну заштиту (С)
Н5: Површине за здравствену заштиту (З)
Н6: Површине за ветеринарску заштиту (З вет)
Н7: Површине за верске објекте (В)
Н8: Површине за специјалне намене
Н9: Конгресни центри, технолошки паркови и сл.
Н10: Површине за спорт и рекреацију (Р1 и Р2)
Н11: Површине и објекти за комуналну инфраструктуру
Н11-1 Површине и објекти у функцији управљања отпадом и отп. водама
Н11-2 Поште
Н11-3 Гробља
Н11-4 Гробље кућних љубимаца
Н11-5 Прихватилиште (азил) за псе Н11-6 Пијаце и тржнице
Н11-7 Вашариште
Н12: Површине зелене и техничке инфраструктуре
II 1.2.2. Површине осталих намена Н13 Стамбене намене (С1, С1+, С2, С3)
Н14: Мешовите намене (М1 и М2)
Н15: Површине за комерцијалну намену
Н16. Површине за индустрију и производњу
II 2. План претежне намене површина по целинама
II 2.1. Целина 1: Ужи центар
II 2.2. Целина 2: Шири центар
II 2.3. Целина 3: Башта
II 2.4. Целина 4: Градски полупрстен
II 2.5. Целина 5: Сава
II 2.6. Целина 6: Север
II 2.7. Целина 7: Запад
II 2.8. Целина 8: Исток
II 2.9. Целина 9: Југ
II 2.10. Целина 10: Летњиковачка коса
II 3. План регулације површина јавне намене
II 4. План нивелације
II 5. Трасе, коридори и капацитети зелене и техничке инфраструктуре
II 5.1. Зелена инфраструктура

II 5.1.1. Намена површина и могуће компатибилне намене
II 5.1.1.1. Шуме (Ш) и парк шуме (ПШ)
II 5.1.1.2. Паркови: јавни парк и сквер (ЈП), тематски парк (ТП)
II 5.1.1.3. Блоковске зелене површине
II 5.1.1.4. Зеленило јавних отворених простора
- Тргови, сверови и кружни токови
- Дрвореди
- Заштитни коридори и линеарне зелене површине у регулацији саобраћајница

II 5.1.1.5. Остале зелене површине
- Зелене површине у оквиру гробља
- Зелене површине уз објекте образовања
- Расадник
- Зелена површина приобаља
- Пољопривредно земљиште
- Неуређена земљишта
- Водно земљиште - Зелене површине грађевинских парцела

II 5.2. Саобраћајна инфраструктура
II 5.2.1. Намена површина и компатибилне намене
II 5.2.2. Друмски саобраћај и улична мрежа
II 5.2.2.1. Јавни превоз
II 5.2.2.2. Бициклистички саобраћај и микромобилност
II 5.2.2.3. Стационарни саобраћај
II 5.2.2.4. Пешачки саобраћај
II 5.2.2.5. Станице за снабдевање горивом
II 5.2.2.6. Приступи интервентних возила
II 5.2.3. Железничка инфраструктура
II 5.2.4. Инфраструктура водног саобраћаја
II 5.2.5. Инфраструктура ваздушног саобраћаја
II 5.3. Водна инфраструктура
II 5.3.1. Намена површина и компатибилне намене
II.5.3.2. Снабдевање водом
II.5.3.3. Одвођење отпадних вода
II.5.3.4. Фекална канализациона мрежа
II.5.3.5. Одвођење атмосферских вода
II.5.3.6.Површинске воде и одбрана од поплава
II.5.3.7. Подземне воде
II.5.3.8. Водни услови
II 5.4. Енергетска инфраструктура
II.5.4.1. Намена површина и компатибилне намене
II.5.4.2.Снабдевање електричном енергијом
II.5.4.3.Снабдевање топлотном енергијом – вреловод
II.5.4.4. Снабдевање топлотном енергијом - гасовод
II.5.4.5. Снабдевање топлотном енергијом - обновљиви извори енергије
II 5.5. Електронске комуникације
II.5.5.1.Систем електронских комуникација
II.5.5.2.Мобилна телефонија

II.5.6. Интелигентан град и информатичка инфраструктура
II 6. Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте
II 7. Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа, животне средине и живота и здравља људи
II.7.1. Мере заштите, уређења и унапређења природних добара
II.7.2. Мере заштите градитељског наслеђа и амбијенталних вредности
II.7.3. Мере заштите и унапређења животне средине
II 7.3.1. Опис мера за спречавање и ограничавање негативних утицаја на животну средину
II 7.3.1.1. Мере заштите ваздуха
II 7.3.1.2. Мере заштите вода
II 7.3.1.3. Мере заштите земљишта
II 7.3.1.4. Мере заштите од нејонизујућих зрачења
II 7.3.1.5. Мере заштите од буке и вибрација
II 7.3.1.6. Мере управљања отпадом
II 7.3.1.7. Мере зештите од хемијско технолошког удеса
II 7.3.1.8. Др. мере заштите које су уграђене у посебна поглавља плана
II 7.3.2. Стратешке процене на нижим хијерархијским нивоима
II 7.3.3. Процене утицаја на животну средину
II 7.3.4. Програм праћења стања животне средине
II.7.4. Мере заштите од интереса за одбрану територије
II.7.5.Мере заштите живота и здравља људи и заштите од пожара, елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава
II.7.6. Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама
II.7.7. Мере енергетске ефикасности изградње
II.7.8. Инжењерско геолошки услови за изградњу објеката
II.7.9. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је потребан за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
II 8. Правила грађења по зонама или наменама која се односе на појединачне грађевинске парцеле
II 8.1. Општа правила грађења (ОПГ)
-ОПГ1: Намена површина
-ОПГ2: Урбанистички параметри
-ОПГ3: Грађевинске линије
-ОПГ4: Спратност објеката и висинска регулација
-ОПГ5: Услови за адаптацију, реконструкцију и доградњу постојећих објеката
-ОПГ6. Обликовање фасаде
-ОПГ7: Ограђивање
-ОПГ8. Услови за заштиту суседних објеката
-ОПГ9. Заштита простора и заштитне зоне
-ОПГ 10: Број становника
-ОПГ 11: Одступања од правила грађења
II 8.2. Посебна правила грађења (ППГ)
II 8.2.1. Површине и објекти јавне намене
-ППГ1: Површине за државну управу и локалну самоуправу (У)
-ППГ2: Површине за образовање и дечију заштиту (О)

-ППГ3: Површине за културу и информисање (К)
-ППГ4: Површине за социјалну заштиту (С)
-ППГ5 и ППГ 6: Површине за здравствену заштиту
-ППГ7: Површине за верске објекте (В)
-ППГ8: Површине за специјалне намене
-ППГ9: Конгресни центри, технолошки паркови и сл.
-ППГ10: Површине за спорт и рекреацију (Р1 и Р2)
-ППГ11: Површине и објекти за комуналну инфраструктуру
-ППГ11-1 Површине и објекти у функцији управљања отпадом и отп. водама
-ППГ11-2 Поште
-ППГ11-3 Гробља
-ППГ11-4 Гробље кућних љубимаца
-ППГ11-5 Прихватилиште (азил) за псе
-ППГ11-6 Пијаце и тржнице
-ППГ11-7 Вашариште
- ППГ11-8 Јавни тоалет
-ППГ12: Површине и објекти зелене и техничке инфраструктуре
-ППГ12-1 Правила грађења зелене инфраструктуре на грађ. парцелама
-ППГ 12-2 Правила грађења саобраћајне инфраструктуре
-ППГ 12-2-1 Правила грађења уличне мреже
-ППГ12-2-2 Правила грађења инфраструктуре стационарног саобраћаја
-ППГ12-2-3 Правила грађења саоб. пов. које нису дефинисане планом
-ППГ12-2-4 Правила грађења станица за снабдевање горивом
-ППГ12-2-5 Правила грађења инфраструктуре јавног превоза
-ППГ12-2-6 Правила грађења железничке инфраструктуре
-ППГ 12-2-7 Правила грађења инфраструктуре водног саобраћаја
-ППГ12-2-8 Правила грађења инфраструктуре ваздушног саобраћаја
-ППГ 12/3 Правила грађења водне инфраструктуре
-ППГ 12/3-1 Правила грађења у зонама изворишта
ППГ 12/3-2 Правила грађења хидротехничке инфраструктуре
- ППГ 12/3-3 Правила грађења водне инфраструктуре
-ППГ 12/4 Правила грађења енергетске инфраструктуре
ППГ 12/4-1 Правила грађења електро енергетске инфраструктуре
-ППГ 12/4-2 Правила грађења инфраструктуре даљинског грејања
-ППГ 12/4-3 Правила грађења инфраструктуре гасовода
-ППГ 12/4-4 Правила грађења објеката обновљивих извора енергије
-ППГ 12/5 Правила грађења инфрастрекуре електронских комуникација
II 8.2.2. Површине за становање и мешовите намене
ППГ13 Површине за стамбене намене (С1, С1+, С2, С3)
-ППГ 13-1 Вишепородично становање великих и средњих г. (С1+, С1 и С2)
-ППГ 13-2 Породично становање (С3) - ППГ14: Мешовите намене
-ППГ 14-1 Мешовите намене – претежно стамбене (М1)
-ППГ 14-2 Мешовите намене – претежно пословне (М2)
II 8.2.3. Површине за привредне делатности
-ППГ15: Површине за комерцијалну намену
-ППГ16: Површине за индустрију и производњу
III СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

III.1. Површине за које су основ за реализацију план генералне регулације
III.2. Површине за које су основ за реализацију планови детаљне регулације и урб. пројекти III.3. Површине за које се обавезно доноси план детаљне регулације или урбанистички пројекат са правилима усмеравајућег карактера и предвиђеним роковима за израду
III.4. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно препарцелације
III.6. Локације за које је обавезна израда урб.г конкурса са смерницама за њихову израду
III.7. Непоменути и неусаглашени услови
IV ПРИМЕНА ПЛАНА V ПОЈМОВНИК VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
КЊИГА 2: ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА
- Књига 2: Графички део плана чини посебна књига:
2/0 - Граница обухвата ПГР са границама грађевинског подручја и поделом на просторне целине – интегрална карта
2/1 - Целина 1: Ужи центар,
2/2 - Целина 2: Шири центар,
2/3 - Целина 3: Баште,
2/4 - Целина 4: Градски полупрстен,
2/5 - Целина 5: Сава,
2/6 - Целина 6: Север,
2/7 - Целина 7: Запад,
2/8 - Целина 8: Исток,
2/9 - Целина 9: Југ)
2/10 - Целина 10: Летњиковачка коса,
- имају следећи садржај графичких прилога:
1. План намене површина,
2. План саобраћаја: план саобраћаја, табеле са ознаком попречних профила, осовинских тачака и категоријом саобраћајнице, графички приказ попречних профила),
3. План урбанистичке регулације,
4. План водоводне мреже,
5. План канализације и каналске мреже,
6. План електроенергетске мреже,
7. План електронских комуникација,
8. План топловодне и гасоводне мреже,
9. Синхрон план инсталација,
10. План парцелације површина јавне намене са списком координата детаљних тачака
11. Спровођење плана и даља планска разрада.
2/11 План заштите градитељског наслеђа и амбијенталних вредности – интегрална карта;
2/12 Приказ заштитних коридора и геотехничких реона – интегрална карта.
КЊИГА 3: ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО ПЛАНА

КОНСТАТАЦИЈЕ

Одлука о изради Плана генералне регулације "Шабац" у Шапцу, бр. 351-00-477/2023-14, донета је на седници Скупштине града Шапца одржаној 16.03.2023.године, и објављена у "Сл. листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 03/23. Претходно је прибављено позитивно мишљење Комисије за планове Скупштине града Шапца, на седници одржаној 03.11.2022. године.

Скупштина града Шапца на седници одржаној 16.03.2023.године донела је и Одлуку да се израђује Стратешка процена утицаја на животну средину Плана генералне регулације "Шабац"

у Шапцу, бр.351-00-478/2023-14, која је објављена у "Сл. листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 03/23.

Стручна обрада Плана генералне регулације поверена је ЈП „Инфраструктура“ Шабац, Служба за просторно и урбанистичко планирање , а одговорни урбаниста је Славица Ференц дипл.инг.арх., број лиценце 200 0038 22 Инжењерске коморе Србије.

Стручна контрола о обављеном раном јавном увиду Плана генералне регулације “Шабац“ у Шапцу обављена је 06.07.2023.год.,. (Извештај о обављеном раном јавном увиду Плана генералне регулације “Шабац“ у Шапцу).

Стручна контрола нацрта Плана генералне регулације “Шабац“ обављена је на 62. седници Комисије за планове града Шапца одржаној 30.01.2025. године. (Извешај о извршеној стручној контроли Плана генералне регулације “ШАБАЦ”-нацрт плана од 19.03.2025),

Стручна контрола нацрта Плана генералне регулације “Шабац“ обављена је на и на 68. седници Комисије за планове града Шапца одржаној 22.04.2025. године.

ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ

Уводно излагање по овој тачки дневног реда дала је Славица Ференц дипл.инж.арх. као одговорни урбаниста, испред ЈП „Инфраструктура“Шабац-Шабац.

Славица Ференц је подсетила чланове Комисије да је Нацрт **Плана генералне регулације „Шабац“** већ разматаран на 62.седници Комисије за планове, која је одржана 30.01.2025.год., и затим је изнела своје одговоре на примедбе које су тада стављене. Након што је саслушала обрађивача, Комисија је изнела следеће примедбе:

1. У одељку **Општи део** изоставити следећу реченицу: „План је основ за директно спровођење и израду урбанистичко техничке документације на максимално могућој површини (остварено 95%).“

2 . У поглављу **II 5.1.1.1. Шуме (Ш) и парк шуме (ПШ)** :

- у делу под називом **Шуме могу да садрже следеће зоне** наводи се да максимално учешће застртих и изграђених површина може бити 2,5 %, 5% и 60% укупне површине одређене зоне. У вези са тим, дефинисати прецизне услове за уређење и изградњу објеката на подручју шуме и парк шуме, у смислу активирања простора уношењем нових спортско-рекреативних садржаја (трим стазе, јахачке стазе, шеталишта са спортским и дечјим садржајима и сл), а све у складу са Законом о шумама и другим прописима.
- изоставити могућност изградње угоститељских и смештајних објеката

3. У параграфу **ОПГ3: Грађевинске линије линије:**

-грађевинску линију дефинисати у складу са Законом. Односно не наводити да иста представља максималну линију изградње према површини јавне намене;

-у реченици која гласи: „Грађевинске линије горњих етажа (висина од 3m од коте тротоара) могу да прелазе грађевинску линију према регулационој линији до 1,6m“. **Смањити ширину препуста на делу објекта у предбашти са 1.6 на 90цм и то само на максимално 50% фасаде;**

4. У параграфу **ОПГ4: Спратност објеката и висинска регулација** грађевинске елементе, лифт кућице и гасне котларнице, који се налазе на крову, или повученом спрату, условити да заузимају површину коју захтевају прописи из области којом су дефинисани услови за планирање такве врсте просторија, а не процентуално;

5. У одељку **Адаптација**:

-из овог поглавља изоставити промену намене стамбеног простора у пословни у вишепородичним стамбеним објектима, јер се то не сматра адаптацијом. Евентуално промену намене стамбеног у пословни простор у вишепородичним стамбеним објектима, дати као посебно поглавље, уз услов прибављања сагласности скупштине стамбене заједнице да се

постојећи стамбени простор може користити као пословни, с обзиром да делатности које би се одвијале у том простору могу ометати станаре у мирном становању;

- Прецизирати у посебном одељку пренамену стамбеног простора у хостеле, са посебним освртом на случај да се то врши у вишепородичним стамбеним објектима. Условити прибављање сагласност скупштине стамбене заједнице;

6. У параграфу **ППГ 7 Површине за верске објекте** из реченице која гласи:" ПГР је предвиђена једна локација за изградњу нових верских објекта: у Камичкој башти и код Камичког гробља.», изузети : "и код Камичког гробља"

7. У параграфу **ППГ 12/2-2 Правила грађења инфраструктуре стационарног саобраћаја** јасно дефинисати последњи пасус овог поглавља, по питању услова за изградњу објеката и могућност решавања паркирања. Размотирити повећање параметара за паркирање који ће бити различити у целинама 1, 2, и 3 у односу на остале целине, ради смањења „притиска на центар", како би се градња усмерила према периферним деловима насеља, тако што ће се у целинама 1,2 и 3 дефинисати параметар од 1,3 паркинг места по стану, а у целини 4, један стан, једно паркинг место;

8. У параграфу **ППГ13: Површине за стамбене намене** :

- стр 245. последњи пасус овог одељка преформулисати, јер је наведено да се становање у пословном објекту на вишим спратовима дефинише као „пословни апартмани" (становање у хостелима, привременим становима за запослене и сл). Термин „пословни апартмани" не постоји у законској регулативи;

-дефинисати процентуално однос стамбене и пословне намене у објекту, нпр.пословање 80% : становање 20%. јер је наведено да објекти у зони С1+ могу бити и пословни, стамбени или стамбено-пословни;

- за зоне С1, С1+ и С2, одређује се структура и површина станова: станови до 45m^2 корисне (нето) површине, не могу чинити више од 30% од укупног броја станова у објекту, а сваки стан мора имати оставу у оквиру објекта (без обзира да ли постоји остава у самом стану);

9. У одељку **ППГ13-2 Породично становање,** у Табели 41 **Основни урбанистички параметри за зону С3, Максимална спрстност и број станова,** за парцеле површине од 2,5-4 ара, кориговати спратност, наведено По+1, а требало би По+П+1;

-Реченицу; „У случају препарцелације суседних парцела и повећања површине парцеле, број станова се не може повећавати", додати: „број станова на новоформираној парцели може бити максимално три".

- У параграфу**: Посебни услови за парцеле нестандардне површине у оквиру зона породичног становања (парцеле чија је површина мања од минимално дефинисане за зону),** наведено је: **„**На постојећим парцелама чија је површина мања од минимално дефинисане, дозвољена је изградња објекта максималне спратности П+Пк са једном стамбеном јединицом". То није у складу са условом из Табеле 41, где је речено да је спратност објекта на парцели мање или једнаке површине од 2,5 ара По+П. Усладити услове.;

10. У одељку ППГ 14-1 Мешовите намене-претежно стамбене, Табела 42, навести у којим улицама је мах спратност објеката на регулацији П+4+Пк, јер је намена М1 дата и у улицама које нису у централним деловима града. У тексту навести да је спратност дата на графичком прилогу „План урбанистичке регулације";

11. У одељку **ППГ 15-2 Површине за индустрију и производњу** за целину 6 и 8 из параграфа који гласи «Поједине, непоменуте намене овим планом или капацитети објеката могу бити додатно забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, условима ималаца јавних овлашћења, еколошким елаборатима (зоне заштите изворишта и сл). О овоме ће се посебно одлучивати у процедури издавања локацијских услова»

изузети реченицу која гласи:“ О овоме ће се посебно одлучивати и процедури издавања локацијских услова.»

12.Све Урбанистичке пројекте од јавног интереса уградити у план на графици и навести да су стечена обавеза у текстуалном делу;

13. у тачки **III.3. Површине за које се обавезно доноси план детаљне регулације или урбанистички пројекат са правилима усмеравајућег карактера и предвиђеним роковима за израду,** кориговати**:**

- тачка **2. XIX** Урбанистички пројекат за дефинисање услова за изградњу комуналног објекта јавне намене, у функцији Камичког гробља. Објекат може бити капела или административни, без могућности сахрањивања. Условити израду плана детаљне регулације како би ПДР био основ за експропријацију земљишта;

- на стр. 272, дефинисати да се не могу радити пројекти препарцелације и парцелације у зонама које нису предвиђене за даљу планску разраду, за постојеће саобраћајне површине које немају довољну регулациону ширину дефинисану ПГР-ом.

14. У тачки **IV Примена плана:**

-условити да пројектна документација мора имати прилог хортикултурног уређења локације, као и обавезну израду геотехничких и хидротехничких елабората у свим зонама осим за објекте „А“ категорије;

-на стр. 272 из параграфа који гласи:“ **За урбанистичке пројекте чија је израда окончана у складу са ПГР «Шабац» - ревизија,** издаће се локацијски услови на основу потврђеног УП, без потребе усаглашавања са одредбама овог плана.» Изузети: «без потребе усаглашавања са одредбама овог плана», а унети уместо тога: «да уколико се у року од 30 дана,од дана усвајања ПГР, не поднесе захтев за издавање Локацијских услова, Урбанистички пројеки престају да важе.

15.Нису тачно дефинисане ТС и разводно постројење МИНТ (за одређене ТС и ПРП које су дистрибутивне, написано да нису дистрибутивне);

16. Нацртати коридоре за каблове до свих изграђених ТС , као и до будућих ТС);

Закључак: Комисија је закључила да нацрт Плана генералне регулације „Шабац“ - може да се упути у даљу процедуру, односно на јавни увид у трајању од 30 дана, након што се поступи по изнетим примедбама.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

Јасмина Стевановић, дипл.простор.планер

5.

На основу члана 35 став 8, Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 , 52/2021 и 62/2023) и члана 39 Статута града Шапца ("Сл лист града Шапца" бр. 05/19), Скупштина града Шапца, на седници одржаној 02.09 2025. године, донела је:

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈАНИЦЕ, НАСТАВАК УЛИЦЕ ЂУРЕ ПУЦАРА, У КО ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ

Члан 1.

Усваја се **План детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајанице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић**.

Члан 2.

ПДР обухвата целе катастарске парцеле 3135 и 3136 КО Поцерски Причиновић и део катастарске парцеле 3846 КО Поцерски Причиновић (део регулације Улице Ђуре Пуцара). Површина обухвата износи око 71,31а.

Члан 3.

На основу предметне локације принципи просторног развоја се заснивају на уређењу дела грађевинског подручја насеља опремањем саобраћајном и техничком инфраструктуром, као предуслова за изградњу објеката становања. Визија уређења просотра и основни циљ израде плана састоје се у подизању опште развијености територије: подизање развијености и повећање стандарда становања унутар руралног становања.

Конкретан циљ израде ПДР-а је стварање предуслова за дефинисање намене површина, граница и услова изградње површине јавне намене, правила уређења и правила грађења, грађевинских линија, у односу на планирану хоризонталну и вертикалну регулацију, дефинисање траса и услова изградње комуналне инфраструктуре.

Члан 4

План детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајанице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић састоји се из текстуалног и графичког дела. Текстуални део се објављује у Службеном листу Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева.

I **ОПШТИ ДЕО**

I 1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

I 1.1. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ШИРЕГ ПОДРУЧЈА

I 2. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА

I 3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

I 4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

I 5. ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ УСЛОВА

II ПЛАНСКИ ДЕО

II 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

I 1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНОМ ПРЕМА МОРФОЛОШКИМ, ПЛАНСКИМ, ИСТОРИЈСКО-АМБИЈЕНТАЛНИМ, ОБЛИКОВНИМ И ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА СА ОПИСОМ И КРИТЕРИЈУМИМАІ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

II 1.2. ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА, СА БИЛАНСКОМ ПОВРШИНА

II 1.3. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА МРЕЖУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

II 1.3.1.Саобраћајна инфраструктура

II 1.3.2. Водовод и канализација

II 1.3.3. Електроенергетика

II 1.3.4. Телекомуникациона мрежа и КДС

II 1.3.5. Гасоводна мрежа

II 1.3. 7. Систем за евакуацију отпада

II 1.4. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

II 1.5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

II 1.5.2. Урбанистичке мере за заштиту животне средине

II 1.5.3. Урбанистичке мере за заштиту од пожара

II 1.5.4. Урбанистичке мере за заштите ваздуха

II 1.5.5. Урбанистичке мере за заштите вода

II 1.5.6. Урбанистичке мере за заштите земљишта

II 1.5.7. Урбанистичке мере за заштиту од буке, вибрација и нејонизујућег зрачења

II 1.5.8. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода

II 1.5.9. Урбанистичке мере за цивилну заштиту људи и добара

II 1.5.10. Урбанистичке мере за цивилну заштиту од ветра

II 1.5.11. Урбанистичке мере од леда, снега и других атмосферијија

II 1.6. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

II 1.7. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

II 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

II 2.1. ПРАВИЛА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ, АДАПТАЦИЈУ И САНАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА

II 2.2. ПРАВИЛА ЗА АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ ОБЈЕКАТА

II 2.3. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

III 3. СПРОВОЂЕЊЕ

II 3.1. Израда пројекта препарцелације и парцелације

II 3.2. Локација за израду Урбанистичког пројекта

II 3.2. Издавање локацијских услова

II 4. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПДР

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ГРАФИЧКИ ДЕО

1.План намене површина са границом плана -постојеће стање (Р=1:500).

2.Катастарско-топографски план (Р=1:500).

3.План намене површина(Р=1:500).

4.План нивелације и регулације (Р=1:500).

5. Попречни профили (Р=1:100).
6.План хидротехничких инсталација (Р=1:500).
7.План електроенергетске и телекомуникационе мреже (Р=1:500).
8.План гасоводне мреже (Р=1:500).
9.План парцелације (Р=1:500).

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ПЛАНА

Члан 5.

Стручна обрада Плана детаљне регулације поверена је ЈП „Инфраструктура"Шабац-Шабац, Служба за просторно и урбанистичко планирање а одговорни урбаниста је Јана Богдановић Пузигаћа, ма. инж. арх., (број лиценце 221 А075 22).

Члан 6.

План детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајнице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић са документацијом чува се трајно у Градској управи Града Шапца.

Члан 7.

План детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајнице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић мора бити доступан на увид јавности (правним и физичким лицима) у току важења плана у седишту доносиоца и на интернет страни Града Шапца.

Члан 8.

План детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајнице, наставак Улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева».

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

Број:003624937 2025 07416 001 000 350 146
Дана 02.09.2025.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

Шабац

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦЕ, НАСТАВАК УЛИЦЕ ЂУРЕ ПУЦАРА У КО ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

I ОПШТИ ДЕО

План детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајнице, наставак Улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић (у даљем тексту ПДР), ради се на основу одредби члана 35 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 испр, 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13 - одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 32/19).

За потребе израде ПДР је израђен Елаборат за потребе раног јавног увида који је трајао од 21.11.2024. до 05.12.2024. године. У току израде нацрта плана су детаљно разрађени захтеви за уређење дела грађевинског подручја, као и друга правила уређења и грађења у обухвату ПДР са дефинисањем услова за прикључење објеката на мреже и објекте инфраструктуре.

I 1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Правни основ за израду ПДР садржан је у одредбама:

- Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09 и 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/2019, 37/2019- др. закон, 9/2020, 52/21 и 62/23);
- Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 32/19);
- Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр. 22/15);
- Правилника о класификацији намене земљишта и планских симбола у документима просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 105/20);
- Статута града Шапца ("Службени лист општина: Шабац, Богатић, Владимирци и Коцељева" бр.32/08 и 33/16);
- Одлуке о изради Плана детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајнице, наставак Улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић ("Службени лист општина: Шабац, Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 18/2024);
- Одлуке да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину за План детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајнице, наставак Улице Ђуре Пуцара, у КО Поцресни Причиновић ("Службени лист општина: Шабац, Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 18/2024).

Плански основ за израду ПДР је садржан је у одредбама:

- План генералне регулације „Поцерски Причиновић" („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 17/13 и 11/19)

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦЕ, НАСТАВАК УЛИЦЕ ЂУРЕ ПУЦАРА, У КО ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ

I 1.1. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ШИРЕГ ПОДРУЧЈА

Према Плану генералне регулације „Поцерски Причиновић" („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 17/13 и 11/19) предметно подручје се налази у зони ниских густина становања у подзониТНЦ ЗаР – рурално становање – етно зоне.

Планове детаљне регулације је неопходно радити ради дефинисања површина јавних намена и осталих потребних услова и параметара.

Површина јавне намене јесте простор одређен планским документом за уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса у складу са посебним законом.

Слика 1: Извод из ПГР (План намене површина) са границом обухвата ПДР

ТНЦ 3	ЗОНА НИСКИХ ГУСТИНА СТАНОВАЊА

Подзона ТНЦ ЗаР	РУРАЛНО СТАНОВАЊЕ - ЕТНО ЗОНЕ
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА	
Уколико је парцела намењена становању и пољопривредним делатностима, део парцеле намењен становању треба да заузима највише 40% укупне површине парцеле. Део парцеле намењен становању треба да се налази уз саобраћајницу, ако нагиб терена то дозвољава а економски и део намењен пољопривредној производњи у задњем делу парцеле. Стамбени објекти се могу градити до максималне дубине од 40m од регулације улице, сем ако је парцела у нагибу према јавном путу и ако је то другачије дефинисано урбанистичким планом. Економски објекти који се могу градити на парцели (40-150m од регулације улице) су: - сточне стаје (живинарници, свињци, говедарници, овчарници, козарници), испуст за стоку, ђубришне јаме-ђубришта, пољски клозети и др., - објекти у функцији стамбеног објекта: летња кухиња, млекар, санитарни пропусник, магацини хране за сопствену употребу и сл., - пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешнице за машине и возила, магацини хране, објекти намењени исхрани стоке и сл.	

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦЕ, НАСТАВАК УЛИЦЕ ЂУРЕ ПУЦАРА, У КО ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ

У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: решавање проблема одвођења атмосферских и изворских вода; регулисање корита водотока; комунално опремање и побољшање хигијенских услова (решавање проблема септичких јама, одвођења отпадних вода, снабдевања водом за пиће и др.); поштовање услова заштите животне средине и услова и мера хигијенско- техничке заштите (заштитне зоне и растојања између објеката), код постављања економских објеката; изградња и реконструкција мостова, асфалтирање путева, уређење тротоара, изградња уличних канала и подизање дрвореда; формирање и уређење других јавних површина; евентуалне локације привремених објеката на јавним површинама дефинисаће се програмом постављања привремених објеката. На неизграђеном земљишту које је намењено за становање на индивидуалним пољопривредним економијама, до привођења намени и даље ће се обављати пољопривредна производња и то: повртарство, воћарство, пластеници, стакленици и сл. Просторни развој овог дела насељског подручја се базира пре свега на принципу континуитета и трансформације. Напуштена сеоска домаћинства временом постају парцеле индивидуалног становања, чиме се добија мешовита структура која је у континуираној промени. Будући да извесни број домаћинства живе у типичним сеоским окућницама и баве се пољопривредом и гајењем стоке, у овим зонама се задржава постојеће стање, уз могућност трансформације у индивидуално становање у складу са потребама и захтевима власника. Могућа је градња етно центара и угоститељских или туристичких садржаја у оквиру старих сеоских окућница.	
Дозвољена је изградња следећих објеката: • Стамбених, са максимално 2 стамбене јединице на парцели; • Стамбено- пословних са максимално 2 стамбене јединице на парцели и максимално 2 пословне јединице; • Пословних објеката, под условом да њихова намена задовољава све претходно дефинисане посебне услове заштите; • Јавних објеката и служби; • Верских објеката и пратећих објеката уз верске (парохијски дом, станови за свештенике и др.); • Објеката за одмор и пратећих објеката у функцији сеоског туризма; • Објеката и површина за спорт и рекреацију; • Објеката социјалне заштите и образовања; • Економских/пољопривредних објеката; • Помоћних објеката; • Објеката комуналне инфраструктуре; • Зелених површина, артерских чесми и др. Није дозвољена изградња објеката у којима се обављају делатности које имају негативне утицаје на околину. Остала правила: • Сви објекти до пута су слободностојећи; Изузетно на парцелама које су уже од 11,0м, може се дозволити изградња двојних или објеката у низу, ако постоји сагласност суседа; • У приземљима постојећих стамбених објеката може се формирати пословни простор, под условима који су дефинисани за нове објекте (максимално 2 стамбене јединице и максимално 2 пословне јединице на парцели); • Објекти могу имати више функционалних целина које су међусобно компатибилне: пословање- јавне службе, становање- пословање и сл.	
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	
дозвољене намене објеката на парцели	Пољопривредна производња, шумарство и рибарство искључиво у зони иза 40m од регулације. Трговина на мало: Нису дозвољене следеће намене: трговина на велико, станице за снабдевање горивом и намене које су забрањене другим прописима (продаја алкохолних пића и коцкарнице у близини школа и сл.) Услуге смештаја и исхране: Информисање и комуникације; Финансијске делатности и делатност осигурања; Пословање некретнинама; Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; Административне и помоћне услужне делатности; Уметност, забава и рекреација; Остале услужне делатности. НАПОМЕНА: Узгој животиња дефинисати посебном одлуком.
правила парцелације	Услови за парцелацију се односе искључиво на формирање нових парцела у типичним целинама. Површине парцела могу бити и мање или веће уколико се то дефинише урбанистичким планом. Постојеће парцеле чија је површина мања од дефинисаних се задржавају уколико се налазе у грађевинском реону насеља.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦЕ, НАСТАВАК УЛИЦЕ ЂУРЕ ПУЦАРА, У КО ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ

	минимална површина парцеле	6а - за стамбени део
	минимална ширина фронта	15m
организација парцела	Према регулацији се постављају искључиво стамбени или стамбено пословни објекти до дубине од 40m на парцелама на реалативно равном терену и на парцелама са нагибом од јавног пута (наниже). Економско двориште се поставља иза стамбеног објекта. На парцелама са нагибом према јавном путу (навише), за нову градњу, стамбено двориште се поставља на највишој коти. У том случају се економско двориште поставља уз јавни пут а економски објекти на грађевинској линији. Одстојање од грађевинске до регулационе линије се утврђује применом правила регулације, увећаном за најмање 3m обавезног зеленог заштитног коридора. Економски и други објекти се лоцирају у зони економских дворишта која се налазе иза кућних у дубини парцеле од 40m. Економски објекти који се могу налазити у кућном дворишту су: летња кухиња, млекар, санитарни пропусник, магацини хране за сопствену употребу, гараже, шупе и сл.	
приступи парцелама	Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на јавну површину или преко сукорисничке површине. Минимална ширина приступа који се мора обезбедити економском делу дворишта је 2,5m. Приступна површина се не може користити за паркирање возила.	
услови за изградњу објеката	подземне етаже	Објекти могу имати подземне етаже у складу са условима терена и примењеним техничим мерама хидроизолације.
	индекс заузетости	40%
	индекс изграђености	1
	грађевинске линије	Објекти се углавном постављају на преовлађујућу грађевинску линију улице. Уколико грађевинска линија није дефинисана, објекти ће се поставити на линију која је удаљена минимално 5m од планиране регулационе линије, под условом да нема других ограничења. Уколико саобраћајница није формирана у назначеној регулационој ширини, приликом израде Урбанистичког пројекта поштоваће се следеће правило: - од осовине постојеће саобраћајнице, наноси се по половина регулационе ширине на обе стране и те линије ће бити планиране регулационе линије; у односу на тако планирану регулациону линију дефинисаће се грађевинска линија, - уколико је регулациона ширина већа од дефинисане, иста се задржава без измена и у односу на њу се дефинише грађевинска линија. Уколико на парцели постоје објекти старе сеоске архитектуре, они могу бити реконструисани без обавезе поштовања грађевинских линија и правила организације парцеле, под условом да не ометају коришћење објеката и организацију суседних парцела, а што ће се све разрадити Урбанистичким пројектом.
	удаљеност од међа и суседа стамбених објеката	Сви објекти су искључиво слободностојећи објекти. Најмање дозвољено растојање основног габарита породичног стамбеног објекта и линије суседне грађевинске парцеле за: -слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне

		оријентације 1m -слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације 3m -двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта 4m -први или последњи објекат у непрекинутом низу 1m. Овај став важи само за изузетне случајеве када је парцела ужа од 11m. За изграђене породичне стамбене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од дефинисаних вредности, у случају реконструкције не могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија сем оних са минималном висином парапета од 160cm.
	удаљеност од међа и суседа економских и др. објеката	Међусобно растојање стамбеног објекта и сточне стаје је 15m. Ђубриште и пољски клозет могу бити удаљени од стамбеног објекта, бунара, односно живог извора воде најмање 20m, и то само на нижој коти. Међусобна растојања економских објекта зависе од организације економског дворишта, с тим да се препоручује да се прљави објекти постављају низ ветар у односу на чисте објекте. Позиција објеката утврђује се Локацијском дозволом и применом најмањих дозвољених растојања утврђених овим планом и важећим правилницима.
	кровови	Кровови у основи четвороводни, нагиба кровних равни од 33-45°. Кровни покривач је обавезно цреп (по могућности "бибер").
	подкровља	Поткровља могу имати назидак висок највише 1,6m који мора бити заступљен на минимално 50% обима завршне етаже да би се иста могла сматрати поткровљем. Изградња мансардних кровова и више подкровних етажа није дозвољена.
	одвођење атмосферских вода	Одводњавање атмосферских вода са објекта није дозвољено преко суседне/их парцела. Кровови објеката у низу морају имати сливове према јавној површини и сопственом дворишту. Испуст крова може ићи до ширине венца.
	услови за архитектонско обликовање објеката	Акценат дати аутентичној ерихитектури поцерског села. Пожељно је да објекти буду приземни, максимално П+Пк. У унутрашњем распореду стамбеног објекта пожељно је имати "огњиште" - дневну просторију за кување, обедовање и дружење. У обради фасаде користити малтер (бело бојен), дрво и камен. Столарија је обавезно дрвена.
	спратност	Максимално П+1+Пк
	максимални број стамбених јединица	Максималан број стамбених јединица за стално становање у индивидуалним стамбеним објектима је две. Максимални број стамбених јединица у помоћном објекту на парцели је једна. Уколико се ради о објекту за смештај туриста и изнајмљивању апартмана, број јединица није ограничен.
паркирање	За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбених објеката свих врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, и то - једно паркинг или гаражно место за две стамбене јединице. У оквиру парцеле је потребно сместити и сву пољопривредну механизацију, возила домаћинства као и возила корисника објеката (туристи и сл.). Власници осталих објеката свих врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута и то - једно паркинг или гаражно место на 70m^2 корисног простора.	

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦЕ, НАСТАВАК УЛИЦЕ ЂУРЕ ПУЦАРА, У КО ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ

уређење слободних површина	У оквиру сваке парцеле неопходно је обезбедити минимално 20% незастртих зелених површина.
интервенције на постојећим објектима	Дозвољава се надзиђивање постојећих објеката према условима који важе и за изградњу нових објеката. Уколико постоји више власника над једним објектом надзиђивање се мора вршити над целим објектом истовремено и уз сагласност власника, у складу са Законом. Уз надзиђивање објекта обавеза инвеститора је да изврши реконструкцију фасада објекта над којим се врши надоградња. Не могу се обнављати и реконструисати објекти или делови објеката који се налазе између грађевинске и регулационе линије. Објекти који су предходно добили Грађевинску дозволу (Одобрење за градњу) у складу са предходно важећим законским прописима, могу се обнављати и реконструисати под условом да се на међусобним удаљеностима мањим од дозвољених овим планом, не могу формирати отвори стамбених просторија.
Услови за очување сеоских окућница и објеката народног градитељства	o Очување изворног изгледа склопа окућнице и колибе, спољашње архитектуре и ентеријера, облика и нагиба крова, свих конструктивних елемената, оригиналних материјала и функционалних карактеристика, o Минималну адаптацију објеката на окућници ради обезбеђења хигијенских услова (увођење воде, хигијенски чвор и сл.), као и увођење електро-инсталација, у складу са мерама заштите од пожара (адекватно осветљење и сл.), o Партерно уређење, опремање и презентација окућнице који морају бити међусобно усклађени и изведени према посебном пројекту, са материјализацијом која се примењивала у време настанка окућнице, како би се очувале амбијенталне карактеристике, o Хортикулнурно уређење окућнице које мора бити изведено према пројекту, који тачно дефинише диспозицију биљних врста, по могућству из периода настанка окућнице, o Ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног покривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у објектима, o Забрану радова који могу угрозити статичку безбедност, Забрану градње објеката који својом архитектуром, габаритом и висином угрожавају окућнице и објекте на њима.
изградња других објеката на парцели	На парцели се као засебни објекти могу градити и други објекти, намењени становању и делатностима или помоћни објекти, уколико се тиме не премашују постављени урбанистички параметри. Уколико је други објекат оријентисан главним просторијама према првом, мора бити најмање 5м удаљен од главног објекта. Највећа спратност другог објекта на парцели је П. Услови за постављање објекта према међама су идентични условима за главни објекат. На парцелама се не могу постављати монтажно-демонтажни објекти. У сваком индивидуалном дворишту се могу организовати, зависно од капацитета, објекти мале привреде, производног занатства, услуга и сл. Објекти у којима се обављају делатности које производе буку не могу бити лоцирани на парцели. У сваком индивидуалном дворишту се могу градити и помоћни објекти (оставе, бунари, септичке јаме, бунари и др.).
помоћни, економски објекти и гараже	Помоћни објекти се обавезно постављају у унутрашњост парцеле и њихова грађевинска линија не сме бити постављена испред грађевинске линије главног објекта. Услов за помоћне објекте је да буде најмање 1 м удаљен од бочне границе парцеле. Највећа дозвољена спратност за помоћне и економске објекте је П (приземље). У случајевима непостојања насељских канализационих водова или до трасирања истих, обавеза власника парцела је да обезбеде сенгрупе у складу са санитарним прописима. Сенгруп мора бити удаљен најмање 20м од бунара, уколико бунар постоји на парцели или суседним парцелама. Уколико се парцела налази уз новопланирану или постојећу саобраћајницу, сенгруп се мора налазити у делу парцеле који је најближи тој саобраћајници. • Услови за изградњу економских објеката, који се налазе у економском делу

	парцеле/дворишта: o Максимални степен или индекс заузетости економског дела парцеле је 40,0%; o Максимални степен или индекс изграђености је 0,5; o Максимална спратност је П (приземље); o Отпад се не сме складиштити у простору између економског објекта и границе према суседима; o Минимално растојање између стамбеног и економског објекта на истој парцели је 15,0m; o Економски објекти не смеју угрожавати стамбене објекте на суседним парцелама; Минимално међусобно растојање стамбеног објекта и сточне стаје износи: 15,0m; o Ђубришта и пољски клозети морају бити удаљени од стамбеног објекта, бунара, односно, живог извора воде, најмање 20, 0m; o Положај економских објеката у односу на грађевинску линију и друге објекте на парцели, утврђује се, у зависности од величине парцеле, организације стамбеног и економског дворишта, намене и капацитета објеката, применом најмањих дозвољених растојања утврђених овим планом и посебних услова изградње у циљу заштите животне средине (за сточарске објекте), дефинисане у поглављу «Услови изградње у циљу заштите животне средине»; o Међусобно растојање економских објеката, зависи од организације економског дворишта, с тим да се прљави објекти постављају низ ветар, у односу на чисте објекте; o Економски објекти не смеју угрожавати стамбене објекте на суседним парцелама; Положај економских објеката у односу на објекте на суседним парцелама утврђује се применом претходно дефинисаних правила (најмањих дозвољених растојања) и посебних услова изградње у циљу заштите животне средине; o Ако се економски део једне парцеле непосредно граничи са стамбеним делом друге парцеле или парцелом јавних и осталих објеката у општој употреби (школа, црква и сл.), за растојање нових економских објеката важе претходна правила; o Морају се поштовати сви услови хигијенске заштите и одлагања отпада; • У сваком индивидуалном дворишту/ парцели могу се градити објекти мале привреде (производног занатства, услуга и др.); • Објекти у којима се обављају делатности које производе буку, прашину, гасове, непријатне мирисе и сл. могу бити лоцирани на минималној дубини од 50,0m од регулационе линије, уз поштовање свих услова заштите животне средине и не смеју се лоцирати у близини комплекса школе; • У сваком индивидуалном дворишту/ парцели могу се градити помоћни објекти (оставе, бунари, септичке јаме, и др.), уз поштовање дефинисаних мера хигијенско- техничке заштите и међусобних растојања; Септичке јаме морају бити удаљене минимално 20,0m од бунара, на сопственој парцели и суседним парцелама, минимално 1,5m од границе парцеле и регулационе линије и мора им се обезбедити прилаз ради пражњења; • Код парцела на нагнутом терену, код којих се економско двориште налази до пута, атмосферске и друге отпадне воде из економског дворишта одводе се регулисано до ђубришне јаме.
ограђивање парцела	Грађевинске парцеле се могу ограђивати зиданом оградом до висине од 0.9m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом и живицом до висине од 1.4m. Транспарентне ограде према суседима могу бити максимално високе 1,8m. Парцеле чија је коте нивелете виша од 0.9m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом и живицом до висине од 1.4m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган. Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1.4m уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. Суседне грађевинске

	парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1.4m која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. Ограде објеката на углу не могу бити више од 0.9m рачунајући од коте тротоара уколико нарушавају визуелну прегледност саобраћајнице. Врата и капије на уличној огради се не могу отварати према регулацији. Код стамбено пословних објеката потребно је улаз у пословни део објекта одвојити од стамбеног дела парцеле. Парцеле у се могу преграђивати у функционалне целине (стамбени део, економски део, економски приступ, стамбени приступ и окућница), с тим да висина унутрашње ограде не може бити већа од висине спољне ограде. Парцеле за вишепородичне стамбене објекте се не ограђују. Парцеле на којима се налазе пословни или индустријски објекти се могу оградити оградом висине до 2.2m под условом да не ометају инсолацију евентуалних, суседних стамбених објекат. Посебни услови за изградњу ограда: - висина парапета је максимално 0,5m, - транспарентном оградом се сматра она која има минималну прозирност од 20%.
посебни услови	Сви прилази и улази у објекте јавне намене и објекте од јавног интереса морају се прилагодити стандардима и прописима који дефинишу услове за несметан приступ хендикепираним особама и лицима са посебним потребама. Постављање објеката типа: киосци, летње баште, јавни тоалети, рекламни панои и сл., у овој зони дефинисаће се посебним општинским актом (Програмом постављања пословних и других објеката на јавним површинама).
изградња нових пословних објеката	Могућа је изградња нових пословних објеката, у оквиру парцела са стамбеним објектима или на засебној парцели (формирање нових пословних комплекса) и то: • мали производни погони, чистих технологија; • складишта и магацини за складиштење и продају робе на велико и мало; • складишта за пољопривредне производе (хладњаче, силоси, магацини и сл); • радионице за поправку пољопривредне механизације, возила; и • друге врсте пословних објеката, који немају штетних утицаја на околину. Поред опште дефинисаних правила за целу зону у којој се граде, дефинишу се следећи посебни услови за пословне комплексе: • На пацелама са постојећим пословним и стамбено- пословним објектима могу, се формирати пословни комплекси (уколико парцела по величини може да задовољи остале дефинисане услове), изградњом нових пословних објеката, реконструкцијом, доградњом и адаптацијом постојећих и уношењем нових садржаја, компатибилних са основном наменом Зоне у којој се налазе; • Могућа је изградња нових пословних комплекса, који неће неповољно утицати на суседне намене; • За појединачне пословне комплексе, потребна је израда Урбанистичког пројекта, за изградњу пословних објеката, уређење комплекса и покретање прве фазе поступка процене утицаја на животну средину, подношењем захтева надлежном органу за заштиту животне средине, о потреби процене утицаја на животну средину; • Пословни објекти (делатности) не смеју неповољно утицати на суседне намене (бука, непријатни мириси, загађење ваздуха, воде и сл.) или представљати потенцијалну опасност од пожара, експлозије и других удеса; • Потребно је испоштовати све мере заштите животне средине • Парцеле на којима се граде пословни објекти морају имати директан приступ са јавне површине, минималне ширине: 5,0m; Приступна површина се не може користити за паркирање возила; • У оквиру сваког комплекса мора се предвидети простор за паркирање путничких и теретних возила, утовар, истовар, складиштење и друге пратеће активности; • Зелене површине треба да чине 30,0% комплекса и поставити их (уколико је могуће) ободом комплекса, ради заштите животне средине, становања и других намена на суседним парцелама, визуелне заштите и стварања противпожарне

	баријере; • У оквиру пословног комплекса дозвољена је изградња пратећих објеката у функцији његове основне намене (надстрешнице, магацини, потребна постројења, инфраструктурни објекти и др.); • У пословном комплексу или у пословном објекту могуће је организовати стамбени простор са максимално једном стамбеном јединицом; • Пословни објекти се постављају на преовлађујућу грађевинску линију, или се грађевинска линија утврђује на 5,0m, од регулационе (ако није дефинисана); У зависности од намене објеката, технолошке шеме пословања и захтева заштите животне средине, грађевинска линија се може померити у дубину парцеле, под условом да се испоштују остала правила дефинисана Планом; • Удаљеност објеката од међе и других објеката зависи од њихове намене, постојећег и планираног стања, противпожарних услова, и др. али не сме бити испод 1,0m, од међе и 4,0m од објекта на суседној пацели; • Максимална спратност пословних објеката је П+1+Пк (приземље+ спрат+ поткровље), а за хале, магацине, складишта и сл.: П+1 (приземље+ спрат); • Максимална светла висина износи: 8,0m; • Већа висина и спратност (подела на етаже), се може дозволити за објекте чија технологија рада то захтева (силоси, млинови и сл.); • Максимални индекс заузетости парцеле је 40,0% • Максимални индекс изграђености парцеле је 1,0; • Парцеле на којима се налазе или граде пословни објекти (складишта, магацини, комерцијални, услужни или производни објекти), могу се ограђивати прозирном оградом максималне висине 2,2m; Према суседним парцелама може се подизати и зидана ограда исте висине, уз сагласност суседа.
објекти чија је изградња забрањена	Унутар ових зона не смеју се обављати делатности које су изричито забрањене и дефинисане у поглављу "намена површина". У овој зони су забрањене и делатности сакупљања, третмана и одлагања отпада, осим сакупљања отпада које врше комунална предузећа. Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (зоне заштите изворишта, трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.). Намена локације или објекта може бити коригована у еколошки неповољнију (нпр. искључиво радна зона) под условом да се предходно прибави сагласност непосредног суседства у гравитационој зони од минимално 100m, а затим изради урбанистички план или урбанистички пројекат, као и одговарајући еколошки елаборат.

I 2. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА

На основу предметне локације принципи просторног развоја се заснивају на уређењу дела грађевинског подручја насеља опремањем саобраћајном и техничком инфраструктуром, као предуслова за изградњу објеката становања.

Визија уређења просотра и основни циљ израде плана састоје се у подизању опште развијености територије: подизање развијености и повећање стандарда становања унутар руралног становања.

Конкретан циљ израде ПДР-а је стварање предуслова за дефинисање намене површина, граница и услова изградње површине јавне намене, правила уређења и правила грађења, грађевинских линија, у односу на планирану хоризонталну и вертикалну регулацију, дефинисање траса и услова изградње комуналне инфраструктуре.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦЕ, НАСТАВАК УЛИЦЕ ЂУРЕ ПУЦАРА, У КО ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ

I 3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

ПДР обухвата целе катастарске парцеле 3135 и 3136 КО Поцерски Причиновић и део катастарске парцеле 3846 КО Поцерски Причиновић (део регулације Улице Ђуре Пуцара). Површина обухвата износи око 71,31а.

Све парцеле припадају К.О. Поцерски Причиновић и налазе се у грађевинском подручју. У случају неусаглашености текстуалног и графичког дела, релевантна је граница која је дефинисана графичким прилогом.

I 4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Плански документ обухвата две кат. парц. бр 3135 и 3136 КО Поцерски Причиновић.

На кат.парц.бр. 3135 КО Поцерски Причиновић, површине 36.88а, према листу непокретности се налази према култури воћњак 2. класе. На терену се парцела тренутно користи као пољопривредно земљиште- њива, а воћњак је уклоњен.

Слика 2: приказ постојећег стања - извор https://a3.geosrbija.rs/katastar

На кат.парц.бр. 3136 КО Поцерски Причиновић, површине 31.73а, према листу непокретности, земљиште је под зградом и другим објектом. Изграђени објекат је површине 98m^2 са припадајућим воћњаком 2. класе. Изградња објекта није завршена и објекат тренутно није у употреби.

Слике 3 и 4: Приказ постојећег стања, објекат на парцели 3136 КО Поцерски Причиновић (слика 3) и приступ парцелама из Улице Ђуре Пуцара (слика 4)

У обухвату је и постојећи путни канал који се користи за одводњавање атмосферских вода. У делу обухвата канал одступа од постојеће путне уличне регулације и улази у остало земљиште које се користи као пољопривредно до привођења намени, а налази у грађевинском реону.

Слике 5 и 6: Приказ постојећег стања, канала у обухвату плана

Табела 1: постојећи биланс површина

НАМЕНА ПОВРШИНА	Површина	
Површина јавне намене	ha	%
Саобраћајне површине	2.70	3,78
Површине остале намене		
Зона породичне изградње (рурално становање)	68.61	96,22
Укупна површина обухвата	71.31	100

I 5. ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ УСЛОВА

За потребе израде ПДР прикупљени су услови надлежних институција:

Табела 2. Попис прикупљених услова од интереса за израду ПДР

	НАЗИВ УСТАНОВЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕЋА	БРОЈ И ДАТУМ ЗАХТЕВА	БРОЈ И ДАТУМ ПРИСПЕЋА
1.	ЈКП „Водовод Шабац"	2759-04/1 од 16.12.2024.год.	6423/СР-305/24 од 25.12.2024. год. (2759-04/1 од 26.12.2024. год.)
2.	Предузеће за телекомуникације ТЕЛЕКОМ-СРБИЈА А.Д. Београд Извршна јединица „Шабац"	2759-04/4 од 16.12.2024.год.	Д209-560448/1 од 18.12.2024. год.
3.	ЈКП „Топлана-Шабац" Одељење за дистибуцију гаса	2759-04/2 од 16.12.2024. год.	01-2973/24 од 24.12.2024.год. (2759-04/2 од 31.12.2024.год)
5.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА РЦ Електросрбија Краљево огранак Електродистрибуција Шабац	2759-04/3 од 16.12.2024. год.	Д.09.24-567834/2-24 од 27.12.2024. год. (2759-04/3 од 08.01.2025.год)
6.	Република Србија, МУП Сектор за ванредне ситуације , Одељење за ванредне ситуације у Шапцу	2540-04/1 од 20.11.2024. год.	217-8958/24-1 од 06.12.2024. год. (2540-04/1 од 28.02.2025.год)
7.	Јавно предузеће „Инфраструктура Шабац" Шабац	2540-04 од 20.11.2024. год.	2540-04/1 од 05.05.2025. год.

Сви наведени услови се налазе у Документационом делу плана.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦЕ, НАСТАВАК УЛИЦЕ ЂУРЕ ПУЦАРА, У КО ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ

II ПЛАНСКИ ДЕО

II 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

II 1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНОМ ПРЕМА МОРФОЛОШКИМ, ПЛАНСКИМ, ИСТОРИЈСКО-АМБИЈЕНТАЛНИМ, ОБЛИКОВНИМ И ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА СА ОПИСОМ И КРИТЕРИЈУМИМА ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

Концепција уређења простора у Плану детаљне регулације се заснива на дефинисању планских решења, детаљном планском разрадом подручја ради стварања планиских предуслова за уређење предмете локације у циљу контролисаног, планског, одрживог и рационалног коришћења простора, правила уређења и грађења на подручју приградског насеља. Након извршене детаљне анализе, валоризације планираног стања и захтева инвеститиора, дефинисан је обухват планског документа.

Циљ Плана је остваривање урбанистичко-планског основа за унапређење и побољшање услова постојећег становања и унапређење стандарда и начина уређења, дефинисање капацитета нове изградње, као и опремање земљишта потребном комуналном инфрастуктуром.

Подручје у обухвату планског документа је предвиђено за формирање зоне породичне изградње (рурално стављање) и опремање простора неопходном инфраструктуром. Планом се дефинишу правила уређења и правила грађења, као и грађевинске линије, на основу специфичности локације, непосредног окружења и принципа просторног развоја.

Планским решењем у обухвату ПДРа започиње са трансформацијом приградских насеља и руралног становања ка рационалнијем организовању и уређењу простора, у складу са потребама социјалног и економског развоја. Очекивани ефекти овог ПДРа јесу стицање услова за изградњу објеката у зони породичног становања (рурално становање) и активирање грађевинског земљишта кроз његово уређење, и оживљавање на приградском подручју насеља Поцерски Причиновић.

Планом детаљне регулације се планира:

- Зона породичне изградње (рурално становање)

II 1.2. ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА, СА БИЛАНСКОМ ПОВРШИНА

Планирана намена површина је приказана на графичком прилогу „План намене површина".

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ у оквиру границе ПДР, по намени, чине:

Део постојећег дела саобраћајнице Ђуре Пуцара. Регулација и нивелација, коте нивелете, улице су преузете из Плана генералне регуације „Поцерски Причиновић".

Наставак Улице Ђуре Пуцара је нова површина јавне намене и везује се за постојеће стање саобраћајнице. Регуација улице наставка и коте нивелете се усклађују са стањем које је планирано у важећем планском документу. Саобраћајница је планирана у свему према условима и стандардима који су важећи за планирање и пројектовање ове врсте инфраструткурних објеката.

Компатибилне намене су мреже и објекти инфраструктуре, паркинг површине, зелене површине и други објекти и површине јавне намене. Минимални степен комуналне опремљености за функцију становања су приступне саобраћајнице, ел. енергија, водовод и канализација.

ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА

У оквиру граница плана, површину осталих намена чини зона породичне изградње (рурално становање). Преовлађујућа намена у овој зони је становање. Одобрава се изградња стамбено-пословних објеката, објеката за одмор и пратећих објеката у функцији сеоског туризма и економских/пољопривредних објеката. Објекти могу имати више функционалних целина које су међусобно компатибилне.

Компатибилне намене су: услужне делатности – услуге смештаја и исхране, трговина на мало, административне и помоћне услужне делатнисти, уметсност, забава и рекреација; финансијске делатности и делатности осигурања, пословање некретнинама; стручне, научне, иновационе и техничке делатности. Делатности компатибилних намена у капацитетима који имају било какве утицаје на животну средину, нису дозвољене.

Табела 3: планирани биланс површина

НАМЕНА ПОВРШИНА	Површина	
Површина јавне намене	ha	%
Саобраћајне површине	11.75	16,48
Површине остале намене		
Зона колективног/вишепородичног становања	59.56	83.52
Укупна површина обухвата	71.31	100

II 1.3. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА МРЕЖУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

II 1.3.1.Саобраћајна инфраструктура

У оквиру границе обухвата овог ПДР-а саобраћајне површине чине улице:

- Ђуре Пуцара–неизграђена улица, којој је по важећем ПГР „Поцерски Причиновић" предвиђена ширина коловоза 5.4m, ширине тротоара 1.8m са обе стране до планиране трокраке раскрнице,а након ње се овим планом планира проширење регулације са десне стране до краја границе обухвата, где се планира банкина ширине 0.8m, канал 1.7m и зелена површина ширине 0.8m, односно регулација од 10.5m.
- Новопројектована – укупна дужина планиране саобраћајнице од осовинске тачке О2 до осовинске тачке О4 је 107.86m, са планираном ширином коловоза 5.0m и тротоара 1.8m са обе стране коловоза,односно регулацијом од 8m.

Постојећа и новопројектована траса саобраћајница дефинисана је у простору геодетским координатама осовинских и темених тачака , а приказана графичким прилогом "План нивелације и регулације". Истим графичким прилогом приказан је нивелациони положај саобраћајних површина и дефинисан котама нивелета на осовинским тачкама.

Попречни нагиб коловоза од 2.5 % извести као двостран од осовине ка ивицама коловоза, а попречни нагиб тротоара од 2.0% извести од регулационе линије ка коловозу.

Саобраћајнице на планском подручју градити од класичних материјала за предвиђено саобраћајно оптерећење по важећим прописима уз примену одговарајућих техничких стандарда.За израду тротоара користити материјале, као што су застор од асфалт бетона, бетонске растер-плоче или камене плоче, који омогућавају лако одржавање.

II 1.3.2. Водовод и канализација

Анализа постојећег стања јавних инсталација водовода и канализације

У оквиру обухвата ПДР-а, налази се зона површина остале намене као и зона ограничена регулацијом будуће јавне саобраћајнице (Улица Новопројектована) која ће се опремити инсталацијама комуналне инфраструктуре.

Констатовано постојеће стање у обухвату ПДР-а указује да има делимично изведених инсталација комуналне инфраструктуре и то секундарни водовод РЕ Ø100 mm, дуж Улице Ђуре Пуцара. У Улици Ђуре Пуцара планиране су инсталације канализације раније израђеним планским документом ПГР"Поцерски Причиновић".

У Улици Новопројектована, која није дефинисана ранијом планском документацијом, није постојала планирана комунална инфраструктура.

Дуж Улице Ђуре Пуцара као и делу насеља Поцерски Причиновић који је повезан са предметном улицом изведен је путни канал. Значај канала констатован је увидом у постојеће стање на терену и ако сам канал није картиран и евидентиран катастром водопривредних објеката. У обухвату плана он прелази испод Улици Ђуре Пуцара цевним пропустом и наставља уз улицу до места скретања трасе и позиционирања по граници КП 3134 и КП 3135. Значај канала је неупитан па се планом дефинише његово задржавање у потпуности са делимичним корекцијама трасе због уклапања у планирани саобраћајни профил уличне регулације.

Планирано стање јавних инсталација водовода и канализације

Улица Новопројектована-новоформирана јавна саобраћајница, опремиће се инсталацијама фекалне и атмосферске канализације и инсталацијама дистрибутивне водоводне мреже за потребе будућих стабених јединица на парцелама остале намене око регулације предметне улице. Претходном планском, идејном и генералном документацијом није дефинисана комунална мрежа у новоформираној улици. На графичком прилогу „План хидротехничких инсталација" трасиране су нове инсталације са преломним тачкама и профилима дијаметара цевне мреже који су стандардизовани и уобичајени у водоводној и канализационој мрежи Града Шапца.

Фекална канализација налазиће се у осовини коловоза (смер ка Улици Ђуре Пуцара) и укључиће се у будући канализациони шахт у Улици Ђуре Пуцара, фекалне канализационе мреже која је дефинисана важећом планском докуметацијом (ПГР). Фекална канализација трасирана је целом дужином новопројектоване улице. За потребе прикључења на постојећу канализацију неопходно је испунити услове надлежног комуналног предузећа. Дужина планиране фекалне канализације је 108,60 m.

Атмосферска канализација је планирана предложеним концептом израде пријемника који би сакупљену кишну воду евакуисали у оближњи канал. Предлог је да са на самом крају улице, у раскрсници са Улицом Ђуре Пуцара поставе сливници који се цевним везама укључују у канал и тиме се превазилази проблем немогућности укопавања мреже. Пошто је предвиђен двострани попречни профил а улица има адекватну подужну денивелацију могуће је дуж улице воду транспотовати риголо каналицама или слободним током уз ивичњаке.

Водоводна цев профила Ø 100mm, планира се у зони десног тротоара (орјентација ка Улици Ђуре Пуцара). У улици Ђуре Пуцара прикључује се на постојећи цевовод Ø 100mm. Препорука да се прикључак изведе преко подземних елемената (без шахта) са уградњом уградних гарнитура за манипулацију са површине терена. Због противпожарних захтева који су доминантни у погледу количине воде неопходно је предвидети одређен број уличних хидраната. Дужина планиране водоводне мреже је 98,25 m.

Трасе водоводне и канализационе мреже укрштају се са постојећим инсталацијама комуналне инфраструктуре – надземним електро и телекомуникационим водовима.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦЕ, НАСТАВАК УЛИЦЕ ЂУРЕ ПУЦАРА, У КО ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ

Трасе водоводне и канализационе мреже, прикључака и објеката у функцији водоводне и канализацииооне мреже, приказана је на графичком прилогу „План хидротехничких инсталација“ са дефинисаним геодетских координата уз могућност одређене корекције трасе.

Пројекат водовода и канализације мора бити урађен у складу са прописима и стандардима из ове области, савременим стручним сазнањима уз обавезно поштовање Техничких услова надлежног предузећа.

Водопривреда

Планским документом предвиђено је задржавање постојећег уличног канала који би се стандардизовао у смислу профилних карактеристика и позиционирао у профилу уличне регулације. Канал у осталом земљишту се не сме угрозити изградњом, не сме се затрпати и мора се обезбедити слободан приступ каналу за одржавање. Путни канал у уличној регулацији се мора одржавати, не сме затрпавати, нити му се сме било како смањивати протицајни профил.

Према прибављеним техничким условима ЈКП "Водовод" Шабац број 6423/СР-305/24 од 25.12.2024. године, важи следеће:

Увидом на терену, и у расположиву документацију, констатовали смо да, у предметним парцелама, које се налазе у обухвату предметног плана, нису изграђене јавне инсталације водовода и канализације, које снабдевају водом и одводе отпадну воду са корисничких парцела будућих објеката.

Даља урбанистичко-планска и Техничка документација (ПГД, ПЗИ) мора бити урађена у складу са прописима и стандардима из ове области, савременим стручним сазнањима и праксом, предметним Планом, уз обавезно поштовање и следећих услова:

Трасе дефинисати тако да сваки објекат може да добије прикључак са уличне водоводне, односно канализационе мреже.

У процедури даље разраде планске и израде пројектно-техничке документације, потребно је да се сваки власник парцеле или објекта из обухвата овог Плана, по дефинисању функције објекта, а пре израде техничке документације за исте, обрати ЈКП "Водовод-Шабац" ради издавања Техничких услова за изградњу и прикључење на јавни водоводни систем, односно јавну канализацију, који ће бити у сагласности са изведеним стањем на терену.

Поред наведеног, констатујемо и следеће:

1. Код пројектовања предметног објекта саобраћајнице, и пратећих комуналних инфраструктурних објеката, укључујући и само извођење радова, водити рачуна да све изведене трасе водовода и капализације у потпуности буду заштићене.

2. Трасе постојећих уличних инсталација водовода и канализације нанете су тачно на достављеном цртежу "План водовода и канализације ". Ипвеститор је, у сваком случају, обавезан да се пре почетка радова обрати "Служби за катастар непокретности Шабац - Катастар подземних инсталација", и са њиховим подацима, на лицу места, у присуству представпика ЈКП »Водовод - Шабац«", одреди (провери) тачан положај наших инсталација.

3. Радови у близини инсталација МОРАЈУ СЕ ИЗВОДИТИ РУЧНО, при томе водећи рачуна да не дође до оштећења.

4. Уколико дође до евентуалних оштећења инсталација, Инвеститор је дужан да сноси насталу штету, као и штету насталу услед прекида у континуалном снабдевању потрошача водом за пиће и прекида у континуалном одводењу санитарних отпадних вода.

5. Ако у току извођења радова дође до потребе измештања инсталација, а за то постоје технички услови, трошкове измештања и надзора сноси Инвеститор.

6. Пре почетка радова Инвеститор је обавезан да са представницима ЈКП "Водовод-Шабац" изврши преглед прикључних ревизионих силаза и констатује стање. Такође ро завршетку радова

извршити исти преглед и, уколико је у ревизионим силазима дошло до нагомилавања шљунка, асфалтне масе и других материја непримерених овом систему, Инвеститор је ОВАВЕЗАН да сноси трошкове чишћења истих.

7. На деоницама где се радови изводе изнад инсталација водовода и канализације није дозвољено манипулисати тешким грађевинским и вибрационим машинама, већ за потребе евентуалног набијања користити статичке ваљке. Обавезно откопане водоводне и канализационе цеви поново затрпати песком.

8. Сва паралелна вођења и укрштања, уколико постоје, извести у складу са важећим техничким прописима и стандардима за ту врсту радова.

9. Садржај, начин и поступак израде техничке документације дефинисан је важећом законском регулативом а према класи и намени објеката у обухвату предметног УП-а.

II 1.3.3. Електроенергетика

Постојеће стање

На обухвату плана детаљне регулације, у простору регулације улице Ђуре Пуцара и у простору предбашти уз улицу изграђени су ваздушна електро мрежа 0.4kV (НН) и јавно осветљење, са проводницима типа СКС (Х 00/О-А 3х70+54.6mm^2) и Al-Č. (4х50+1х16mm^2) на армирано-бетонским стубовима. По стубовима НН мреже постављени су још и ваздушни оптички проводници кабловског дистрибутивног система и (местимично) светиљке јавног осветљења расвете.

Обухват плана је на реону дистрибутивне трансформаторске станице 20/0.4kV „Поцерски Причиновић 9". Постоји ограничена могућност за прикључак нових потрошача на постојећу дистрибутивну електро мрежу.

Планирано стање

Решење за изградњу електроенергетске мреже у обухвату плана детаљне регулације урађено је у складу са: планираном наменом простора, Условима предузећа ОДС „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ" д.о.о.Београд, огранак Електродистрибуција Шабац (бр.д.09.24-567834/2-24 од 27.12.2024.год., даље у тексту Услови ЕД Шабац) и Заштитним мерама из Сагласности на израду ПДР истог предузећа (бр. 09.24-567834/3-24 од 27.12.2024.год.) а који су приложени у документационом делу елабората. Ради стварања могућности за привођење земљишта планираној намени и за квалитетно напајање ел.енергијом планираних потрошача у обухвату, неопходно је реализовати следеће активности:

- Код извођења било каквих радова у близини електроенергетских објеката, испунити све услове и применити све мере заштите које су такстативно набројане у Сагласности на израду ПДР Електродистрибуције Шабац. Обавезно обезбедити присуство овлашћеног лица из тог предузећа. Овлашћено лице има право да, на лицу места, услови примену додатних заштитних мера. За измештање деонице НН мреже са кат.парцеле бр. 3136 К.О.П.Причиновић неопходно је, од поменутог предузећа, прибавити Техничке услове за измештање;
- Извршити доградњу и реконструкцију ваздушне НН мреже на следећи начин: изместити угаоно бетонски стуб са ознаком 2у са катастарске парцеле бр.3136 К.О.Поцерски Причиновић на позицију ус4 у простору будуће регулације улице Новпројектоване. Код израде Пројекта за добијање грађевинске дозволе, за стуб ус4 узети у обзир да ће на њему бити прихваћена и планирана ваздушна мрежа 0.4kV у улици Новопројектованој. Поменутим пројектом и увидом на терену проверити да ли постојећи стуб на позицији 3н, у простору регулације улице Ђуре Пуцара (на кат.парцели бр.3843 К.О.П.Причиновић), може да поднесе затезање због измештања стуба 2у. Уколико се прорачуном утврди да не може да

поднесе то затезање, стуб 3н заменити одговарајућим угаоним стубом на истом месту. У простору десног тротоара улице Новопројектоване (гледано од улице Ђуре Пуцара), на 0.35m од регулационе линије, изградити нову ваздушну мрежу између стубова ус4 и ус7, преко носећих стубова нс5 и нс6. Проводник мреже треба да буде самоносиви кабловски сноп, на стубове поставити светиљке јавног осветљења и СКС за напајање јавног осветљења Позиције свих стубова су на графичком прилогу дефинисане координатама осовина у државном координатном систему. Позиције носећих стубова могу бити кориговане Пројектом за добијање грађевинске дозволе и код извођења радова, да би се избегло њихово постављање у зони улаза на парцеле и подземних прикључака на уличне инсталације. Стубови да буду армирано-бетонски, округлог пресека, висине 9.0m, укопани у земљу минимално 1/6 висине и фундирани у складу са прорачуном из Пројекта за добијање грађевинске дозволе;

- Од Електродистрибуције Шабац прибавити појединачне енергетско-техничке услове за прикључак објекта/објеката на дистрибутивну електро мрежу код израде Локацијских услова (у обједињеној процедури). Пројектовати и изградити прикључак/прикључке у складу са тим условима и решењем електроенергетске фазе из овог плана;
- Изградити електроинсталације у свим објектима у складу са појединачним енергетско-техничким условима електродистрибутивног предузећа и важећим прописима;
- У објектима извести одговарајуће заштите од напона додира, применом ТТ система са заштитним уређајем диференцијалне струје (ЗУДС), темељним уземљивачем и мерама изједначавања потенцијала. Извести и заштите од напона корака, као и заштите од пренапона, од струја кварова. Извести заштиту са ограничавањем снаге-струје применом нисконапонских прекидача са одговарајућим називним вредностима јачине струје (А);
- За случај да су присутни потрошачи који не смеју остати без електричне енергије, обавеза је Инвеститора да за такве потрошаче обезбеди напајање са дизел електричних агрегата. При томе, одговарајућом аутоматиком обезбедити да дистрибутивна електро мрежа и струјна кола која напаја агрегат не дођу у електричну везу директно нити преко потрошача.

Код измештања деонице нисконапонске мреже са кат.парцеле бр.3136 К.О.П.Причиновић, неопходно је обезбедити присуство овлашћеног лица и екипе оператера телекомуникационог система који ће на нову трасу пребацити ваздушне оптичке телектомуникационе водове.

На сваки стуб ваздушне НН мреже планира се постављање светиљке спољњег осветљења, са LED сијалицама или другим изворима светла са једнаким или већим вредностима енергетске и фотометријске ефикасности.

II 1.3.4. Телекомуникациона мрежа и КДС

Постојеће стање

На обухвату плана детаљне регулације, у простору регулације улице Ђуре Пуцара, и у простору предбашти уз улицу, изграђена ја ваздушна телекомуникациона мрежа – оптичким телекомуникационим кабловима по стубовима ваздушне нисконапонске мреже. Положај стубова евидентиран је на графичком прилогу. Комутациони уређај је у АТЦ „Поцерски Причиновић".

Планирано стање

Саставни део документационог дела елабората су Услови и подаци за израду Плана детаљне регулације Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија" а.д. Београд, Одељења за планирање и развој мреже „Шабац" (даље у тексту Телеком), бр.Д209-560448/1 од 18.12.2024.год. У складу са истим услови за прикључење објеката на Тк мрежу биће утврђени у Обједињеној процедури код прибављања одобрења за градњу.

Код планираног измештања ваздушне нисконапонске мреже са катастарске парцеле бр.3136 К.О.Поцерски Причиновић, благовремено (писменим путем) треба обавестити и оператере

телекомуникационих система и кабловског дистрибутивног система, како би се изместили и ваздушни оптички проводници.

На графичком прилогу, предложени су или дефинисани коридори за изградњу подземних телекомуникационих каблова - координатама темених тачака рова у државном координатном систему. У тим коридорима могуће је постављање бакарних и оптичких телекомуникационих каблова, као и подземних проводника КДСа. Могућа је изградња ваздушне Тк мреже ван простора регулације улице Новопројектоване, уз услов да се Тк стубови не постављају у зони колских приступа на парцеле и у зонама подземних прикључака на водоводну, канализациону и гасоводну мрежу. Позиције стубова биће дефинисане Пројектом за грађевинску дозволу а сва имовинско правна питања морају бити решена у складу са Законом.

Подземни телекомуникациони каблови се постављају, у зони тротоара и ван површина јавне намене, на дно земљаног рова дубине min 0.7m, на слој ситнозрнасте земље или песка дебљине 0.1m. Подземни оптички Тк каблови се провлаче кроз заштитне ПЕ цеви (удувавањем) Изнад каблова, обавезно се постављају траке за упозорење. Ископ рова мора бити ручни и опрезан. Ископу ровова за каблове и за темељне јаме евентуалних бетонских стубова ваздушне Тк мреже, треба да претходи планирано нивелисање терена и обележавање на терену траса постојећих подземних инсталација од стране стручне службе РГЗ Службе за катастар – Шабац (или геодетског предузећа са одговарајућом лиценцом), у присуству овлашћених лица из предузећа која поседују и одржавају комуналне инсталације и инфраструктуре у обухвату плана. У зонама укрштања остварити минимално вертикално растојање од 0.3m.

У зонама коловоза саобраћјница и колских прилаза на парцеле, све подземне Тк каблове треба заштити провлачењем кроз заштитне цеви које се постављају тако да је горња ивица цеви на дубини 1.0m испод горње коте асвалтног застора. У тим зонама ров се засипа набијањем слојева шљунка до пројектоване носивости саобрачајница.

Пре затрпавања свих ровова, трасе и дубине каблова и цеви уснимити код РГЗ Службе за катастар Шабац. По завршетку радова, све површине довести у претходно стање.

Свим радовима у зони постојећих телекомуникационих каблова и канализације треба да присуствује овлашћено лице из Телекома, које, на лицу места, може дефинисати додатне заштитне мере или условити измештање Тк каблова. У том смислу, обезбедити присуство овлашћеног лица (контакт је наведен у оригиналу услова Телекома). Пре отпочињања радова положаје Тк каблова и кабловске канализације треба да, на лицу места, обележи стручна екипа РГЗ Службе за катастар или геодетског предузећа са одговарајућом лиценцом. Уколико каблови нису евиднетнирани код РГЗ, положај на терену одредити опрезним копањем пробног рова, у присуству овлашћеног лица из Телекома. Сви трошкови проузроковани евентуалним оштећењем телекомуникационих објеката, трошкови услед прекида Тк саобраћаја и трошкови евентуалних измештања подају на терет инвеститора радова који су проузроковали трошкове.

Подземне проводнике КДСа полагати у ров са телекомуникационим кабловима и градити под истим условима као телекомуникационе каблове. За ваздушну изведбу телекомуникационе мреже и КДСа по стубовима ваздушне НН мреже мора се обезбедити сагласност електродистрибувног предузећа.

II 1.3.5. Гасоводна мрежа

Постојеће стање

На обухвату плана детаљне регулације нема изграђене гасоводне мреже и објеката.

Планирано стање

Планом генералне регулације насеља планирана је гасификација – изградња подземне дистрибутивне гасоводне (ДГМ) мреже max притиска 4bar. Предметним планом врши се корекција коридора за гасовод у улици Ђуре Пуцара, обзиром на трасу изграђеног водовода и на постојећи канал за евакуацију атмосферских вода. Такође се дефинише нови коридор за ДГМ у улици Новопројектованој. Пресеци цеви за гасовод биће дефинисани Пројектом за добијање грађевинске дозволе за гасификацију насеља, на основу одговарајућих прорачуна капацитета и на основу хидрауличког прорачуна. Положај коридора за гасовод је дефинисан координатама темених тачака рова у државном координатном систему.

Изградња гасоводне мреже у обухвату предметног плана детаљне регулације не може бити реализована без изградње гасоводне мреже у улици Ђуре Пуцара, односно без реализације фазе гасификације из Плана генералне регулације за насеље.

Сви елементи гасоводне мреже, укључујући и појединачне прикључке морају бити пројектовани, одабрани и реализовани у складу са Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима до 16bar („Сл.гласник РС", бр.86/2015).

Прикључци објеката на дистрибутивну гасоводну мрежу, реализоваће се у складу са појединачним техничким условима за прикључак који ће се, у обједињеној процедури, код издавања локацијских услова, прибавити од надлежног енергетског оператера – ЈКП „Топлана-Шабац" Шабац, код Одељења за дистрибуцију гаса. Од поменутог предузећа прибављени су Подаци и услови за израду Плана детаљне регулације (бр.01-2973/24 од 24.12.2024.год.) који су саставни део овог плана и приложени су у документационом делу елабората.

Услови за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже и прикључака идентични су условима за изградњу подземних телекомуникационих каблова који су утврђени у претходном поглављу.

II 1.3. 7. Систем за евакуацију отпада

Управљање отпадом на административном подручју града Шапца укључујући и приградско насеље Поцерски Причиновић, врши Јавно комунално предузеће „Стари Град". Технологија транспорта отпада генерално је условљена и одређена: количином и саставом отпада, величином и врстом контејнера за сакупљање отпада, просторним размештајем контејнера и њиховом удаљеношћу од места коначног одлагања, расположивим транспортним возилима и особинама транспортних путева.

За одвоз кућног отпада, у сарадњи са ЈКП, кроз израду техничке документације треба дефинисати потребан број контејнера и њихову локацију. Услови за организовање контејнерских места су: максимално ручно гурање контејнера не сме да буде дуже од 15m, по равној подлози, без степеника, и са успоном до 3%.

Препоручује се, да се на контејнерским местима врши и селектовање отпада (посебни контејнери за папир, пластику и сл.). У сарадњи са ЈКП могуће је предвидети и другачије системе и методе прикупљања и евакуисања кућног смећа, а у складу са условима заштите животне средине.

Трајно депоновање или одлагање отпадних материја или било каквог отпада на предметној локацији и изван специјалних судова је забрањено.

II 1.4. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Минимално учешће зелених површина унутар појединачне парцеле је дефинисано посебним правилима грађења за ову стамбену зону.

При избору садног материјала дати преднсот аутохтоним врстама (мин. 50% врста) које су прилагођене локалним педолошким и климатским условима, отпорне на локалне загађиваче и имају густу и добро развијену крошњу, а могуће је користити егзоте за које је предвиђено да се

добро адаптирају датим условима средине, а при томе нису инвазивне и одређени проценат пажљиво одабраних зимзелених (четинарских) врста.

Све зелене површине које улазе у урбанистичке параметре минималне заузетосу су незасрте зелене површине. Под незасртим зеленим површинама се подразумевају искључиво озелењене земљане површине испод којих не постоје конструктивни елементи, тампон слојеви и др.

Препоручује се да се на задњу међу постави линијски дрворед, компактног облика и површине, високих стабала и густих крошњи, због визуалне и звучне баријере.

II 1.5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

II 1.5.1. Урбанистичке мере за заштиту културно - историјског и природног наслеђа

У обухвату Плана детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајнице, наставак Уливе Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић, нема регистрованих заштићених објеката, истражених локалитета, нити регистрованих природних добара.

Уколико би се током радова наишло на археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

II 1.5.2. Урбанистичке мере за заштиту животне средине

На основу члана 9 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 испр, 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл.УС, 50/13-одл.УС, 98/13 - одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019- др.закони, 9/2020, 52/2021 и 62/23) донета је Одлука да се не израђује Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за уређење простора и изгадњу саобраћајнице, наставак Улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић, а на основу мишљења Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене послове градске управе града Шапца, број: 002001120 2024 од 26.06.2024. године. Мишљење је донето у складу са постојећим и планираним наменама које се не налазе на Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 84/05).

II 1.5.3. Урбанистичке мере за заштиту од пожара

За потребе израде Плана детаљне регулације за уређење простора и изгадњу саобраћајнице, наставак Улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић, прибављени су предходни услови за заштиту од пожара МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, бр. 217-8958/24-1 од 06.12.2024. године, у складу са одредбама чл. 29. Закона о заштити пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18) и дато је следеће мишљење:

- Напред наведени План детаљне регулације је неопходно израдити у складу са важећим законима, техничким прописима и српским стандардима, па сходно томе дајемо следеће услове у погледу потребних мера заштите од пожара и експлозије:
  - Придржавати се одредби Закона о заштити пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18),
  - Придржавати се одредби Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15),
  - Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 8/95),

- Придржавати се Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС", бр. 3/2018),
- Придржавати се Правилника о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене („Сл. гласник РС", бр. 22/2019),
- Придржавати се Правилника о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара („Сл. гласник РС", бр. 1/18),
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија („Сл. лист СФРЈ", бр. 24/87),
- Придржавати се одредби Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bara („Сл. гласник РС", бр. 86/15),
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ", бр. 11/96),
- Придржавати се одредби Правилника о техничким мерама за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова („Сл. лист СФРЈ", бр. 41/93),
- Придржавати се одредби Правилника о технички нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара („Сл. лист СФРЈ", бр. 74/90),
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова („Сл. лист СФРЈ", бр. 6/92),

као и других Правилника и стандарда са аспекта заштите од пожара који произилазе из горе наведених законских и подзаконских аката.

Уколико плански документ представља основ за издавање локацијских услова, обавештавамо Вас да исти не садрже могућности, ограничења и услове за изградњу објеката са аспекта заштите од пожара и експлозија па је потребно, пре издавања локацијских услова, од стране органа надлежног за заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија, у складу са одредбама члана 54 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 испр, 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл.УС, 50/13-одл.УС, 98/13 - одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019- др.закони, 9/2020, 52/2021 и 62/23) и члана 20 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС", бр. 115/20).

II 1.5.4. Урбанистичке мере за заштите ваздуха

Заштита овог чиниоца животне средине подразумева ограничење, или смањење емисија загађујућих материја, и то пребенствено:

- стриктно ограничавање емисија загађујућих материја из саобраћаја и домаћинства, кроз даљи развој система гасификације, појачану контролу рада котларница, подстицање енергетске ефикасности у смислу што рационалнијег коришћења енергије у домаћинствима;
- коришћење алтернативних енергетских извора: сунчане и геотермалне енергије, енергије биомасе и отпада, еолске енергије – у том смислу дефинисати стимулативне мере за грађане на прелазак на алтернативне изворе загревања.

II 1.5.5. Урбанистичке мере за заштите вода

Планским решењем дефинисани су услови за заштиту и унапређење квалитета површинских и подземних вода:

- ревитализацијом загађених водотокова;
- оплемењивање малих вода – рационалнија потрошња воде;
- планским третманом комуналних отпадних вода – изградња канализације;
- прилагодити пољопривредну производњу условима заштите водоносних слојева, потенцирати планско и одрживо коришћење вода;
- онемогућити упуштање отпадних вода у водотоке, без предтретмана пречишћавања.

II 1.5.6. Урбанистичке мере за заштите земљишта

- Заштита земљишта се остварује и планским управљањем отпадом, чиме се спречава загађење земљишта и други негативни утицаји на воде, ваздух, здравље људи и др. Плански третман отпада се заснива на превенцији настајања и смањењу количине отпада на извору, поновној употреби и рециклажи отпада;
- Контрола коришћења вештачих ђубрива и пестицида, информисање и образовање пољопривредних произвођача о принципима органске пољопривреде и утицајима агрохемијских средстава и пољопривреде на животну средину;
- рационалним коришћењем грађевинског и пољопривредног земљишта;
- ограничавањем ширења насеља и привредних активности на квалитетним пољопривредним земљиштима, забраном изградње од I до IV катастарске класе, као и пренамене пољопривредног земљишта у шумско, осим земљишта VII и VIII катастарске класе и у посебним случајевима када није могуће пронаћи алтернативне локације;
- укрупњавањем пољопривредних површине, едукацијом пољопривредних произвођача.

II 1.5.7. Урбанистичке мере за заштиту од буке, вибрација и нејонизујућег зрачења

Смањење буке, вибрације и нејонизирајућег зрачења врши се применом прописаних дозвољених нивоа буке у изграђеним подручјима насеља, као и применом прописаних мера заштите нејонизирајућег зрачења (далеководи и трафо станице).

У складу са члановима 2. и 3. Правилника о методологији за одређивање акустичних зона („Службени гласник РС" број 72/10) „Јединица локалне самоуправе предузима мере за становништва од буке у животној средини и у том циљу одређује акустичне зоне у насељу, као и граничне вредности индикатора буке у тим зонама, у складу са Законом којим се уређује заштита од буке у животној средини. Јединица локалне самоуправе акустичним зонирањем одређује тихе зоне, односно заштићена подручја у којима су прописане граничне вредности од 50 dB(A) у току дана, односно 40 dB(A) у току ноћи. У тихим зонама је забрањена употреба извора буке који би својом активношћу могли да повисе ниво буке у тим зонама".

II 1.5.8. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода

Елементарне непогоде се могу манифестовати као сеизмичка разарања, поплаве и буице, пожари и експлозије, отварање клизишта и др. које могу утицати неповољно на становнике и добра.

Неопходно је да се скупом урбанистичких и грађевинских мера одговори потребама заштите и то пре свега у циљу смањења дејстава евентуалног разарања, односно обима и степена разарања физичких структура. Због тога је при планирању обезбеђена примена и реализација мера заштите од елементарних и других непогода.

II 1.5.9. Урбанистичке мере за цивилну заштиту људи и добара

Основна мера цивилне заштите која се мора планирати у плану јесте мера склањања запослених и становника. Препоручује се изградња подрумских просторија у стамбеним објектима.

II 1.5.10. Урбанистичке мере за цивилну заштиту од ветра

Превентивне мере подразумевају грађевинско-техничке мере које треба примењивати код изградње објеката у односу на дату ружу ветрова и подзање нових зелених површина у оквирима плана.

II 1.5.11. Урбанистичке мере од леда, снега и других атмосферијја

Превентивне мере подразумевају уређење и одржавање саобраћајних површина, уређење и одржавање водених површина и објеката. Сваки објекат мора бити опремљен громобранском инсталацијом.

II 1.6. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Објекти у зависности од врсте и намене морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин на који се обезбеђују прописана енергетска својства која су утврђена Правилником о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС", бр. 61/11).

Обезбедити сва неопходна енергетска својства приликом пројектовања и спровођења енергетске санације објеката, испунити све техничке захтеве за постизање енергетске ефикасности и постићи све прописане параметре комфора. Правилима уређења и грађења, прописати могуће криеријуме за енергетски ефикаснију градњу:

- смањити разуђеност објеката и правилно поставити мање прозоре који спречавају топлотне губитке током зиме;
- обезбедити топлотну и звучну изолацију адекватним грађевинским материјалима, зеленилом и другим елементима за заштиту од сунчеве топлоте током лета;
- помоћне просторије оријентисати ка северним експозицијама, а дневне ка јужним;
- предвидети природно осветљење и проветравање заједничких просторија, стаклене баште, штедљиве потрошаче електричне енергије и др.

Осим наведних радњи које испуњавају захтеве енергетске ефикасности, на објектима породичног становања и на слободним површинама у обухвату плана је дозвољено постављање уређаја и апарата који омогућавају коришћење обновљивих извора енергије.

II 1.7. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Изградња објеката на парцели се може вршити фазно, јер је кроз правила уређења и грађења дозвољен други објекат на парцели и/или помоћни објекти. Сваки појединачни објекат треба да чини независну техничко-технолошку целину.

II 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

II 2.1. ПРАВИЛА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ, АДАПТАЦИЈУ И САНАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА

На подручју обухвата ПДР постојећи објекат је предвиђен за реконструкцију и санацију.

Интервенција на постојећем објекту се дозвољава уколико је намена у складу са дефинисаном наменом у зони, уколико не доводи до премашивања постављених урбанистичких параметара, и ако су задовољени други услови из Плана.

Реконструкција јесте извођење грађевинских радова на постојећем објекту у габариту и волумену објекта, којима се: утиче на стабилност и сигурност објекта; мењају конструктивни елементи, или технолошки процес, мења спољни изгледобјекта, или повећава број функционалних јединица.

На постојећим објектима могу се формирати кровне баџе. Максимална висина од коте пода подкровља до слемена баџе је 2,2m. У оквиру кровне баџе се могу формирати излази на терасу или лођу.

Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске ефикасности фасада или крова (накнадно постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације, постављање соларних колектора и сл).

II 2.2. ПРАВИЛА ЗА АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ ОБЈЕКАТА

Правила за архитектонско обликовање објеката су дефинисана као правила уређења и грађења објеката у Зони породичне изградње (рурално становање). Правила грађења служе за регулисање изградње објеката и површина у оквиру граница Плана.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦЕ, НАСТАВАК УЛИЦЕ ЂУРЕ ПУЦАРА, У КО ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ

Правила уређења и грађења представљају приказ планираних максималних урбанистичких параметара и капацитета за Зону породичне изградње (рурално становање).

	ЗОНА ПОРОДИЧНЕ ИЗГРАДЊЕ (РУРАЛНО СТАНОВАЊЕ)
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА	
Уколико је парцела намењена становању и пољопривредним делатностима, део парцеле намењен становању треба да заузима највише 40% укупне површине парцеле. Део парцеле намењен становању треба да се налази уз саобраћајницу, ако нагиб терена то дозвољава а економски и део намењен пољопривредној производњи у задњем делу парцеле. Економски објекти који се могу градити на парцели су објекти у функцији стамбеног објекта: летња кухиња, млекар, санитарни пропусник, магацини хране за сопствену потребу и сл. У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: решавање проблема одвођења атмосферских вода; комунално опремање и побољшање хигијенских услова (решавање проблема септичких јама, одвођења отпадних вода, снабдевања водом за пиће и др.); поштовање услова заштите животне средине и услова и мера хигијенско- техничке заштите (заштитне зоне и растојања између објеката), код постављања економских објеката; асфалтирање путева, уређење тротоара, изградња уличних канала и подизање дрвореда; формирање и уређење других јавних површина; евентуалне локације привремених објеката на јавним површинама дефинисаће се програмом постављања привремених објеката. На неизграђеном земљишту које је намењено за становање на индивидуалним пољопривредним економијама, до привођења намени и даље ће се обављати пољопривредна производња и то: повртарство, воћарство, пластеници, стакленици и сл.	
Намена објеката	Доминантна намена у овој зони је становање (рурално становање). Компатибилне намене са наменом становање су: трговина на мало, услуге смештаја и исхране, информисање и комуникације, финансијске делатности и делатности осигурања, пословање некретнинама, стручне, научне, иновационе и техничке делатности, административне и помоћне услужне делатности. Нису дозвољене следеће намене: трговина на велико, станице за снабдевање горивом и намене које су забрањене другим прописима. Одабир делатности мора бити такав да саобраћајне, или било које друге потребе које проистичу из појединих делатности, не ремете основну функције зоне у којој се налазе, као и ближег и ширег суседства. У приземљима стамбених објеката може се формирати пословни простор, под условима који су дефинисани за нове обејекте (максимално 2 стамбене јединице и/или максимално 2 пословне јединице на парцели). Објекти могу имати више функционалних целина које су међусобно компатибилне. *Правила уређења и грађења која се односе на зону доминантне намене у потпуности се односе и на компатибилну намену.
Правила парцелације	Графичким прилогом „План парцелације/препарцелације" су дефинисане површине јавне намене. Услови за парцелацију се односе искључиво на формирање нових парцела у осталом земљишту. Минимална површина пареле је 6а. Минимална ширина фронта је 15m.
Приступи парцелама	Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на површину јавне намене, минималне ширине 4,5m. Приступна површина се не може користити за паркирање возила и мора се обезбедити приступ противпожарног возила.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦЕ, НАСТАВАК УЛИЦЕ ЂУРЕ ПУЦАРА, У КО ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ

	Приступ објекту није дозвољен спољним, отвореним степеницама (уколико нису предвиђене противпожарним елаборатом и служе за евакуацију).	
Услови за изградњу објеката	**Подземне етаже**	Објекти могу имати подземне етаже у складу са условима терена и примењеним техничким мерама хидроизолације. Подземне етаже објеката могу да заузимају већу површину на парцели од надземних делова објекта, при чему грађевинска линија подземних етажа остаје у границама парцеле и обезбеђује условљену незастрту зелену површину.
	Индекс заузетости	Максимално 40% за нову изградњу.
	Индекс изграђености	Максимално 1 за нову изградњу.
	Грађевинске линије	Грађевинске линије су дефинисане графичким прилозима. Грађевинске линије су удаљене 5m од регулационих линија. Дефинисана је и унутрашња грађевинска линија, на простору где се налази канал у осталом земљишту. Удаљеност унутрашње грађевинске линије, од линије канала је 5m.
	Удаљеност од међа и суседа	Сви објекти су искључиво слободностојећи објекти. Најмање дозвољено растојање основног габарита породичног стамбеног објекта и линије суседне грађевинске парцеле за слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације је 1m и слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне орјентације је 3m.
	Спратност	Максимално три надземне етаже (П+1+Пк). Максимална кота слемена 11,70m висина венца максимална 9,20m. Под приземљем се подразумева приземна етажа максималне спратне висине 4,2m. Спратна висина подразумева и међуспратне слојеве (за становање је то 1,2 m од нулте коте + 3,0 m спратне висине, а за пословање 4,0 m од коте приземља која је на + 0.15 m од нулте коте). Нулта кота терена је кота тротоара испред улаза у објекат. Под спратом се подразумева спратна етажа максималне спратне висине 3m. Максималне спратне висине за чисто пословне приземне и спратне етаже, може бити увећана за 10%. Под подкровљем се подразумева подкровна етажа, са нагибом кровне равни до максималне висине дефинисане Правилима грађења, при чему максимална кота слемена не може бити већа од 4,5 м од коте пода подкровља.
	Максимални број стамбених јединица	Максималан број стамбених јединица у индивидуалним стамбеним објектима је две. Уколико се ради о објекту за смештај туриста и изнајмљивању апартмана, број јединица није ограничен.
	Кровови	Кровови су у основи четвороводни, нагиба кровних равни од 33-45°. Кровни покривач је обавезно цреп.
	Подкровља	Поткровља могу имати назидак висок највише 1,6м који мора бити заступљен на минимално 50% обима завршне етаже да

		би се иста могла сматрати поткровљем. Изградња мансардних кровова и више подкровних етажа није дозвољена.
	Одвођење атмосферских вода	Одводњавање атмосферских вода са објекта није дозвољено преко суседне/их парцела.
Паркирање	За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбених објеката свих врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, и то - једно паркинг или гаражно место за једну стамбену јединицу. У оквиру парцеле је потребно сместити и сву пољопривредну механизацију, возила домаћинства као и возила корисника објеката (туристи и сл.). Власници осталих објеката свих врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута и то - једно паркинг или гаражно место на 70m^2 корисног простора.	
Уређење слободних површина	У оквиру сваке парцеле неопходно је обезбедити минимално 20% незастртих зелених површина.	
Интервенције на постојећем објекту	Постојећи објекат, који се у планском документу делом налази између регулационе и грађевинске линије, а претходно је добио Грађевинску дозволу, али нема одобрење за употребу. У складу са претходно важећим законским прописима, може се обновити и реконструисати, под условом да се на међусобним удаљеностима мањим од дозвољених овим планом, не могу формирати отвори стамбених просторија. Не дозвољава се доградња на постојећем објекту висине Су+П+1+Пк, јер је у складу са прописаном спратношћу дефинисану овим планским документом. Реконструкција и обнова објекта су обавеујуће, у габариту и волумену објекта, у складу са дефинисаном наменом у зони, како би се објекат довео у стање употребе. На постојећем објекту могу се формирати кровне баџе. Максимална висина од коте пода подкровља до слемена баџе је 2,2m. У оквиру кровне баџе се могу формирати излази на терасу или лођу. Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске ефикасности фасаде или крова (накнадно постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације, постављање соларних колектора и сл). Дозвољава се доградња елемената комуникација – лифтова и степеништа, под условом да предметна интервенција не угрожава функционисање и стабилност постојећег објекта. Сви елементи вертикалних комуникација морају бити заштићени од спољних утицаја и изведени на сопственим парцелама. Изузетак од овог правила се може одобрити само у случају потребе обезбеђивања рампе за приступ особама са посебним потребама. Ове рампе могу бити постављене и у зонама између регулационе и грађевинске линије. Дозвољава се доградња на отвореним терасама и затварање балкона и тераса на постојећем изграђеном објекту. Доградња се дозвољава за будуће објекте који ће се налазити на/иза грађевинске линије. Доградња се не дозвољава између регулационе и грађевинске линије.	

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦЕ, НАСТАВАК УЛИЦЕ ЂУРЕ ПУЦАРА, У КО ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ

	Доградња се дозвољава уколико је намена у складу са дефинисаном наменом у зони, уколико то не доводи до премашивања постављених урбанистичких параметара, и ако су задовољени други услови из плана. Доградња јесте извођење грађевинских и других радова којима се изграђује нови простор ван постојећег габарита објекта, као и надзиђивање објеката и са њим чини грађевинску, функционалну или техничку целину. Није дозвољено повећање броја станова приликом надзиђивања објеката ако се на сопстеној парцели не могу обезбедити услови за паркирање и формирање зелених површина. Дограђени део објекта не сме да представља сметњу у функционисању постојећег дела објекта, као и објеката на суседним парцелама. Доградњом новог дела објекта не сме се угрозити статичка стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама. Све интервенције на објектима, које су наведене за постојећи објекат, могу се применити и на будуће објекте (накнадно формирање кровних баџа, доградња елемената комуникација, радови на побољшању енергетске ефисасности објекта итд.). Дозвољава се адаптација, санација и инвестиционо одржавање објеката, у складу са Законом дефинисаним поступцима.
Услови обликовања	Приликом обликовања објеката треба да се испоштује правац обавезних грађевинских линија. Приликом изградње објеката употребљавати савремене материјале, материјале за побољшавање енергетских карактеристика и сл. Препорука је да се фасаде обраде површинама које могу бити малтерисане, бојене или застакљене. Није дозвољена наглашена декоративност, псеудо еклектика, употреба флуоресцентних боја и исписивање рекламних порука. Отворене лође не могу да заузимају више од 1/4 површине уличне фасаде, осим да испред уличне фасаде постоји предбашта минималне ширине 4m. Избачене терасе нису дозвољене на уличној фасади, осим у ширини дозвољеног препуста. Прозори и врата на уличној фасади морају бити усклађени по типу и модуларној ширини. Прозоре са високим парапетом оријентисати на дворишне фасаде, а код станова који су једнострано оријентисани, прозори са високим парапетом морају имати маску на фасади (зидану, металну...).
Изградња других објеката на парцели	На парцели се као засебни објекти могу градити и други објекти, намењени становању и делатностима или помоћни објекти, уколико се тиме не премашују постављени урбанистички параметри. Уколико је други објекат оријентисан главним просторијама према првом, мора бити најмање 5m удаљен од главног објекта. Највећа спратност другог објекта на парцели је П. Услови за постављање објекта према међама су идентични условима за главни објекат. На парцелама се не могу постављати монтажно-демонтажни објекти. У сваком индивидуалном дворишту се могу организовати, зависно од капацитета, објекти мале привреде, производног занатства, услуга и сл. Објекти у којима се обављају делатности које производе буку не могу бити лоцирани на парцели. У сваком индивидуалном дворишту се могу градити и помоћни објекти (оставе, бунари, септичке јаме и др.).
Помоћни, економски објекти и	Помоћни објекти се обавезно постављају у унутрашњост парцеле и њихова грађевинска линија не сме бити постављена испред грађевинске линије главног објекта. Услов за помоћне објекте је да буде најмање 1m удаљен од бочне

27

гараже	границе парцеле. Највећа дозвољена спратност за помоћне и економске објекте је П (приземље). Изградња гаража се дозвољава, у складу са условима за изградњу помоћних објеката. Економски објекти који се могу налазити у кућном дворишу су: летња кухиња, млекар, санитарни пропусник, магацин хране за сопствену употребу, гараже, шупе и сл. У случајевима непостојања насељских канализационих водова или до трасирања истих, обавеза власника парцела је да обезбеде сенгрупе у складу са санитарним прописима. Сенгруп мора бити удаљен најмање 20m од бунара, уколико бунар постоји на парцели или суседним парцелама. Уколико се парцела налази уз новопланирану или постојећу саобраћајницу, сенгруп се мора налазити у делу парцеле који је најближи тој саобраћајници. Услови за изградњу економских објеката, који се налазе у економском делу парцеле/дворишта: • Максимални степен или индекс заузетости економског дела парцеле је 40,0%; • Максимални степен или индекс изграђености је 0,5; • Максимална спратност је П (приземље); • Отпад се не сме складиштити у простору између економског објекта и границе према суседима; • Минимално растојање између стамбеног и економског објекта на истој парцели је 15,0m; • Економски објекти не смеју угрожавати стамбене објекте на суседним парцелама; • Ђубришта и пољски клозети морају бити удаљени од стамбеног објекта, бунара, односно, живог извора воде, најмање 20,0m; • Положај економских објеката у односу на грађевинску линију и друге објекте на парцели, утврђује се, у зависности од величине парцеле, организације стамбеног и економског дворишта, намене и капацитета објеката, применом најмањих дозвољених растојања утврђених овим планом и посебних услова изградње у циљу заштите животне средине; • Међусобно растојање економских објеката, зависи од организације економског дворишта, с тим да се прљави објекти постављају низ ветар, у односу на чисте објекте; • Морају се поштовати сви услови хигијенске заштите и одлагања отпада; • У сваком индивидуалном дворишту/ парцели могу се градити објекти мале привреде (производног занатства, услуга и др.); • У сваком индивидуалном дворишту/парцели могу се градити помоћни објекти (оставе, бунари, септичке јаме, и др.), уз поштовање дефинисаних мера хигијенско- техничке заштите и међусобних растојања; Септичке јаме морају бити удаљене минимално 20,0m од бунара, на сопственој парцели и суседним парцелама, минимално 1,5m од границе парцеле и регулационе линије и мора им се обезбедити прилаз ради пражњења; • Код парцела на нагнутом терену, код којих се економско двориште налази до пута, атмосферске и друге отпадне воде из економског дворишта одводе се регулисано до ђубришне јаме.
Ограђивање парцела	Грађевинске парцеле се могу ограђивати зиданом оградом до висине од 0.9m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом и живицом до висине од 1.4m. Транспарентне ограде према суседима могу бити максимално високе 1,8m. Парцеле чија је коте нивелете виша од 0.9m од суседне, могу се

	ограђивати транспарентном оградом и живицом до висине од 1.4m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган. Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1.4m уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1.4m која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. Ограде објеката на углу не могу бити више од 0.9m рачунајући од коте тротоара уколико нарушавају визуелну прегледност саобраћајнице. Врата и капије на уличној огради се не могу отварати према регулацији. Код стамбено пословних објеката потребно је улаз у пословни део објекта одвојити од стамбеног дела парцеле. Парцеле у се могу преграђивати у функционалне целине (стамбени део, економски део, економски приступ, стамбени приступ и окућница), с тим да висина унутрашње ограде не може бити већа од висине спољне ограде. Посебни услови за изградњу ограда: - висина парапета је максимално 0,5м, - транспарентном оградом се сматра она која има минималну прозирност од 20%.
Објекти чија је изградња забрањена	Унутар ових зона не смеју се обављати делатности које су изричито забрањене и дефинисане у поглављу "намена површина". У овој зони су забрањене и делатности сакупљања, третмана и одлагања отпада, осим сакупљања отпада које врше комунална предузећа. Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (зоне заштите изворишта, трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.). Намена локације или објекта може бити коригована у еколошки неповољнију (нпр. искључиво радна зона) под условом да се предходно прибави сагласност непосредног суседства у гравитационој зони од минимално 100m а затим изради урбанистички план или урбанистички пројекат, као и одговарајући еколошки елаборат.
Посебни услови	Постављање објеката типа: киосци, летње баште, јавни тоалети, рекламни панои и сл., у овој зони дефинисаће се посебним општинским актом (Програмом постављања пословних и других објеката на јавним површинама).

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦЕ, НАСТАВАК УЛИЦЕ ЂУРЕ ПУЦАРА, У КО ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ

II 2.3. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

У складу са елаборатом "Инжењерско-геолошке подлоге за просторно и урбанистичко планирање на подручју општине Шабац", 2006.г, "Омни Пројект" доо, из Земуна(који је рађен за ниво општине Шабац), подручје урбанистичког плана заузима зону:

Рејон III

Инжењерскогеолошки рејон III обухвата мале површине у јужном делу обухвата плана, као алувијалне равни водотока припадајућих овом простору. Терен је на надморској висини од 100.0-200.0m, претежно брежуљкастог типа, са благим косинама, без посебно изражених ерозионих прецеса, са присутним уобичајеним физичко-хемијским распадањем кваратарног тла. Геолошку основу овог дела терена, представљају претежно седименти Плиоцена заступљени глинама песком и шљунком. Карактеристика плиоценских наслага је висока пластичност глинених слојева, односно прелазак у каолинске глине, са слојевима ситнозрног песка високе заглињености, плавичасте и кобалт-сиве боје. Површински ниво овог рејона граде седименти језерских тераса са два терасна нивоа, заступљени шљунковима и песковима и прашинама, дебљине 5.0-10.0m који су свуда заступљени на северу, истоку и југоистоку терена. Местимично, у жљебовима водотока појављују се панонске глине и лапори са песком и шљунком, сличних физичко-механичких својстава. Седименти језерских тераса претежно су грубозрни, измешани, прослојени или раскинути прашинастим глинама, дебљине 5.0-6.0m, локално и 10.0m. Добро су водопропусни, водозасићени, са формираним изданима, добро носиви и слабо до средње деформабилни; глинени и прашинасти нивои јако су деформабилни и слабо носиви. Осим ових квартарних наслага, у крајњој северозападној зони рејона појављују се пролувијалне глине настале планарним кретањем и мешањем различитих генетских типова. Пролувијуми се срећу на контакту са алувијалним наслагама, у подножју побрђа и представљају глине ниске до средње пластичности, углавном тврде консистенције. У њима је формирана издан чије се воде прихрањују из падавина, алувијалних и доњих терасних наслага.

III 3. СПРОВОЂЕЊЕ

II 3.1. Израда пројекта препарцелације и парцелације

ПДР је дефинисао предлог нове парцелације/препарцелације граница површина јавне намене у складу са постојећим стањем. Планиране површине су дефинисане аналитичко-геодетским елементима (координатама детаљних тачака), на основу података из катастарско топографског плана и приказане су на графичком прилогу „План парцелације и препарцелације".

Парцелација/препарцелација осталог земљишта се врши у складу са правилима уређења и грађења за планирану зону у обухвату Плана.

II 3.2. Локација за израду Урбанистичког пројекта

Није планирана израда Урбанистичких пројеката

II 3.2. Издавање локацијских услова

Локацијски услови се издају директно на основу овог плана.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦЕ, НАСТАВАК УЛИЦЕ ЂУРЕ ПУЦАРА, У КО ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ

II 4. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПДР

Саставни део ПДР су следећи графички прилози:

Графички прилози постојећег стања:

1. План намене површина са границом плана – постојеће стање.

Графички прилози планираног стања:

2. КТП са границом обухвата ПДР
3. План намене површина
4. План нивелације и регулације
4а. Попречни профили
5. План хидротехничких инсталација
6. План електроенергетске и телекомуникационе мреже
7. План гасоводне мреже
8. План парцелације/препарцелације

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајнице, наставак Улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева"

Број:003624937 2025 07416 001 000 350 146
Дана 02.09.2025.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

31


120/1
120/2
3134
3135
3136
3137
ул. Новопројектована
ул. Вукре Нуцића
Легенда:
Зона породичне изградње (руралне становање)
Канал
Регулациона линија
Грађевинска линија
Унутрашња грађевинска линија
Обухват Плана детаљне регулације
ЈП Инфраструктура Шабац, Шабац ,
Служба за просторно и урбанистичко планирање
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ПОТПИС
ОДГ. УРБАНИСТА
Јана Б. Пузигаћа,маст.инж.арх.
ОБРАДА ФАЗЕ
Јана Б. Пузигаћа,маст.инж.арх.
ТЕХНИЧКА ОБРАДА
Никола Марковић, грађ.техн.
ДАТУМ
2025. год.
врста плана
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
инвеститор:
Јелена Борисављевић, Барич
објекат:
План детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајница - наставак улице Вукре Пуцића, у К.О. Подрински Причиновић
цртеж-фаза
План намене површина
књига бр.
лист бр.
3
размера
1 : 500

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈАНИЦЕ, НАСТАВАК УЛИЦЕ ЂУРЕ ПУЦАРА

УВОДНИ ДЕО

Правни основ: Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 , 52/2021 и 62/2023), Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 32/19"), Одлука о изради Плана детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајанице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић ,бр. бр. 2620292 2024 , донета је на седници Скупштине града Шапца одржаној 12.09.2024. .године, и објављена у "Сл. листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 18/24. Претходно је прибављено позитивно мишљење Комисије за планове Скупштине града Шапца, на на 54. седници одржаној 04.07.2024. године.

Скупштина града Шапца на седници одржаној 12.09.2024. године донела је и Одлуку да не израђује Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајанице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновићу бр. 2620292 2024 , која је објављена у "Сл. листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 18/24

Обрађивач плана:

- Стручна обрада Плана детаљне регулације поверена је ЈП „Инфраструктура"Шабац-Шабац, Служба за просторно и урбанистичко планирање а одговорни урбаниста је Јана Богдановић Пузигаћа, ма. инж. арх., (број лиценце 221 А075 22).

Израда плана:

План детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајанице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић се израђује на основу захтева инвеститора:Борисављевић(Живорад) Јелене и ЈП „Инфраструктура" Шабац, бр. 1279-04/1 од 19.06.2024. године, на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајанице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић ,бр. 2620292 2024 , донете на седници Скупштине града Шапца одржаној 12.09.2024. .године, и објављена у "Сл. листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 18/24. и Одлуке да не израђује Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајанице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновићу бр. 2620292 2024 , и донете на седници Скупштине града Шапца одржаној 12.09.2024. године.

Стручна контрола плана:

-Рани јавни Плана детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајнице, наставак Улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић,, обављен је у периоду од 21.11.2024. до 05.12.2024.., закључно, а седница Комисије за планове по обављеном раном јавном увиду одржана је на шездесетој седнии одржано12.12.2024.год., .год., (Извештај о обављеном раном јавном увиду елабората за потребе израде План детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајанице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић од 25.12.2024. године.).

-Стручна контрола нацрта Плана детаљне регулације обављена је на 69. седници Комисије за планове града Шапца одржаној 16.05.2025.год., (Извештај о извршеној стручној

контроли нацрта детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајнице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић од 28.05.2025. године);

ПОДАЦИ О ОГЛАШАВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ УВИДА

Јавни увид нацрта Плана детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајнице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић , у трајању од 30 дана, одржан је од 23.05.2025. до 21.06.2025. године, закључно, у просторијама Одељења за урбанизам Градске управе града Шапца, на првом спрату, у Карађорђевој улици бр. 27.

Јавни увид у предложен нацрт Плана детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајнице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић , могао се остварити сваког радног дана, а службена лица Одељења за урбанизам, давала су потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима, свим заинтересованим лицима, од 10:30 до 12:30 часова.

Нацрт Плана детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајнице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић био је изложен на јавни увид и у дигиталном облику на интернет страни www.sabac.rs.

Заинтересована правна и физичка лица могла су да доставе примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам Градске управе града Шапца, преко јединственог шалтера Градске управе, Улица Господар Јевремова бр.6, у току трајања јавног увида, до 20.06.2025. године а поштом до 21.06.2025. године. У току трајања јавног увида није било примедби на предложено урбанистичко решење (Извештај о обављеном јавном увиду Плана детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајнице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић -нацрт плана).

Саставни део овог образложења су и:

1.Извештај о извршеној стручној контроли Плана детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајнице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић-нацрт плана;

2.Извештај о обављеном јавном увиду Плана детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајнице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић -нацрт плана;

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Број предмета: 002019609 2024 07416 004 007 350 136
Датум: 28.05.2025. године
Карађорђева улица бр. 27
Ш а б а ц

Комисија за планове града Шапца, формирана Решењем о именовању Комисије за планове града Шапца (бр. 001489964 2025 07416 003 000 016 009 од 02.04.2025), у складу са чл. 49. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 , 52/2021 и 62/2023) и чл. 53. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 32/19) шездесет деветој седници Комисије за планове града Шапца, одржаној 16.05.2025.год.,. у 09:30h, у просторијама Одељења за урбанизам Градске управе града Шапца, разматрала је **План детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајанице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић** - нацрт плана и донела:

И З В Е Ш Т А Ј
О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊУ САОБРАЋЈАНИЦЕ, НАСТАВАК УЛИЦЕ ЂУРЕ ПУЦАРА, У КО ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ - НАЦРТ ПЛАНА

УВОДНИ ДЕО

Седници Комисије присуствовали су:

1. Чланови Комисије: Јасмина Стевановић, дипл. пр. планер (председник), др Зоран Радосављевић, дипл.пр.планер, представник министарства (члан), Зоран Ћелов, дипл.инж.арх., представник Министарства (члан), Филип Богдановић, дипл.инж.саоб. (члан), Милан Томашевић, дипл.инж.арх. (члан), Сања Петронић дипл.ел.инж (члан), Предраг Станковић, дипл.инж.грађ. (члан) и Ненад Мишковић, дипл.инж.геод. (члан);
2. Представници Одељења за урбанизам Градске управе града Шапца - Јелена Шобић Бошковић дипл.пр.планер и Весна Антонић, дипл.простор.планер;
3. ЈП „Инфраструктура“ Шабац, Служба за просторно и урбанистичко планирање – Бојан Алимпић дипл.инж.арх..;

Других заинтересованих није било.

I **ОПШТИ ДЕО**
I 1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
I 1.1. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ШИРЕГ ПОДРУЧЈА
I 2. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
I 3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА
I 4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
I 5. ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ УСЛОВА
II ПЛАНСКИ ДЕО
II 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
I 1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНОМ ПРЕМА МОРФОЛОШКИМ, ПЛАНСКИМ, ИСТОРИЈСКО-АМБИЈЕНТАЛНИМ, ОБЛИКОВНИМ И ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА СА ОПИСОМ И КРИТЕРИЈУМИМАІ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
II 1.2. ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА, СА БИЛАНСКОМ ПОВРШИНА
II 1.3. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА МРЕЖУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
II 1.3.1.Саобраћајна инфраструктура
II 1.3.2. Водовод и канализација
II 1.3.3. Електроенергетика
II 1.3.4. Телекомуникациона мрежа и КДС
II 1.3.5. Гасоводна мрежа
II 1.3. 7. Систем за евакуацију отпада
II 1.4. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
II 1.5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
II 1.5.2. Урбанистичке мере за заштиту животне средине
II 1.5.3. Урбанистичке мере за заштиту од пожара
II 1.5.4. Урбанистичке мере за заштите ваздуха
II 1.5.5. Урбанистичке мере за заштите вода
II 1.5.6. Урбанистичке мере за заштите земљишта
II 1.5.7. Урбанистичке мере за заштиту од буке, вибрација и нејонизујућег зрачења
II 1.5.8. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода
II 1.5.9. Урбанистичке мере за цивилну заштиту људи и добара
II 1.5.10. Урбанистичке мере за цивилну заштиту од ветра
II 1.5.11. Урбанистичке мере од леда, снега и других атмосферијија
II 1.6. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
II 1.7. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
II 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
II 2.1. ПРАВИЛА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ, АДАПТАЦИЈУ И САНАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА
II 2.2. ПРАВИЛА ЗА АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ ОБЈЕКАТА
II 2.3. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

III 3. СПРОВОЂЕЊЕ
II 3.1. Израда пројекта препарцелације и парцелације
II 3.2. Локација за израду Урбанистичког пројекта
II 3.2. Издавање локацијских услова
II 4. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПДР
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ГРАФИЧКИ ДЕО

1.План намене површина са границом плана -постојеће стање (Р=1:500).
2.Катастарско-топографски план (Р=1:500).
3.План намене површина(Р=1:500).
4.План нивелације и регулације (Р=1:500).
5. Попречни профили (Р=1:100).
6.План хидротехничких инсталација (Р=1:500).
7.План електроенергетске и телекомуникационе мреже (Р=1:500).
8.План гасоводне мреже (Р=1:500).
9.План парцелације (Р=1:500).

КОНСТАТАЦИЈЕ

Одлука о изради Плана детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајанице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић ,бр. бр. 2620292 2024 , донета је на седници Скупштине града Шапца одржаној 12.09.2024. .године, и објављена у "Сл. листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 18/24. Претходно је прибављено позитивно мишљење Комисије за планове Скупштине града Шапца, на на 54. седници одржаној 04.07.2024. године.

Скупштина града Шапца на седници одржаној 12.09.2024. године донела је и Одлуку да не израђује Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајанице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновићу бр. 2620292 2024 , која је објављена у "Сл. листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 18/24 .

Стручна обрада Плана детаљне регулације поверена је ЈП „Инфраструктура“Шабац-Шабац, Служба за просторно и урбанистичко планирање а одговорни урбаниста је Јана Богдановић Пузигаћа, ма. инж. арх., (број лиценце 221 А075 22).

Стручна контрола о обављеном раном јавном увиду Плана детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајнице, наставак Улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић обављена је 12.12.2024.год.. (Извештај о обављеном раном јавном увиду Плана детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајнице, наставак Улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић).

Стручна контрола нацрта Плана детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајнице, наставак Улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић обављена је на 69. седници Комисије за планове града Шапца одржаној 16.05.2025.године.

ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ

На 69. седници Комисије за планове града Шапца одржаној 16.05.2025.год. уводно излагање по овој тачки дневног реда дао је Бојан Алимпић дипл.инж.арх. испред ЈП „Инфраструктура“, Служба за просторно и урбанистичко планирање. Након што је саслушала

обрађивача, Комисија је изнела следеће примедбе:

1.Канал у осталом земљишту назначити на Плану намене порвшина;

2.На стр 10 у тачки **I 4. Опис постојећег стања** се наводи да у делу обухвата канал одступа од постојеће путне уличне регулације и улази **у приватно пољопривредно земљиште.** Предметну реченицу формулисати на адекватан начин уз изузимање израза **приватно пољопривредно земљиште.** Земљиште се користи као пољопривредно до привођења намени, а налази се у грађевинском реону.

3.Сугерише се обрађивачу да се услови ЕДШ сведу на предмет израде ПДРа;

4.На 27 страни из одељка **Максимални број стамбених јединица** изузети сл. реченицу:"Максимални број стамбених јединица у помоћном објекту на парцели је једна." ;

5.Назив одељка **Интервенције на постојећим објектима** преформулисати у **Интервенције на постојећем објекту** са јасно дефинсаним условима за доградњу постојећег обејкта који је ван грађевинске линије на нивоу целогу ПДРа ;

6.Из одељка **Помоћни, економски објекти и гараже** изоставити све друге објекте (мали производни погони и сл), или прилагодити наслов одељка и са објектеима који су наведени;

7.На стр 24 у тачки II 2.1. Правила за реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију постојећих објеката, у реченици :"Максимална висина од коте пода подкровља *до преломне линије бање* је 2,2m.. израз *до преломне линије бање* супституисати са изразом *до слемена бања*;

Закључак: Комисија је закључила да нацрт Плана детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајнице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић може да се упути у даљу процедуру, односно на јавни увид у трајању од 30 дана, након што се поступи по изнетим примедбама.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

Јасмина Стевановић, дипл.прост.план.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Број предмета: 002019609 2024 07416 004 007 350 136
Датум: 04.07.2025 године
Карађорђева улица бр. 27
Ш а б а ц

Комисија за планове града Шапца, формирана Решењем о именовању Комисије за планове града Шапца (бр. 001489964 2025 07416 003 000 016 009 од 02.04.2025),, у складу са чл. 49. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 , 52/2021 и 62/2023) и чл. 53. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 32/19) на седамдесетој другој одржаној 04.07.2025.год., у 09:30h, у просторијама Одељења за урбанизам Градске управе града Шапца, разматрала је **План детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајанице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић -нацрт плана** и донела:

ИЗВЕШТАЈ
О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ
ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊУ САОБРАЋЈАНИЦЕ, НАСТАВАК УЛИЦЕ ЂУРЕ ПУЦАРА
-НАЦРТ ПЛАНА

УВОДНИ ДЕО

Правни основ: Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 , 52/2021 и 62/2023), Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 32/19"), Одлука о изради Плана детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајанице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић ,бр. бр. 2620292 2024 , донета је на седници Скупштине града Шапца одржаној 12.09.2024. .године, и објављена у "Сл. листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 18/24. Претходно је прибављено позитивно мишљење Комисије за планове Скупштине града Шапца, на на 54. седници одржаној 04.07.2024. године.

Скупштина града Шапца на седници одржаној 12.09.2024. године донела је и Одлуку да не израђује Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајанице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновићу бр. 2620292 2024, која је објављена у "Сл. листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 18/24 .

Обрађивач плана: - Стручна обрада Плана детаљне регулације поверена је ЈП „Инфраструктура"Шабац-Шабац, Служба за просторно и урбанистичко планирање а одговорни урбаниста је Јана Богдановић Пузигаћа, ма. инж. арх., (број лиценце 221 А075 22).

Израда плана:

План детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајанице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић се израђује на основу захтева инвеститора:Борисављевић(Живорад) Јелене и ЈП „Инфраструктура“ Шабац, бр. 1279-04/1 од 19.06.2024. године, на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајанице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић ,бр. бр. 2620292 2024 , донете на седници Скупштине града Шапца одржаној 12.09.2024. .године, и објављена у "Сл. листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 18/24. и Одлуке да не израђује Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајанице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновићу бр. 2620292 2024 , и донете на седници Скупштине града Шапца одржаној 12.09.2024. године.

Стручна контрола плана:

-Рани јавни Плана детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајнице, наставак Улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић,, обављен је у периоду од 21.11.2024. до 05.12.2024.., закључно, а седница Комисије за планове по обављеном раном јавном увиду одржана је на шездесетој седнии одржано12.12.2024.год., .год., (Извештај о обављеном раном јавном увиду елабората за потребе израде **План детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћјанице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић** од 25.12.2024. године.).

-Стручна контрола нацрта Плана детаљне регулације обављена је на 69. седници Комисије за планове града Шапца одржаној 16.05.2025.год., (Извештаји о извршеној стручној контроли нацрта **детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћјанице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић** од **28.05.2025. године** . године);

ПОДАЦИ О ОГЛАШАВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ УВИДА

Јавни увид нацрта Плана **детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћјанице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић** , у трајању од 30 дана, одржан је од 23.05.2025. до 21.06.2025. године, закључно, у просторијама Одељења за урбанизам Градске управе града Шапца, на првом спрату, у Карађорђевој улици бр. 27.

Јавни увид у предложен нацрт Плана **детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћјанице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић** , могао се остварити сваког радног дана, а службена лица Одељења за урбанизам, давала су потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима, свим заинтересованим лицима, од 10:30 до 12:30 часова.

Нацрт Плана **детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћјанице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић** био је изложен на јавни увид и у дигиталном облику на интернет страни www.sabac.rs.

Заинтересована правна и физичка лица могла су да доставе примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам Градске управе града Шапца, преко јединственог шалтера Градске управе, Улица Господар Јевремова бр.6, у току трајања јавног увида, до 20.06.2025. године а поштом до 21.06.2025. године. У току трајања јавног увида није било примедби на предложено урбанистичко решење.

Седамдесет друга Комисије за планове града Шапца, одржана је 04.07.2025.год., са почетком у 09,30 сати у просторијама Градске управе града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6.

Пошто у току трајања јавног увида није достављена ниједна примедба на предложено урбанистичко решење нацрта Плана детаљне регулације није се приступало затвореном делу седнице по овој тачки дневног реда.

Јавном делу седнице Комисије за планове града Шапца по овој тачки дневног реда присуствовали су :

-Председнавајући у одсуству председника Комисије: Сања Петронић

-Чланови Комисије:,др Зоран Радосављевић, Сања Петронић, Филип Богдановић, Ненад Мишковић, Милан Томашевић и Предраг Станковић .

Седници су присуствовали и представници:

- Одељења за урбанизам Градске управе града Шапца: Антонић Весна, дипл.простор. планер
- ЈП „Инфраструктура“ Шабац, Служба за просторно и урбанистичко планирање – Јана Богдановић Пузигаћа, ма. инж. арх.,

С обзиром на то да није било примедби током јавног увида, Комисија је закључила да се нацрт Плана **детаљне регулације за уређење простора и изградњу саобраћајанице, наставак улице Ђуре Пуцара, у КО Поцерски Причиновић , може упутути у даљу процедуру односно Скупштини града Шапца на усвајање**

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА ШАПЦА

1.Ненад Мишковић, инж. геод

2 Филип Богдановић, дип.инж.саоб.

3. Милан Томашевић, дипл.инж.арх.

4. Сања Петронић, електро инж.

5. др Зоран Радосављевић, дипл.простор.план.

6. Предраг Станковић, дипл.инж.грађ.

ШЕФ ОДСЕКА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

Милан Угринић, дипл.инж. геодезије

6.

На основу члана 35. став 7, члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23), члана 39. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" бр. 05/19), Скупштина града Шапца, на седници од 02.09.2025. године, донела је:

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ТЕХНИЧКО-ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА, ЛЕЖИШТЕ „МЕТКОВИЋ", ГРАД ШАБАЦ

Члан 1.

Доношењем ове одлуке приступа се изради Плана детаљне регулације за потребе експлоатације техничко-грађевинског камена лежиште, „Метковић", града Шабац (у даљем тексту, ПДР).

Члан 2.

Планом су обухваћене следеће целе катастарске парцеле на подручју катастарске општине Поцерски Метковић, на територији града Шапца: 1188/6, 1196/1, 1196/3, 1196/4, 1196/5, 1199, 1201, 1259/3, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1277/1, 1277/2, 1278/1, 1278/2, 1279/1, 1279/2, 1280/1, 1280/2, 1280/3, 1281/1, 1281/2, 1281/3, 1282/1, 1282/2, 1283, 1284, 1285/1, 1285/2, 1285/3, 1286, 1287/1, 1287/2, 1287/3, 1288, 1289/2, 1290/1, 1290/2, 1291, 1292/1, 1292/2, 1292/3, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303/1, 1303/2, 1304/1, 1304/2, 1305, 1306, 1307/1, 1307/2, 1308, 1309, 1310/1, 1310/2, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1324, 1325, 1326/1, 1326/2, 1327/1, 1327/2, 1327/3, 1327/4, 1327/5, 1327/6, 1327/7, 1328/4, 1330, 1394/1, 1394/2, 1394/3, 1394/4, 1394/5, 1395/1, 1395/2, 1395/3, 1395/4, 1396, 1397/1, 1397/2, 1398/1, 1398/2 и 1399, као и делове катастарских парцела 2560, 2561, 2578 и 2587, све у к.о. Поцерски Метковић и у површини од приближно 40 ha.

Граница плана детаљне регулације може, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, бити коригована у току нацрта плана. Граница обухвата Плана дата је у графичком прилогу.

Члан 3.

План детаљне регулације ће се радити у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, подзаконским актима, планом вишег хијерархијског нивоа (Просторни план Града Шапца), условима ималаца јавних овлашћења и у складу са закључцима Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину.

Према Просторном плану Града Шапца, Шематски приказ уређења насељеног места Поцерски Метковић ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 7/12 и 23/18), предметно подручје се налази у зонама ТЦ 2 – зона становања на индивидуалним пољопривредним економијама, ТЦ 17 – шумско земљиште и ТЦ 22- експлоатација минералних сировина. План обухвата и површине пољопривредног земљишта.

План детаљне регулације ће се радити на ажурној катастарско-топографској подлози у дигиталном облику, са катастром подземних водова.

Члан 4

Основни принцип планирања на предметном простору је подршка локаном економском развоју подручја. Планом детаљне регулације ствара се плански и правни оквир за формирање комплекса каменолома и експлоатацију техничко-грађевинског камена, као подршка развоју предузетништва.

Поред наведеног принципа планирања, коришћења и уређења простора, израда ПДР ће се заснивати на поштовању интереса и захтева надлежних ималаца јавних овлашћења и услова заштите животне средине. Услови заштите животне средине ће се дефинисати условима надлежног органа за заштиту животне средине, Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину, и биће уграђени у планска решења.

Члан 5

ПДР ће се заснивати на следећим начелима: одрживог развоја кроз интегрални приступ у планирању, рационалног и одрживог коришћења необновљивих ресурса, превенције техничко-технолошких несрећа, заштите од пожара и експлозија, учешћа јавности и хоризонталне и вертикалне координације, а све у складу са чланом 3 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23).

Члан 6

Визија уређења простора и основни циљ израде плана састоје се у дефинисању услова за експлоатацију минералних сировина у складу са законским одредбама које регулишу ову област.

Члан 7.

Концепција уређења ПДР се заснива на дефинисању услова за:

- формирање комплекса каменолома,
- инфраструктурно опремање територије (путна инфраструктура, електроенергетска инфраструктура),
- заштите животне средине и спречавање негативних утицаја на грађевинско подручје насеља Заблаће које тангира границу плана,
- безбедност територије и
- друге услове од интереса за израду ПДР.

Дефинисањем намене површина, граница и услова изградње површина предложене намене, правила уређења, правила грађења, створиће се предуслови за експлоатацију унутар обухваћене површине.

Члан 8.

Рок за израду ПДР из члана 1. ове Одлуке износи 12 месеци од дана доношења одлуке о приступању.

Члан 9.

Наручилац и финансијер израде плана је „C&LC Kameni Agregati" д.о.о. из Ваљева. Носилац израде плана је надлежни орган локалне самоуправе, а обрађивач планског документа биће „Урбанпројект" ад Чачак.

Члан 10.

Рани јавни увид и јавни увид ће се одржати у складу са члановима 45а и 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14,

међународним принципима теорије и добре праксе у изради стратешке процене утицаја на животну средину за исту врсту планских докумената.

Члан 10.

Средства за израду Стратешке процене обезбеђује инвеститор, „C&LC Kameni Agregati" д.о.о. из Ваљева.

Члан 11.

Учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног увида у Нацрт ПДР, у трајању од 30 дана, у просторијама Одељења за урбанизам ГУ Града Шапца.

Члан 12.

Одлука о изради Стратешке процене је саставни део Одлуке о изради ПДР.

Члан 13.

Ова одлука се објављује у Централном регистру планских докумената.

Члан 14.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева").

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:003625197 2025 07416 001 000 350 146
ДАТУМ: 02.09.2025.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ТЕХНИЧКО-ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА, ЛЕЖИШТЕ „МЕТКОВИЋ", ГРАД ШАБАЦ

Процедури за доношење Одлуке о изради плана детаљне регулације је приступљено у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23), одредбама просторног плана Града Шапца, као и на захтев инвеститора, C&LC Kameni Agregati" д.о.о. из Ваљева.

Министарство рударства и енергетике је издало решење (бр. 310-02-559/2019-02) којим се утврђују и оверавају билансне резерве кречњака као техничко-грађевинског камена у лежишту „Метковић" код Шапца.

Координате оверених билансних резерви кречњака у лежишту „Метковић" код Шапца:

	Y	X
1	7 388 630	4 946 095
2	7 388 679	4 946 117
3	7 388 874	4 946 175
4	7 389 265	4 946 135
5	7 389 310	4 946 100
6	7 389 297	4 945 980
7	7 389 245	4 945 955
8	7 389 052	4 945 973
9	7 388 667	4 945 963
10	7 388 621	4 945 992

Квалитет минералних сировина је:

чврстоћа на притисак у сувом стању	*105 MPa*
чврстоћа на притисак у водом засићеном стању	*87 MPa*
чврстоћа на притисак после смрзавања	*84 MPa*
упијање воде	*0.47 %*
постојаност на дејство мраза	*постојан*
запреминска маса са порама и шупљинама	*2,67 g/cm³*
запреминска маса без пора и шупљина	*2,704 g/cm³*
коефицијент запреминске масе	*0.984*
порозност	*1.1 %*
отпорност на хабање Беме	*21,15 cm³/50 cm²*
отпорност на механичке ударе и хабање трењем	*25,55 cm³/50 cm²*
петрографска одредба	*Кречњак биоспарит*

Концепција уређења ПДР се заснива на дефинисању услова за:

- формирање комплекса каменолома,
- инфраструктурно опремање територије (путна инфраструктура, електроенергетска инфраструктура),
- заштите животне средине и спречавање негативних утицаја на грађевинско подручје насеља Заблаће које тангира границу плана,
- безбедност територије и
- друге услове од интереса за израду ПДР.

Кречњаци се употребљавају удробљеном и млевеном облику, односно за све намене, као сировина за грађевинарство, керамику и за прерађивачке индустрије са вишим степеном прераде и финализације, у индустрији стакла, хемијској индустрији и др.

Садржај плана ће бити у складу са свим одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) а намена у складу са просторним планом. У складу са чланом 46. Закона о планирању и изградњи, на седници Комисије за планове града Шапца, одржаној 15.08.2024. год. дато је мишљење да може да се приступи изради Плана детаљне регулације.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члана 46. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23), прибављено је мишљење Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне послове градске управе Шабац (бр. 002855858 2025 07416 004 032 380 001 од 25.06.2025.г.) да је потребна израда стратешке процене утицаја плана на животну средину.

На основу Мишљења Завода за заштиту споменика културе Ваљево, 334/1 од 25.06.2025.год.није потребно да се израђује Студије заштите непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту.

ПРЕДЛАГАЧ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА ШАПЦА



Слика 1: Извод из ППГ, Шематски приказ уређења насељеног места Поцерски Метковић



Слика 1: Извод из ППГ, Шематски приказ уређења насељеног места Поцерски Метковић

Иницијатива за покретање поступка за доношење одлуке о изради

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

за експлоатацију техничко-грађевинског камена, лежиште „Метковић", град Шабац

Списак катастарских парцела које улазе у предложени обухват плана

Цела к.п. 1188/6, 1196/1, 1196/3, 1196/4, 1196/5, 1199, 1201, 1259/3, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1277/1, 1277/2, 1278/1, 1278/2, 1279/1, 1279/2, 1280/1, 1280/2, 1280/3, 1281/1, 1281/2, 1281/3, 1282/1, 1282/2, 1283, 1284, 1285/1, 1285/2, 1285/3, 1286, 1287/1, 1287/2, 1287/3, 1288, 1289/2, 1290/1, 1290/2, 1291, 1292/1, 1292/2, 1292/3, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303/1, 1303/2, 1304/1, 1304/2, 1305, 1306, 1307/1, 1307/2, 1308, 1309, 1310/1, 1310/2, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1324, 1325, 1326/1, 1326/2, 1327/1, 1327/2, 1327/3, 1327/4, 1327/5, 1327/6, 1327/7, 1328/4, 1330, 1394/1, 1394/2, 1394/3, 1394/4, 1394/5, 1395/1, 1395/2, 1395/3, 1395/4, 1396, 1397/1, 1397/2, 1398/1, 1398/2 и 1399, све у к.о. Поцерски Метковић.

Делови к.п. 2560, 2561, 2578 и 2587, све у к.о. Поцерски Метковић.

Предложени обухват плана има површину од приближно 40,21 ha.

предложени обухват планског подручја

Катастарска подлога и орто-фото снимак са предлогом обухвата плана

R = 1:2500

Покретач иницијативе

„C&LC Kameni Agregati" д.о.о. из Ваљева,
Улица браће Недића 65

9

На основу Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 94/2024) и члана 39. Статута града Шапца ("Службени лист града Шапца" број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници 02.09.2025. године, донела је:

О Д Л У К У
ДА СЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ТЕХНИЧКО-ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА, ЛЕЖИШТЕ „МЕТКОВИЋ", ГРАД ШАБАЦ

Члан 1.

Приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за потребе експлоатације техничко-грађевинског камена лежиште, „Метковић", града Шабац (у даљем тексту, ПДР). Циљ израде ПДР се заснива на потреби дефинисања услова за формирање површинског копа за експлоатацију кречњака.

У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 94/2024) и чланом 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23), саставни део Одлуке о приступању изради ПДР је и Одлука да се израђује стратешка процена утицаја плана на животну средину на основу Мишљења Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне послове градске управе Шабац (бр.002855858 2025 07416 004 032 380 001 од 25.06.2025.г.).

Члан 2.

Стратешка процена се ради истовремено са израдом ПДР. Граница обухвата ПДР се поклапа са границом обухвата Плана детаљне регулације за потребе експлоатације техничко-грађевинског камена лежиште, „Метковић", град Шабац.

Члан 3.

Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на основу територијалног обухвата и могућих утицаја ПДР на животну средину, на следећи начин: значај израде ПДР на заштиту животне средине произилази из потребе да се заштити животна средина од негативних утицаја планиране експлоатације, побољша квалитет рада и не угрози постојећи квалитет жиовота у непосредној околини; потребе да се у оквиру ПДР сагледају питања заштите животне средине и обезбеди њихово решавање на одговарајући начин, како директно у оквиру комплекса копа, тако и системски на подручју обухвата плана за које ће се ПДР утврдити правила уређења и правила грађења; чињенице да ПДР представља оквир за припрему и реализацију грађевинских пројеката, програма и инвестиционих одлука; потребе да се кроз израду ПДР сагледају и предвиде одговарајућа решења у циљу отклањања последица обављања планираних активности на подручју обухвата плана.

Члан 4.

Стратешком проценом биће примарно разматрана питања заштите ваздуха, вода, земљишта, заштита од прекомерне буке, експлозија, депоновања отпада, јонизујућег и нејонизујућег зрачења, као и друга питања за која се у току израде утврди да захтевају одговарајућу обраду.

Члан 5.

Израда Стратешке процене је заснована на студијско-аналитичкој документацији из области просторног и урбанистичког планирања, заштите животне средине, заштите природе и другој релевантној документацији.

Члан 6.

Извештај о стратешкој процени, као документ којим се приказује поступак израде Стратешке процене, резултати до којих се дошло и начин интегрисања у поступак припреме ПДР, садржи: полазне основе Стратешке процене: обухват, предмет и циљеви ПДР, захтеви заштите животне средине из релевантних планских и других докумената; опште и посебне циљеве Стратешке процене и индикаторе; процену могућих утицаја на животну средину: приказ стања животне средине на подручју ПДР; процену утицаја варијантних решења повољних са становишта заштите животне средине са описом мера за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну средину; поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења; процену утицаја планских решења на животну средину са описом мера за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну средину; начин на који су при процени утицаја узети у обзир елементи животне средине и карактеристике утицаја; смернице за израду додатне документације након доношења ПДР; програм праћења стања животне средине у току спровођења ПДР; приказ коришћене методологије; приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор планског решења са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у ПДР; учешће заинтересованих страна у поступку израде и разматрања Извештаја о стратешкој процени; извод из Стратешке процене (закључак - нетехнички резиме).

Члан 7.

Инвеститор Извештаја о стратешкој процени је „C&LC Kameni Agregati" д.о.о. из Ваљева одабрао је носиоца израде Извештаја о стратешкој процени, „Урбанпројект" ад Чачак, правно лице које је уписано у одговарајући регистар за обављање делатности просторног и урбанистичког планирања и израде планских и других развојних докумената.

Члан 8.

Министарства, посебне организације, јавна предузећа и установе надлежне за послове рударства, водопривреде, саобраћаја, телекомуникација, енергетике, заштите животне средине, као и други заинтересовани органи и организације, доставиће у року од 30 дана све расположиве податке, услове и документацију од значаја за израду ПДР и Стратешке процене из делокруга свог рада.

Члан 9.

Рок за израду Стратешке процене је осам месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради ПДР. Стратешка процена се обавља у складу са европским и

83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23), у просторијама ГУ Града Шапца, Одељењу за урбанизам.

Члан 11.

У складу са чланом 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и чланом 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23), саставни део ове Одлуке је и Одлука да се израђује стратешка процена утицаја плана на животну средину на основу Мишљења Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне послове Градске управе града Шапца (бр. 002855858 2025 07416 004 032 380 001 од 25.06.2025.г.).

Члан 12.

Према мишљењу Завода за заштиту споменика културе Ваљево бр. 334/1 од 25.06.2025.год., са становишта заштите културног наслеђа, не постоји потреба за израдом Студије заштите непокретног културног добра за потребе израде предметног плана.

Члан 13.

Ова одлука се објављује у централном регистру планских докумената.

Члан 14.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева".

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:003625197 2025 07416 001 000 350146
ДАТУМ: 02.09.2025.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

ДА СЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ТЕХНИЧКО-ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА, ЛЕЖИШТЕ „МЕТКОВИЋ", ГРАД ШАБАЦ

Процедури за доношење Одлуке о изради плана детаљне регулације је приступљено у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и на захтев инвеститора, „C&LC Kameni Agregati" д.о.о. из Ваљева.

Циљ израде ПДР се заснива на потреби дефинисања услова за формирање површинског копа за експлоатацију кречњака.

Граница обухвата ПДР се поклапа са границом обухвата Плана детаљне регулације за потребе експлоатације техничко-грађевинског камена лежиште, „Метковић", града Шабац.

Садржај плана ће бити у складу са свим одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23). У складу са чланом 46. Закона о планирању и изградњи, на седници Комисије за планове града Шапца, одржаној [redacted] 2025. дато је мишљење да може да се приступи изради Плана детаљне регулације.

На основу Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 94/2024) и члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), прибављено је мишљење Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне послове градске управе Шабац (бр.002855858 2025 07416 004 032 380 001 од 25.06.2025.г.) да је потребна израда стратешке процене плана на животну средину.

[redacted]
ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА ШАПЦА

Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за инспекцијске и
комунално-стамбене послове
БРОЈ: 002855858 2025 07416 004 032 380 001
ДАНА:25.06.2025.год.
Ш а б а ц

Градска управа града Шапца - Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове, на основу чл. 10. и члана 12. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 94/2024), решавајући по захтеву „C&LC Kameni Agregati" доо из Ваљева, Улица Браће Недић бб, а у вези израде Плана детаљне регулације за потребе експлоатације техничко-грађевинског камена, лежиште „Метковић", град Шабац, доноси:

М И Ш Љ Е Њ Е

За израду Плана детаљне регулације за потребе експлоатације техничко-грађевинског камена, лежиште „Метковић", град Шабац, т**реба вршити израду Стратешке процене** према критеријумима утврђеним Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 94/2024) и на основу критеријумима за утврђивање могућности значајних утицаја на животну средину планова и програма и доношење одлуке о изради стратешке процене Прилог 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 94/2024).

Циљ израде ПДР је разрада смерница Просторног плана града Шапца и стварање планског основа за уређење, организацију и експлоатацију техничко грађевинског камена лежишта „Метковић".

Достављено:
- „C&LC Kameni Agregati" доо из Ваљева, Улица Браће Недић бб,
-а/а

ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Маја Ђурђић

Maja Đurđić 200063154 Digitally signed by Maja Đurđić 200063154
Date: 2025.06.25 10:58:54 +02'00'

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ВАЉЕВО

Милована Глишића 2
14 000 Ваљево
Србија
Тел/факс. 014/3522-689, 3519-656
ж.р. 840-227664-16
e-mail: *office@zvza.co.rs*

Број: 334/1

Датум: 25.06.2025.

„УРБАНПРОЈЕКТ“ а.д.
Жупана Страцимира 35/III
32000 Чачак

Предмет: **Захтев за мишљење о потреби израде Студије заштите непокретног културног добра за потребе израде Плана детаљне регулације за потребе експлоатације техничко-грађевинског камена, лежиште „Метковић“, град Шабац**

Поштовани,

поводом Вашег Захтева, бр. 177 од 12.06.2025. год., стручна лица Завода за заштиту споменика културе „Ваљево“ утврдила су да, са становишта заштите културног наслеђа, не постоји потреба за израдом Студије заштите непокретног културног добра за потребе израде Плана детаљне регулације за потребе експлоатације техничко-грађевинског камена, лежиште „Метковић“, град Шабац.

С поштовањем,

по овлашћењу в.д. директора, бр. 15 од 15.01.2025.

Горан Радовановић,
виши сарадник на заштити културног наслеђа –
руководилац Одељења општих послова

7.

На основу члана члана 35. став 7 и члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23), члана 39. Статута града Шапца ("Сл.лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" бр. 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од 02.09.2025. године, донела је:

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „МЛИН“ У ЛИПОЛИСТУ

Члан 1.

Доношењем ове одлуке приступа се изради Плана детаљне регулације „Млин" у Липолисту (у даљем тексту ПДР) којим ће се дефинисати услови за изградњу објеката млина са пратећим објектима и укупно уређење производног и складишног комплекса.

Члан 2.

ПДР обухвата следеће катастарске парцеле у КО Липолист: 494, 495, 496, 497 и 498. Оријентациона површина обухвата ПДР износи око 0,4ha.

Члан 3.

Према Просторном плана Града Шапца, Шематски приказ насеља Липолист („Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 7/12 и 23/18), предметно подручје се налази у зони ТЦ2: зона становања на индивидуалним пољопривредним економијама.

ПДР ће се радити на ажурној катастарско-топографској подлози у дигиталном облику, са катастром подземних водова.

Члан 4

На основу специфичности предметне локације и циља израде ПДР-а, принципи просторног развоја се заснивају на дефинисању коначног циља који се представља кроз подизање опште развијености територије и повећање стандарда становништва и квалитета живота.

Члан 5

План ће се заснивати на следећим начелима: равномерног територијалног развоја, рационалног коришћења земљишта подстицањем мера урбане и руралне обнове и реконструкције, учешћа јавности и хоризонталне и вертикалне координације, а све у складу са чланом 3 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/23).

Члан 6

Основни циљеви су: организација, уређење и заштита простора на принципима урбане обнове, урбане рециклаже и реконструкције и подизање опште развијености територије и повећање стандарда становништва и квалитета живота.

Визија уређења простора и основни циљ израде плана је формирање комплекса млинске производње која се заснива на проширењу постојећих капацитета производње у складу са одредбама Просторног плана Града Шапца („Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 7/12 и 23/18). На локацији ће се изградити објекат млина са пратећим објектима.

Концепција уређења ПДР се заснива на дефинисању планских решења који ће омогућити промену намене површина на парцелама и дефинисање услова за уређење и изградњу планираних објеката. Након извршене детаљне анализе и валоризације постојећег стања и планерског задатка, а у складу са конкретним потребама на локацији, дефинисани обухват планског документа нацртом плана може бити коригован.

Члан 7.

Рок за израду ПДР из члана 1. ове Одлуке износи осам месеци од дана доношења одлуке о приступању. До усвајања ПДР, примењује се Просторни план Града Шапца („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 7/12 и 23/18)

Члан 8.

Средства за израду ПДРа обезбеђује инвеститор: Иван Вујанић, Пр Пекара Вујанић, Липолист. Носилац израде ПДР је надлежни орган локалне самоуправе. Израда ПДР је поверена ЈП „Инфраструктура Шабац" Шабац.

Члан 9.

Рани јавни увид и јавни увид ће се одржати у складу са члановима 45а и 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/23), у просторијама Градске управе, Одељење за урбанизам, Карађорђева бр. 27.

Члан 10.

У складу са чланом 10. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 94/2024) и чланом 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/23), саставни део ове Одлуке је и Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја плана на животну средину на основу Мишљења Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне послове градске управе Шабац (бр 002917288 2025 07416 004 032 380 од 07.07.2025.г.).

Члан 11.

У оквиру обухвата ПДРа се не налазе Проглашена непокретна културна добра нити вредни објекти градске архитектуре. На основу овога се закључује да није потребно мишљење о потреби израде Студије заштите непокретног културног добра.

Члан 12.

Ова одлука се објављује у централном регистру планских докумената.

Члан 13.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева".

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:003624982 2025 07416 001 000 350 146
ДАТУМ: 02.09.2025.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „МЛИН“ У ЛИПОЛИСТУ

Процедури за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Млин“ у Липолисту је приступљено у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/23), и на захтев инвеститора, Иван Вујанић, ПР Пекара Вујанић, Липолист.

ПДР обухвата следеће катастарске парцеле у КО Липолист: 494, 495, 496, 497 и 498. Оријентациона површина обухвата ПДР износи око 0,4ha.

Према Просторном плана Града Шапца, Шематски приказ насеља Липолист („Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 7/12 и 23/18), предметно подручје се налази у зони ТЦ2: зона становања на индивидуалним пољопривредним економијама.

ТЦ2: зона становања на индивидуалним пољопривредним економијама: У зонама становања на индивидуалним пољопривредним економијама дозвољена је изградња следећих објеката: стамбених, са максимално две стамбене јединице по парцели, стамбено-пословних са максимално две стамбене јединице по парцели и максимално две пословне јединице, пословних и пољопривредних објеката, под условом да њихова намена задовољава све претходно дефинисане опште услове, уређење кућишта појединих домаћинстава за потребе сеоског туризма, јавних објеката и служби, објеката и површина за спорт и рекреацију, објеката социјалне заштите и образовања, зелених површина. Делатности које се обављају на парцелама не смеју ни у ком случају вршити штетне утицаје на околину у смислу емисије буке, аеро и других врста загађења.

Основни циљеви су: организација, уређење и заштита простора на принципима урбане обнове, урбане рециклаже и реконструкције и подизање опште развијености територије и повећање стандарда становништва и квалитета живота.

Визија уређења простора и основни циљ израде плана је формирање комплекса млинске индустрије која се заснива на проширењу постојећих капацитета производње у складу са одредбама Просторног плана Града Шапца („Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 7/12 и 23/18). На локацији ће се изградити објекат млина са пратећим објектима.

Концепција уређења ПДР се заснива на дефинисању планских решења који ће омогућити промену намене површина на парцелама и дефинисање услова за уређење и изградњу планираних објеката. Након извршене детаљне анализе и валоризације постојећег стања и планерског задатка, а у складу са конкретним потребама на локацији, дефинисани обухват планског документа нацртом плана може бити коригован.

Уколико буду долазило до промене обухвата Плана, из разлога приступа комплексу на површину јавне намене, у том делу, користиће се одредбе Плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже са постројењем за пречишћавање отпадних вода у насељу Липолист („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 32/22).

Садржај плана ће бити у складу са свим одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23). У складу са чланом 46. Закона о планирању и изградњи, на седници Комисије за планове града Шапца, одржаној _____ год, дато је мишљење да може да се приступи изради Плана детаљне регулације „Млин“ у Липолисту.

На основу члана 10. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 94/2024) и члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/23), прибављено је мишљење Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне послове градске управе Шабац (бр.002917288 2025 07416 004 032 380 од 07.07.2025. г.) да није потребна израда стратешке процене утицаја плана на животну средину.

ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА ШАПЦА

ЛЕГЕНДА:

ТЦ 2 - Зона становања на индивидуалним пољопривредним економијама

Граница грађевинског реона

Општински пут

Граница обухвата ПДР-а за изградњу канализационе мреже са постројењем за пречишћавање отпадних вода у насељу Липолист

Граница обухвата ПДР-а "Млин" у Липолисту

ИЗВОД ИЗ ППГ ШАБАЦ
-Шематски приказ насеља Липолист- ПЛАН НАМЕНА ПОВРШИНА-
кат.парц.бр. 494, 495, 496, 497 и 498 КО Липолист

Р 1:2500

7.1.

На основу члана 10. и члана 12. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 94/2024) и члана 39. Статута града Шапца ("Сл.лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" бр. 5/19), Скупштина града Шапца донела је:

О Д Л У К У
ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „МЛИН“ У ЛИПОЛИСТУ

Члан 1.

Доношењем ове одлуке, не израђује се стратешка процена утицаја на животну средину ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „МЛИН“ У ЛИПОЛИСТУ.

Члан 2.

ПДР обухвата следеће катастарске парцеле у КО Липолист: 494, 495, 496, 497 и 498. Оријентациона површина обухвата ПДР износи око 0,4ha.

Члан 3.

Одлука да се не израђује стратешка процена се доноси на основу мишљења Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне послове градске управе Шабац (бр. 002917288 2025 07416 004 032 380 од 07.07.2025.г.) које је донето у складу са Критеријумима за утврђивање могућности значајних утицаја на животну средину планова и програма и доношење одлуке о изради стратешке процене из члана 5.ст.1 и 2, Прилог 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 94/2024) у складу са планираном наменом површина у обухвату урбанистичког плана.

Према Просторном плана Града Шапца, Шематски приказ насеља Липолист („Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 7/12 и 23/18), предметно подручје се налази у зони ТЦ2: зона становања на индивидуалним пољопривредним економијама.

Основни циљеви су: организација, уређење и заштита простора на принципима урбане обнове, урбане рециклаже и реконструкције и подизање опште развијености територије и повећање стандарда становништва и квалитета живота.

Визија уређења простора и основни циљ израде плана је формирање комплекса млинске производње која се заснива на проширењу постојећих капацитета производње у складу са одредбама Просторног плана Града Шапца („Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 7/12 и 23/18). На локацији ће се изградити објекат млина са пратећим објектима.

Концепција уређења ПДР се заснива на дефинисању планских решења који ће омогућити промену намене површина на парцелама и дефинисање услова за уређење и изградњу планираних објеката. Након извршене детаљне анализе и валоризације постојећег стања и планерског задатка, а у складу са конкретним потребама на локацији, дефинисани обухват планског документа нацртом плана може бити коригован.

Одлука да се не израђује стратешка процена се доноси обзиром да је за потребе израде Просторног плана града Шапца („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 7/12 и 23/18) рађена Стратешка процена.

С обзиром да ће с у обављању функција на локацији налазити привредни објекти, и да се обејкти тог капацитета не налазе на Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја и

Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС", бр. 114/08), нема потребе за израдом Извештаја о стратешкој процени плана.

Уколико се током израде плана промени намена објеката, поступиће се у скалду са законом утврђеном процедуром.

Члан 4.

Средства за израду ПДРа обезбеђује инвеститор: Иван Вујанић, Пр Пекара Вујанић, Липолист. Носилац израде ПДР је надлежни орган локалне самоуправе. Израда ПДР је поверена ЈП „Инфраструктура Шабац" Шабац.

Члан 5.

Ова Одлука је саставни део Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације „Млин" у Липолисту.

Члан 6.

Ова одлука се објављује у централном регистру планских докумената.

Члан 7.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева".

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:003624982 2025 07416 001 000 350 146
ДАТУМ: 02.09.2025.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОДЛУКЕ ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „МЛИН“ У ЛИПОЛИСТУ

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 94/2024), дефинисан је начин одлучивања о изради стратешке процене. За планове и програме на локалном нивоу, Одлуку о изради стратешке процене у складу са чланом 10. наведеног Закона, доноси орган који је надлежан за припрему програма и плана.

Пре доношења Одлуке прибављано је Мишљење Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне послове градске управе Шабац (бр. 002917288 2025 07416 004 032 380 од 07.07.2025.г.) којим је дефинисано да није потребна израда Стратешке процене. Мишљење је донето на основу Критеријума за утврђивање могућности значајних утицаја на животну средину планова и програма и доношење одлуке о изради стратешке процене из члана 5.ст.1 и 2, Прилог 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 94/2024), у складу са планираном наменом површина у обухвату урбанистичког плана и на основу одредби Стратешке процене која је рађена за потребе Просторног плана града Шапца („Сл. лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 7/12 и 23/18).

Стратешком проценом Просторног плана Града Шапца на животну средину (бр. 501-4-11/12-08 од 21.03.2012. г.) дефинисано је да се за регулационе планове (план генералне и детаљне регулације) не ради стратешка процена, узимајући у обзир додатну околност да се ови планови раде за објекте за које је прописана израда процене утицаја на животну средину (Закон о процени утицаја на животну средину, „Сл. гласник РС“, бр. 135/04, Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, „Сл. гласник РС“, бр. 114/08“), а за поједине врсте објеката и постројења и издавање интегрисане еколошке дозволе (Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине, „Сл. гласник РС“, бр. 135/04), Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола, „Сл. гласник РС“, бр. 84/05). Узимајући у обзир наведено, израда стратешке процене за ове урбанистичке планове би представљала дуплирање документације, јер се за објекте који су овим плановима обухваћени ради процена утицаја на животну средину односно прибавља интегрисана еколошка дозвола.

На основу закључка до којих се дошло проценом могућих утицаја планских решења на животну средину, прописује се обавеза Стратешке процене утицаја на животну средину само за оне планове детаљне регулације за које надлежно одељење Градске управе Шапца изврши процену и да Мишљење о неопходности израде Стратешке процене утицаја, а у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину.

Ова Одлука је саставни део Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације „Млин“ у Липолисту.

ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА ШАПЦА

Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за инспекцијске и
комунално-стамбене послове
БРОЈ: 002917288 2025 07416 004 032 380
ДАНА: 07.07.2025.год.
Ш а б а ц

Градска управа града Шапца - Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове, на основу чл. 10. и члана 12. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 94/2024), решавајући по захтеву ЈП Инфраструктура Шабац, Карађорђева број 27, град Шабац, а у вези израде Плана детаљне регулације „Блока 322“ у Шапцу, доноси:

М И Ш Љ Е Њ Е

За израду Плана детаљне регулације „МЛИН“ у Липолисту, не треба вршити израду Стратешке процене, обзиром да исти, према критеријумима утврђеним Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 94/2024) и на основу критеријумима за утврђивање могућности значајних утицаја на животну средину планова и програма и доношење одлуке о изради стратешке процене Прилог I. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 94/2024), неће имати негативан утицај на животну средину на макро и микро нивоу у односу на постојеће планове, укључујући и оне на различитим хијерархијским структурама.

Основни циљеви су: организација, уређење и заштита простора на принципима урбане рециклаже и подизање опште развијености територија и повећање стандарда становништва и квалитета живота.

Визија уређења простора и основни циљ израде олана је формирање комплекса млинске производње која се заснива на проширењу постојећих капацитета производње у складу са одредбама Просторног плана града Шапца.На локацији ће се изградити објекат млина са пратећим објектима.

Уколико се у будућности буду реализовали пројекти предвиђени Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС" бр.84/05), за исте је неопходно поднети захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, односно захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину. Остали пројекти који се буду реализовали, а нису предвиђени поменутом Уредбом, не смеју вршити никакве штетне утицаје на животну средину.

Достављено:
- ЈП Инфраструктура Шабац, Карађорђева број 27, град Шабац
-а/а

ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Маја Ђурђић

Maja Đurđić 200063154 Digitally signed by Maja Đurđić 200063154 Date: 2025.07.07 13:46:46 +02'00'

8.

На основу члана 8. став 1. Закона о матичним књигама (“Службени гласник РС”, бр.20/09 и 145/14) и члана 39. став 1. тачка 6. Статута града Шапца (“Службени лист града Шапца”, бр.5/19), Скупштина града Шапца, по прибављеном мишљењу Министарства државне управе и локалне самоуправе, број: 02821056 2025 14800 007 002 020 006 од 18.07.2025. године, на седници одржаној 02.09..2025. године, доноси

ОДЛУКУ
О МАТИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА

1. Овом Одлуком одређују се матична подручја за која се воде матичне књиге на територији града Шапца и седишта матичних подручја.

2. Матична подручја за која се воде матичне књиге на територији града Шапца су:

1) матично подручје Шабац, које чини насељено место Шабац, Добрић, Богосавац, Цуљковић, Радовашница, Поцерски Причиновић, Горња Врањска, Заблаће, Јеленча, Мала Врањска, Жабар, Церовац, Орид, Мишар, Мрђеновац, Орашац, Миокус, Корман, Предворица;

2) матично подручје Мајур, које чине насељена места Мајур, Штитар, Дуваниште, Слепчевић, Мачвански Причиновић, Табановић, Шеварице, Дреновац;

3) матично подручје Јевремовац, које чине насељена места Јевремовац, Варна, Поцерски Метковић, Грушић, Десић, Милошевац, Маови, Слатина, Волујац, Бојић, Синошевић, Двориште, Накучани, Метлић, Румска, Кривача, Букор;

4) матично подручје Прњавор, које чине насељена места Прњавор, Рибари, Петловача, Змињак, Скрађани, Липолист, Петковица, Бела Река.

3. Седишта матичних подручја из тачке 2. ове одлуке су:

1) седиште матичног подручја Шабац је у Шапцу;

2) седиште матичног подручја Мајур је у Мајуру;

3) седиште матичног подручја Јевремовац је у Јевремовцу;

4) седиште матичног подручја Прњавор је у Прњавору.

4. Даном почетка примене ове одлуке, престаје да важи Одлука о матичним подручјима града Шапца број 020-173/2016-14 од 12.12.2016.године, (“Службени лист града Шапца”,бр. 33/16).

5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”, а почеће да се примењује од 1. јануара 2026. године.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

Број:003625290 2025 07416 001 000 016 009

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

Образложење

Важећа Одлука о матичним подручјима на територији града Шапца усвојена је на седници Скупштине града Шапца дана 12.12.2016. године када је одређено да се на подручју града Шапца образује 11 матичних подручја за које се воде матичне књиге.

Од тренутка доношења па до данас, дошло је до промене околности и критеријума који су одлучујући за формирање матичних подручја а који се односе на кадровске капацитете, техничке услове за рад, на број уписа у матичним књигама, издатим изводима из матичних књига као и у погледу демографских и географских разлога за вођење матичних књига на начин како је то уређено још увек важећом Одлуком о матичним подручјима.

Имајући у виду смањен број уписа у матичним књигама и број издатих извода, затим смањен број матичара, пре свега због природног одлива, одласком у пензију, као и потребу укрупњавања матичних подручја на коју је указивано кроз инспекцијске надзоре вршене од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе, надлежном министарству упућен је, на основу одредбе члана 8. Закона о матичним књигама, предог Одлуке о матичним подручјима са мањим бројем матичних подручја, односно са само 4 матична подручја.

Од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе, добијено је позитивно мишљење на нов предлог Одлуке о матичним подручјима, те на основу одредбе члана 8. Закона о матичнинм књигама, према коме матично подручје одређује одлуком скупштина општине, односно града, односно града Београда по прибављеном мишљењу министарства надлежног за послове управе, Градско веће града Шапца предлаже да Скупштина града Шапца усвоји одлуку у датом тексту.

9.

На основу члана 46 став 1 и 47. Закона о јавним предузећима (‘’ Сл. гласник РС’’ број 15/16 88/19 и 62/23) и члана 39. и 131. Статута града Шапца (‘’Сл. лист града Шапца’’ број 5/19) Скупштина града Шапца, на седници од 02.09 2025. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП
„ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ ШАБАЦ

1. РАЗРЕШАВА СЕ Саша Максимовић из Поцерског Причиновића дужности директора ЈКП „Топлана-Шабац“Шабац, због поднете оставке.

2. Ово решење објавити у ‘’Сл. листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева.’’.

О б р а з л о ж е њ е

У складу са чланом 46. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/16, 88/19 62/23), мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.

Сходно члану 47. Закона, оставка се у писаној форми подноси органу надлежном за именовање директора јавног предузећа.

Дописом број 003583698 2025 07416 001 000 117 004 од 25.08.2025.године Саша Максимовић обавестио је Скупштину града Шапца да подноси оставку на место директора ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац, због избора на другу функцију.

Статутом града Шапца („Сл. лист града Шапца“ број 5/19), чланом 39. став 1. тачка 12. Скупштина града Шапца, именује и разрешава надзорни одбор и директоре јавних предузећа, чији је оснивач, у складу са законом и оснивачким актом.

Комисија за избор и именовања предлаже Скупштини да одлучи као у изреци овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема решења

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

Број:003661071 2025 07416 001 000 016 009

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

10.

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима (‘’Сл. гласник РС’’ број 15/16, 88/19 и 62/23) и члана 39. и 131. Статута града Шапца (‘’Сл. лист града Шапца’’ број 5/19) Скупштина града Шапца, на седници од 02.09.2025. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Ђорђе Карић, мастер инжењер машинства из Шапца за вршиоца дужности директора ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац, на период који не може бити дужи од једне године.

2. Ово решење објавити у ‘’Сл. листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева’’

О б р а з л о ж е њ е

У складу са чланом 52. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/16, 88/19 и 62/23), вршилац дужности директора може се именовати до именовања директора јавног предузећа, по спроведеном јавном конкурсу, на период који не може бити дужи од једне године. Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора. Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног предузећа. Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа.

Статутом града Шапца („Сл. лист града Шапца“ број 5/19), чланом 39. став 1. тачка 12. Скупштина града Шапца, именује и разрешава надзорни одбор и директоре јавних предузећа чији је оснивач, у складу са законом и оснивачким актом.

За новог вршиоца дужности директора ЈКП „Топлана-Шабац“ предложен је Ђорђе Карић, мастер инжењер машинства из Шапца.

Кандидат је приложио кратку биографију.

Ђорђе Карић је рођен 26.01.1994. године у Шапцу где је завршио Основну школу и Шабачку гимназију, информатички смер. По завршеној гимназији уписује Машински факултет у Београду и на истом дипломира на предмету Софтеверско инжењерство, а након завршених основних студија уписује мастер студије на истом факултету. По завршеним мастер студијама уписује докторске студије у области истраживања-термотехнике, енергетске ефиксности, обновљивих извора енергије, машинско учење и софтверско инжењерство. Од септембра 2019. године до марта 2020. радио је као демонстратор на Машинском факултету у Београду. У периоду од новембра 2019. до јануара 2021. године обављао је послове Стручног сарадника за информационе технологије у Високој здравственој школи струковних студија „Медика“. Тренутно је

на пословима инжењера развоја у ЈКП „Топлана“ Шабац, а обавља и послове асистента на Академији струковних студија Политехника и послове стручног надзора у Министарству за јавна улагања, у Влади Републике Србије. Аутор је бројних научних радова и учесник у пројектима из области енергетске ефикасности, рударства и енергетике. Члан је инжењерске коморе Србије.

Како испуњава услове за наведено радно место, Комисија за избор и именовања предлаже Скупштини да одлучи као у изреци решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема решења

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

Број:003661126 2025 07416 001 000 016 019

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
11.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 060-003587265-95/2025
Датум: 02.09.2025године
Б о г а т и ћ

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019,149/2020,118/2021,138/2022,118/2021- др. Закон, 92/2023 и 94/2024) и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Богатић(Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева 4/2019), Скупштина општине Богатић, на седници одржаној 02.09.2025. године, донела је:

ОДЛУКУ
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ БОГАТИЋ ЗА 2025. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Члан 1. мења се и гласи: Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Богатић за 2025. годину , састоје се од:

Опис	Износ
1	2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1.074.726.320,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	1.074.726.320,00
- буџетска средства	1.038.407.000,00
- сопствени приходи	0,00
- донације	34.799.320,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	997.904.291,00
- текући буџетски расходи	975.354.451,00
- расходи из сопствених прихода	0,00
- донације	22.549.840,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	103.889.271,00
- текући буџетски издаци	91.639.791,00
- издаци из сопствених прихода	0,00
- донације	12.249.480,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-34.789.433,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-34.789.433,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	0,00
Неутрошена средства из претходних година	47.039.433,00
Издаци за отплату главнице дуга	12.250.000,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	34.789.433,00

Буџет 2025

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи: Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Богатић за 2025. годину, утврђени су у следећим износима:

Опис	Економ. класиф.	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		**1.074.726.320,00**
1. Порески приходи	71	647.741.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	479.740.000,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	117.020.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	38.430.000,00
1.5. Други порески приходи	716	12.550.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	45.110.254,00
- појединe врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00
3. Меморандумске ставке	77	8.000.000,00
4. Донације	731+732	0,00
5. Трансфери	733	373.875.066,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		**1.109.515.753,00**
1. Текући расходи	4	1.001.096.437,00
1.1. Расходи за запослене	41	271.862.579,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	355.039.202,00
1.3. Отплата камата	44	14.364.000,00
1.4. Субвенције	45	98.445.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	58.687.216,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	111.897.745,00
1.7. Трансфери	463	90.800.695,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	108.419.316,00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		**0,00**
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2. Задуживање	91	0,00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0,00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		**12.250.000,00**
3. Отплата дуга	61	12.250.000,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	12.250.000,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	**3**	**40.837.242,00**
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	**3**	**0,00**

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи: Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита из члана 1. ове одлуке, у износу од 34.789.433,00 динара, обезбедиће се на терет неутрошених средстава из претходних година. Потребна средства за финансирање отплате главнице дуга износе 12.250.000,00 динара.

Члан 4.

Расходи и издаци, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	30.597.216,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	106.580.000,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	12.490.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	16.977.000,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	22.324.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	48.100.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	113.757.685,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	137.684.000,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	74.324.375,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	19.900.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	80.676.460,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	22.453.945,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	64.383.139,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	48.470.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	278.018.854,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	38.494.079,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	6.535.000,00
Укупно за БК		**1.121.765.753,00**

Члан 5.

Издаци за стандардне пројекте, планирани за буџетску 2025. годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2025.	2026.	2027.
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
423	1.	Сајам пољопривреде Мачва 2025:	2.100.000,00	0,00	0,00
424	1.	Сајам пољопривреде Мачва 2025:	2.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 4.100.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 4.100.000,00			
451	2.	Изградња рециклажних острва:	1.200.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 1.200.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.200.000,00			
451	3.	Адаптација објекта на депонији:	300.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 300.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 300.000,00			
451	6.	Набавка камиона аутофекалца:	3.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 3.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 3.000.000,00			
451	7.	Набавка половног утоваривача:	1.350.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 1.350.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.350.000,00			
451	8.	Набавка НОВОГ аутосмећара:	6.550.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 6.550.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 6.550.000,00			
451	9.	Одношење анималног отпада (угинуле животиње):	18.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 18.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 18.000.000,00			
454	10.	Енергетска санација стамбених зграда и породичних кућа и станова:	6.535.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 6.535.000,00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 210.000,00			
		Приходе из буџета: 6.325.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 0,00			
511	11.	Опремање и уређење сеоског Дома културе у Клењу на катастарској парцели 1009:	5.327.700,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 5.327.700,00			

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2025.	2026.	2027.
1	2	3	4	5	6
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 797.655,00			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 4.530.045,00			
511	12.	Израда пројекта санације депонија на територији општине Богатић:	500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 500.000,00			
511	13.	Израда пројектне документације за секундарну мрежу водоснабдевања за насељена места: Црна Бара, Салаш Црнобарски, Совљак, Глоговац и Баново Поље:	10.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 10.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 10.000.000,00			
451	14.	Проширење изворишта:	1.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.000.000,00			
451	15.	Санација и реконструкција водоводне мреже у Богатићу:	1.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.000.000,00			
451	16.	Бушотина Црна Бара:	100.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 100.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 100.000,00			
451	17.	Набавка МИНИ БАГЕРА - гусеничар, ровокопач:	1.670.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 1.670.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.670.000,00			
451	18.	Набавка опреме - ГРЕЈДЕР:	4.400.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 4.400.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 4.400.000,00			
451	19.	Камион кипер са навозним тракама:	4.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2028			
		Укупна вредност пројекта: 4.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 4.000.000,00			
423	20.	Дани Јанка Веселиновића:	108.000,00	0,00	0,00
424	20.	Дани Јанка Веселиновића:	60.000,00	0,00	0,00
426	20.	Дани Јанка Веселиновића:	20.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 188.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 188.000,00			
423	21.	Манифестација Метковачка весела машина:	190.000,00	0,00	0,00

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2025.	2026.	2027.
1	2	3	4	5	6
424	21.	Манифестација Метковачка весела машина:	120.000,00	0,00	0,00
426	21.	Манифестација Метковачка весела машина:	10.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 320.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 320.000,00			
422	22.	Богатфест - Међународни фестивал фолклора:	1.500.000,00	0,00	0,00
423	22.	Богатфест - Међународни фестивал фолклора:	1.850.000,00	0,00	0,00
424	22.	Богатфест - Међународни фестивал фолклора:	2.500.000,00	0,00	0,00
426	22.	Богатфест - Међународни фестивал фолклора:	50.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 5.900.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 5.900.000,00			
423	23.	Мартинови дани:	450.000,00	0,00	0,00
424	23.	Мартинови дани:	150.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 600.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 600.000,00			
423	24.	МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА:	493.560,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 493.560,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 493.560,00			
423	25.	Канцеларија за младе:	79.064,00	0,00	0,00
511	25.	Канцеларија за младе:	494.936,00	0,00	0,00
512	25.	Канцеларија за младе:	1.126.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 1.700.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.700.000,00			
423	26.	Кампови за младе из дијаспоре и региона:	5.650.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 5.650.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 5.000.000,00			
		Приходе из буџета: 650.000,00			
511	27.	Реконструкција и доградња трибина - ФК Метковић:	1.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.000.000,00			
511	28.	Изградња трибина - ФК Баир Богатић:	2.400.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 2.400.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 2.400.000,00			
421	29.	Манифестација Хајдучко вече:	0,00	0,00	0,00
423	29.	Манифестација Хајдучко вече:	0,00	0,00	0,00
424	29.	Манифестација Хајдучко вече:	0,00	0,00	0,00
426	29.	Манифестација Хајдучко вече:	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 0,00			

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2025.	2026.	2027.
1	2	3	4	5	6
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 0,00			
421	30.	Манифестација Мачванска лила:	85.000,00	0,00	0,00
423	30.	Манифестација Мачванска лила:	45.000,00	0,00	0,00
424	30.	Манифестација Мачванска лила:	150.000,00	0,00	0,00
426	30.	Манифестација Мачванска лила:	70.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 350.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 350.000,00			
423	31.	Манифестација Ивањдански дани:	100.000,00	0,00	0,00
424	31.	Манифестација Ивањдански дани:	100.000,00	0,00	0,00
426	31.	Манифестација Ивањдански дани:	50.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 250.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 250.000,00			
421	32.	Мото скуп - Богатић 2025:	200.000,00	0,00	0,00
424	32.	Мото скуп - Богатић 2025:	200.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 400.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 400.000,00			
421	33.	Организација локалних сајмова, базара и маскенбала:	2.400.000,00	0,00	0,00
423	33.	Организација локалних сајмова, базара и маскенбала:	50.000,00	0,00	0,00
424	33.	Организација локалних сајмова, базара и маскенбала:	300.000,00	0,00	0,00
426	33.	Организација локалних сајмова, базара и маскенбала:	100.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 2.850.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 2.850.000,00			
423	34.	Манифестација Бој на Дубљу:	270.000,00	0,00	0,00
424	34.	Манифестација Бој на Дубљу:	200.000,00	0,00	0,00
426	34.	Манифестација Бој на Дубљу:	80.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 550.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 550.000,00			
511	35.	Замена столарије у ОШ Никола Тесла Дубље:	1.100.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 1.100.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.100.000,00			
513	36.	замена котла ОШ Никола Тесла Дубље:	13.285.680,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 13.285.680,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 10.628.544,00			
		Приходе из буџета: 2.657.136,00			
511	37.	Санација и реконструкција крова на објекту ОШ Мика Митровић у Богатићу:	4.700.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 4.700.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 4.700.000,00			

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2025.	2026.	2027.
1	2	3	4	5	6
511	38.	Санација и реконструкција крова на објекту ОШ Јанко Веселиновић у Црној Бари:	1.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.000.000,00			
511	39.	Израда пројектне документације за пројекат реконструкције и санације објекта ОШ Вук Караџић у Бадовинцима:	5.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 5.000.000,00			
423	40.	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ОПШТИНЕ:	1.400.000,00	0,00	0,00
426	40.	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ОПШТИНЕ:	450.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 1.850.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.850.000,00			
423	41.	ГОДИШЊИЦА БИТКЕ НА ЛИМАНСКОЈ АДИ:	350.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 350.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 350.000,00			

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи: Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од 1.121.765.753,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	**1**	**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**						
Функц. клас.	**110**	**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**						
Програм	**2101**	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0001**	**Функционисање скупштине**						
110	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,41
110	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,06
110	3/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
110	4/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
110	5/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.004.079,00	0,00	0,00	11.004.079,00	0,98
110	6/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05
110	7/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,11
110	8/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,11
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање скупштине**	**19.554.079,00**	**0,00**	**0,00**	**19.554.079,00**	**1,74**
Пројекат	**2101-4002**	**ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ОПШТИНЕ**						
110	9/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,12
110	10/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,04
Укупно за пројекат		**2101-4002**	**ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ОПШТИНЕ**	**1.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.850.000,00**	**0,16**
Пројекат	**2101-4003**	**ГОДИШЊИЦА БИТКЕ НА ЛИМАНСКОЈ АДИ**						
110	11/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
Укупно за пројекат		**2101-4003**	**ГОДИШЊИЦА БИТКЕ НА ЛИМАНСКОЈ АДИ**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,03**
			Извори финансирања за функцију 110:					
		01	**Приходе из буџета**	**21.754.079,00**				
Укупно за функц. клас.		**110**	**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**	**21.754.079,00**	**0,00**	**0,00**	**21.754.079,00**	**1,94**
			Извори финансирања за раздео 1:					
		01	**Приходе из буџета**	**21.754.079,00**				
Укупно за раздео		**1**	**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**	**21.754.079,00**	**0,00**	**0,00**	**21.754.079,00**	**1,94**

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	**2**	**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**						
Функц. клас.	**110**	**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**						
Програм	**2101**	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0002**	**Функционисање извршних органа**						
110	12/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,78
110	13/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,12
110	14/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
110	15/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
110	16/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,30
110	17/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05
Укупно за активност		**0002**	**Функционисање извршних органа**	**14.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.390.000,00**	**1,28**
			Извори финансирања за функцију 110:					
		01	**Приходе из буџета**	**14.390.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**110**	**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**	**14.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.390.000,00**	**1,28**
			Извори финансирања за раздео 2:					
		01	**Приходе из буџета**	**14.390.000,00**				
Укупно за раздео		**2**	**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**	**14.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.390.000,00**	**1,28**
Раздео	**3**	**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**						
Функц. клас.	**110**	**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**						
Програм	**2101**	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0002**	**Функционисање извршних органа**						
110	18/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,21
Укупно за активност		**0002**	**Функционисање извршних органа**	**2.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350.000,00**	**0,21**
			Извори финансирања за функцију 110:					
		01	**Приходе из буџета**	**2.350.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**110**	**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**	**2.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350.000,00**	**0,21**
			Извори финансирања за раздео 3:					
		01	**Приходе из буџета**	**2.350.000,00**				
Укупно за раздео		**3**	**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**	**2.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350.000,00**	**0,21**
Раздео	**4**	**ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**						
Функц. клас.	**330**	**Судови**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0004**	**Општинско/градско правобранилаштво**						

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
330	19/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
330	20/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
330	21/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	22/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,31
330	23/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	24/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
Укупно за активност		**0004**	**Општинско/градско правобранилаштво**	**4.165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.165.000,00**	**0,37**
			Извори финансирања за функцију 330:					
		01	**Приходе из буџета**	**4.165.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**330**	**Судови**	**4.165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.165.000,00**	**0,37**
			Извори финансирања за раздео 4:					
		01	**Приходе из буџета**	**4.165.000,00**				
Укупно за раздео		**4**	**ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**	**4.165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.165.000,00**	**0,37**
Раздео	**5**	**ОПШТИНСКА УПРАВА**						
Функц. клас.	**040**	**Породица и деца**						
Програм	**0902**	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**						
Активност	**0002**	**Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја**						
040	25/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
Укупно за активност		**0002**	**Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,02**
Активност	**0019**	**Подршка деци и породици са децом**						
040	26/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	21.800.000,00	0,00	0,00	21.800.000,00	1,94
Укупно за активност		**0019**	**Подршка деци и породици са децом**	**21.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.800.000,00**	**1,94**
Активност	**0020**	**Подршка рађању и родитељству**						
040	27/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,89
Укупно за активност		**0020**	**Подршка рађању и родитељству**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,89**
			Извори финансирања за функцију 040:					
		01	**Приходе из буџета**	**32.010.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**040**	**Породица и деца**	**32.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.010.000,00**	**2,85**
Функц. клас.	**070**	**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**						
Програм	**0902**	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**						
Активност	**0001**	**Једнократне помоћи и други облици помоћи**						
070	28/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,36
Укупно за активност		**0001**	**Једнократне помоћи и други облици помоћи**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,36**

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	**0016**	**Дневне услуге у заједници**						
070	29/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,76
070	29/1	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0,00	0,00	704.460,00	704.460,00	0,06
Укупно за активност	**0016**	**Дневне услуге у заједници**		**8.500.000,00**	**0,00**	**704.460,00**	**9.204.460,00**	**0,82**
Активност	**0018**	**Подршка реализацији програма Црвеног крста**						
070	30/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,70
Укупно за активност	**0018**	**Подршка реализацији програма Црвеног крста**		**7.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800.000,00**	**0,70**
Активност	**0021**	**Подршка особама са инвалидитетом**						
070	31/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,53
Укупно за активност	**0021**	**Подршка особама са инвалидитетом**		**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,53**
			Извори финансирања за функцију 070:					
		01	**Приходе из буџета**	**26.300.000,00**				
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**704.460,00**		
Укупно за функц. клас.		**070**	**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**	**26.300.000,00**	**0,00**	**704.460,00**	**27.004.460,00**	**2,41**
Функц. клас.	**090**	**Социјална заштита некласификована на другом месту**						
Програм	**0902**	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**						
Активност	**0005**	**Обављање делатности установа социјалне заштите**						
090	32/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	21.662.000,00	0,00	0,00	21.662.000,00	1,93
Укупно за активност	**0005**	**Обављање делатности установа социјалне заштите**		**21.662.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.662.000,00**	**1,93**
			Извори финансирања за функцију 090:					
		01	**Приходе из буџета**	**21.662.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**090**	**Социјална заштита некласификована на другом месту**	**21.662.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.662.000,00**	**1,93**
Функц. клас.	**130**	**Опште услуге**						
Програм	**0501**	**ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**						
Пројекат	**0501-4001**	**Енергетска санација стамбених зграда и породичних кућа и станова**						
130	33/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	6.325.000,00	0,00	210.000,00	6.535.000,00	0,58
Укупно за пројекат	**0501-4001**	**Енергетска санација стамбених зграда и породичних кућа и станова**		**6.325.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**6.535.000,00**	**0,58**
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**						
130	34/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	87.300.000,00	0,00	0,00	87.300.000,00	7,78
130	35/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.230.000,00	0,00	0,00	13.230.000,00	1,18
130	36/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,16
130	37/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,38

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
130	38/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,22
130	39/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	36.900.000,00	0,00	0,00	36.900.000,00	3,29
130	40/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05
130	41/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	29.802.000,00	0,00	0,00	29.802.000,00	2,66
130	42/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
130	43/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,50
130	43/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,27
130	44/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	8.250.000,00	0,00	0,00	8.250.000,00	0,74
130	45/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
130	46/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,34
130	47/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,37
130	48/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.560.000,00	0,00	0,00	3.560.000,00	0,32
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**214.082.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**217.082.000,00**	**19,35**
Пројекат	**0602-4002**	**Опремање и уређење сеоског Дома културе у Клењу на катастарској парцели 1009**						
130	49/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	797.655,00	0,00	4.530.045,00	5.327.700,00	0,47
Укупно за пројекат		**0602-4002**	**Опремање и уређење сеоског Дома културе у Клењу на катастарској парцели 1009**	**797.655,00**	**0,00**	**4.530.045,00**	**5.327.700,00**	**0,47**
			Извори финансирања за функцију 130:					
		01	**Приходе из буџета**	**221.204.655,00**				
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**3.000.000,00**		
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**4.740.045,00**		
Укупно за функц. клас.		**130**	**Опште услуге**	**221.204.655,00**	**0,00**	**7.740.045,00**	**228.944.700,00**	**20,41**
Функц. клас.	**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0009**	**Текућа буџетска резерва**						
160	50/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.331.654,00	0,00	0,00	5.331.654,00	0,48
Укупно за активност		**0009**	**Текућа буџетска резерва**	**5.331.654,00**	**0,00**	**0,00**	**5.331.654,00**	**0,48**
Активност	**0010**	**Стална буџетска резерва**						
160	51/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
Укупно за активност		**0010**	**Стална буџетска резерва**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,04**
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	**Приходе из буџета**	**5.831.654,00**				
Укупно за функц. клас.		**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**5.831.654,00**	**0,00**	**0,00**	**5.831.654,00**	**0,52**
Функц. клас.	**170**	**Трансакције јавног дуга**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0003**	**Сервисирање јавног дуга**						
170	52/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,28

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
170	53/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	12.250.000,00	0,00	0,00	12.250.000,00	1,09
Укупно за активност		**0003**	**Сервисирање јавног дуга**	**15.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.350.000,00**	**1,37**
			Извори финансирања за функцију 170:					
		01	**Приходе из буџета**	**15.350.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**170**	**Трансакције јавног дуга**	**15.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.350.000,00**	**1,37**
Функц. клас.	**220**	**Цивилна одбрана**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0014**	**Управљање у ванредним ситуацијама**						
220	54/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,45
220	55/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,27
220	56/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,13
Укупно за активност		**0014**	**Управљање у ванредним ситуацијама**	**9.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500.000,00**	**0,85**
			Извори финансирања за функцију 220:					
		01	**Приходе из буџета**	**9.500.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**220**	**Цивилна одбрана**	**9.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500.000,00**	**0,85**
Функц. клас.	**421**	**Пољопривреда**						
Програм	**0101**	**ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**						
Активност	**0001**	**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**						
421	57/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,43
Укупно за активност		**0001**	**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	**4.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800.000,00**	**0,43**
Активност	**0002**	**Мере подршке руралном развоју**						
421	58/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
421	59/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	9.524.000,00	0,00	0,00	9.524.000,00	0,85
421	60/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,31
Укупно за активност		**0002**	**Мере подршке руралном развоју**	**13.424.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.424.000,00**	**1,20**
Пројекат	**0101-4002**	**Сајам пољопривреде Мачва 2025**						
421	61/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,19
421	62/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,18
Укупно за пројекат		**0101-4002**	**Сајам пољопривреде Мачва 2025**	**4.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100.000,00**	**0,37**
			Извори финансирања за функцију 421:					
		01	**Приходе из буџета**	**22.324.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**421**	**Пољопривреда**	**22.324.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.324.000,00**	**1,99**
Функц. клас.	**451**	**Друмски саобраћај**						

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Програм	**0701**	**ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**						
Активност	**0002**	**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**						
451	63/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,13
451	64/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	25.300.000,00	0,00	0,00	25.300.000,00	2,26
451	65/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,18
451	66/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.529.519,00	0,00	25.470.481,00	30.000.000,00	2,67
Укупно за активност		**0002**	**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	**33.329.519,00**	**0,00**	**25.470.481,00**	**58.800.000,00**	**5,24**
Активност	**0004**	**Јавни градски и приградски превоз путника**						
451	67/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	39.633.238,00	0,00	12.366.761,00	51.999.999,00	4,64
Укупно за активност		**0004**	**Јавни градски и приградски превоз путника**	**39.633.238,00**	**0,00**	**12.366.761,00**	**51.999.999,00**	**4,64**
Активност	**0005**	**Унапређење безбедности саобраћаја**						
451	68/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,13
451	68/1	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0,00	0,00	757.686,00	757.686,00	0,07
451	69/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
451	69/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
Укупно за активност		**0005**	**Унапређење безбедности саобраћаја**	**2.200.000,00**	**0,00**	**757.686,00**	**2.957.686,00**	**0,26**
			Извори финансирања за функцију 451:					
		01	**Приходе из буџета**	**75.162.757,00**				
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**37.837.242,00**		
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**757.686,00**		
Укупно за функц. клас.		**451**	**Друмски саобраћај**	**75.162.757,00**	**0,00**	**38.594.928,00**	**113.757.685,00**	**10,14**
Функц. клас.	**510**	**Управљање отпадом**						
Програм	**0401**	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						
Активност	**0003**	**Заштита природе**						
510	70/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,19
510	71/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност		**0003**	**Заштита природе**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**0,19**
Активност	**0004**	**Управљање отпадним водама**						
510	72/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,27
Укупно за активност		**0004**	**Управљање отпадним водама**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,27**
Активност	**0005**	**Управљање комуналним отпадом**						
510	73/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
510	74/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,49
510	75/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,18

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за активност		**0005**	**Управљање комуналним отпадом**	**7.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600.000,00**	**0,68**
Активност	**0006**	**Управљање осталим врстама отпада**						
510	75/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,45
Укупно за активност		**0006**	**Управљање осталим врстама отпада**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,45**
Пројекат	**0401-4002**	**Изградња рециклажних острва**						
510	76/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,11
Укупно за пројекат		**0401-4002**	**Изградња рециклажних острва**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,11**
Пројекат	**0401-4003**	**Адаптација објекта на депонији**						
510	77/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Укупно за пројекат		**0401-4003**	**Адаптација објекта на депонији**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,03**
Пројекат	**0401-4006**	**Набавка камиона аутофекалца**						
510	78/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,27
Укупно за пројекат		**0401-4006**	**Набавка камиона аутофекалца**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,27**
Пројекат	**0401-4008**	**Набавка половног утоваривача**						
510	79/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,12
Укупно за пројекат		**0401-4008**	**Набавка половног утоваривача**	**1.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.000,00**	**0,12**
Пројекат	**0401-4009**	**Набавка НОВОГ аутосмећара**						
510	80/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.550.000,00	0,00	0,00	6.550.000,00	0,58
Укупно за пројекат		**0401-4009**	**Набавка НОВОГ аутосмећара**	**6.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.550.000,00**	**0,58**
Пројекат	**0401-4010**	**Одношење анималног отпада (угинуле животиње)**						
510	81/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	1,60
Укупно за пројекат		**0401-4010**	**Одношење анималног отпада (угинуле животиње)**	**18.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000.000,00**	**1,60**
			Извори финансирања за функцију 510:					
		01	**Приходе из буџета**	**48.100.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**510**	**Управљање отпадом**	**48.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.100.000,00**	**4,29**
Функц. клас.	**620**	**Развој заједнице**						
Програм	**1101**	**СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**						
Активност	**0001**	**Просторно и урбанистичко планирање**						

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
620	82/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,12
620	83/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13.400.000,00	0,00	0,00	13.400.000,00	1,19
Укупно за активност		**0001**	**Просторно и урбанистичко планирање**	**14.720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.720.000,00**	**1,31**
Активност	**0004**	**Стамбена подршка**						
620	84/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	0,00	2.377.216,00	2.377.216,00	0,21
Укупно за активност		**0004**	**Стамбена подршка**	**0,00**	**0,00**	**2.377.216,00**	**2.377.216,00**	**0,21**
Активност	**0003**	**Управљање грађевинским земљиштем**						
620	84/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
620	84/2	541000	ЗЕМЉИШТЕ	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,25
Укупно за активност		**0003**	**Управљање грађевинским земљиштем**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,27**
Пројекат	**1101-4006**	**Израда пројекта санације депонија на територији општине Богатић**						
620	85/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
Укупно за пројекат		**1101-4006**	**Израда пројекта санације депонија на територији општине Богатић**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,04**
Пројекат	**1101-4008**	**Израда пројектне документације за секундарну мрежу водоснабдевања за насељена места: Црна Бара, Салаш Црнобарски, Совљак, Глоговац и Баново Поље**						
620	86/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,89
Укупно за пројекат		**1101-4008**	**Израда пројектне документације за секундарну мрежу водоснабдевања за насељена места: Црна Бара, Салаш Црнобарски, Совљак, Глоговац и Баново Поље**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,89**
Програм	**1501**	**ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**						
Активност	**0002**	**Мере активне политике запошљавања**						
620	87/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,27
Укупно за активност		**0002**	**Мере активне политике запошљавања**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,27**
Активност	**0003**	**Подршка економском развоју и промоцији предузетништва**						
620	88/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,14
620	89/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00	0,30
620	90/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00	0,41
Укупно за активност		**0003**	**Подршка економском развоју и промоцији предузетништва**	**9.490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.490.000,00**	**0,85**
			Извори финансирања за функцију 620:					
		01	**Приходе из буџета**	**40.710.000,00**				
		07	**Трансфере од других нивоа власти**			**2.377.216,00**		
Укупно за функц. клас.		**620**	**Развој заједнице**	**40.710.000,00**	**0,00**	**2.377.216,00**	**43.087.216,00**	**3,84**
Функц. клас.	**630**	**Водоснабдевање**						
Програм	**1102**	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**						
Активност	**0008**	**Управљање и снабдевање водом за пиће**						

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
630	91/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,62
Укупно за активност		**0008**	**Управљање и снабдевање водом за пиће**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,62**
Пројекат	**1102-4004**	**Проширење изворишта**						
630	92/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
Укупно за пројекат		**1102-4004**	**Проширење изворишта**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,09**
Пројекат	**1102-4005**	**Санација и реконструкција водоводне мреже у Богатићу**						
630	93/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
Укупно за пројекат		**1102-4005**	**Санација и реконструкција водоводне мреже у Богатићу**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,09**
			Извори финансирања за функцију 630:					
		01	**Приходе из буџета**	**9.000.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**630**	**Водоснабдевање**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**0,80**
Функц. клас.	**640**	**Улична расвета**						
Програм	**1102**	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**						
Активност	**0001**	**Управљање/одржавање јавним осветљењем**						
640	94/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,34
640	95/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00	2,18
640	96/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,13
Укупно за активност		**0001**	**Управљање/одржавање јавним осветљењем**	**41.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000.000,00**	**3,65**
			Извори финансирања за функцију 640:					
		01	**Приходе из буџета**	**41.000.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**640**	**Улична расвета**	**41.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000.000,00**	**3,65**
Функц. клас.	**660**	**Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту**						
Програм	**1102**	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**						
Активност	**0002**	**Одржавање јавних зелених површина**						
660	97/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
660	98/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
Укупно за активност		**0002**	**Одржавање јавних зелених површина**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,05**
Активност	**0003**	**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**						
660	99/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,58
660	100/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,34

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			ОРГАНИЗАЦИЈАМА					
Укупно за активност		**0003**	**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	**21.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.500.000,00**	**1,92**
Активност	**0004**	**Зоохигијена**						
660	101/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,13
660	102/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
660	103/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,72
660	104/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	13.700.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00	1,22
Укупно за активност		**0004**	**Зоохигијена**	**23.310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.310.000,00**	**2,08**
Активност	**0006**	**Одржавање гробаља и погребне услуге**						
660	105/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
Укупно за активност		**0006**	**Одржавање гробаља и погребне услуге**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,09**
Пројекат	**1102-4010**	**Бушотина Црна Бара**						
660	106/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за пројекат		**1102-4010**	**Бушотина Црна Бара**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,01**
Пројекат	**1102-4014**	**Набавка МИНИ БАГЕРА - гусеничар, ровокопач**						
660	107/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00	0,15
Укупно за пројекат		**1102-4014**	**Набавка МИНИ БАГЕРА - гусеничар, ровокопач**	**1.670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.670.000,00**	**0,15**
Пројекат	**1102-4015**	**Набавка опреме - ГРЕЈДЕР**						
660	108/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,39
Укупно за пројекат		**1102-4015**	**Набавка опреме - ГРЕЈДЕР**	**4.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400.000,00**	**0,39**
Пројекат	**1102-4016**	**Камион кипер са навозним тракама**						
660	109/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,36
Укупно за пројекат		**1102-4016**	**Камион кипер са навозним тракама**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,36**
			Извори финансирања за функцију 660:					
		01	**Приходе из буџета**	**56.580.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**660**	**Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту**	**56.580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**56.580.000,00**	**5,04**
Функц. клас.	**740**	**Услуге јавног здравства**						
Програм	**1801**	**ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**						
Активност	**0001**	**Функционисање установа примарне здравствене заштите**						

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
740	110/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	21.653.945,00	0,00	0,00	21.653.945,00	1,93
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање установа примарне здравствене заштите**	**21.653.945,00**	**0,00**	**0,00**	**21.653.945,00**	**1,93**
Активност	**0002**	**Мртвозорство**						
740	111/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,07
Укупно за активност		**0002**	**Мртвозорство**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,07**
			Извори финансирања за функцију 740:					
		01	**Приходе из буџета**	**22.453.945,00**				
Укупно за функц. клас.		**740**	**Услуге јавног здравства**	**22.453.945,00**	**0,00**	**0,00**	**22.453.945,00**	**2,00**
Функц. клас.	**810**	**Услуге рекреације и спорта**						
Програм	**1301**	**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**						
Активност	**0001**	**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**						
810	112/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	2,67
Укупно за активност		**0001**	**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**2,67**
Пројекат	**1301-4004**	**Реконструкција и доградња трибина - ФК Метковић**						
810	113/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
Укупно за пројекат		**1301-4004**	**Реконструкција и доградња трибина - ФК Метковић**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,09**
Пројекат	**1301-4005**	**Изградња трибина - ФК Баир Богатић**						
810	114/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,21
Укупно за пројекат		**1301-4005**	**Изградња трибина - ФК Баир Богатић**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**0,21**
			Извори финансирања за функцију 810:					
		01	**Приходе из буџета**	**33.400.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**810**	**Услуге рекреације и спорта**	**33.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.400.000,00**	**2,98**
Функц. клас.	**820**	**Услуге култури**						
Програм	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**						
Активност	**0002**	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**						
820	115/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,12
Укупно за активност		**0002**	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	**1.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.000,00**	**0,12**
Пројекат	**1201-4010**	**МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА**						
820	115/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	493.560,00	493.560,00	0,04
Укупно за пројекат		**1201-4010**	**МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА**	**0,00**	**0,00**	**493.560,00**	**493.560,00**	**0,04**
			Извори финансирања за функцију 820:					
		01	**Приходе из буџета**	**1.350.000,00**				

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		07	Трансфере од других нивоа власти			493.560,00		
Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе	1.350.000,00	0,00	493.560,00	1.843.560,00	0,16
Функц. клас.	830	Услуге емитовања и штампања						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
830	116/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,58
Укупно за активност		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,58
			Извори финансирања за функцију 830:					
		01	Приходе из буџета	6.500.000,00				
Укупно за функц. клас.		830	Услуге емитовања и штампања	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,58
Функц. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
840	117/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,27
Укупно за активност		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,27
			Извори финансирања за функцију 840:					
		01	Приходе из буџета	3.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		840	Верске и остале услуге заједнице	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,27
Функц. клас.	912	Основно образовање						
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности основног образовања						
912	118/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	49.238.695,00	0,00	0,00	49.238.695,00	4,39
Укупно за активност		0001	Реализација делатности основног образовања	49.238.695,00	0,00	0,00	49.238.695,00	4,39
Пројекат	2003-4002	Замена столарије у ОШ Никола Тесла Дубље						
912	119/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,10
Укупно за пројекат		2003-4002	Замена столарије у ОШ Никола Тесла Дубље	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,10
Пројекат	2003-4003	замена котла ОШ Никола Тесла Дубље						
912	119/1	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	2.657.136,00	0,00	10.628.544,00	13.285.680,00	1,18
Укупно за пројекат		2003-4003	замена котла ОШ Никола Тесла Дубље	2.657.136,00	0,00	10.628.544,00	13.285.680,00	1,18
Пројекат	2003-4007	Санација и реконструкција крова на објекту ОШ Мика Митровић у Богатићу						
912	120/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,42
Укупно за пројекат		2003-4007	Санација и реконструкција крова на објекту ОШ Мика Митровић у Богатићу	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,42

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Пројекат	**2003-4008**	**Санација и реконструкција крова на објекту ОШ Јанко Веселиновић у Црној Бари**						
912	121/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
Укупно за пројекат		**2003-4008**	**Санација и реконструкција крова на објекту ОШ Јанко Веселиновић у Црној Бари**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,09**
Пројекат	**2003-4009**	**Израда пројектне документације за пројекат реконструкције и санације објекта ОШ Вук Караџић у Бадовинцима**						
912	122/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,45
Укупно за пројекат		**2003-4009**	**Израда пројектне документације за пројекат реконструкције и санације објекта ОШ Вук Караџић у Бадовинцима**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,45**
			Извори финансирања за функцију 912:					
		01	**Приходе из буџета**	**63.695.831,00**				
		07	**Трансфере од других нивоа власти**			**10.628.544,00**		
Укупно за функц. клас.		**912**	**Основно образовање**	**63.695.831,00**	**0,00**	**10.628.544,00**	**74.324.375,00**	**6,63**
Функц. клас.	**920**	**Средње образовање**						
Програм	**2004**	**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**						
Активност	**0001**	**Реализација делатности средњег образовања**						
920	123/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	19.900.000,00	0,00	0,00	19.900.000,00	1,77
Укупно за активност		**0001**	**Реализација делатности средњег образовања**	**19.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900.000,00**	**1,77**
			Извори финансирања за функцију 920:					
		01	**Приходе из буџета**	**19.900.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**920**	**Средње образовање**	**19.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900.000,00**	**1,77**
Функц. клас.	**980**	**Образовање некласификовано на другом месту**						
Програм	**1301**	**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**						
Пројекат	**1301-4001**	**Канцеларија за младе**						
980	124/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	494.936,00	494.936,00	0,04
980	124/2	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	1.126.000,00	1.126.000,00	0,10
980	124/3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	79.064,00	79.064,00	0,01
Укупно за пројекат		**1301-4001**	**Канцеларија за младе**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**0,15**
Пројекат	**1301-4002**	**Кампови за младе из дијаспоре и региона**						
980	124/4	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650.000,00	0,00	5.000.000,00	5.650.000,00	0,50
Укупно за пројекат		**1301-4002**	**Кампови за младе из дијаспоре и региона**	**650.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**5.650.000,00**	**0,50**
Активност	**0005**	**Спровођење омладинске политике**						
980	124/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00	0,21
980	125/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,48
Укупно за активност		**0005**	**Спровођење омладинске политике**	**7.720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.720.000,00**	**0,69**

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			Извори финансирања за функцију 980:					
		01	**Приходе из буџета**	**8.370.000,00**				
		07	**Трансфере од других нивоа власти**			**6.700.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**980**	**Образовање некласификовано на другом месту**	**8.370.000,00**	**0,00**	**6.700.000,00**	**15.070.000,00**	**1,34**
Глава	**5.01**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**						
Функц. клас.	**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0002**	**Функционисање месних заједница**						
160	126/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.872.000,00	0,00	0,00	1.872.000,00	0,17
160	127/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,02
160	128/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
160	129/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.500.500,00	0,00	0,00	7.500.500,00	0,67
160	130/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.447.000,00	0,00	0,00	3.447.000,00	0,31
160	131/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.011.500,00	0,00	0,00	3.011.500,00	0,27
160	132/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.482.500,00	0,00	0,00	3.482.500,00	0,31
160	133/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.111.000,00	0,00	0,00	1.111.000,00	0,10
Укупно за активност		**0002**	**Функционисање месних заједница**	**20.762.500,00**	**0,00**	**0,00**	**20.762.500,00**	**1,85**
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	**Приходе из буџета**	**20.762.500,00**				
Укупно за функц. клас.		**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**20.762.500,00**	**0,00**	**0,00**	**20.762.500,00**	**1,85**
			Извори финансирања за главу 5.01:					
		01	**Приходе из буџета**	**20.762.500,00**				
Укупно за главу		**5.01**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	**20.762.500,00**	**0,00**	**0,00**	**20.762.500,00**	**1,85**
Глава	**5.02**	**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА**						
Функц. клас.	**911**	**Предшколско образовање**						
Програм	**2002**	**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**						
Активност	**0002**	**Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања**						
911	134/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	81.173.000,00	0,00	13.027.000,00	94.200.000,00	8,40
911	135/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.718.000,00	0,00	1.553.000,00	14.271.000,00	1,27
911	136/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
911	137/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	0,15
911	138/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.430.000,00	0,00	0,00	4.430.000,00	0,39
911	139/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	0,17
911	140/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.998.000,00	0,00	250.000,00	4.248.000,00	0,38
911	141/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	425.000,00	0,00	250.000,00	675.000,00	0,06
911	142/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.030.000,00	0,00	990.000,00	3.020.000,00	0,27
911	143/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,08

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
911	144/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,09
911	145/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	10.370.000,00	0,00	50.000,00	10.420.000,00	0,93
911	146/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
911	147/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
911	148/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
911	149/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,05
911	150/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за активност		**0002**	**Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања**	**121.564.000,00**	**0,00**	**16.120.000,00**	**137.684.000,00**	**12,27**
			Извори финансирања за функцију 911:					
		01	**Приходе из буџета**	**121.564.000,00**				
		07	**Трансфере од других нивоа власти**			**14.600.000,00**		
		16	**Родитељски динар за ваннаставне активности**			**1.520.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**911**	**Предшколско образовање**	**121.564.000,00**	**0,00**	**16.120.000,00**	**137.684.000,00**	**12,27**
			Извори финансирања за главу 5.02:					
		01	**Приходе из буџета**	**121.564.000,00**				
		07	**Трансфере од других нивоа власти**			**14.600.000,00**		
		16	**Родитељски динар за ваннаставне активности**			**1.520.000,00**		
Укупно за главу		**5.02**	**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА**	**121.564.000,00**	**0,00**	**16.120.000,00**	**137.684.000,00**	**12,27**
Глава	**5.03**	**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**						
Функц. клас.	**820**	**Услуге културе**						
Програм	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**						
Активност	**0001**	**Функционисање локалних установа културе**						
820	151/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17.800.000,00	0,00	0,00	17.800.000,00	1,59
820	152/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00	0,25
820	153/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.004.579,00	0,00	0,00	1.004.579,00	0,09
820	154/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,09
820	154/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
820	155/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.030.000,00	0,00	0,00	4.030.000,00	0,36
820	156/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,17
820	157/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.647.000,00	0,00	0,00	4.647.000,00	0,41
820	158/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,07
820	159/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,05
820	160/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,08
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање локалних установа културе**	**35.556.579,00**	**0,00**	**0,00**	**35.556.579,00**	**3,17**
Активност	**0002**	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**						
820	161/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.945.000,00	0,00	0,00	6.945.000,00	0,62
820	162/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	0,21
820	163/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,07

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
820	164/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
Укупно за активност		**0002**	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	**10.475.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.475.000,00**	**0,93**
Пројекат	**1201-4003**	**Дани Јанка Веселиновића**						
820	165/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,01
820	166/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
820	167/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за пројекат		**1201-4003**	**Дани Јанка Веселиновића**	**188.000,00**	**0,00**	**0,00**	**188.000,00**	**0,02**
Пројекат	**1201-4004**	**Манифестација Метковачка весела машина**						
820	168/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,02
820	169/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
820	170/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за пројекат		**1201-4004**	**Манифестација Метковачка весела машина**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**0,03**
Пројекат	**1201-4006**	**Богатфест - Међународни фестивал фолклора**						
820	171/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,13
820	172/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,16
820	173/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,22
820	174/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Укупно за пројекат		**1201-4006**	**Богатфест - Међународни фестивал фолклора**	**5.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900.000,00**	**0,53**
Пројекат	**1201-4009**	**Мартинови дани**						
820	175/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,04
820	176/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
Укупно за пројекат		**1201-4009**	**Мартинови дани**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,05**
			Извори финансирања за функцију 820:					
		01	**Приходе из буџета**	**53.039.579,00**				
Укупно за функц. клас.		**820**	**Услуге културе**	**53.039.579,00**	**0,00**	**0,00**	**53.039.579,00**	**4,73**
			Извори финансирања за главу 5.03:					
		01	**Приходе из буџета**	**53.039.579,00**				
Укупно за главу		**5.03**	**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**	**53.039.579,00**	**0,00**	**0,00**	**53.039.579,00**	**4,73**
Глава	**5.04**	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**						
Функц. клас.	**473**	**Туризам**						
Програм	**1502**	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**						
Активност	**0001**	**Управљање развојем туризма**						
473	177/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,35
473	178/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05
473	179/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
473	180/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
473	181/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,02
473	182/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.052.000,00	0,00	0,00	4.052.000,00	0,36
473	183/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
473	184/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
Укупно за активност		**0001**	**Управљање развојем туризма**	**9.507.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.507.000,00**	**0,85**
Активност	**0002**	**Промоција туристичке понуде**						
473	185/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
473	186/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,13
473	187/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,07
473	188/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
Укупно за активност		**0002**	**Промоција туристичке понуде**	**3.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.070.000,00**	**0,27**
Пројекат	**1502-4001**	**Манифестација Хајдучко вече**						
473	189/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	190/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	191/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	192/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат		**1502-4001**	**Манифестација Хајдучко вече**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Пројекат	**1502-4002**	**Манифестација Мачванска лила**						
473	193/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01
473	194/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
473	195/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
473	196/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Укупно за пројекат		**1502-4002**	**Манифестација Мачванска лила**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,03**
Пројекат	**1502-4003**	**Манифестација Иваньдански дани**						
473	197/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
473	198/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
473	199/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Укупно за пројекат		**1502-4003**	**Манифестација Иваньдански дани**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,02**
Пројекат	**1502-4006**	**Мото скуп - Богатић 2025**						
473	200/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
473	201/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Укупно за пројекат		**1502-4006**	**Мото скуп - Богатић 2025**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,04**
Пројекат	**1502-4007**	**Организација локалних сајмова, базара и маскенбала**						
473	202/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,21
473	203/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
473	204/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
473	205/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за пројекат		**1502-4007**	**Организација локалних сајмова, базара и маскенбала**	**2.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.850.000,00**	**0,25**

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Пројекат	**1502-4009**	**Манифестација Бој на Дубљу**						
473	206/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,02
473	207/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
473	208/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Укупно за пројекат		**1502-4009**	**Манифестација Бој на Дубљу**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,05**
			Извори финансирања за функцију 473:					
		01	**Приходе из буџета**	**16.977.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**473**	**Туризам**	**16.977.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.977.000,00**	**1,51**
			Извори финансирања за главу 5.04:					
		01	**Приходе из буџета**	**16.977.000,00**				
Укупно за главу		**5.04**	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	**16.977.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.977.000,00**	**1,51**
			Извори финансирања за раздео 5:					
		01	**Приходе из буџета**	**995.747.921,00**				
		07	**Трансфере од других нивоа власти**			**34.799.320,00**		
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**40.837.242,00**		
		16	**Родитељски динар за ваннаставне активности**			**1.520.000,00**		
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**6.202.191,00**		
Укупно за раздео		**5**	**ОПШТИНСКА УПРАВА**	**995.747.921,00**	**0,00**	**83.358.753,00**	**1.079.106.674,00**	**96,20**
			Извори финансирања за БК 0:					
		01	**Приходе из буџета**	**1.038.407.000,00**				
		07	**Трансфере од других нивоа власти**			**34.799.320,00**		
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**40.837.242,00**		
		16	**Родитељски динар за ваннаставне активности**			**1.520.000,00**		
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**6.202.191,00**		
Укупно за БК		**0**	**БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ**	**1.038.407.000,00**	**0,00**	**83.358.753,00**	**1.121.765.753,00**	**100,00**

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА
За период: 01.01.2025-31.12.2025

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функц. клас. 040					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	32.010.000,00	32.010.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца		**32.010.000,00**	**32.010.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 070					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	27.004.460,00	26.300.000,00	0,00	704.460,00
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту		**27.004.460,00**	**26.300.000,00**	**0,00**	**704.460,00**
Функц. клас. 090					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	21.662.000,00	21.662.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту		**21.662.000,00**	**21.662.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 110					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	21.754.079,00	21.754.079,00	0,00	0,00
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	14.390.000,00	14.390.000,00	0,00	0,00
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		**38.494.079,00**	**38.494.079,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 130					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	228.944.700,00	221.204.655,00	0,00	7.740.045,00
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге		**228.944.700,00**	**221.204.655,00**	**0,00**	**7.740.045,00**
Функц. клас. 160					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	26.594.154,00	26.594.154,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту		**26.594.154,00**	**26.594.154,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 170					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга		**15.350.000,00**	**15.350.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 220					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана		**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 330					
4	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	4.165.000,00	4.165.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 330 Судови		**4.165.000,00**	**4.165.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 421					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	22.324.000,00	22.324.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		**22.324.000,00**	**22.324.000,00**	**0,00**	**0,00**

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функц. клас. 451					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	113.757.685,00	75.162.757,00	0,00	38.594.928,00
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај		**113.757.685,00**	**75.162.757,00**	**0,00**	**38.594.928,00**
Функц. клас. 473					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	16.977.000,00	16.977.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		**16.977.000,00**	**16.977.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 510					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	48.100.000,00	48.100.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом		**48.100.000,00**	**48.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 620					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	43.087.216,00	40.710.000,00	0,00	2.377.216,00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		**43.087.216,00**	**40.710.000,00**	**0,00**	**2.377.216,00**
Функц. клас. 630					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање		**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 640					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		**41.000.000,00**	**41.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 660					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	56.580.000,00	56.580.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту		**56.580.000,00**	**56.580.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 740					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	22.453.945,00	22.453.945,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства		**22.453.945,00**	**22.453.945,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 810					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		**33.400.000,00**	**33.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 820					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	54.883.139,00	54.389.579,00	0,00	493.560,00
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе		**54.883.139,00**	**54.389.579,00**	**0,00**	**493.560,00**
Функц. клас. 830					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функц. клас. 840					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 911					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	137.684.000,00	121.564.000,00	0,00	16.120.000,00
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање		**137.684.000,00**	**121.564.000,00**	**0,00**	**16.120.000,00**
Функц. клас. 912					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	74.324.375,00	63.695.831,00	0,00	10.628.544,00
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање		**74.324.375,00**	**63.695.831,00**	**0,00**	**10.628.544,00**
Функц. клас. 920					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање		**19.900.000,00**	**19.900.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 980					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	15.070.000,00	8.370.000,00	0,00	6.700.000,00
Укупно за функц. клас. 980 Образовање некласификовано на другом месту		**15.070.000,00**	**8.370.000,00**	**0,00**	**6.700.000,00**

Буџет 2025

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА

Назив пројекта		Износ у динарима
Програм 0101	**ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**	
0101-4002	Сајам пољопривреде Мачва 2025	4.100.000,00
Укупно за програм: 0101	**ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**	**4.100.000,00**
Програм 0401	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	
0401-4002	Изградња рециклажних острва	1.200.000,00
0401-4003	Адаптација објекта на депонији	300.000,00
0401-4006	Набавка камиона аутофекалца	3.000.000,00
0401-4008	Набавка половног утоваривача	1.350.000,00
0401-4009	Набавка НОВОГ аутосмећара	6.550.000,00
0401-4010	Одношење анималног отпада (угинуле животиње)	18.000.000,00
Укупно за програм: 0401	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**30.400.000,00**
Програм 0501	**ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**	
0501-4001	Енергетска санација стамбених зграда и породичних кућа и станова	6.535.000,00
Укупно за програм: 0501	**ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**	**6.535.000,00**
Програм 0602	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
0602-4002	Опремање и уређење сеоског Дома културе у Клењу на катастарској парцели 1009	5.327.700,00
Укупно за програм: 0602	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**5.327.700,00**
Програм 1101	**СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**	
1101-4006	Израда пројекта санације депонија на територији општине Богатић	500.000,00
1101-4008	Израда пројектне документације за секундарну мрежу водоснабдевања за насељена места: Црна Бара, Салаш Црнобарски, Совљак, Глоговац и Баново Поље	10.000.000,00
Укупно за програм: 1101	**СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**	**10.500.000,00**
Програм 1102	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**	
1102-4004	Проширење изворишта	1.000.000,00
1102-4005	Санација и реконструкција водоводне мреже у Богатићу	1.000.000,00
1102-4010	Бушотина Црна Бара	100.000,00
1102-4014	Набавка МИНИ БАГЕРА - гусеничар, ровокопач	1.670.000,00
1102-4015	Набавка опреме - ГРЕЈДЕР	4.400.000,00
1102-4016	Камион кипер са навозним тракама	4.000.000,00
Укупно за програм: 1102	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**	**12.170.000,00**
Програм 1201	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	
1201-4003	Дани Јанка Веселиновића	188.000,00
1201-4004	Манифестација Метковачка весела машина	320.000,00
1201-4006	Богатфест - Међународни фестивал фолклора	5.900.000,00
1201-4009	Мартинови дани	600.000,00
1201-4010	МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА	493.560,00
Укупно за програм: 1201	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	**7.501.560,00**
Програм 1301	**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	
1301-4001	Канцеларија за младе	1.700.000,00
1301-4002	Кампови за младе из дијаспоре и региона	5.650.000,00
1301-4004	Реконструкција и доградња трибина - ФК Метковић	1.000.000,00
1301-4005	Изградња трибина - ФК Баир Богатић	2.400.000,00
Укупно за програм: 1301	**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	**10.750.000,00**
Програм 1502	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	
1502-4001	Манифестација Хајдучко вече	0,00
1502-4002	Манифестација Мачванска лила	350.000,00
1502-4003	Манифестација Ивањдански дани	250.000,00
1502-4006	Мото скуп - Богатић 2025	400.000,00
1502-4007	Организација локалних сајмова, базара и маскенбала	2.850.000,00
1502-4009	Манифестација Бој на Дубљу	550.000,00
Укупно за програм: 1502	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	**4.400.000,00**
Програм 2003	**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**	
2003-4002	Замена столарије у ОШ Никола Тесла Дубље	1.100.000,00
2003-4003	замена котла ОШ Никола Тесла Дубље	13.285.680,00
2003-4007	Санација и реконструкција крова на објекту ОШ Мика Митровић у Богатићу	4.700.000,00
2003-4008	Санација и реконструкција крова на објекту ОШ Јанко Веселиновић у Црној Бари	1.000.000,00
2003-4009	Израда пројектне документације за пројекат реконструкције и санације објекта ОШ Вук Караџић у Бадовинцима	5.000.000,00
Укупно за програм: 2003	**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**	**25.085.680,00**

Буџет 2025

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА

Назив пројекта	Износ у динарима
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
2101-4002 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ОПШТИНЕ	1.850.000,00
2101-4003 ГОДИШЊИЦА БИТКЕ НА ЛИМАНСКОЈ АДИ	350.000,00
Укупно за програм: 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	**2.200.000,00**
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ	**118.969.940,00**

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 7.

Средства буџета у износу од 1.038.407.000,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 0,00 динара и средства из осталих извора у износу од 83.358.753,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	**1101**	**РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**	**Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта;**	**Просторни развој у складу са плановима**	**Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**28.220.000,00**	**0,00**	**2.377.216,00**	**30.597.216,00**		**НАЧЕЛНИК**
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	Просторно и урбанистичко планирање	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план града/општине	1	1	1	1	1	14.720.000,00	0,00	0,00	14.720.000,00		НАЦЕЛНИК
Управљање грађевинским земљиштем	0003	Управљање грађевинским земљиштем	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Површина земљишта датог у закуп	10	10	10	10	10	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00		Начелник
Стамбена подршка	0004			Планско управљање стамбеном подршком	Број корисника стамбене подршке	5	0	0	0	0	0,00	0,00	2.377.216,00	2.377.216,00		
Израда пројекта	1101-4006			Повећање покривености	Проценат	60	60	60	60	60	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		НАЧЕЛНИК

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
санације депонија на територији општине Богатић				територије планском и урбанистичком документацијом	покривености територије урбанистичком планском документацијом											
Израда пројектне документације за секундарну мрежу водоснабдевања за насељена места: Црна Бара, Салаш Црнобарски, Совљак, Глоговац и Баново Поље	1101-4008			Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом		60	60	60	60	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00		
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	**1102**	**Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица**	**Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водоружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица**	**Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем**	**Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**106.580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**106.580.000,00**		**НАЧЕЛНИК**
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	1	1	1	1	1	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00		НАЧЕЛНИК
Одржавање јавних зелених површина	0002	Одржавање јавних зелених површина	Одржавање јавних зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања	Број м2 јавних зелених површина на којима се	1	1	1	1	1	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00		НАЧЕЛНИК

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				зеленила	уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина											
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	1	1	1	1	1	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00		НАЧЕЛНИК
Зоохигијена	0004	Зоохигијена	Зоохигијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	1	1	1	1	1	23.310.000,00	0,00	0,00	23.310.000,00		НАЧЕЛНИК
Одржавање гробаља и погребне услуге	0006			Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	90	20	20	20	20	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		НАЧЕЛНИК

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	Управљање и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	1	1	1	1	1	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00		НАЧЕЛНИК
Проширење изворишта	1102-4004			Оптимална покривеност територије и корисника комуналних услуга	Степен покривености територије комуналним услугама	80	40	40	40	40	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		НАЧЕЛНИК
Санација и реконструкција водоводне мреже у Богатићу	1102-4005			Оптимална покривеност територије и корисника комуналних услуга	Степен покривености територије комуналним услугама	80	40	40	40	40	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
Бушотина Црна Бара	1102-4010			Оптимална покривеност територије и корисника комуналних услуга	Степен покривености територије комуналним услугама	80	40	40	40	40	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
Набавка МИНИ БАГЕРА - гусеничар, ровокопач	1102-4014			Оптимална покривеност територије и корисника комуналних услуга	Степен покривености територије комуналним услугама	60	60	60	60	60	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00		НАЧЕЛНИК

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Набавка опреме - ГРЕЈДЕР	1102-4015			Оптимална покривеност територије и корисника комуналних услуга	Степен покривености терирорије комуналним услугама	80	40	40	40	40	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00		
Камион кипер са навозним тракама	1102-4016			Оптимална покривеност територије и корисника комуналних услуга	Степен покривености терирорије комуналним услугама		80	80	80	80	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00		НАЧЕЛНИК
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	**1501**	**РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ**	**АКТИВНЕ МЕРЕ ЗАПОСЉАВАЊА**	**Повећање запослености на територији града/општине**	**Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**12.490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.490.000,00**		**НАЧЕЛНИК**
Мере активне политике запошљавања	0002	Мере активне политике запошљавања	Мере активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	1	1	1	1	1	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00		
				Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању	Укупан број новозапослених кроз финансијску подршку		23	38	38	38						
					Број новозапослених жена кроз механизам подршке		9	19	19	19						

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					запошљавању											
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	Подстицаји града/општине за развој предузетништва	Број новооснованих предузетничких радњи (разврстаних по полу власника) на територији града/општине уз учешће подстицаја локалне самоуправе у односу на укупан број новооснованих предузетничких радњи	1	1	1	1	1	9.490.000,00	0,00	0,00	9.490.000,00		НАЧЕЛНИК
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	**1502**	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	**УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЦКЕ ПОНУДЕ**	**Повећање прихода од туризма**	**Проценат повећања броја ноћења**		**20**	**20**	**20**	**20**	**16.977.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.977.000,00**	**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТО БОГАТИЋ**	**ДИРЕКТОР**
Управљање развојем туризма	0001	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета		50	5	5	5	9.507.000,00	0,00	0,00	9.507.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТО БОГАТИЋ	ДИРЕКТОР
Промоција туристичке понуде	0002	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду		20	20	20	20	3.070.000,00	0,00	0,00	3.070.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТО БОГАТИЋ	ДИРЕКТОР

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине											
Манифестација Хајдучко вече	1502-4001			Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број посетилаца манифестације		3000	4000	4500	6000	0,00	0,00	0,00	0,00		ДИРЕКТОР
					Број жена посетилаца манифестације Хајдучко вече		1500	2000	2500	3000						
Манифестација Мачванска лила	1502-4002			Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број посетилаца манифестације		600	750	900	900	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00		ДИРЕКТОР
					Број жена посетилаца манифестације Мачванска лила		200	250	300	300						
Манифестација Ивањдански дани	1502-4003			Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број посетилаца манифестације		700	700	700	700	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		ДИРЕКТОР
Мото скуп - Богатић 2025	1502-4006			Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број учесника мото скупа		500	570	650	650	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		ДИРЕКТОР
					Број жена учесница Мото скупа 2025		150	170	200	200						
Организација	1502-4007			Повећање квалитета	Број излагагача		25	25	25	25	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00		ДИРЕКТОР

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
покалних сајмова, базара и маскенбала				туристичке понуде и услуге												
Манифестација Бој на Дубљу	1502-4009			Подизање културне свести	Број посетилаца манисфестације		4000	4500	4500	4500	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00		ДИРЕКТОР
5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	**0101**			**Раст производње и стабилност дохотка произвођача**	**Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава**	**1000**	**1000**	**1500**	**1500**	**1500**	**22.324.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.324.000,00**		**НАЧЕЛНИК**
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001			Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници директног плаћања у односу на укупан број пољопривредних газдинстава		800	800	800	800	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00		НАЧЕЛНИК
Мере подршке руралном развоју	0002	Мере подршке руралном развоју	Мере подршке руралном развоју	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	1	1500	1600	1700	1800	13.424.000,00	0,00	0,00	13.424.000,00		НАЦЕЛНИК

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	Корисници субвенционисаних кредита чији су корисници носиоци права газдинства оба пола		190	190	190	200						
					Број жена које су корисници субвенционисаних кредита, као носиоци права газдинства		20	30	40	50						
Сајам пољопривреде Мачва 2025	0101-4002			Подстицај развоју пољопривреде	Број учесника сајма и број посетилаца	100	2500	2500	2500	2500	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00		НАЧЕЛНИК
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	**0401**			**Унапређење управљања отпадним водама**	**Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**48.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.100.000,00**	**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ**	**НАЧЕЛНИК**
					Проценат становништва прикљученог на постројења за пречишћавање отпадних вода из јавне канализације са примарним, секундарним и терцијарним третманом у односу на укупан број становника на територији града/општине	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**						
				Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	**Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**					**ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ ДОБРА**	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Заштита природе	0003	ЗАШТИТА ЗИВОТНЕ СРЕДИНЕ	ЗАШТИТА ЗИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Унапређење заштите природних вредности	Проценат територије под заштитом ИИИ категорије	10	10	10	10	10	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00		НАЧЕЛНИК
Управљање отпадним водама	0004	Управљање отпадним водама	Управљање отпадним водама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	10	10	1	10	10	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00		НАЧЕЛНИК
Управљање комуналним отпадом	0005	Управљање комуналним отпадом	Управљање комуналним отпадом	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са законом о управљању отпадом	10	10	10	10	10	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00		НАЧЕЛНИК
Управљање осталим врстама отпада	0006			Одрживо управљање осталим врстама отпада	Количина прикупљеног осталог отпада		70	70	70	70	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00		НАЧЕЛНИК
Изградња рециклажних острва	0401-4002			Унапређење управљања отпадом	Проценат покривености територије општине услугама одвоза отпада	80	80	80	80	80	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00		НАЧЕЛНИК

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Адаптација објекта на депонији	0401-4003			Унапређење заштите животне средине	Проценат покривености територије општине услугама одвоза отпада	80	80	80	80	80	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		НАЧЕЛНИК
Набавка камиона аутофекалца	0401-4006			Унапређење заштите животне средине	Проценат покривености територије општине услугама одвоза отпада	40	40	40	40	40	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00		НАЧЕЛНИК
Набавка половног утоваривача	0401-4008			Унапређење заштите животне средине	Степен покривености терирорије комуналним услугама	70	70	70	70	70	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00		НАЧЕЛНИК
Набавка НОВОГ аутосмећара	0401-4009			Унапређење управљања отпадом	Проценат покривености територије општине услугама одвоза отпада	80	80	80	80	80	6.550.000,00	0,00	0,00	6.550.000,00		НАЧЕЛНИК
Одношење анималног отпада (угинуле	0401-4010	Закон о заштити животне средине		Унапређење управљања отпадом	Проценат покривености територије	80	80	80	80	80	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00		ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
животиње)					општине услугама одвоза отпада											
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	**0701**	**саобраћај**	**инфраструктура**	**Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју**	**Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**75.162.757,00**	**0,00**	**38.594.928,00**	**113.757.685,00**		**НАЧЕЛНИК**
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	1	1	1	1	1	33.329.519,00	0,00	25.470.481,00	58.800.000,00		НАЧЕЛНИК
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	Јавни градски и приградски превоз путника	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Проценат покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз односу на укупни број грађана у граду/општини)	1	1	1	1	1	39.633.238,00	0,00	12.366.761,00	51.999.999,00		НАЧЕЛНИК
Унапређење	0005	ЗАКОН О	Унапређење организације	Стварање услова за	Хоризонтална и	100	100	100	100	100	2.200.000,00	0,00	757.686,00	2.957.686,00		НАЧЕЛНИК

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
безбедности саобраћаја		БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ	саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	континуирано унапређење безбедности у саобраћају	вертикална сигнализација											
8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	**2002**	**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**	**Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима**	**Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем**	**Проценат деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП)**		**60**	**60**	**60**	**60**	**121.564.000,00**	**0,00**	**16.120.000,00**	**137.684.000,00**		**ДИРЕКТОР**
Функционисање и остваривање предшколскогвспитања и образовања	0002	ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)		20	20	20	20	121.564.000,00	0,00	16.120.000,00	137.684.000,00		ДИРЕКТОР
				Повећати доступност предшколском образовању у мањим руралним срединама кроз отварање нових објеката, како би се осигурала једнакост у доступности наших услуга за сву децу, без обзира на место становања, али и како би се створиле прилике за запошљавање жена (мајки) из мањих средина којима је посао углавном ускраћен јер морају да се брину о деци.	Број отворених објеката у руралним срединама		2	3	3	3						
					Број уписане деце у вртићу разврстан по полу		100	100	100	100						
					Број девојчица уписаних у вртић		50	50	50	50						
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	**2003**	**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**	**Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима**	**Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**	**Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)**	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	**63.695.831,00**	**0,00**	**10.628.544,00**	**74.324.375,00**		**ДИРЕКТОР**

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Реализација делатности основног образовања	0001	ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	30	30	30	30	30	6.935.000,00	0,00	0,00	6.935.000,00		ДИРЕКТОР
Реализација делатности основног образовања	0001	ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	30	30	30	30	30	7.265.000,00	0,00	0,00	7.265.000,00		ДИРЕКТОР
Реализација делатности основног образовања	0001	ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	30	30	30	30	30	13.611.000,00	0,00	0,00	13.611.000,00		ДИРЕКТОР
Реализација делатности основног образовања	0001	ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	30	30	30	30	30	8.650.959,00	0,00	0,00	8.650.959,00		ДИРЕКТОР
Реализација делатности основног образовања	0001	ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	30	30	30	30	30	5.653.000,00	0,00	0,00	5.653.000,00		ДИРЕКТОР

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Реализација делатности основног образовања	0001	ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	30	30	30	30	30	7.123.736,00	0,00	0,00	7.123.736,00		ДИРЕКТОР
Замена столарије у ОШ Никола Тесла Дубље	2003-4002			Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Проценат уштеде у трошковима енергената	40	70	70	70	70	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00		НАЧЕЛНИК
замена котла ОШ Никола Тесла Дубље	2003-4003			Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Проценат уштеде у трошковима енергената	80	70	70	70	70	2.657.136,00	0,00	10.628.544,00	13.285.680,00		НАЧЕЛНИК
Санација и реконструкција крова на објекту ОШ Мика Митровић у Богатићу	2003-4007			Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Проценат уштеде у трошковима енергената		70	70	70	70	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00		НАЧЕЛНИК
Санација и реконструкција крова на објекту ОШ Јанко Веселиновић у Црној Бари	2003-4008			Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Проценат уштеде у трошковима енергената		70	70	70	70	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Израда пројектне документације за пројекат реконструкције и санације објекта ОШ Вук Караџић у Бадовинцима	2003-4009			Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Проценат уштеде у трошковима енергената		70	70	70	70	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00		НАЧЕЛНИК
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	**2004**	**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**	**Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде**	**Повећање обухвата средњошколског образовања**	**Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**19.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900.000,00**		**ДИРЕКТОР**
Реализација делатности средњег образовања	0001	ЗАКОН О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ	Доступност средњег образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	30	30	30	30	30	19.900.000,00	0,00	0,00	19.900.000,00		ДИРЕКТОР
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	**0902**	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине**	**Повећање доступности права и услуга социјалне заштите**	**Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**79.972.000,00**	**0,00**	**704.460,00**	**80.676.460,00**		**НАЧЕЛНИК**
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане	5	5	5	5	5	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00		НАЧЕЛНИК

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			најугроженијем становништву града/општине		накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана											
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0002	ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	2	2	2	2	2	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00		НАЧЕЛНИК
Обављање делатности установа социјалне заштите	0005	ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Ефикасно функционисање установа социјалне заштите	Број корисника социјалних услуга	500	500	500	500	500	21.662.000,00	0,00	0,00	21.662.000,00		ДИРЕКТОР
				Повећање доступности саветодавне услуге и подршке свим појединцима који се налазе у стању потребе на територији Општине Богатић	Адекватна опремљеност простора за потребе рада саветовалишта за брак и породицу		80	80	80	80						
				Оснаживање и осамостаљивање особа женског пола, довешће до уживања једнаких права која су прописана законом - право на наслеђивање, право на запослење	Повећање броја запослених жена и жена носилаца пољопривредних газдинстава		40	40	40	40						
Дневне услуге у заједници	0016	ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	2	2	2	2	2	8.500.000,00	0,00	704.460,00	9.204.460,00		НАЧЕЛНИК

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0018	ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	15	15	15	15	15	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00		НАЧЕЛНИК
Подршка деци и породици са децом	0019	ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	80	80	80	80	80	21.800.000,00	0,00	0,00	21.800.000,00		НАЧЕЛНИК
Подршка рађању и родитељству	0020	ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Број деце корисника давања у укупном броју рођене деце	120	120	120	120	120	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00		НАЧЕЛНИК
Подршка особама са инвалидитетом	0021	ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	5	5	5	5	5	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00		НАЧЕЛНИК
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	**1801**	**Обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља**	**Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима;**	**Унапређење здравља становништва**	**Покривеност становништва примарном здравственом заштитом**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**22.453.945,00**	**0,00**	**0,00**	**22.453.945,00**		**НАЧЕЛНИК**

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима;	Обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	50	50	50	50	50	21.653.945,00	0,00	0,00	21.653.945,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ	ДИРЕКТОР
Мртвозорство	0002	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима;	Обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља								800.000,00	0,00	0,00	800.000,00		НАЧЕЛНИК
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	**1201**	**Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници;**	**Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања**	**Подстицање развоја културе**	**Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури**		**5**	**5**	**5**	**5**	**63.889.579,00**	**0,00**	**493.560,00**	**64.383.139,00**		**ДИРЕКТОР**
Функционисање локалних установа културе	0001	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници;	Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС		10	10	10	10	13.733.519,00	0,00	0,00	13.733.519,00	ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЕТИЛАЦА И КОРИСНИКА	ДИРЕКТОР
Функционисање локалних установа културе	0001	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници;	Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС		10	10	10	10	21.823.060,00	0,00	0,00	21.823.060,00	ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЕТИЛАЦА И КОРИСНИКА	ДИРЕКТОР

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници;	Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва		100	100	100	100	4.675.000,00	0,00	0,00	4.675.000,00	ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЕТИЛАЦА И КОРИСНИКА	ДИРЕКТОР
				Повећање учешћа женског пола у издавачким активностима	Учешће оба пола у издавачким активностима		100	100	100	100						
					Проценат мушкараца у издавачким активостима		20	20	20	20						
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници;	Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	10	10	10	10	10	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00		НАЧЕЛНИК
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране града/општине намењених осетљивим друштвеним групама		5	5	5	5	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00		ДИРЕКТОР
				ПОвећање учешћа дечака у фолклорној секцији	Укупан број дечака и девојчица у дечијим ансамблима до 15 година		100	120	130	140						
					Број дечака у дечијим ансамблима до 15 година		20	24	26	28						

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници;	Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Очување и заштита културног наслеђа	Проценат споменика културе код којих су на годишњем нивоу извршена улагања у односу на укупан број споменика културе у надлежности ЈЛС	1	1	1	1	1	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00		НАЧЕЛНИК
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници;	Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	10	10	10	10	10	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00		НАЧЕЛНИК
Дани Јанка Веселиновића	1201-4003			Подизање културне свести	Број посетилаца манифестације		400	400	400	400	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00		ДИРЕКТОР
				Повећање броја посетилаца женског пола на манифестацији Дани Јанка Веселиновића	Укупно учешће оба пола на манифестацији		100	100	100	100						
					Учешће женског пола на манифестацији дани јанка Веслиновића		40	40	40	40						
Манифестација Метковачка весела машина	1201-4004			Очување традиције	Број посетилаца манифестације		300	300	300	300	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00		ДИРЕКТОР
Богатфест - Међународни фестивал	1201-4006			Очување традиције	Број учесника манифестације / Држава		8	8	8	8	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00		ДИРЕКТОР

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
фолклора																
Мартинови дани	1201-4009			Подизање културне свести	Број учесника манисфестације		8	8	8	8	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00		ДИРЕКТОР
МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА	1201-4010			Очување традиције	Број учесника манисфестације	500	1000	1000	1000	1000	0,00	0,00	493.560,00	493.560,00		НАЧЕЛНИК
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	**1301**	**Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике**	**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	**Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине**	**Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**41.770.000,00**	**0,00**	**6.700.000,00**	**48.470.000,00**		**НАЧЕЛНИК**
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001			Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	200	200	200	200	200	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00		НАЦЕЛНИК
Спровођење омладинске политике	0005	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта;	Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	150	150	150	150	150	7.720.000,00	0,00	0,00	7.720.000,00		

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Канцеларија за младе	1301-4001			Активно укључивање младих у разне друштвене активности	Број младих који учествују у програмима и активностима локалне заједнице		100	100	100	100	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00		НАЧЕЛНИК
Кампови за младе из дијаспоре и региона	1301-4002			Очување српског културног,етничког и верског идентитета код младих из дијаспоре и региона	Број реализованих активности које промовишу српски језик, културу и традицију		5	5	5	5	650.000,00	0,00	5.000.000,00	5.650.000,00		НАЧЕЛНИК
Реконструкција и доградња трибина - ФК Метковић	1301-4004			Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број одржаних спортских приредби у установама из области спорта	60	15	15	15	15	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		НАЧЕЛНИК
Изградња трибина - ФК Бајр Богатић	1301-4005			Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број одржаних спортских приредби у установама из области спорта		20	20	20	20	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00		НАЧЕЛНИК
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ	**0602**	**Обезбеђивање услуга јавне управе и**	**Обезбеђивање услуга јавне управе и**	**Одрживо управно и финансијско**	**Број остварених**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**270.488.809,00**	**0,00**	**7.530.045,00**	**278.018.854,00**		**ПРЕДСЕДНИК МЗ**

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		**остваривање и заштита права грађана и јавног интереса**	**остваривање и заштита права грађана и јавног интереса**	**функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**	**услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)**											
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправа	Функционисање управе	Број решених предмета по запосленом	10	10	10	10	10	214.082.000,00	0,00	3.000.000,00	217.082.000,00		НАЧЕЛНИК
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	5	5	5	2.217.000,00	0,00	0,00	2.217.000,00	ПЛАН РАДА МЗ	ПРЕДСЕДНИК МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1	1	1	1	1	4.422.000,00	0,00	0,00	4.422.000,00	ПЛАН РАДА МЗ	ПРЕДСЕДНИК МЗ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1	1	1	1	1	1.007.000,00	0,00	0,00	1.007.000,00	ПЛАН РАДА МЗ	ПРЕДСЕДНИК МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1	1	1	1	1	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	ПЛАН РАДА МЗ	
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	5	5	5	569.000,00	0,00	0,00	569.000,00	ПЛАН РАДА МЗ	ПРЕДСЕДНИК МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са	1	1	1	1	1	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00	ПЛАН РАДА МЗ	ПРЕДСЕДНИК МЗ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					питањима од интереса за локално становништво											
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1	1	1	1	1	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	ПЛАН РАДА МЗ	ПРЕДСЕДНИК МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	5	5	5	940.500,00	0,00	0,00	940.500,00	ПЛАН РАДА МЗ	ПРЕДСЕДНИК МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	5	5	5	2.975.000,00	0,00	0,00	2.975.000,00	ПЛАН РАДА МЗ	ПРЕДСЕДНИК МЗ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	5	5	5	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	ПЛАН РАДА МЗ	
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	5	5	5	2.657.000,00	0,00	0,00	2.657.000,00	ПЛАН РАДА МЗ	ПРЕДСЕДНИК МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	5	5	5	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	ПЛАН РАДА МЗ	ПРЕДСЕДНИК МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	5	5	5	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	ПЛАН РАДА МЗ	ПРЕДСЕДНИК МЗ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	5	5	5	853.000,00	0,00	0,00	853.000,00	ПЛАН РАДА МЗ	ПРЕДСЕДНИК МЗ
Сервисирање јавног дуга	0003	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	10	10	10	10	10	15.350.000,00	0,00	0,00	15.350.000,00		НАЧЕЛНИК
Општинско/градско правобранилаштво	0004	Закон о ЈЛС	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	100	100	100	100	100	4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ	ПРАВОБРАНИЛАЦ
Текућа буџетска резерва	0009	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом								5.331.654,00	0,00	0,00	5.331.654,00		НАЧЕЛНИК
Стална буџетска	0010	безбеђивање услуга јавне	Одрживо управљање								500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		НАЧЕЛНИК

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
резерва		управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе													
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	државо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице)	10	10	10	10	10	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00		НАЦЕЛНИК
Опремање и уређење сеоског Дома културе у Клењу на катастарској парцели 1009	0602-4002			Очување традиције	Број одржаних приредби и манифестација		5	6	7	8	797.655,00	0,00	4.530.045,00	5.327.700,00		НАЧЕЛНИК
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	**2101**			**Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе**							**38.494.079,00**	**0,00**	**0,00**	**38.494.079,00**		**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**
Функционисање скупштине	0001			Функционисање локалне скупштине	Број усвојених аката	100	100	100	100	100	19.554.079,00	0,00	0,00	19.554.079,00		ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Функционисање извршних органа	0002			Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	10	10	10	10	10	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање извршних органа	0002			Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	100	100	100	150	120	14.390.000,00	0,00	0,00	14.390.000,00		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ОПШТИНЕ	2101-4002			Очување традиције	Број званица	200	700	700	700	700	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00		ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГОДИШЊИЦА БИТКЕ НА ДИМАНСКОЈ АДИ	2101-4003			Очување традиције	Број посетилаца	300	500	500	500	500	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00		ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	**0501**			**Смањење потрошње енергије**	**Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (тен)**	**100**	**100**	**10**	**10**	**10**	**6.325.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**6.535.000,00**		**Начелник**
Енергетска санација стамбених зграда и породичних кућа и станова	0501-4001			Смањење расхода за енергију	Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	20	20	20	20	20	6.325.000,00	0,00	210.000,00	6.535.000,00		НАЧЕЛНИК

Члан 8.

Члан 8. се мења и гласи: Приходи и примања буџета општине Богатић за 2025. годину, у укупном износу од 1.121.765.753,00 динара, по врстама, односно економској класификацији, утврђени су у следећим износима:

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0,00	0,00	6.202.191,00	6.202.191,00	0,55
311000	**КАПИТАЛ**	**0,00**	**0,00**	**6.202.191,00**	**6.202.191,00**	**0,55**
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	40.837.242,00	40.837.242,00	3,64
321000	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА**	**0,00**	**0,00**	**40.837.242,00**	**40.837.242,00**	**3,64**
711111	Порез на зараде	375.000.000,00	0,00	0,00	375.000.000,00	33,43
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	2,23
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	53.000.000,00	0,00	0,00	53.000.000,00	4,72
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,19
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
711147	Порез на земљиште	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
711191	Порез на остале приходе	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	2,05
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
711000	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**	**479.740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**479.740.000,00**	**42,77**
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
712000	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	5,44
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	2,76
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,18
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,62
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,27
713427	Порез на на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,16
713611	Порез на акције на име и уделе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
713000	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**	**117.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**117.020.000,00**	**10,43**
714121	Порез на промет производа (општи режим)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози,	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
	тротоари, зелене површине, бандере и сл.)					
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00	2,45
714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05
714552	Боравишна такса	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,89
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
714000	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**	**38.430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.430.000,00**	**3,43**
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	1,11
716112	Комунална такса за истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
716000	**ДРУГИ ПОРЕЗИ**	**12.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.550.000,00**	**1,12**
732341	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732000	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	339.075.746,00	0,00	0,00	339.075.746,00	30,23
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	34.799.320,00	34.799.320,00	3,10
733000	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**339.075.746,00**	**0,00**	**34.799.320,00**	**373.875.066,00**	**33,33**
741152	Приходи од камата на средства корисника буџета општине укључена у депозите код пословних банака код којих овлашћени општински орган потписује уговор о депоновању средстава по виђењу	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,40
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
741526	Средства од давања на коришћење пољопривредног земљиста у дрзавној својини у непољопривредне сврхе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,13
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
741596	Накнада за коришћење дрвета	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
741000	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**7.660.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.660.000,00**	**0,68**
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,62
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,27
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	1,38
742225	Накнада за обележавање и евиденцију животиња	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
742251	Општинске административне таксе	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,06
742252	Накнада за обавезни здравствени преглед биља	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,18
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
742324	Трошкови поступка санитарних и здравствених инспектора по захтеву странке	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,31
742353	Приходи које остварују индиректни корисници буџетских средстава на нивоу општина	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,14

2025

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
742000	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**	**33.330.000,00**	**0,00**	**1.520.000,00**	**34.850.000,00**	**3,11**
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743328	Приходи од новчаних казни за прекршаје које изриче републички орган управе надлежан за послове јавних прихода	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,07
743000	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**	**840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**840.000,00**	**0,07**
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,10
744000	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,10**
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	660.254,00	0,00	0,00	660.254,00	0,06
745000	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**	**660.254,00**	**0,00**	**0,00**	**660.254,00**	**0,06**
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,71
772000	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,71**
Укупно		**1.038.407.000,00**	**0,00**	**83.358.753,00**	**1.121.765.753,00**	**100,00**

2025

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА
2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	205.945.000,00	0,00	13.027.000,00	218.972.000,00	19,52
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	31.721.000,00	0,00	1.553.000,00	33.274.000,00	2,97
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,01
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.514.579,00	0,00	0,00	4.514.579,00	0,40
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10.420.000,00	0,00	0,00	10.420.000,00	0,93
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.590.000,00	0,00	0,00	4.590.000,00	0,41
410000	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**257.282.579,00**	**0,00**	**14.580.000,00**	**271.862.579,00**	**24,24**
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	71.826.500,00	0,00	250.000,00	72.076.500,00	6,43
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	4.875.000,00	0,00	250.000,00	5.125.000,00	0,46
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	121.803.317,00	0,00	18.929.385,00	140.732.702,00	12,55
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	70.051.500,00	0,00	0,00	70.051.500,00	6,24
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	37.337.500,00	0,00	3.000.000,00	40.337.500,00	3,60
426000	МАТЕРИЈАЛ	26.666.000,00	0,00	50.000,00	26.716.000,00	2,38
420000	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**332.559.817,00**	**0,00**	**22.479.385,00**	**355.039.202,00**	**31,65**
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	14.364.000,00	0,00	0,00	14.364.000,00	1,28
440000	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**14.364.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.364.000,00**	**1,28**
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	73.770.000,00	0,00	0,00	73.770.000,00	6,58
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	24.465.000,00	0,00	210.000,00	24.675.000,00	2,20
450000	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**98.235.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**98.445.000,00**	**8,78**
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	90.800.695,00	0,00	0,00	90.800.695,00	8,09
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	24.653.945,00	0,00	0,00	24.653.945,00	2,20
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0,00	0,00	1.462.146,00	1.462.146,00	0,13
460000	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**115.454.640,00**	**0,00**	**1.462.146,00**	**116.916.786,00**	**10,42**
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	56.310.000,00	0,00	2.377.216,00	58.687.216,00	5,23
470000	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**56.310.000,00**	**0,00**	**2.377.216,00**	**58.687.216,00**	**5,23**
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	47.900.000,00	0,00	0,00	47.900.000,00	4,27
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	15.240.000,00	0,00	0,00	15.240.000,00	1,36
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,27
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	13.740.000,00	0,00	0,00	13.740.000,00	1,22
480000	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**79.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**79.950.000,00**	**7,13**
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.831.654,00	0,00	0,00	5.831.654,00	0,52
490000	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**5.831.654,00**	**0,00**	**0,00**	**5.831.654,00**	**0,52**
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	48.527.174,00	0,00	30.495.462,00	79.022.636,00	7,04
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	11.565.000,00	0,00	1.126.000,00	12.691.000,00	1,13
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	2.657.136,00	0,00	10.628.544,00	13.285.680,00	1,18
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,04
510000	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**63.169.310,00**	**0,00**	**42.250.006,00**	**105.419.316,00**	**9,40**
541000	ЗЕМЉИШТЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,27
540000	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,27**
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	12.250.000,00	0,00	0,00	12.250.000,00	1,09

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА
2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	12.250.000,00	0,00	0,00	12.250.000,00	1,09
Укупно		1.038.407.000,00	0,00	83.358.753,00	1.121.765.753,00	100,00

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

2025

Валута: ДИН

		План	Структура у %	Ребаланс	Структура у %	Индекс (2:4)	План за наредну годину	Индекс (7:2)
1		2	3	4	5	6	7	8
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	218.972.000,00	20,12	218.972.000,00	19,52	100,00	229.920.600,00	105,00
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	33.274.000,00	3,06	33.274.000,00	2,97	100,00	34.937.700,00	105,00
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	80.000,00	0,01	92.000,00	0,01	86,96	84.000,00	105,00
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.572.000,00	0,33	4.514.579,00	0,40	79,12	3.732.750,00	104,50
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	9.320.000,00	0,86	10.420.000,00	0,93	89,44	9.786.000,00	105,00
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.230.000,00	0,30	4.590.000,00	0,41	70,37	3.391.500,00	105,00
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	66.776.000,00	6,14	72.076.500,00	6,43	92,65	70.114.800,00	105,00
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.525.000,00	0,51	5.125.000,00	0,46	107,80	5.801.250,00	105,00
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	134.831.000,00	12,39	140.732.702,00	12,55	95,81	141.570.450,00	105,00
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	72.111.500,00	6,63	70.051.500,00	6,24	102,94	75.717.075,00	105,00
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	39.325.000,00	3,61	40.337.500,00	3,60	97,49	41.291.250,00	105,00
426000	МАТЕРИЈАЛ	26.541.000,00	2,44	26.716.000,00	2,38	99,34	27.847.050,00	104,92
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	12.240.000,00	1,12	14.364.000,00	1,28	85,21	12.852.000,00	105,00
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	67.450.000,00	6,20	73.770.000,00	6,58	91,43	70.822.500,00	105,00
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	39.960.000,00	3,67	24.675.000,00	2,20	161,95	41.737.500,00	104,45
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	88.826.600,00	8,16	90.786.694,00	8,09	97,84	92.258.250,00	103,86
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	23.999.600,00	2,21	23.999.600,00	2,14	100,00	25.199.580,00	105,00
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0,00	0,00	1.462.146,00	0,13	0,00	0,00	1,00
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	61.397.216,00	5,64	58.687.216,00	5,23	104,62	61.446.000,00	100,08
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	47.150.000,00	4,33	47.900.000,00	4,27	98,43	49.507.500,00	105,00
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	140.000,00	0,01	70.000,00	0,01	200,00	147.000,00	105,00
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	15.800.000,00	1,45	15.240.000,00	1,36	103,67	16.590.000,00	105,00
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	2.000.000,00	0,18	3.000.000,00	0,27	66,67	2.100.000,00	105,00
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	13.170.000,00	1,21	13.740.000,00	1,22	95,85	13.828.500,00	105,00
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	15.621.345,00	1,44	6.500.000,00	0,58	240,33	17.978.042,00	115,09
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	67.300.000,00	6,18	79.022.636,00	7,04	85,17	70.665.000,00	105,00
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.635.000,00	0,61	12.691.000,00	1,13	52,28	6.966.750,00	105,00
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	13.285.680,00	1,18	0,00	0,00	1,00
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	420.000,00	0,04	420.000,00	0,04	100,00	441.000,00	105,00
541000	ЗЕМЉИШТЕ	200.000,00	0,02	3.000.000,00	0,27	6,67	210.000,00	105,00
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	12.250.000,00	1,13	12.250.000,00	1,09	100,00	12.862.500,00	105,00
	Укупно	**1.088.117.261,00**	**100,00**	**1.121.765.753,00**	**100,00**	**97,00**	**1.139.806.547,00**	**104,75**

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

2025

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео		**1**	**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**					
1/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,51
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,05
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,03
3/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
4/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
5/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	604.079,00	0,00	0,00	604.079,00	0,07
5/0	423000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
5/0	423000	423700	Репрезентација	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
5/0	423000	423500	Стручне услуге	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00	1,09
6/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
7/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,13
8/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,13
9/0	423000	423700	Репрезентација	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
9/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
9/0	423000	423400	Услуге информисања	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
9/0	423000	423900	Остале опште услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
10/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
10/0	426000	426100	Административни материјал	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
11/0	423000	423900	Остале опште услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
11/0	423000	423700	Репрезентација	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
Укупно за раздео		**1**	**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**	**21.754.079,00**	**0,00**	**0,00**	**21.754.079,00**	**2,44**
Раздео		**2**	**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**					
12/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,99
13/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,10
13/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,05
14/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
15/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
16/0	423000	423700	Репрезентација	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,13
16/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,10
16/0	423000	423400	Услуге информисања	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
16/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
17/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
Укупно за раздео		**2**	**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**	**14.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.390.000,00**	**1,61**
Раздео		**3**	**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**					
18/0	423000	423500	Стручне услуге	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,26
Укупно за раздео		**3**	**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**	**2.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350.000,00**	**0,26**
Раздео		**4**	**ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**					
19/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

2025

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
20/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
20/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
21/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/0	423000	423900	Остале опште услуге	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,39
22/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/0	426000	426100	Административни материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
Укупно за раздео		**4**	**ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**	**4.165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.165.000,00**	**0,47**
Раздео		**5**	**ОПШТИНСКА УПРАВА**					
25/0	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
25/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/0	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00	1,09
26/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
26/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00	1,30
27/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,12
28/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,45
29/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,95
29/1	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	0,00	0,00	704.460,00	704.460,00	0,08
30/0	481000	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,87
31/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,67
32/0	463000	423500	Стручне услуге	4.491.000,00	0,00	0,00	4.491.000,00	0,50
32/0	463000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	0,04
32/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	0,05
32/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	0,04
32/0	463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
32/0	463000	421400	Услуге комуникација	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	0,04
32/0	463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,79
32/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,01
32/0	463000	421200	Енергетске услуге	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,02
32/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,01
32/0	463000	472900	Остале накнаде из буџета	4.304.000,00	0,00	0,00	4.304.000,00	0,48
32/0	463000	413100	Накнаде у натури	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,02
32/0	463000	423700	Репрезентација	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,02
32/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,03
32/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	0,05
32/0	463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00	0,09
32/0	463000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	1.496.000,00	0,00	0,00	1.496.000,00	0,17
32/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,02
33/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	6.325.000,00	0,00	210.000,00	6.535.000,00	0,73
34/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	87.300.000,00	0,00	0,00	87.300.000,00	9,77
35/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,50
35/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.730.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	0,98
36/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

2025

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
36/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
37/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,48
38/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,28
39/0	421000	421900	Остали трошкови	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
39/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,18
39/0	421000	421300	Комуналне услуге	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00	0,67
39/0	421000	421200	Енергетске услуге	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00	2,41
39/0	421000	421400	Услуге комуникација	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,59
39/0	421000	421500	Трошкови осигурања	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,28
40/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
40/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
41/0	423000	423200	Компјутерске услуге	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,30
41/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
41/0	423000	423500	Стручне услуге	1.502.000,00	0,00	0,00	1.502.000,00	0,17
41/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
41/0	423000	423900	Остале опште услуге	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2,24
41/0	423000	423100	Административне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
41/0	423000	423700	Репрезентација	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,15
41/0	423000	423400	Услуге информисања	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,27
42/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
43/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
43/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,57
43/1	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,34
44/0	426000	426100	Административни материјал	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,16
44/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,38
44/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,16
44/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
44/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
45/0	441000	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
46/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,68
47/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,18
47/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,28
48/0	512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48/0	512000	512200	Административна опрема	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,11
48/0	512000	512100	Опрема за саобраћај	2.540.000,00	0,00	0,00	2.540.000,00	0,28
49/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	797.655,00	0,00	4.530.045,00	5.327.700,00	0,60
50/0	499000	499100	Средства резерве	5.331.654,00	0,00	0,00	5.331.654,00	0,60
51/0	499000	499100	Средства резерве	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
52/0	441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,35
53/0	611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	12.250.000,00	0,00	0,00	12.250.000,00	1,37
54/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,56
55/0	484000	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
56/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
57/0	454000	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,54

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

2025

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
58/0	423000	423900	Остале опште услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
59/0	441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	9.524.000,00	0,00	0,00	9.524.000,00	1,07
60/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,39
61/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,21
61/0	423000	423400	Услуге информисања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
61/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
62/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
63/0	423000	423500	Стручне услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
64/0	424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	25.300.000,00	0,00	0,00	25.300.000,00	2,83
65/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
66/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	4.529.519,00	0,00	25.470.481,00	30.000.000,00	3,36
67/0	423000	423900	Остале опште услуге	39.633.238,00	0,00	12.366.761,00	51.999.999,00	5,82
68/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
68/1	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	0,00	0,00	757.686,00	757.686,00	0,08
69/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
69/1	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
70/0	424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,24
71/0	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
73/0	423000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
74/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,62
75/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
75/1	512000	512100	Опрема за саобраћај	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,56
76/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,13
77/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
78/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
79/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,15
80/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.550.000,00	0,00	0,00	6.550.000,00	0,73
81/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	2,01
82/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
82/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,04
83/0	511000	511400	Пројектно планирање	13.400.000,00	0,00	0,00	13.400.000,00	1,50
84/0	541000	541100	Земљиште	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
84/1	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	0,00	2.377.216,00	2.377.216,00	0,27
84/2	541000	541100	Земљиште	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,31
85/0	511000	511400	Пројектно планирање	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
86/0	511000	511400	Пројектно планирање	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,12
87/0	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
88/0	441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,18
89/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00	0,37
90/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00	0,51
91/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,78
92/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
93/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
94/0	421000	421200	Енергетске услуге	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,68

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

2025

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
95/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
95/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	2,57
96/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
97/0	424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
98/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
99/0	424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,73
100/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,68
101/0	421000	421300	Комуналне услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
102/0	423000	423500	Стручне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
103/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,91
104/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	13.700.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00	1,53
105/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
106/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
107/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00	0,19
108/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,49
109/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,45
110/0	464000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110/0	464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110/0	464000	424300	Медицинске услуге	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,25
110/0	464000	423900	Остале опште услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
110/0	464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,07
110/0	464000	414300	Отпремнине и помоћи	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
110/0	464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	0,07
110/0	464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	13.721.500,00	0,00	0,00	13.721.500,00	1,54
110/0	464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.372.250,00	0,00	0,00	1.372.250,00	0,15
110/0	464000	512100	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110/0	464000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110/0	464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	705.195,00	0,00	0,00	705.195,00	0,08
110/0	464000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
110/0	464000	513100	Остале некретнине и опрема	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
110/0	464000	424900	Остале специјализоване услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
110/0	464000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110/0	464000	512200	Административна опрема	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
111/0	424000	424300	Медицинске услуге	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
112/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	3,36
113/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
114/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,27
115/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,15
115/1	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	493.560,00	493.560,00	0,06
116/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,73
117/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
118/0	463000	421300	Комуналне услуге	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,18
118/0	463000	423400	Услуге информисања	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,01
118/0	463000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	934.959,00	0,00	0,00	934.959,00	0,10

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

2025

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
118/0	463000	423500	Стручне услуге	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,08
118/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
118/0	463000	482200	Обавезне таксе	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,01
118/0	463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
118/0	463000	512200	Административна опрема	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,06
118/0	463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	719.000,00	0,00	0,00	719.000,00	0,08
118/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.606.480,00	0,00	0,00	1.606.480,00	0,18
118/0	463000	423200	Компјутерске услуге	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,08
118/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,08
118/0	463000	423700	Репрезентација	1.273.000,00	0,00	0,00	1.273.000,00	0,14
118/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,05
118/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,12
118/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,04
118/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.227.000,00	0,00	0,00	1.227.000,00	0,14
118/0	463000	424300	Медицинске услуге	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00	0,06
118/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
118/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,10
118/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.083.000,00	0,00	0,00	1.083.000,00	0,12
118/0	463000	413100	Накнаде у натури	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,07
118/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	0,07
118/0	463000	421200	Енергетске услуге	6.990.000,00	0,00	0,00	6.990.000,00	0,78
118/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.147.000,00	0,00	0,00	2.147.000,00	0,24
118/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00	0,10
118/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.264.736,00	0,00	0,00	4.264.736,00	0,48
118/0	463000	426100	Административни материјал	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,12
118/0	463000	515100	Нематеријална имовина	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,02
118/0	463000	421900	Остали трошкови	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
118/0	463000	423900	Остале опште услуге	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
118/0	463000	421400	Услуге комуникација	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	0,09
118/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	1,61
118/0	463000	414300	Отпремнине и помоћи	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,06
118/0	463000	511400	Пројектно планирање	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
118/0	463000	421500	Трошкови осигурања	1.068.520,00	0,00	0,00	1.068.520,00	0,12
118/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,03
118/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
118/0	463000	482100	Остали порези	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
119/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,12
119/1	513000	513100	Остале некретнине и опрема	2.657.136,00	0,00	10.628.544,00	13.285.680,00	1,49
120/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,53
121/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
122/0	511000	511400	Пројектно планирање	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,56
123/0	463000	421300	Комуналне услуге	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,12
123/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,18
123/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,50

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЦЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЦЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

2025

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
123/0	463000	421500	Трошкови осигурања	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,01
123/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
123/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
123/0	463000	426100	Административни материјал	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,04
123/0	463000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
123/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,06
123/0	463000	423400	Услуге информисања	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
123/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
123/0	463000	421200	Енергетске услуге	5.310.000,00	0,00	0,00	5.310.000,00	0,59
123/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
123/0	463000	414300	Отпремнине и помоћи	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
123/0	463000	423700	Репрезентација	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
123/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
123/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
123/0	463000	423900	Остале опште услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
123/0	463000	421400	Услуге комуникација	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
123/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
123/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00	0,06
124/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00	0,26
124/1	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	494.936,00	494.936,00	0,06
124/2	512000	512200	Административна опрема	0,00	0,00	1.126.000,00	1.126.000,00	0,13
124/3	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	79.064,00	79.064,00	0,01
124/4	423000	423900	Остале опште услуге	650.000,00	0,00	5.000.000,00	5.650.000,00	0,63
125/0	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,60
Укупно за раздео		**5**	**ОПШТИНСКА УПРАВА**	**783.404.842,00**	**0,00**	**67.238.753,00**	**850.643.595,00**	**95,22**
Укупно за БК		**0**	**БУЦЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ**	**826.063.921,00**	**0,00**	**67.238.753,00**	**893.302.674,00**	**100,00**

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

За период: 01.01.2025-31.12.2025

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
0	**БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ**							
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	101.200.000,00	101.200.000,00	0,00	0,00	101.200.000,00	11,33
Укупно за конто		**411000**	**101.200.000,00**	**101.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**101.200.000,00**	**11,33**
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.120.000,00	10.120.000,00	0,00	0,00	10.120.000,00	1,13
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	5.245.000,00	5.245.000,00	0,00	0,00	5.245.000,00	0,59
Укупно за конто		**412000**	**15.365.000,00**	**15.365.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.365.000,00**	**1,72**
414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
Укупно за конто		**414000**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,20**
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00	0,52
Укупно за конто		**415000**	**4.680.000,00**	**4.680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.680.000,00**	**0,52**
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,28
Укупно за конто		**416000**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,28**
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,18
421000	421200	Енергетске услуге	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00	4,09
421000	421300	Комуналне услуге	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	7.450.000,00	0,83
421000	421400	Услуге комуникација	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,59
421000	421500	Трошкови осигурања	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,28
421000	421900	Остали трошкови	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за конто		**421000**	**53.400.000,00**	**53.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**53.400.000,00**	**5,98**
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,07
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за конто		**422000**	**750.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,08**
423000	423100	Административне услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
423000	423200	Компјутерске услуге	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,30
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
423000	423400	Услуге информисања	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,34
423000	423500	Стручне услуге	15.141.064,00	15.062.000,00	0,00	79.064,00	15.141.064,00	1,69
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.804.079,00	2.804.079,00	0,00	0,00	2.804.079,00	0,31
423000	423700	Репрезентација	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,43
423000	423900	Остале опште услуге	85.693.559,00	67.833.238,00	0,00	17.860.321,00	85.693.559,00	9,59
Укупно за конто		**423000**	**114.088.702,00**	**96.149.317,00**	**0,00**	**17.939.385,00**	**114.088.702,00**	**12,77**
424000	424300	Медицинске услуге	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00	0,00	25.300.000,00	2,83
424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,97
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	1,63
424000	424900	Остале специјализоване услуге	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00	0,00	9.820.000,00	1,10
Укупно за конто		**424000**	**59.220.000,00**	**59.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**59.220.000,00**	**6,63**
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	33.100.000,00	30.100.000,00	0,00	3.000.000,00	33.100.000,00	3,71
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
Укупно за конто		**425000**	**35.100.000,00**	**32.100.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**35.100.000,00**	**3,93**

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

За период: 01.01.2025-31.12.2025

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
426000	426100	Административни материјал	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,16
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
426000	426400	Материјали за саобраћај	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,38
426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00	0,26
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
426000	426900	Материјали за посебне намене	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,38
Укупно за конто		**426000**	**12.520.000,00**	**12.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.520.000,00**	**1,40**
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	14.224.000,00	14.224.000,00	0,00	0,00	14.224.000,00	1,59
441000	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
Укупно за конто		**441000**	**14.364.000,00**	**14.364.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.364.000,00**	**1,61**
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	31.200.000,00	3,49
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	42.570.000,00	42.570.000,00	0,00	0,00	42.570.000,00	4,77
Укупно за конто		**451000**	**73.770.000,00**	**73.770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**73.770.000,00**	**8,26**
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	19.875.000,00	19.665.000,00	0,00	210.000,00	19.875.000,00	2,22
454000	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,54
Укупно за конто		**454000**	**24.675.000,00**	**24.465.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**24.675.000,00**	**2,76**
463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,79
463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	788.000,00	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00	0,09
463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
463000	413100	Накнаде у натури	786.000,00	786.000,00	0,00	0,00	786.000,00	0,09
463000	414300	Отпремнине и помоћи	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,08
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.306.480,00	2.306.480,00	0,00	0,00	2.306.480,00	0,26
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	19.348.000,00	19.348.000,00	0,00	0,00	19.348.000,00	2,17
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.864.736,00	5.864.736,00	0,00	0,00	5.864.736,00	0,66
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	12.483.000,00	12.483.000,00	0,00	0,00	12.483.000,00	1,40
463000	421300	Комуналне услуге	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	0,31
463000	421400	Услуге комуникација	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00	0,15
463000	421500	Трошкови осигурања	1.151.520,00	1.151.520,00	0,00	0,00	1.151.520,00	0,13
463000	421900	Остали трошкови	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	0,12
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,08
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.659.000,00	1.659.000,00	0,00	0,00	1.659.000,00	0,19
463000	423400	Услуге информисања	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,02
463000	423500	Стручне услуге	5.211.000,00	5.211.000,00	0,00	0,00	5.211.000,00	0,58
463000	423700	Репрезентација	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	1.608.000,00	0,18
463000	423900	Остале опште услуге	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,06
463000	424300	Медицинске услуге	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00	0,06
463000	424900	Остале специјализоване услуге	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00	0,12
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.362.000,00	3.362.000,00	0,00	0,00	3.362.000,00	0,38

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

За период: 01.01.2025-31.12.2025

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.831.000,00	1.831.000,00	0,00	0,00	1.831.000,00	0,20
463000	426100	Административни материјал	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,16
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,12
463000	426400	Материјали за саобраћај	718.000,00	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00	0,08
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00	0,25
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.885.000,00	1.885.000,00	0,00	0,00	1.885.000,00	0,21
463000	426900	Материјали за посебне намене	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,03
463000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	1.496.000,00	1.496.000,00	0,00	0,00	1.496.000,00	0,17
463000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	0,04
463000	472900	Остале накнаде из буџета	4.304.000,00	4.304.000,00	0,00	0,00	4.304.000,00	0,48
463000	482100	Остали порези	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,01
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	934.959,00	934.959,00	0,00	0,00	934.959,00	0,10
463000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	719.000,00	719.000,00	0,00	0,00	719.000,00	0,08
463000	511400	Пројектно планирање	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	512200	Административна опрема	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,06
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	1.495.000,00	0,17
463000	515100	Нематеријална имовина	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,02
Укупно за конто		**463000**	**90.800.695,00**	**90.800.695,00**	**0,00**	**0,00**	**90.800.695,00**	**10,16**
464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	13.721.500,00	13.721.500,00	0,00	0,00	13.721.500,00	1,54
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.372.250,00	1.372.250,00	0,00	0,00	1.372.250,00	0,15
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	705.195,00	705.195,00	0,00	0,00	705.195,00	0,08
464000	414300	Отпремнине и помоћи	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,07
464000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
464000	423900	Остале опште услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
464000	424300	Медицинске услуге	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,25
464000	424900	Остале специјализоване услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	0,07
464000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
464000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464000	512100	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464000	512200	Административна опрема	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464000	513100	Остале некретнине и опрема	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
Укупно за конто		**464000**	**24.653.945,00**	**24.653.945,00**	**0,00**	**0,00**	**24.653.945,00**	**2,76**
465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.462.146,00	0,00	0,00	1.462.146,00	1.462.146,00	0,16
Укупно за конто		**465000**	**1.462.146,00**	**0,00**	**0,00**	**1.462.146,00**	**1.462.146,00**	**0,16**
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00	4,09
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	15.310.000,00	15.310.000,00	0,00	0,00	15.310.000,00	1,71

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

За период: 01.01.2025-31.12.2025

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	2.377.216,00	0,00	0,00	2.377.216,00	2.377.216,00	0,27
472000	472900	Остале накнаде из буџета	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,50
Укупно за конто		**472000**	**58.687.216,00**	**56.310.000,00**	**0,00**	**2.377.216,00**	**58.687.216,00**	**6,57**
481000	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,87
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	40.100.000,00	40.100.000,00	0,00	0,00	40.100.000,00	4,49
Укупно за конто		**481000**	**47.900.000,00**	**47.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**47.900.000,00**	**5,36**
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	15.090.000,00	15.090.000,00	0,00	0,00	15.090.000,00	1,69
Укупно за конто		**483000**	**15.090.000,00**	**15.090.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.090.000,00**	**1,69**
484000	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
Укупно за конто		**484000**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,34**
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00	1,53
Укупно за конто		**485000**	**13.700.000,00**	**13.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.700.000,00**	**1,53**
499000	499100	Средства резерве	5.831.654,00	5.831.654,00	0,00	0,00	5.831.654,00	0,65
Укупно за конто		**499000**	**5.831.654,00**	**5.831.654,00**	**0,00**	**0,00**	**5.831.654,00**	**0,65**
511000	511200	Изградња зграда и објеката	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,56
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	45.122.636,00	14.627.174,00	0,00	30.495.462,00	45.122.636,00	5,05
511000	511400	Пројектно планирање	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	0,00	28.900.000,00	3,24
Укупно за конто		**511000**	**79.022.636,00**	**48.527.174,00**	**0,00**	**30.495.462,00**	**79.022.636,00**	**8,85**
512000	512100	Опрема за саобраћај	7.540.000,00	7.540.000,00	0,00	0,00	7.540.000,00	0,84
512000	512200	Административна опрема	2.146.000,00	1.020.000,00	0,00	1.126.000,00	2.146.000,00	0,24
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за конто		**512000**	**11.186.000,00**	**10.060.000,00**	**0,00**	**1.126.000,00**	**11.186.000,00**	**1,25**
513000	513100	Остале некретнине и опрема	13.285.680,00	2.657.136,00	0,00	10.628.544,00	13.285.680,00	1,49
Укупно за конто		**513000**	**13.285.680,00**	**2.657.136,00**	**0,00**	**10.628.544,00**	**13.285.680,00**	**1,49**
541000	541100	Земљиште	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
Укупно за конто		**541000**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,34**
611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	12.250.000,00	1,37
Укупно за конто		**611000**	**12.250.000,00**	**12.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.250.000,00**	**1,37**
Укупно за БК			**893.302.674,00**	**826.063.921,00**	**0,00**	**67.238.753,00**	**893.302.674,00**	**100,00**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,51
Укупно за конто		**411000**	**4.600.000,00**	**4.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.600.000,00**	**0,51**
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,05
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,03
Укупно за конто		**412000**	**720.000,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**0,08**
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
Укупно за конто		**415000**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,02**
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за конто		**422000**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,01**
423000	423400	Услуге информисања	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
423000	423500	Стручне услуге	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00	1,09
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	954.079,00	954.079,00	0,00	0,00	954.079,00	0,11
423000	423700	Репрезентација	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,14
423000	423900	Остале опште услуге	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,07
Укупно за конто		**423000**	**12.754.079,00**	**12.754.079,00**	**0,00**	**0,00**	**12.754.079,00**	**1,43**
426000	426100	Административни материјал	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
426000	426900	Материјали за посебне намене	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
Укупно за конто		**426000**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**0,12**
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,13
Укупно за конто		**451000**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,13**
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,13
Укупно за конто		**481000**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,13**
Укупно за 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			**21.754.079,00**	**21.754.079,00**	**0,00**	**0,00**	**21.754.079,00**	**2,44**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,99
Укупно за конто		**411000**	**8.800.000,00**	**8.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800.000,00**	**0,99**
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,10
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,05
Укупно за конто		**412000**	**1.340.000,00**	**1.340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.340.000,00**	**0,15**
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Укупно за конто		**415000**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,02**
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за конто		**422000**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,01**
423000	423400	Услуге информисања	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,10
423000	423700	Репрезентација	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,13
423000	423900	Остале опште услуге	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
Укупно за конто		**423000**	**3.350.000,00**	**3.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.350.000,00**	**0,38**
426000	426900	Материјали за посебне намене	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
Укупно за конто		**426000**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,07**
Укупно за 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			**14.390.000,00**	**14.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.390.000,00**	**1,61**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
423000	423500	Стручне услуге	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,26
Укупно за конто		**423000**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350.000,00**	**0,26**
Укупно за 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350.000,00**	**0,26**

Страна 670 Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева Број 16

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
Укупно за конто		**411000**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,06**
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Укупно за конто		**412000**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,01**
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за конто		**422000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	423700	Репрезентација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	423900	Остале опште услуге	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,39
Укупно за конто		**423000**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,39**
426000	426100	Административни материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за конто		**426000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
Укупно за конто		**483000**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,01**
Укупно за 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			**4.165.000,00**	**4.165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.165.000,00**	**0,47**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
5 ОПШТИНСКА УПРАВА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	87.300.000,00	87.300.000,00	0,00	0,00	87.300.000,00	9,77
Укупно за конто		**411000**	**87.300.000,00**	**87.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**87.300.000,00**	**9,77**
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.730.000,00	8.730.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	0,98
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,50
Укупно за конто		**412000**	**13.230.000,00**	**13.230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.230.000,00**	**1,48**
414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
Укупно за конто		**414000**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,20**
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,48
Укупно за конто		**415000**	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300.000,00**	**0,48**
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,28
Укупно за конто		**416000**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,28**
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,18
421000	421200	Енергетске услуге	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00	4,09
421000	421300	Комуналне услуге	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	7.450.000,00	0,83
421000	421400	Услуге комуникација	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,59
421000	421500	Трошкови осигурања	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,28
421000	421900	Остали трошкови	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за конто		**421000**	**53.400.000,00**	**53.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**53.400.000,00**	**5,98**
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за конто		**422000**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,07**
423000	423100	Административне услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
423000	423200	Компјутерске услуге	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,30
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
423000	423400	Услуге информисања	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,29
423000	423500	Стручне услуге	3.091.064,00	3.012.000,00	0,00	79.064,00	3.091.064,00	0,35
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
423000	423700	Репрезентација	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,16
423000	423900	Остале опште услуге	80.543.559,00	62.683.238,00	0,00	17.860.321,00	80.543.559,00	9,02
Укупно за конто		**423000**	**92.134.623,00**	**74.195.238,00**	**0,00**	**17.939.385,00**	**92.134.623,00**	**10,31**
424000	424300	Медицинске услуге	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00	0,00	25.300.000,00	2,83
424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,97
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	1,63
424000	424900	Остале специјализоване услуге	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00	0,00	9.820.000,00	1,10
Укупно за конто		**424000**	**59.220.000,00**	**59.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**59.220.000,00**	**6,63**
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	33.100.000,00	30.100.000,00	0,00	3.000.000,00	33.100.000,00	3,71
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
Укупно за конто		**425000**	**35.100.000,00**	**32.100.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**35.100.000,00**	**3,93**
426000	426100	Административни материјал	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,16

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2025-31.12.2025

426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
426000	426400	Материјали за саобраћај	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,38
426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00	0,26
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
426000	426900	Материјали за посебне намене	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,20
Укупно за конто		**426000**	**10.870.000,00**	**10.870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.870.000,00**	**1,22**
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	14.224.000,00	14.224.000,00	0,00	0,00	14.224.000,00	1,59
441000	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
Укупно за конто		**441000**	**14.364.000,00**	**14.364.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.364.000,00**	**1,61**
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	3,36
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	42.570.000,00	42.570.000,00	0,00	0,00	42.570.000,00	4,77
Укупно за конто		**451000**	**72.570.000,00**	**72.570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.570.000,00**	**8,12**
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	19.875.000,00	19.665.000,00	0,00	210.000,00	19.875.000,00	2,22
454000	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,54
Укупно за конто		**454000**	**24.675.000,00**	**24.465.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**24.675.000,00**	**2,76**
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
Укупно за конто		**464000**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,34**
465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.462.146,00	0,00	0,00	1.462.146,00	1.462.146,00	0,16
Укупно за конто		**465000**	**1.462.146,00**	**0,00**	**0,00**	**1.462.146,00**	**1.462.146,00**	**0,16**
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00	4,09
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	15.310.000,00	15.310.000,00	0,00	0,00	15.310.000,00	1,71
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	2.377.216,00	0,00	0,00	2.377.216,00	2.377.216,00	0,27
472000	472900	Остале накнаде из буџета	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,50
Укупно за конто		**472000**	**58.687.216,00**	**56.310.000,00**	**0,00**	**2.377.216,00**	**58.687.216,00**	**6,57**
481000	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,87
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	38.900.000,00	38.900.000,00	0,00	0,00	38.900.000,00	4,35
Укупно за конто		**481000**	**46.700.000,00**	**46.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**46.700.000,00**	**5,23**
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,68
Укупно за конто		**483000**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**1,68**
484000	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
Укупно за конто		**484000**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,34**
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00	1,53
Укупно за конто		**485000**	**13.700.000,00**	**13.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.700.000,00**	**1,53**
499000	499100	Средства резерве	5.831.654,00	5.831.654,00	0,00	0,00	5.831.654,00	0,65
Укупно за конто		**499000**	**5.831.654,00**	**5.831.654,00**	**0,00**	**0,00**	**5.831.654,00**	**0,65**
511000	511200	Изградња зграда и објеката	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,56
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	45.122.636,00	14.627.174,00	0,00	30.495.462,00	45.122.636,00	5,05
511000	511400	Пројектно планирање	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	0,00	28.900.000,00	3,24
Укупно за конто		**511000**	**79.022.636,00**	**48.527.174,00**	**0,00**	**30.495.462,00**	**79.022.636,00**	**8,85**
512000	512100	Опрема за саобраћај	7.540.000,00	7.540.000,00	0,00	0,00	7.540.000,00	0,84
512000	512200	Административна опрема	2.146.000,00	1.020.000,00	0,00	1.126.000,00	2.146.000,00	0,24
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

Укупно за конто		**512000**	**11.186.000,00**	**10.060.000,00**	**0,00**	**1.126.000,00**	**11.186.000,00**	**1,25**
513000	513100	Остале некретнине и опрема	13.285.680,00	2.657.136,00	0,00	10.628.544,00	13.285.680,00	1,49
Укупно за конто		**513000**	**13.285.680,00**	**2.657.136,00**	**0,00**	**10.628.544,00**	**13.285.680,00**	**1,49**
541000	541100	Земљиште	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
Укупно за конто		**541000**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,34**
611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	12.250.000,00	1,37
Укупно за конто		**611000**	**12.250.000,00**	**12.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.250.000,00**	**1,37**
Укупно за 5 ОПШТИНСКА УПРАВА			**738.188.955,00**	**670.950.202,00**	**0,00**	**67.238.753,00**	**738.188.955,00**	**82,64**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
5.00.01 ОШ БОГАТИЋ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	414300	Отпремнине и помоћи	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,03
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,40
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,17
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,35
463000	421300	Комуналне услуге	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,06
463000	421400	Услуге комуникација	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
463000	421500	Трошкови осигурања	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
463000	423400	Услуге информисања	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
463000	424300	Медицинске услуге	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
463000	426900	Материјали за посебне намене	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	482100	Остали порези	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	515100	Нематеријална имовина	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Укупно за конто		**463000**	**13.611.000,00**	**13.611.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.611.000,00**	**1,52**
Укупно за	**5.00.01**	**ОШ БОГАТИЋ**	**13.611.000,00**	**13.611.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.611.000,00**	**1,52**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
5.00.02 ОШ БАДОВИНЦИ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	414300	Отпремнине и помоћи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,27
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,03
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,11
463000	421300	Комуналне услуге	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,04
463000	421400	Услуге комуникација	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423400	Услуге информисања	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,02
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	0,03
463000	482200	Обавезне таксе	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,03
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,03
463000	515100	Нематеријална имовина	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,01
Укупно за конто		**463000**	**7.265.000,00**	**7.265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.265.000,00**	**0,81**
Укупно за	**5.00.02**	**ОШ БАДОВИНЦИ**	**7.265.000,00**	**7.265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.265.000,00**	**0,81**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
5.00.03 ОШ ЦРНА БАРА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
463000	414300	Отпремнине и помоћи	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,26
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,11
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,06
463000	421300	Комуналне услуге	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	421400	Услуге комуникација	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,02
463000	423400	Услуге информисања	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
463000	423700	Репрезентација	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,03
463000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
463000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	904.959,00	904.959,00	0,00	0,00	904.959,00	0,10
463000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	512200	Административна опрема	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	515100	Нематеријална имовина	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
Укупно за конто		**463000**	**8.650.959,00**	**8.650.959,00**	**0,00**	**0,00**	**8.650.959,00**	**0,97**
Укупно за	**5.00.03**	**ОШ ЦРНА БАРА**	**8.650.959,00**	**8.650.959,00**	**0,00**	**0,00**	**8.650.959,00**	**0,97**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
5.00.04 ОШ ДУБЉЕ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремнине и помоћи	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,18
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	0,05
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
463000	421300	Комуналне услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423400	Услуге информисања	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
463000	423700	Репрезентација	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	423900	Остале опште услуге	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,02
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
463000	426100	Административни материјал	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
463000	482200	Обавезне таксе	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,04
463000	515100	Нематеријална имовина	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за конто		**463000**	**5.653.000,00**	**5.653.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.653.000,00**	**0,63**
Укупно за	**5.00.04**	**ОШ ДУБЉЕ**	**5.653.000,00**	**5.653.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.653.000,00**	**0,63**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
5.00.05 ОШ КЛЕЊЕ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремнине и помоћи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	382.736,00	382.736,00	0,00	0,00	382.736,00	0,04
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,15
463000	421300	Комуналне услуге	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,02
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,03
463000	423900	Остале опште услуге	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
463000	424300	Медицинске услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,03
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,03
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	719.000,00	719.000,00	0,00	0,00	719.000,00	0,08
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за конто		**463000**	**7.123.736,00**	**7.123.736,00**	**0,00**	**0,00**	**7.123.736,00**	**0,80**
Укупно за	**5.00.05**	**ОШ КЛЕЊЕ**	**7.123.736,00**	**7.123.736,00**	**0,00**	**0,00**	**7.123.736,00**	**0,80**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
5.00.06 ОШ ГЛУШЦИ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	236.480,00	236.480,00	0,00	0,00	236.480,00	0,03
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,28
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,06
463000	421300	Комуналне услуге	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,03
463000	421400	Услуге комуникација	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,02
463000	421500	Трошкови осигурања	163.520,00	163.520,00	0,00	0,00	163.520,00	0,02
463000	421900	Остали трошкови	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423200	Компјутерске услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
463000	423700	Репрезентација	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
463000	424300	Медицинске услуге	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	426100	Административни материјал	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за конто		**463000**	**6.935.000,00**	**6.935.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.935.000,00**	**0,78**
Укупно за	**5.00.06**	**ОШ ГЛУШЦИ**	**6.935.000,00**	**6.935.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.935.000,00**	**0,78**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
5.00.07 СРЕДЊА ШКОЛА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремнине и помоћи	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,50
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,18
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	0,00	5.310.000,00	0,59
463000	421300	Комуналне услуге	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,12
463000	421400	Услуге комуникација	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	517.000,00	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00	0,06
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
463000	423400	Услуге информисања	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423700	Репрезентација	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423900	Остале опште услуге	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
463000	424900	Остале специјализоване услуге	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
463000	426100	Административни материјал	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,04
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,06
463000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
Укупно за конто		**463000**	**19.900.000,00**	**19.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900.000,00**	**2,23**
Укупно за	**5.00.07**	**СРЕДЊА ШКОЛА**	**19.900.000,00**	**19.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900.000,00**	**2,23**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
5.00.08 ЦЕНТАР ЗА СОЦ БОГАТИЋ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,79
463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	788.000,00	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00	0,09
463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
463000	413100	Накнаде у натури	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	448.000,00	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	0,05
463000	421200	Енергетске услуге	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	0,04
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,03
463000	423500	Стручне услуге	4.491.000,00	4.491.000,00	0,00	0,00	4.491.000,00	0,50
463000	423700	Репрезентација	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,02
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	448.000,00	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	0,05
463000	426400	Материјали за саобраћај	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	0,04
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,01
463000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	1.496.000,00	1.496.000,00	0,00	0,00	1.496.000,00	0,17
463000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	0,04
463000	472900	Остале накнаде из буџета	4.304.000,00	4.304.000,00	0,00	0,00	4.304.000,00	0,48
Укупно за конто		**463000**	**21.662.000,00**	**21.662.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.662.000,00**	**2,42**
Укупно за	**5.00.08**	**ЦЕНТАР ЗА СОЦ БОГАТИЋ**	**21.662.000,00**	**21.662.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.662.000,00**	**2,42**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
5.00.09 ДЗ БОГАТИЋ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	13.721.500,00	13.721.500,00	0,00	0,00	13.721.500,00	1,54
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.372.250,00	1.372.250,00	0,00	0,00	1.372.250,00	0,15
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	705.195,00	705.195,00	0,00	0,00	705.195,00	0,08
464000	414300	Отпремнине и помоћи	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,07
464000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
464000	423900	Остале опште услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
464000	424300	Медицинске услуге	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,25
464000	424900	Остале специјализоване услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	0,07
464000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464000	512100	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464000	512200	Административна опрема	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464000	513100	Остале некретнине и опрема	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
Укупно за конто		**464000**	**21.653.945,00**	**21.653.945,00**	**0,00**	**0,00**	**21.653.945,00**	**2,42**
Укупно за	**5.00.09**	**ДЗ БОГАТИЋ**	**21.653.945,00**	**21.653.945,00**	**0,00**	**0,00**	**21.653.945,00**	**2,42**

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ **2025**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео		**5**	**ОПШТИНСКА УПРАВА**					
Глава		**5.01**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**					
5.01.01	**МЗ БОГАТИЋ**							
129/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
133/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,06
Укупно за аналитику		**5.01.01**		**134.000,00**				
5.01.02	**МЗ БАДОВИНЦИ**							
129/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,01
129/0	421000	421200	Енергетске услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,26
129/0	421000	421300	Комуналне услуге	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,83
129/0	421000	421400	Услуге комуникација	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,02
129/0	421000	421500	Трошкови осигурања	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
130/0	423000	423200	Компјутерске услуге	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
130/0	423000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130/0	423000	423700	Репрезентација	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,13
130/0	423000	423900	Остале опште услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,09
131/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,22
132/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,24
132/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
133/0	426000	426100	Административни материјал	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
133/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,09
133/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Укупно за аналитику		**5.01.02**		**4.422.000,00**				
5.01.03	**МЗ БАНОВО ПОЉЕ**							
129/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
129/0	421000	421200	Енергетске услуге	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,08
130/0	423000	423700	Репрезентација	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07
131/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
132/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
132/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
Укупно за аналитику		**5.01.03**		**590.000,00**				
5.01.04	**МЗ БЕЛОТИЋ**							
129/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
130/0	423000	423700	Репрезентација	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,11
131/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,15
132/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,15
133/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
Укупно за аналитику		**5.01.04**		**1.007.000,00**				
5.01.05	**МЗ ГЛОГОВАЦ**							
129/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
129/0	421000	421300	Комуналне услуге	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
130/0	423000	423700	Репрезентација	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,08
131/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
132/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,08
133/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ **2025**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за аналитику		**5.01.05**		**514.000,00**				
5.01.06	**МЗ ГЛУШЦИ**							
129/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
129/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,74
129/0	421000	421300	Комуналне услуге	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,18
129/0	421000	421400	Услуге комуникација	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
130/0	423000	423700	Репрезентација	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,09
130/0	423000	423900	Остале опште услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
131/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
132/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,16
132/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
133/0	426000	426100	Административни материјал	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
133/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,04
Укупно за аналитику		**5.01.06**		**2.975.000,00**				
5.01.07	**МЗ ДУБЉЕ**							
129/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
129/0	421000	421200	Енергетске услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,05
130/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
131/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,03
132/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,18
133/0	426000	426100	Административни материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,04
Укупно за аналитику		**5.01.07**		**795.000,00**				
5.01.08	**МЗ КЛЕЊЕ**							
126/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,39
127/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,04
127/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,02
128/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03
129/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,01
129/0	421000	421200	Енергетске услуге	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,33
129/0	421000	421300	Комуналне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
129/0	421000	421400	Услуге комуникација	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,02
129/0	421000	421500	Трошкови осигурања	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,02
130/0	423000	423200	Компјутерске услуге	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
130/0	423000	423700	Репрезентација	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,13
131/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07
132/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07
132/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	0,04
133/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03
Укупно за аналитику		**5.01.08**		**2.730.000,00**				
5.01.09	**МЗ МЕТКОВИЋ**							
129/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
129/0	421000	421200	Енергетске услуге	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,02
130/0	423000	423700	Репрезентација	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,11
131/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,22
133/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ **2025**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за аналитику		**5.01.09**		**853.000,00**				
5.01.10	**МЗ ОЧАГЕ**							
129/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
129/0	421000	421200	Енергетске услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,04
130/0	423000	423700	Репрезентација	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
131/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
132/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
133/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,02
Укупно за аналитику		**5.01.10**		**359.000,00**				
5.01.11	**МЗ САЛАШ ЦРНОБАРСКИ**							
129/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
129/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.077.000,00	0,00	0,00	1.077.000,00	0,47
130/0	423000	423700	Репрезентација	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,10
131/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,11
132/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,26
133/0	426000	426100	Административни материјал	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
133/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**5.01.11**		**2.217.000,00**				
5.01.12	**МЗ СОВЉАК**							
129/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
129/0	421000	421200	Енергетске услуге	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,02
130/0	423000	423700	Репрезентација	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,15
130/0	423000	423900	Остале опште услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
131/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	314.500,00	0,00	0,00	314.500,00	0,14
132/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,07
133/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03
Укупно за аналитику		**5.01.12**		**940.500,00**				
5.01.13	**МЗ УЗВЕЋЕ**							
129/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
129/0	421000	421300	Комуналне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
129/0	421000	421400	Услуге комуникација	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
130/0	423000	423700	Репрезентација	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,09
131/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,03
132/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,09
133/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,03
Укупно за аналитику		**5.01.13**		**569.000,00**				
5.01.14	**МЗ ЦРНА БАРА**							
126/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	982.000,00	0,00	0,00	982.000,00	0,43
127/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,04
127/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,02
129/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
129/0	421000	421200	Енергетске услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07
129/0	421000	421300	Комуналне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
129/0	421000	421400	Услуге комуникација	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
129/0	421000	421500	Трошкови осигурања	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
130/0	423000	423200	Компјутерске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ **2025**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
130/0	423000	423700	Репрезентација	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,31
131/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,18
132/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,06
133/0	426000	426100	Административни материјал	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
133/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
Укупно за аналитику		**5.01.14**		**2.657.000,00**				
Укупно за главу		**5.01**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	**20.762.500,00**	**0,00**	**0,00**	**20.762.500,00**	**9,09**
Глава		**5.02**	**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА**					
5.02.01	**ПУ СЛАВА КОВИЋ**							
134/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	81.173.000,00	0,00	13.027.000,00	94.200.000,00	41,23
135/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.117.000,00	0,00	1.303.000,00	9.420.000,00	4,12
135/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.601.000,00	0,00	250.000,00	4.851.000,00	2,12
136/0	413000	413100	Накнаде у натури	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,03
137/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,37
137/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,38
138/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.430.000,00	0,00	0,00	4.430.000,00	1,94
139/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	0,84
140/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07
140/0	421000	421200	Енергетске услуге	2.556.000,00	0,00	0,00	2.556.000,00	1,12
140/0	421000	421300	Комуналне услуге	742.000,00	0,00	0,00	742.000,00	0,32
140/0	421000	421400	Услуге комуникација	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,17
140/0	421000	421500	Трошкови осигурања	160.000,00	0,00	250.000,00	410.000,00	0,18
141/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	420.000,00	0,00	250.000,00	670.000,00	0,29
141/0	422000	422400	Трошкови путовања ученика	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
142/0	423000	423100	Административне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
142/0	423000	423200	Компјутерске услуге	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,25
142/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,14
142/0	423000	423400	Услуге информисања	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03
142/0	423000	423500	Стручне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
142/0	423000	423700	Репрезентација	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,31
142/0	423000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	0,00	990.000,00	1.290.000,00	0,56
143/0	424000	424300	Медицинске услуге	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,33
143/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,07
144/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	0,31
144/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,13
145/0	426000	426100	Административни материјал	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,18
145/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,11
145/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,07
145/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	710.000,00	0,00	50.000,00	760.000,00	0,33
145/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	3,68
145/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,19
146/0	482000	482100	Остали порези	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
146/0	482000	482200	Обавезне таксе	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ **2025**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
147/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07
148/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
149/0	512000	512200	Административна опрема	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,19
149/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
150/0	515000	515100	Нематеријална имовина	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**5.02.01**		**121.564.000,00**				
Укупно за главу		**5.02**	**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА**	**121.564.000,00**	**0,00**	**16.120.000,00**	**137.684.000,00**	**60,27**
Глава		**5.03**	**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**					
5.03.01	**НБ Ј. ВЕСЕЛИНОВИЋ**							
151/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	4,29
152/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,43
152/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,22
153/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	0,28
153/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	303.519,00	0,00	0,00	303.519,00	0,13
154/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,22
155/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
155/0	421000	421300	Комуналне услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03
155/0	421000	421400	Услуге комуникација	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,24
155/0	421000	421500	Трошкови осигурања	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
158/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
158/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
159/0	426000	426100	Административни материјал	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
159/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
160/0	512000	512200	Административна опрема	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
161/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
161/0	423000	423400	Услуге информисања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
161/0	423000	423500	Стручне услуге	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,08
161/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,09
161/0	423000	423700	Репрезентација	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,18
161/0	423000	423900	Остале опште услуге	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	1,42
162/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
164/0	515000	515100	Нематеријална имовина	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,18
165/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,04
165/0	423000	423700	Репрезентација	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,01
166/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03
167/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**5.03.01**		**18.596.519,00**				
5.03.02	**КОЦ БОГАТИЋ**							
151/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	3,50
152/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,35
152/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,21
153/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	66.060,00	0,00	0,00	66.060,00	0,03
154/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,24
154/1	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,08

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ **2025**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
155/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
155/0	421000	421200	Енергетске услуге	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1,18
155/0	421000	421300	Комуналне услуге	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,03
155/0	421000	421400	Услуге комуникација	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,16
155/0	421000	421500	Трошкови осигурања	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,06
156/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,39
156/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,44
157/0	423000	423100	Административне услуге	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,01
157/0	423000	423200	Компјутерске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
157/0	423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
157/0	423000	423900	Остале опште услуге	4.435.000,00	0,00	0,00	4.435.000,00	1,94
158/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,13
158/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,13
159/0	426000	426100	Административни материјал	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07
159/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,11
159/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,02
160/0	512000	512200	Административна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,09
160/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,26
161/0	423000	423400	Услуге информисања	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,24
161/0	423000	423500	Стручне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,22
161/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,60
161/0	423000	423700	Репрезентација	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,15
162/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	2.230.000,00	0,00	0,00	2.230.000,00	0,98
163/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,20
163/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,15
168/0	423000	423400	Услуге информисања	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
168/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
168/0	423000	423700	Репрезентација	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03
169/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,05
170/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
171/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,66
172/0	423000	423400	Услуге информисања	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07
172/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,70
172/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
173/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1,09
174/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
175/0	423000	423400	Услуге информисања	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
175/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,14
175/0	423000	423700	Репрезентација	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,04
176/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07
Укупно за аналитику		**5.03.02**		**34.443.060,00**				
Укупно за главу		**5.03**	**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**	**53.039.579,00**	**0,00**	**0,00**	**53.039.579,00**	**23,22**

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ **2025**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Глава		**5.04**	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**					
5.04.01	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БОГАТИЋ**							
177/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	1,71
178/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,17
178/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,09
179/0	413000	413100	Накнаде у натури	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,01
180/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,09
181/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
181/0	421000	421400	Услуге комуникација	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,08
182/0	423000	423200	Компјутерске услуге	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,02
182/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,07
182/0	423000	423500	Стручне услуге	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	1,69
183/0	426000	426100	Административни материјал	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
183/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,09
183/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07
184/0	512000	512200	Административна опрема	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,05
185/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,13
186/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,22
186/0	423000	423400	Услуге информисања	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,13
186/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
186/0	423000	423700	Репрезентација	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,12
186/0	423000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,13
187/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,35
188/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,22
189/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190/0	423000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,04
194/0	423000	423700	Репрезентација	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,02
195/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07
196/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,03
197/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
198/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
199/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
200/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,09
201/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,09
202/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1,05
203/0	423000	423700	Репрезентација	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
204/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,13
205/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
206/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ **2025**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
206/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,05
206/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
207/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,09
208/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
208/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
Укупно за аналитику		**5.04.01**		**16.977.000,00**				
Укупно за главу		**5.04**	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	**16.977.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.977.000,00**	**7,43**
Укупно за раздео		**5**	**ОПШТИНСКА УПРАВА**	**212.343.079,00**	**0,00**	**16.120.000,00**	**228.463.079,00**	**100,00**
Укупно за БК			**0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ**	**212.343.079,00**	**0,00**	**16.120.000,00**	**228.463.079,00**	**100,00**

Укупан ниво расхода и издатака буџета ЈЛС за 2026. и2027.годину

Буџетска година			2026						2027					
Раздео / Глава			Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Трансфери од других нивоа власти	Средства из осталих извора	Укупно	%	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Трансфери од других нивоа власти	Средства из осталих извора	Укупно	%
Раздео 1	**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**													
Глава -			23.257.500,00	0,00	0,00	0,00	23.257.500,00	2,04	24.365.000,00	0,00	0,00	0,00	24.365.000,00	2,04
Укупно за раздео	**1**	**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**	**23.257.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.257.500,00**	**2,04**	**24.365.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.365.000,00**	**2,04**
Раздео 2	**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**													
Глава -			15.319.500,00	0,00	0,00	0,00	15.319.500,00	1,34	16.049.000,00	0,00	0,00	0,00	16.049.000,00	1,34
Укупно за раздео	**2**	**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**	**15.319.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.319.500,00**	**1,34**	**16.049.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.049.000,00**	**1,34**
Раздео 3	**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**													
Глава -			2.467.500,00	0,00	0,00	0,00	2.467.500,00	0,22	2.585.000,00	0,00	0,00	0,00	2.585.000,00	0,22
Укупно за раздео	**3**	**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**	**2.467.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.467.500,00**	**0,22**	**2.585.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.585.000,00**	**0,22**
Раздео 4	**ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**													
Глава -			3.848.250,00	0,00	0,00	0,00	3.848.250,00	0,34	4.031.500,00	0,00	0,00	0,00	4.031.500,00	0,34
Укупно за раздео	**4**	**ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**	**3.848.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.848.250,00**	**0,34**	**4.031.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.031.500,00**	**0,34**
Раздео 5	**ОПШТИНСКА УПРАВА**													
Глава -			817.048.575,00	0,00	8.531.250,00	8.531.250,00	862.886.372,00	75,70	855.955.651,00	0,00	8.937.500,00	39.083.050,00	903.976.201,00	75,70
Глава 5.01	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		20.115.375,00	0,00	0,00	0,00	20.115.375,00	1,76	21.073.250,00	0,00	0,00	0,00	21.073.250,00	1,76
Глава 5.02	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА		124.492.200,00	0,00	15.330.000,00	15.330.000,00	141.418.200,00	12,41	130.420.400,00	0,00	16.060.000,00	1.672.000,00	148.152.400,00	12,41
Глава 5.03	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ		51.177.000,00	0,00	0,00	0,00	51.177.000,00	4,49	53.614.000,00	0,00	0,00	0,00	53.614.000,00	4,49
Глава 5.04	РАЗВОЈ ТУРИЗМА		19.316.850,00	0,00	0,00	0,00	19.316.850,00	1,69	20.236.700,00	0,00	0,00	0,00	20.236.700,00	1,69
Укупно за раздео	**5**	**ОПШТИНСКА УПРАВА**	**1.032.150.000,00**	**0,00**	**23.861.250,00**	**38.902.547,00**	**1.094.913.797,00**	**96,06**	**1.081.300.001,00**	**0,00**	**24.997.500,00**	**40.755.050,00**	**1.147.052.551,00**	**96,06**
Укупно за БК	**0**	**БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ**	**1.077.042.750,00**	**0,00**	**23.861.250,00**	**38.902.547,00**	**1.139.806.547,00**	**100,00**	**1.128.330.501,00**	**0,00**	**24.997.500,00**	**40.755.050,00**	**1.194.083.051,00**	**100,00**

IV ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.

Примања буџета општине Богатић прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених овом одлуком за поједине врсте примања.

Члан 10.

На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације утврђене овом одлуком.

Члан 11.

Изузетно, корисници буџетских средстава могу преузети обавезе по уговорима који се односе на капиталне издатке и који захтевају плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност извршног органа.

У случају из става 1. овог члана, корисници средстава буџета општине Богатић могу преузети обавезе по уговору само за капиталне пројекте у складу са предвиђеним средствима из прегледа планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године у општем делу буџета исказаног у овој одлуци, укључујући и потребна средства до завршетка капиталних пројеката, односно након три фискалне године.

Корисници средстава буџета општине Богатић обавезни су да, пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте из става 2. овог члана, прибаве сагласност надлежног органа из става 1. овог члана.

Члан 12.

Изузетно, у случају ако се буџету општине определе актом наменска трансферна средства са другог нивоа власти укључујући и средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису били познати у поступку доношења ове одлуке о буџету, орган управе надлежан за финансије отвориће у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, на основу тог акта, одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.

Члан 13.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима – на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 14.

Средстава буџета распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са економском и функционалном класификацијом, годишњим програмом и финансијским планом прихода и расхода.

Члан 15.

Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу радова сви корисници буџета треба да поступе на начин утврђен Законом о јавним набавкама.

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана Законом о јавним набавкама.

Члан 16.

У оквиру плана за извршење буџета, локални орган управе надлежан за финансије планира ликвидност буџета и према готовинском току буџета врши распоред остварених прихода и примања.

Директни корисник буџетских средстава може вршити плаћања у границама прописаних квота за свако тромесечје (или краћи период), које је одредио локални орган управе надлежан за финансије.

Члан 17.

Корисници средстава буџета општине Богатић преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавесте трезор локалне власти о:

1) намери преузимања обавезе;
2) преузимању обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања након потписивања уговора или другог правног акта којим се преузима обавеза;
3) свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања из тачке 2) овог става; као и да
4) поднесу захтев за плаћање у року прописаном актом министра из члана 58. Закона о буџетском систему.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног овом одлуком или које су настале у супротности са овом одлуком, не могу се извршавати на терет консолидованог рачуна трезора локалне власти.

Члан 18.

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.

Решење о промени апропријација из става 1. овог члана доноси извршни орган, односно председник општине/Општинско веће.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу од 10% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник општине /Општинско веће доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за немене за које средства нису предвиђена у довољном обиму.

Члан 19.

Директни корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев органу управе надлежном за финансије за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 – Приходи из буџета.

Индиректни корисници средстава буџета Богатић који остваре приходеи примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев надлежном директном кориснику за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 – Приходи из буџета.

Апропријације из става 1. и 2. овог члана могу се мењати без ограничења.

Члан 20.

За извршење ове одлуке одговоран је председник општине, Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 21.

Општинско веће је одговорно, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима.

Овлашћује се председник општине да поднесе захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 22.

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање двапут годишње информише председника општине /Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по доношењу извештаја из става 1. овог члана, председник општине /Општинско веће усваја и доставља извештаје Скупштини општине.

Члан 23.

Распоред и коришћење средстава врши се по финансијским плановима и програмима у оквиру раздела чији су носиоци директни корисници буџетских средстава.

Члан 24.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком, одговоран је председник општине Богатић.

За законито и наменско коришћење средстава распоређено овом одлуком из области основног и средњег образовања, културе, физичке културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и здравства, месне заједнице и остале кориснике одговорно је лице корисника.

Члан 25.

Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.

Буџет 2025

Члан 26.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се враћају у буџет општине.

Члан 27.

Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода.

Члан 28.

Привремено расположива средства на рачуну буџета могу се краткорочно пласирати или орочавати код банака или других финансијских организација, у складу са законом.

Уговор из става 1. овог члана закључује лице које је овлашћено за управљање готовинским средствима трезора јединице локалне самоуправе.

Члан 29.

Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописима није другачије одређено.

Приходи из става 1. овог члана, враћају се у износима у којима су уплаћени у корист буџета.

Члан 30.

Буџетски корисници су дужни да на захтев надлежног одељења, тј. службе директног корисника, ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном периоду (најмање тромесечно), укључујући и приоде које остваре обављањем услуга.

Члан 31.

Одлуку о капиталном задуживању општине доноси Скупштина општине, по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије.

Члан 32.

У складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019), ЈКП Богатић, чији је оснивач Скупштина општине Богатић, уплаћује оснивачу део остварене добити по завршном рачуну за претходну годину, у износу од 25%.

Члан 33.

Одлуком о буџету за 2025. годину обезбеђују се средства за 171 запослена, од тога 126 запослених на неодређено време, 33 запослена на одређено време, 10 именованих и постављених лица и 2 изабрана лица.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34.

Корисници буџетских средстава, до 31.децембра 2025.године пренеће на рачун извршења буџета сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2025.години, која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Богатић за 2025.годину.

Члан 35.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева".

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгослав Јосиповић

12.

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 060-003587265-96/2025
Датум: 02.09.2025. године
Бо г а т и ћ

На основу члана 76, 77. и 78. Закона о аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“,бр.21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 – др.закон, 95/2018 – др.закон, 86/2019 – др.закон и 157/2020 – др.закон, и 123/2021 –др. закон), и члана 40. тачка 18. Статута општине Богатић („Сл.лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.4/2019), Скупштина општине Богатић, на седници одржаној 02.09.2025. године, усвојила је:

О Д Л У К А

О ИЗМЕНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА

општинске управе, општинског правобранилаштва, стручних служби и кабинета председника општине Богатић за 2025. годину

1. У Кадровском плану општинске управе, општинског правобранилаштва, стручних служби и кабинета председника општине Богатић за 2025. годину, број: 060-00353802-59/2024 од 24.12.2024. године, врши се измена табеле 1. постојећи број запослених на неодређено време - 1. Општинска управа, радна места службеника са звањем и радна места намештеника и сада гласи:

Редни бр.	Радно место	Звање	Број извршилаца
1.	Начелник Општинске управе	Службеник на положају-I група	1
2.	Заменик Начелника	Службеник на положају-II група	1
3.	Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију -Руководилац одељења-	Самостални саветник	1
4.	Одсека за буџет и финасије -Шеф одсека-	Самостални саветник	1
5.	Послови анализе буџета и финансиског планирања	Саветник	1
6.	Послови главног контисте главне књиге трезора	Млађи саветник	1

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

7.	Послови извршења буџета директних корисника	Саветник	1
8.	Послови извршења буџета индиректних корисника и послови материјално-финансиског књиговоства основних средстава	Саветник	2
9.	Послови обрачуна плата, накнада и других личних прихода и послови благајне	Виши референт	2
10.	Послови сарадње са месним заједницама	Саветник	1
11.	Службеник за јавне набавке	Саветник	1
12.	Послови јавних набавки	Виши референт	1
13.	Одсек за локалну пореску администрацију -Шеф одсека-	Самостални саветник	1
14.	Порески инспектор	Саветник	1
15.	Послови наплате локалних јавних прихода	Саветник	1
16.	Послови пореске евиденције	Виши референт	1
17.	Одељење за општу управу, заједничке послове и друшвене делатности -Руководилац одељења-	Самостални саветник	1
18.	Возач	Намештеник	1
19.	Портир	Намештеник	2
20.	Курир	Намештеник	4
21.	Послови рада у кухињи	Намештеник	1
22.	Спремачица	Намештеник	1
23.	Послови одржавања уређаја и инсталација	Намештеник	1
24.	НКВ-физички радник	Намештеник	1
25.	Шеф одсека за општу управу, евиденцију, управљање имовином и друштвене делатности	Самостални саветник	1

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

26.	Матичар за матично подручје Богатић	Саветник	1
27.	Заменик матичара за матично подручје Богатић	Сарадник	1
28.	Послови шефа месне канцеларије- Црна Бара и матичара за матично подручје Црна Бара	Саветник	1
29.	Заменик матичара за матично подручје Црна Бара	Саветник	1
30.	Послови шефа месне канцеларије – Бадовинци и матичара за матично подручје Бадовинци	Сарадник	1
31.	Заменик матичара за матично подручје Бадовинци	Саветник	1
32.	Послови шефа месне канцеларије – Глушци и матичара за матично подручје Глушци	Саветник	1
33.	Заменик матичара за матично подручје Глушци	Саветник	1
34.	Послови управљања људским ресурсима, персонални послови и лична стања грађана	Саветник	2
35.	Послови вођења бирачког списка	Референт	1
36.	Систем администратор - инжењер одржавања информационог система	Саветник	1
37.	Послови пријема, евидентирања и разврставања поднесака	Виши референт	1
38.	Послови вођења архиве и архивске књиге	Виши референт	1
39.	Послови пријема и отпремања поште 1	Виши референт	1
40.	Послови пријема и отпремања поште 2	Виши референт	1
41.	Имовинско правни послови	Саветник	1
42.	Административни послови за потребе Скупштине општине, Општинског већа	Виши референт	

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

	и Општинске управе		1
43.	Послови народне одбране и ванредне ситуације	Саветник	1
44.	Послови образовања, културе, физичке културе, јавног информисања и родне равноправности	Саветник	1
45.	Послови инвалидско борачке заштите	Саветник	1
46.	Управни послови, бриге о деци и породици и материнска права	Саветник	1
47.	Адмнинистративни послови	Виши референт	1
48.	Послови за правну помоћ, повереник за избеглице и миграције, послови заштите права пацијената, послове друштвене бриге о деци и заштите података о личности	Саветник	1
49.	Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинско земљиште и инфраструктуру - Руководилац одељења-	Самостални саветник	1
50.	Послови урбанизма и издавања локацијских услова	Самостални саветник	1
51.	Послови урбанизма, планирања и издавања употребних дозвола	Саветник	1
52.	Послови оператера и регистратора регистра обједињених процедура	Саветник	1
53.	Послови издавања грађевинских дозвола и послови управљања саобраћајем	Млађи референт	1
54.	Референт за општинске и некатегорисане путеве и грађевинско земљиште	Референт	1
55.	Управно-стамбени послови, послови процене утицаја пројеката на животну средину	Саветник	1
56.	Одсек за инспекциске послове		1

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

	Шеф одсека	Самостални саветник	
57.	Грађевински инспектор и послови енергетског менаџера	Саветник	1
58.	Комунални инспектор	Саветник	2
59.	Инспектор за заштиту животне средине	Саветник	1
60.	Просветни инспектор	Саветник	1
61.	Инспектор за саобраћај и путеве	Саветник	1
62.	Одељење за пољопривреду, привреду и локално економски развој -Руководилац одељења-	Самостални саветник	1
63.	Самостални извршилац за развој пољопривреде	Саветник	1
64.	Послови пољопривреде	Млађи саветник	1
65.	Виши референт за послове пољопривреде	Виши референт	1
66.	Сарадник за сточарску и ратарску производњу	Сарадник	1
67.	Самостални извршилац за економски развој	Саветник	1
68.	Послови инвестиција	Саветник	1
69.	Послови развоја	Саветник	1
70.	Послови привреде	Саветник	1
71.	Координатор канцеларије за младе	Саветник	1
72.	Послови канецеларије за младе	Млађи саветник	1

2. Мења се табела 5. План броја запослених у 2025. години– Приказ броја запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 2025. години, и сада гласи:

Општинска управа

Звање		Број извршилаца
Службеник на положају I група	1	1

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

Службеник на положају II група	/	1
Самостални саветник	8	8
Саветник	28	31
Млађи саветник	1	2
Сарадник	3	3
Млађи сарадник	/	/
Виши референт	12	13
Референт	1	1
Млађи референт	/	/
Укупно	54	60

Намештеници	Број извршилаца
Прва врста радних места	/
Друга врста радних места	/
Треће врсте радних места	/
Четврте врсте радних места	5
Пете врсте радних места	6
УКУПНО	11

3. Мења се табела 8., приказ броја запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира због повећања обима посла, одсуства запосленог због спречености за рад ради одржавања трудноће, трудноће, порођаја и неге детета, одсуства запосленог због мировања радног односа и сада гласи:

Радно место	Звање	Број извршилаца
Управни послови и послови бриге о деци, породици и материнска права	Саветник	1
Службеник за јавне набавке	Саветник	1
Послови вођења бирачког списка	Референт	1
Послови управљања људским ресурсима, персонални послови и лична стања грађана	Саветник	1
Послови извршења буџета индиректних корисника и послови материјално-финансиског књиговодства основних средстава	Саветник	1

4. У свему осталом Кадровски план за 2025. годину, бр. 060-00353802-59/2024 од 24.12.2024. године, остаје непромењен.

5. Одлука о измени кадровског плана општинске управе, општинског правобранилаштва, стручних служби и кабинета председника општине Богатић за 2025. годину, ступа на

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.

Председник скупштине
Драгослав Јосиповић

13.

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 060-003587265-97/2025
Датум: 02.09.2025 године
Бо г а т и ћ

На основу члана 196. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“,бр.21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 – др.закон, 95/2018 – др.закон, 86/2019 – др.закон и 157/2020 – др.закон, и 123/2021 –др. закон), члана 32.став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон), члана 40. тачка 6. (Статута општине Богатић („Сл.лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.4/2019), Скупштина општине Богатић, на седници одржаној дана 02.09.2025.године донела је

К О Д Е К С
ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА
ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Кодекс

Члан 1.

Кодекс понашања службеника и намештеника (у даљем тексту: Кодекс) је скуп правила понашања службеника и намештеника који садржи професионалне и етичке стандарде за обављање службених послова и остваривање комуникације са странкама, у циљу обезбеђивања квалитета и доступности услуга, као и подстицању поверења у интегритет, непристрасност и ефикасност органа, служби и организација општине Богатић.

Странке су физичка и правна лица без обзира на држављанство и седиште, као и органи, организације и групе лица која се обраћају јединици локалне самоуправе.

Област примене

Члан 2.

Правила овог Кодекса дужни су да примењују службеници и намештеници у органима, службама и организацијама општине Богатић (у даљем тексту: службеници) када обављају послове из своје надлежности.

Сврха Кодекса

Члан 3.

Сврха овог Кодекса је:

- да утврди стандарде личног и професионалног интегритета и понашања којих би требало да се придржавају службеници,
- да подржи службенике у поштовању професионалних и етичких стандарда,
- да упозна странке о правилном начину поступања и понашања службеника,
- да допринесе изградњи поверења грађана у локалну власт,

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

- да допринесе успостављању ефикаснијег и одговорнијег поступања службеника.

Члан 4.

Сви појмови који су у овом Кодексу употребљени у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА КОДЕКСА

Законитост и непристрасност

Члан 5.

Службеник је дужан да се у обављању својих послова понаша законито и да своја дискрециона овлашћења примењује непристрасно.

Службеници посебно воде рачуна да одлуке које се тичу права, обавеза или на закону заснованих интереса странака имају основ у закону и да њихов садржај буде усклађен са законом.

Службеници су дужни да се уздржавају од било које самовољне или друге радње која ће неоправдано утицати на странке или им се неосновано даје повлашћени третман.

Службеници се у свом раду никада не руководе личним, породичним, нити политичким притисцима и мотивима.

Службеник не сме учествовати у поступцима у којима се одлучује о његовим интересима, интересима њему блиских, односно са њим повезаних лица, као у поступцима у којима имају економске и друге интересе.

Објективност

Члан 6.

У свом раду, службеник је дужан да узме у обзир све релевантне чињенице и да сваку од њих правилно оцени у односу на одлуку, као и да изузме све елементе који нису од значаја за предметни случај.

Забрана дискриминације

Члан 7.

Службеници су обавезни да у свакој прилици поштују принцип једнакости странака пред законом, а посебно када решавају о захтевима странака и доносе одлуке.

Службеници поступају једнако према свим странкама у истој правној и фактичкој ситуацији.

Уколико дође до другачијег поступања службеника према одређеној странци него што је то уобичајено, службеник је дужан да образложи такво поступање релевантним разлозима конкретног случаја.

Службеник је дужан да у оквиру својих надлежности омогући остваривање права, поштовање интегритета и достојанства странака и других службеника без дискриминације или повлашћивања по било ком основу, а нарочито по основу пола, расе, боје коже, друштвеног порекла, рођења, генетских својстава, културе, језика, вероисповести или веровања, политичког или другог уверења, држављанства, припадности народу или националној мањини, имовног стања, психичког и физичког инвалидитета, старосне доби, родног идентитета и сексуалне оријентације, здравственог стања, брачног и породичног статуса, осуђиваности, физичког

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

изгледа, чланства у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним и претпостављеним личним својствима.

Забрањен је било какав вид злостављања на раду и у вези са радом, укључујући и случајеве сексуалног узнемиравања, као и злоупотреба права на заштиту од злостављања.

Забрана злоупотребе и прекорачења службених овлашћења

Члан 8.

Службеници су дужни да овлашћења у свом раду користе искључиво у сврхе које су утврђене законом и другим одговарајућим прописима.

При обављању приватних послова, службеник не сме користити службене ознаке, службена овлашћења или ауторитет радног места у локалној самоуправи.

Службеник је дужан да у свом раду искључиво врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање, односно поступање.

Спречавање сукоба интереса

Члан 9.

Службенику је забрањено да тражи и прима поклон (новац, ствар, право или сл.) у вези са вршењем својих послова, нити било какву услугу или другу корист, за себе или са њим повезаним лицима, у складу са законом, изузев протоколарног или пригодног поклона мање вредности.

У случају да је службеницима понуђен поклон, исти су дужни да га одбију и врате, те да о томе обавесте непосредног руководиоца.

Службеник не сме да користи рад у јединици локалне самоуправе да би утицао на остваривање својих права или права са њим повезаних лица.

На одређивање круга повезаних лица и на пријем поклона примењују се прописи којима се уређује спречавање сукоба интереса.

Заштита података о личности

Члан 10.

Службеник који обрађује податке о личности поштује све законске прописе и важеће стандарде у погледу њихове заштите.

Службеник посебно не користи личне податке у сврхе које нису законите, не доставља их неовлашћеним особама и не омогућава им увид у њих.

Приступ информацијама од јавног значаја

Члан 11.

Службеник се стара о поштовању права на приступ информацијама од јавног значаја на начин који обезбеђује најпотпуније и најефикасније остваривање тог права, у складу са законом који регулише приступ информацијама од јавног значаја и правилима која важе у органу, служби или организацији.

Обавеза чувања тајних података

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

Члан 12.

Службеници су дужни да чувају тајне податке за које сазнају у обављању својих дужности и да примењују прописане мере њихове заштите, у складу са законом и другим прописима којима се уређује тајност података.

Обавезе из става 1. овог члана трају и по престанку радног односа, у складу са законом.

Руководилац је дужан да упозна службенике који има увид у податке који су означени одређеним степеном тајности, са мерама за заштиту тајности података.

Пружање информација о поступку

Члан 13.

Службеници су дужни да странкама, на њихов захтев, дају информације о поступку који се код њих води. Службеник ће упутити странку на који начин може да изврши увид у стање поступка.

Службеници су дужни да странкама пруже и информације о правним радњама које странке треба да предузму у циљу остваривања својих права и обавеза. Службеник води рачуна да информације које пружа буду јасне и разумљиве странци.

Када службеник не сме да обелодани информацију због њене поверљиве природе, дужан је да наведе датој заинтересованој странци разлоге због којих није у могућности да јој повери наведену информацију.

Ако је усмени захтев странке превише сложен, службеник је дужан да посаветује странку о томе како да формулише свој захтев писаним путем.

Уколико се захтев у вези поступка односи на питања за које одређени службеник није надлежан, упутиће странку на надлежног службеника и назначити његово име и по могућству контакт податке.

Исправљање пропуста

Члан 14.

У случају грешке у раду службеника која има непожељан утицај на права или интересе странака, службеник је дужан да упути писмено извињење странци и настоји да отклони негативне последице проузроковане његовом грешком што је пре могуће, као и да обавести странку о праву на одговарајуће правно средство и приговор због пропуста.

Разумни рок за доношење одлука

Члан 15.

Службеници се старају да се одлука по сваком захтеву или приговору донесе у разумном року, без одлагања, а у сваком случају најкасније у законом предвиђеном року. Исто правило примењује се за одговоре на дописе странака или одговоре на службене дописе којима службеници од претпостављених траже упутства у погледу поступка који се води.

Ако због сложености поступка, односно питања која су покренута, одлуку није могуће донети у законском року, службеник ће о томе обавестити странку и свог претпостављеног, и предузети све што је потребно да се одлука донесе што пре.

Употреба поверене имовине

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

Члан 16.

Службена лица су дужна да са дужном пажњом користе имовину и средства која су им поверена ради обављања послова радног места и да исту чувају од оштећења, уништења или злоупотреба.

Поступање супротно одредбама овог члана повлачи дисциплинску и материјалну одговорност, у складу са законом и Посебним колективним уговором за запослене у јединицима локалне самоуправе.

Понашање службеника у јавним наступима

Члан 17.

У свим облицима јавних наступа и деловања у којима представља јединицу локалне самоуправе, службеник је дужан износити ставове, у складу с прописима, овлашћењима, стручним знањем и Кодексом.

Приликом изношења стручних и личних ставова, службеник пази на углед јединице локалне самуправе и лични углед и сме износити само истините податке, садржином и тоном којим се не вређа углед органа, установа, предузећа, као ни њихових представника, а на исти начин има поступати и када је реч о личном и пословном угледу других физичких и правних лица.

Међусобни односи службеника

Члан 18.

Међусобни односи службеника заснивају се на узајамном поштовању, поверењу, сарадњи, пристојности и толеранцији.

Службеник је дужан да у односу са другим службеником обезбеди потребну сарадњу, не омета процес рада, поспешује професионалне односе и радну атмосферу и да избегава радње које би имале штетне последице по углед органа.

Поштовање других и учтивост службеника

Члан 19.

Службеници су дужни да се према странкама опходе са поштовањем. Приликом комуникације са странкама службеници треба да буду учтиви, приступачни, тачни и кооперативни.

Приликом одговарања на дописе, у телефонским разговорима и у преписци путем електронске поште, службеник је дужан да буде што више од помоћи и да пружи што исцрпније и прецизније одговоре.

У присуству странака службеницима нису дозвољени приватни телефонски разговори.

Стандард пословне комуникације

Члан 20.

Стандард пословне комуникације подразумева да се у најкраћем могућем року, најкасније у року од 24 сата, одговори на поруку примљену радним данима путем електронске поште.

Уколико је прималац електронске поште одсутан, мора бити постављено обавештење на електронској пошти о одсуству са радног места са информацијама коме се могу обратити странке или службеници у хитним случајевима, а током одсуства примаоца поруке.

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

Слање поднеска, дописа или електронске поште

Члан 21.

Службеник је дужан да приликом слања поднеска или дописа увек користи меморандум. Поднесак, допис или електронску пошту потребно је насловити на особу тј. физичко лице, или функцију односно пословно име привредног друштва.

Поднесак, допис и електронску пошту неопходно је уредно потписати својим именом, звањем и осталим подацима за контакт.

Поднесак, допис или електронска пошта треба да буде јасне садржине и концизан, а стил писања треба да буде прилагођен особи којој се обраћа и у складу са темом.

Приликом припреме поднеска, дописа или електронске поште неопходно је проверити правопис и тачност информација које се наводе.

Поштовање радног времена

Члан 22.

Запослени су дужни да поштују прописано радно време, као и да се приликом доласка или одласка са радног места евидентирају на прописан начин.

Пауза у току радног времена је дозвољена у договореном временском интервалу у трајању од 30 минута.

Пауза не може бити на почетку или на крају радног времена.

Није дозвољено напуштање радног места у оквиру радног времена без одобрења руководиоца или запосленог којег руководилац овласти.

Службеницима без претходне најаве и одобрења претпостављеног, није допуштен улазак у радне просторије органа, службе или организације ван радног времена.

Стандарди одевања на радном месту

Члан 23.

Службеник је дужан да буде прикладно и уредно одевен, примерено пословима службеника, и да на тај начин не нарушава углед јединице локалне самоуправе, нити изражава своју политичку, или другу личну припадност која би могла да доведе у сумњу његову непристрасност и неутралност.

Запослени треба да се одевају у складу са захтевима радних места и радних активности, а основни стандард свакодневног одевања јесте уредна и чиста одећа.

Службеника који је неприкладно одевен, непосредни руководилац ће упозорити на обавезу поштовања овог Кодекса у погледу одевања на радном месту и на могућност покретања дисциплинског поступка у случају поновљене повреде Кодекса.

Неприкладном одећом и обућом сматрају се наручито: непримерено кратке сукње и хаљине, блузе са великим деколтеом, изразито кратке и провидне блузе, кратке панталоне, атлет мајце, одећа и обућа за плажу и сл.

Забрана коришћења алкохола и других омамљујућих средстава

Члан 24.

Службеници не смеју да долазе на рад у алкохолисаном стању или под утицајем других

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

опојних средстава, као и да у току радног времена конзумирају алкохолна пића и друга омамљујућа средства чије коришћење онемогућава квалитетно обављање посла, нарушава углед јединице локалне самоуправе и радну дисциплину.

Послодавац може службеника да упути на одговарајућу анализу у овлашћену здравствену установу коју одреди послодавац, о свом трошку, ради утврђивања околности због доласка на рад под дејством алкохола или других опојних средстава, односно употребе алкохола или других опојних средстава у току радног времена, које има или може да има утицај на обављање посла. Одбијање службеника да се одазове на налог послодавца да изврши анализу сматра се непоштовањем радне дисциплине.

У згради општине Богатић није дозвољено пушење.

Уредност радних просторија

Члан 25.

Радне просторије службеника морају бити чисте и уредне о чему службеници воде рачуна све време током трајања радног времена, као и приликом напуштања истих.

Забрањено је конзумирање хране у радној просторији, као и њено држање на столу.

III. ПРИДРЖАВАЊЕ ОДРЕДАБА КОДЕКСА И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Право притужбе због кршења Кодекса

Члан 26.

Странка се због повреде правила овог Кодекса може притужбом обратити руководиоцу органа, општине Богатић (у даљем тексту: надлежни руководилац).

Надлежни руководилац дужан је да обавести подносиоце притужбе о предузетим радњама.

Надлежни руководилац својим одлукама, ставовима, мишљењима, препорукама и другим актима стварају праксу од значаја за примену овог Кодекса.

Праћење примене Кодекса

Члан 27.

Надлежни руководилац општине Богатић прати и разматра примену Кодекса.

За спровођење овог Кодекса одговорни су руководиоци организационих јединица.

Уколико праћењем примене Кодекса оцени да је то потребно, надлежни руководилац може за примену Кодекса издати посебна упутства.

Извештај о примени Кодекса чини саставни део годишњег извештаја о раду органа, службе или организације. Извештај садржи статистичке податке о укупном броју примљених приговора странака на кршење Кодекса, структури приговора по правилима утврђеним Кодексом, покренутим и окончаним дисциплинским поступцима, изреченим мерама за кршење Кодекса и друге чињенице и околности за које руководиоци органа, служби или организација сматрају да су од значаја за праћење примене Кодекса.

Дисциплинска одговорност

Члан 28.

Повреде обавеза из овог Кодекса представљају лакшу повреду дужности из радног односа, уколико није обухваћена неком од тежих повреда радних дужности предвиђених Законом или

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

другим прописом.

Обавештавање странака и службеника о примени Кодекса

Члан 29.

Текст Кодекса се објављује на званичној интернет страници општине Богатић, а у штампаном облику истиче на огласној табли и у довољном броју примерака чини доступним странкама на другим одговарајућим местима (шалтерске службе, месне канцеларије и др.).

Надлежни руководилац упознаје све службенике са садржином Кодекса.

Ступање на снагу

Члан 30.

Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева “ .

Председник скупштине
Драгослав Јосиповић

14.

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 060-003587265-98/2025
Дана: 02.09.2025. године
Б о г а т и ћ

На основу чл. 27. став 10. и чл. 29. став 1. и 4. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр.72/2011, 86/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), чл.14.Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Богатић („Сл.лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.32/2016 ,12/2019) и члана 40. став 1. тачка 36. Статута Општине Богатић („Сл.лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.4/2019), Скупштина Општине Богатић на седници одржаној дана 02.09.2025.г. доноси:

ОДЛУКУ
о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину непосредном погодбом 1/2 идеалног дела катастарске парцеле број 10798 у КО Богатић

I

Општина Богатић покреће поступак прибављања непокретности у јавну својину и то 1/2 идеалног дела катастарске парцеле број 10798 површине 934 м^2 (0.09.34 ха) КО Богатић као и објеката на истој, и то: објекат број 1 – земљиште под зградом и другим објектима- породично стамбена зграда површине 97м^2, објекат број 2 – земљиште под зградом и другим објектима-помоћна зграда површине 31м^2, објекат број 3 – земљиште под зградом и другим објектима-помоћна зграда површине 49м^2, објекат број 4– земљиште под зградом и другим објектима-помоћна зграда површине 58м^2 и објекат број 5 – земљиште под зградом и другим објектима-помоћна зграда површине 34м2, земљиште уз зграду и други објекат број дела 6 површине 500м^2 и воћњак 3.класе- број дела 7 површине 165 м^2, уписане у лист непокретности бр.5485 за КО Богатић.

Прибављање непокретности у јавну својину вршиће се путем непосредне погодбе закључењем уговора о купопродаји са власником непокретности Лековић Мартиновић Александром из Богатића, из разлога што непокретност која се прибавља у јавну својину општине по својим карактеристикама једина одговара потребама власника Општини Богатић, за потребе галеријске и музејске поставке у Богатићу у ул. Мике Митровића бр.65, у кући Мартиновић Миливоја Мартина, позоришног глумца и редитеља аматерског позоришта Јанко Веселиновић Богатић.

II

У поступку прибављања непокретности примењиваће се одредбе Закона о јавној својини, одредбе Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, као и одредбе Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Богатић.

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

III

Тржишну вредност непокретности која се прибавља у овом поступку утврдиће порески или други надлежни орган или лиценцирани проценитељ.

IV

Поступак прибављања непокретности у јавну својину непосредном погодбом спроводи Комисија која је именована Решењем Скупштине општине Богатић бр.II R 57/2017-01 од 19.04.2017.године и Решењем Скупштине општине Богатић бр.II R 113/2018-01 од 14.02.2018.године.

V

Средства за реализацију ове Одлуке обезбеђена су у буџету Општине Богатић за 2025.годину.

VI

Уговор о прибављању непокретности у јавну својину непосредном погодбом – закључењем уговора о купопродаји у име Општине Богатић, потписаће Председник општине Богатић.

VII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимици и Коцељева.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драгослав Јосиповић

15.

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 060-003587265-99/2025
Дана: 02.09.2025. године
Б о г а т и ћ

На основу чл. 27. став 10. и чл. 29. став 1. и 4. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр.72/2011, 86/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), чл.14.Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Богатић („Сл.лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.32/2016 ,12/2019) и члана 40. став 1. тачка 36. Статута Општине Богатић („Сл.лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.4/2019), Скупштина Општине Богатић на седници одржаној дана 02.09.2025.г. доноси:

ОДЛУКУ
о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину поклоном 1/2 идеалног дела катастарске парцеле број 10798 у КО Богатић

I

Општина Богатић покреће поступак прибављања непокретности у јавну својину и то 1/2 идеалног дела катастарске парцеле број 10798 површине 934 м^2 (0.09.34 ха) КО Богатић као и објеката на истој, и то: објекат број 1 – земљиште под зградом и другим објектима- породично стамбена зграда површине 97м^2, објекат број 2 – земљиште под зградом и другим објектима- помоћна зграда површине 31м^2, објекат број 3 – земљиште под зградом и другим објектима- помоћна зграда површине 49м^2, објекат број 4– земљиште под зградом и другим објектима- помоћна зграда површине 58м^2 и објекат број 5 – земљиште под зградом и другим објектима- помоћна зграда површине 34м2, земљиште уз зграду и други објекат број дела 6 површине 500м^2 и воћњак 3.класе- број дела 7 површине 165 м^2, уписане у лист непокретности бр.5485 за КО Богатић.

Прибављње непокретности у јавну својину вршиће се путем поклона од стране власника непокретности - поклонодавца Мартиновић Драгана из Сремске Митровице, из разлога што непокретност која се прибавља у јавну својину општине по својим карактеристикама једина одговара потребама власника Општини Богатић, за потребе галеријске и музејске поставке у Богатићу у ул. Мике Митровића бр.65, у кући Мартиновић Миливоја Мартина, позоришног глумца и редитеља аматерског позоришта Јанко Веселиновић Богатић.

II

У поступку прибављања непокретности примењиваће се одредбе Закона о јавној својини, одредбе Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, као и одредбе Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Богатић.

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

III

Непокретности која се прибавља у јавну својину општине Богатић у овом поступку прибавља се путем поклона, без накнаде од стране поклонодавца Мартиновић Драгана.

IV

Поступак прибављања непокретности у јавну својину поклоном спроводи Комисија која је именована Решењем Скупштине општине Богатић бр.II R 57/2017-01 од 19.04.2017.године и Решењем Скупштине општине Богатић бр.II R 113/2018-01 од 14.02.2018.године.

V

Уговор о прибављању непокретности у јавну својину путем поклона у име Општине Богатић, потписаће Председник општине Богатић.

VI

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимици и Коцељева.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгослав Јосиповић

16.

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 060-003587265-100/2025
Датум: 02.09.2025.године
Б о г а т и ћ

На основу чланова 10. и 13. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр.94/2024) и члана 40. Статута општине Богатић ("Службени лист града Шапца и општина:Богатић, Владимирци и Коцељева" бр.4/2019), Скупштина општине Богатић, на седници одржаној дана 02.09.2025. године, донела је:

О Д Л У К У
ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА КАТ.ПАРЦ. БР. 9787 И 10248/1 КО БОГАТИЋ

Члан 1.

Доношењем ове Одлуке, не израђује се Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу приступне саобраћајнице на кат.парц.бр. 9787 и 10248/1 КО Богатић (у даљем тексту:ПДР).

Члан 2.

ПДР обухвата катастарске парцеле бр. 9787 и 10248/1 КО Богатић. Оријентациона површина обухвата ПДР износи око 1,5 ха.

Члан 3.

Одлука да се не израђује Стратешка процена доноси се на основу Мишљења Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинско земљиште и инфраструктуру Општинске управе општине Богатић бр.380-002269618/2025-04 од 22.05.2025. године.

Поменуто Мишљење донето је на основу Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр.94/2024) а имајући у виду да је Стратешка процена на утицаја на животну средину израђена за ранији плански документ-Измена и допуна ПГР за насељено место Богатић („Службени лист града Шапца и општина:Богатић, Владимирци и Коцељева" бр.03/2018). Предметно подручије се делом налази и ЗС-породично становање изузетно ниских густина становања-рурално становање а делом у зони ЗП-Насељски паркови и скверови.

Мишљењем је прописано да, уколико се приликом израде Нацрта ПДР-а закључи, да се у План уводе намене које могу имати утицаја на заштиту животне средине за такве локације ће се, у складу са Законом, утврдити обавезност израде Студија процене утицаја на животну средину, као и да, уколико у поступку израде предметног ПДР-а, Комисија за планове општине Богатић нађе да за исти треба израдити Стратешку процену утицаја на животну средину, приступиће се изради исте.

Концепција уређења ПДР се заснива на дефинисању услова за изградњу саобраћајнице оптималне ширине регулације са свим неопходним инфраструктурним мрежама, дефинисање правила парцелације осталог земљишта и дефинисање услова за изградњу објеката породичног становања.

Дефинисањем намене површина, граница и услова изградње површина јавне намене, правила уређења, правила грађења, грађевинских линија, у односу на планирану

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

хоризонталну и вертикалну регулацију, створиће се предуслови за фазну изградњу унутар обухваћене површине и дефинисати морфологија свих објеката у обухвату плана.

На основу одредби Стратешке процене утицаја Плана генералне регулације за насељено место Богатић на животну средину (Општина Богатић, Сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја, бр. 501-111/2010-04 од 24.05.2010.), а која се примењује и за Плански документ-Измена и допуна ПГР за насељено место Богатић („Службени лист града Шапца и општина:Богатић, Владимирци и Коцељева“ бр.03/2018), дефинисано је да обавезу израде Стратешке процене утицаја на животну средину процењује надлежно одељење локалне самоуправе, у складу са Законом и планираном наменом.

С обзиром да израда плана не подразумева увођење нових еколошки неповољнијих намена, сматра се да није потребно поновити израду Стратешке процене на плану који је нижег хијерархијског нивоа.

Уколико се током израде плана промени намена објеката, поступиће се у складу са Законом утврђеним поступком.

Члан 4.

Наручилац и финансијер израде плана је Милена Ловчевић а наручиоци су и Ловчевић Милорад и Ловчевић Борисав, сви из Богатића. Носилац израде плана је надлежни орган локалне самоуправе. Израда ПДР је поверена ЈП „Инфраструктура Шабац“ из Шапца, Служби за просторно и урбанистичко планирање.

Члан 5.

Ова Одлука је саставни део Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу приступне саобраћајнице на кат.парц. бр. 9787 и 10248/1 у КО Богатић.

Члан 6.

Ова Одлука објављује се у Централном регистру планских докумената.

Члан 7.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева".

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
Драгослав Јосиповић

17.

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: : 060-003587265-101/2025
Датум: 02.09.2025. године
Б о г а т и ћ

На основу члана 35. става 8., члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и члана 40. Статута општине Богатић ("Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" бр. 4/19), Скупштина општине Богатић, на седници одржаној дана 02.09.2025.године, донела је:

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА КАТ.ПАРЦ.БР. 9787 И 10248/1 КО БОГАТИЋ

Члан 1.

Доношењем ове Одлуке приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу приступне саобраћајнице на кат. парц. бр. 9787 и 10248/1 КО Богатић (у даљем тексту:ПДР).

Члан 2.

ПДР обухвата катастарске парцеле 9787 и 10248/1 КО Богатић. Оријентациона површина обухвата ПДР износи око 1,5 ха.

Члан 3.

Према Измени и допуни ПГР за насељено место Богатић („Службени лист града Шапца о општина:Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 3/18) предметно подручје се делом налази у зони С3-породично становање изузетно ниских густина становања-рурално становање а делом у зони ЗП-Насељски паркови и скверови. На основу Информације о локацији бр. 353-001933370/2025 од 23.04.2025. године, за формирање нове саобраћајнице и дефинисања услова за изградњу објеката, неопходна је израда плана детаљне регулације.

План детаљне регулације ће се радити на ажурној катастарско-топографској подлози у дигиталном облику, са катастром подземних водова.

Члан 4.

ПДР ће се заснивати на следећем принципу просторног развоја:развој урбане матрице насеља Богатић.

Поред наведеног принципа планирања, коришћења и уређења простора, израда ПДР ће се заснивати на поштовању интереса и захтева надлежних ималаца јавних овлашћења, као и поштовању плана генералне регулације.

Члан 5.

ПДР ће се заснивати на начелима одрживог развоја кроз интегрални приступ у планирању, рационалног коришћења земљишта, учешћа јавности и хоризонталне и вертикалне координације а све у складу са чланом 3. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23).

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

Члан 6.

Визија уређења простора и основни циљ израде плана састоје се у подизању опште развијености територије и повећање стандарда становништва.

Члан 7.

Концепција уређења ПДР се заснива на дефинисању услова за изградњу саобраћајнице оптималне ширине регулације са свим неопходним инфраструктурним мрежама, дефинисање правила парцелације осталог земљишта и дефинисање услова за изградњу објеката породичног становања.

Након извршене детаљне анализе и валоризације планираног стања и планерског задатка, а у складу са конкретним потребама на локацији и условима ималаца јавних овлашћења, дефинисани обухват планског документа нацртом плана може бити коригован.

Члан 8.

Рок за израду ПДР из члана 1. ове Одлуке износи осам месеци од дана доношења Одлуке о приступању. До усвајања ПДР, примењује се Измена и допуна ПГР за насељено место Богатић („Службени лист града Шапца о општина:Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 3/18).

Члан 9.

Наручилац и финансијер израде плана је Милена Ловчевић а наручиоци су и Ловчевић Милорад и Ловчевић Борисав, сви из Богатића. Носилац израде плана је надлежни орган локалне самоуправе. Израда ПДР је поверена ЈП „Инфраструктура Шабац“ из Шапца, Служби за просторно и урбанистичко планирање.

Члан 10.

Рани јавни увид и јавни увид ће се одржати у складу са члановима 45а и 50. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14 и 145/14), у просторијама Општинске управе општине Богатић.

Члан 11.

У складу са члановима 10. и 13. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 94/20) и чланом 46. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14 и 145/14), саставни део ове Одлуке је и Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја плана на животну средину.

Члан 12.

Ова одлука се објављује у Централном регистру планских докумената.

Члан 13.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева".

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
Драгослав Јосиповић

18.

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

Република Србија
Општина Богатић
Скупштина општине
Број: 060-003587265-102/2025
Дана: 02.09.2025.године
Б о г а т и ћ

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 40. Статута општине Богатић став 1. тачка 64. („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ бр.4/2019), Скупштина општине Богатић, на седници одржаној дана 02.09.2025. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Јавног комуналног предузећа „Богатић“, Богатић за 2024. годину број: 1041/2025 од 15.07.2025. године.

II Закључак ступа на снагу даном доношења.

III Закључак доставити: Јавном комуналном предузећу „Богатић“ Богатић, у досије седничког материјала и архиви.

IV Закључак објавити у „Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“

Председник Скупштине
Драгослав Јосиповић

19.

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

Република Србија
Општина Богатић
Скупштина општине
Број: 060-003587265-103/2025
Датум: 023.09.2025. године
Б о г а т и ћ

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21 – др.закон), члана 40. Статута Општине Богатић ("Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", број: 4/19), Скупштина општине Богатић, на седници одржаној дана 02.09.2025. године, донела је:

З А К Љ У Ч А К

I УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Богатић“, Богатић за период 01.01.-30.06.2025. године, број: 1088 од 24.07.2025. године, који је Надзорни одбор ЈКП "Богатић", усвојио својом Одлуком број: 1107 од 30.07.2025. године.

II Закључак доставити: Јавном комуналном предузећу „Богатић“, Богатић, у досије седничког материјала и архиви.

III Закључак објавити у „Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“

Председник Скупштине
Драгослав Јосиповић

20.

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

Република Србија
Општина Богатић
Скупштина општине
Број: 060-003587265-104/2025
Дана: 02.09.2025. године
Б о г а т и ћ

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/2021-др.закон), члана 40. Статута општине Богатић („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ бр.4/2019), Скупштина општине Богатић, на седници одржаној дана 02.09.2025. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о давању сагласности

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Народне библиотеке „Јанко Веселиновић“ Богатић за 2026. годину број: 145/2025 од 07.07.2025. године и Финансијски план Народне библиотеке „Јанко Веселиновић“ Богатић за 2026. годину са пројекцијама за наредне две године, број: 146/2024 од 07.07.2025. године.

II Закључак доставити: Народној библиотеци „Јанко Веселиновић“ Богатић, у досије седничког материјала и архиви.

III Закључак објавити у „Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“

Председник Скупштине
Драгослав Јосиповић

21.

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

Република Србија
Општина Богатић
Скупштина општине
Број: 060-003587265-105/2025
Дана: 02.09.2025. године
Б о г а т и ћ

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/2021-др.закон), члана 40. Статута општине Богатић („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ бр.4/2019), Скупштина општине Богатић, на седници одржаној дана 02.09..2025. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о давању сагласности

I ДАЈЕ СЕ сагласност на План и Програм рада и Финансијски план Културно-образовног центра „Богатић“ за 2026. годину са пројекцијом за 2027. годину број: 232/25 од 14.07.2025. године.

II Закључак доставити: Културно-образовном центру „Богатић“ Богатић, у досије седничког материјала и архиви.

III Закључак објавити у „Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“

Председник Скупштине
Драгослав Јосиповић

22.

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

Република Србија
Општина Богатић
Скупштина општине
Број: 060-003587265-53/2025
Датум: 02.09.2025. године
Б о г а т и ћ

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 35. Закона о култури ("Службени гласник РС", број: 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр., 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023), члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Богатић („Службени листа града Шапца, општине Богатић, Владимирци и Коцељева“, број: 4/19), члана 79. Пословника Скупштине општине Богатић („Службени листа града Шапца, општине Богатић, Владимирци и Коцељева“, број: 25/20), Скупштина општине Богатић, на седници одржаној дана 02.09.2025.године, донела је следеће:

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора
Културно – образовног центра „Богатић“

I ИМЕНУЈЕ СЕ Милош Симић, мастер економиста за директора Културно – образовног центра „Богатић“, од 02.09.2025. године.

II Мандат именованог траје четири године.

III Ово решење је коначно и ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.

IV Права и обавезе директора биће уређени уговором о раду закљученим између Управног одбора Културно – образовног центра „Богатић“ и директора.

V Решење доставити: Милошу Симићу, Културно – образовном центру „Богатић“ у Богатићу, у досије седничког материјала и архиви.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог решења налази се у члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члану 40. став 1. тачка 13. Статута општине Богатић који прописује да Скупштина општине Богатић именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом.

Чланом 35. Закона о култури прописана је процедура за именовање директора установа културе. Имајући у виду чињеницу да је Културно – образовни центар „Богатић“ у Богатићу имао вршиоца дужности директора, чија функција може трајати најдуже једну годину, Управни одбор ове установе је дана 09.07.2025. године расписао Јавни конкурс за именовање директора Културно – образовног центра „Богатић“.

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

По спроведеном конкурсу Управни одбор на седници одржаној дана 17.07.2025. године је утврдио образложени предлог да за директора Културно – образовног центра „Богатић“ буде именован Милош Симић, мастер економиста, те је оснивачу доставио следеће:

- Допис председника Управног одбора Културно – образовног центра „Богатић“ у Богатићу број: 236/22 од 17.07.2025. године, листу кандидата, као и предлог Управног одбора Културно – образовног центра „Богатић“ у Богатићу, да се за директора ове установе именује кандидат Милош Симић, мастер економиста,
- Мишљење Управног одбора Културно – образовног центра „Богатић“ у Богатићу, да се за директора ове установе именује кандидат Милош Симић, мастер економиста број: 235/2025 од 17.07.2025. године;
- Фотокопије документације кандидата Милоша Симића приложене на конкурсу
- Записник са седнице Управног одбора о обављеном разговору са кандидатом број: 236/25 од 17.07.2025. године;

Мандат директора одређен је законом и траје четири године, а сва права и обавезе директора биће уређени уговором о раду закљученим између Управног одбора Културно – образовног центра „Богатић“, и директора.

Следи да је Комисија за избор и именовања Скупштине општине Богатић на седници одржаној дана 06.08.2025. године утврдила предлог Решења о именовању директора Културно – образовног центра „Богатић“и доставила га Скупштини општине Богатић на разматрање и усвајање.

Чланом 79. Пословника Скупштине општине Богатић прописано је да Комисија за избор и именовања припрема предлоге за избор, именовања, постављења и разрешења из надлежности Скупштине за које посебним актима није предвиђен други предлагач и предлаже доделу јавних признања, награда и звања почасног грађанина општине.

Ставом 2. истог члана прописано је да Комисија разматра и припрема предлоге аката о именовању директора, управних и надзорних одбора јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач или сувласник Општина.

На основу напред изнетог донета је одлука као у диспозитиву овог Решења.

Поука о правном леку: ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба, већ се може тужбом покренути спор код Вишег суда у Шапцу у року од 60 дана од дана достављања Решења.

Председник Скупштине
Драгослав Јосиповић

23.

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

Република Србија
Општина Богатић
Скупштина општине
Број: 060-003587265-54/2025
Датум: 02.09.2025. године
Б о г а т и ћ

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 35. Закона о култури ("Службени гласник РС", број: 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр., 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023), члана 17. став 5. Закона о библиотечко-информационој делатности ("Службени гласник РС", број: 52/2011 и 78/2021), члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Богатић („Службени листа града Шапца, општине Богатић, Владимирци и Коцељева“, број: 4/19), члана 79. Пословника Скупштине општине Богатић („Службени лист града Шапца, општине Богатић, Владимирци и Коцељева“, број: 25/20), а по добијеној сагласности Библиотеке шабачке, као матичне библиотеке, број: 115/2025 од 05.08.2025. године, Скупштина општине Богатић, на седници одржаној дана 02.09.2025. године, донела је следеће:

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора
Народне библиотеке „Јанко Веселиновић“ Богатић

I ИМЕНУЈЕ СЕ Драгица Тешић из Богатића, дипломирани инжењер пољопривреде, за директора Народне библиотеке „Јанко Веселиновић“ у Богатићу од 02.09.2025. године.

II Мандат именоване траје четири године.

III Ово решење је коначно и ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.

IV Права и обавезе директора биће уређени уговором о раду закљученим између Управног одбора Народне библиотеке „Јанко Веселиновић“ Богатић и директора.

V Решење доставити: Драгици Тешић, Народној библиотеци „Јанко Веселиновић“ у Богатићу, у досије седничког материјала и архиви.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог решења налази се у члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члану 40. став 1. тачка 13. Статута општине Богатић који прописује да Скупштина општине Богатић именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом.

Чланом 35. Закона о култури прописана је процедура за именовање директора установа културе. Имајући у виду чињеницу да директору Народне библиотеке „Јанко Веселиновић“ у Богатићу истиче мандат, Управни одбор ове установе је дана 07.07.2025. године расписао Јавни конкурс за именовање директора Народне библиотеке „Јанко Веселиновић“ у Богатићу.

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

По спроведеном конкурсу Управни одбор на седници одржаној дана 04.08.2025. године је већином гласова утврдио образложени предлог да за директора Народне библиотеке буде именована Драгица Тешић из Богатића, дипломирани инжењер пољопривреде, те је оснивачу доставио следеће:

- Допис председника Управног одбора Народне библиотеке „Јанко Веселиновић“ у Богатићу број: 171-1/25 од 04.08.2025. године;
- Записник о обављеном разговору са кандидатима број: 170-1/25 од 04.08.2025. године;
- Мишљење Управног одбора Народне библиотеке „Јанко Веселиновић“ у Богатићу, број: 170-2/25 од 04.08.2025. године;
- Листу кандидата за избор директора Народне библиотеке „Јанко Веселиновић“ у Богатићу број: 170-3/25 од 04.08.2025. године;
- Образложење уз листу за именовање кандидата за избор директора Народне библиотеке „Јанко Веселиновић“ у Богатићу број: 170-4/25 од 04.08.2025. године.

У складу са чланом 17. став 5. Закона о библиотечко – информационој делатности Шабачка библиотека, као матична библиотека, дала је Сагласност за именовање Драгице Тешић за директора Народне библиотеке „Јанко Веселиновић“ у Богатићу, број: 115/2025 од 05.08.2025. године.

Мандат директора одређен је законом и траје четири године, а сва права и обавезе директора биће уређени уговором о раду закљученим између Управног одбора Народне библиотеке „Јанко Веселиновић“ Богатић и директора.

Следи да је Комисија за избор и именовања Скупштине општине Богатић на седници одржаној дана 06.08.2025. године утврдила предлог Решења о именовању директора Народне библиотеке „Јанко Веселиновић“ у Богатићу и доставила га Скупштини општине Богатић на разматрање и усвајање.

Чланом 79. Пословника Скупштине општине Богатић прописано је да Комисија за избор и именовања припрема предлоге за избор, именовања, постављења и разрешења из надлежности Скупштине за које посебним актима није предвиђен други предлагач и предлаже доделу јавних признања, награда и звања почасног грађанина општине.

Ставом 2. истог члана прописано је да Комисија разматра и припрема предлоге аката о именовању директора, управних и надзорних одбора јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач или сувласник Општина.

На основу напред изнетог донета је одлука као у диспозитиву овог Решења.

Поука о правном леку: ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба, већ се може тужбом покренути спор код Вишег суда у Шапцу у року од 60 дана од дана достављања Решења.

Председник Скупштине
Драгослав Јосиповић

24.

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

Република Србија
Општина Богатић
Скупштина општине
Број: 060-003587265-55/2025
Датум: 02.09.2025. године
Б о г а т и ћ

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон 47/18 и 111/21 – др.закон), члана 115., 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број: 88/17, 27/18 - др.закон, 10/2019, 27/2018 – др.закон, 6/2020, 129/21, 92/2023 и 19/2025), члана 40. Статута општине Богатић („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци Коцељева" број: 4/19) и члана 79. став 2. Пословника Скупштине општине Богатић ("Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", број: 25/20), по предлогу овлашћених предлагача Скупштина општине Богатић, на седници одржаној дана 02.09.2025. године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора
ОШ „Лаза К. Лазаревић“ у Клењу

I РАЗРЕШАВА СЕ Татјана Миражић дужности члана Школског одбора ОШ „Лаза К. Лазаревић“ у Клењу - представник родитеља, због престанка основа по ком је именован у орган управљања.

II ИМЕНУЈЕ СЕ Радмила Лацковић за члана Школског одбора ОШ „Лаза К. Лазаревић“ у Клењу - представник родитеља.

III Изборни период новоименованог члана органа управљања траје до истека мандата органа управљања.

IV Решење објавити у "Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева".

V Решење доставити: лицима из става I и II Решења, ОШ „Лаза К. Лазаревић“ у Клењу, Одељењу за општу управу, заједничке послове и друштвене делатности, у досије седничког материјала и архиви.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог решења налази се у члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члану 40. став 1. тачка 13. Статута општине Богатић који прописује да Скупштина општине Богатић именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом.

Чланом 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број: 88/17, 27/18 - др.закон, 10/2019, 27/2018 – др.закон, 6/2020 и 129/21) прописано је да чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.

Даље, чланом 116. став 2. истог Закона прописано је да орган управљања чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно, других законских заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе.

Одредбама члана 116. става 12. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број: 88/17, 27/18 - др.закон, 10/2019, 27/2018 – др.закон, 6/2020 и 129/21), прописано је да уколико је предлог овлашћених предлагача за члана органа управљања из реда запослених у установи и родитеља спроведен у складу са Законом, скупштина јединице локалне самоуправе дужна је да усвоји њихов предлог.

Скупштина општине Богатић, Дописом ОШ „Лаза К. Лазаревић“ у Клењу број: 540 од 01.08.2025. године је обавештена да је члану школског одбора – представнику из реда родитеља, Татјани Миражић престао правни основ за чланство у овом органу управљања (дете чији је родитељ није више ученик ове школе), те да је на седници Савета родитеља утврђен предлог да се у састав Школског одбора из реда родитеља именује Радмила Лацковић.

Комисија за избор и именовања Скупштине општине Богатић на седници одржаној дана 22.08.2025. године утврдила је предлог Решења о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора ОШ „Лаза К. Лазаревић“ у Клењу.

На основу напред наведеног одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

Упутство о правном средству: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба, већ се може тужбом покренути управни спор код надлежног Управног суда у року од 30 дана од дана достављања Решења.

Председник Скупштине
Драгослав Јосиповић

25.

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за доделу
јавних признања
Број: 003165632-2/2025-01
Дана: 01.08.2025.године
Б о г а т и ћ

На основу члана 65. Статута општине Богатић („Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", број: 4/2019), Одлуке о јавним признањима општине Богатић („Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 14/2021) и Записника Комисије за доделу јавних признања општине Богатић, број: 003165632-1/2025-01од 01.08.2025. године, Комисија за доделу јавних признања доноси:

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ ПЛАКЕТА И ПОВЕЉА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

ЗА 2025. ГОДИНУ

I ПЛАКЕТОМ општине Богатић за 2025. годину награђују се:

Појединци:

1. Др Боривоје Дакић из Бановог Поља, научни саветник и истраживач- за дугогодишњи научни рад и промоцију општине Богатић
2. Бранко Ђаламић из Богатића, таксиста - за храброст и хуманост и на понос општини Богатић
3. Драган Мартиновић Мартин из Сремске Митровице, академски сликар и професор – за дугогодишње стваралаштво у уметничком стикарству, хуманост и промоцији општине Богатић
4. Др Љубица Драгишић из Бадовинци– специјалиста опште медицине и шеф здравствене станице Бадовинци - за изузетне резултате у здравственом раду у општини Богатић
5. Бранислав Ковић из Богатића, глумац аматер, постхумно – за изузетан допринос позоришној уметности и промоцији општине Богатић
6. Петар Берић из Богатића, професор српске књижевности, постухмно – за дуготрајно стваралаштво у култури општине Богатић

II ПОВЕЉОМ општине Богатић за 2025. годину награђују се:

Правна лица – колективи:

1. Удружење жена „Црнобарке“ – за посвећеност традицији, љубав према суграђанима и локалној заједници и промоцију општине Богатић
2. Волонтери Црвеног крста Богатић – за дугогодишњи хуманитарни рад и унапређење живота грађана општине Богатић

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

III Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Шапца и општина Богатић,Владимирци и Коцељева".

О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 13. Одлуке о јавним признањима општине Богатић („Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 14/2021), Председник општине Богатић расписао је Јавни позив за доделу јавних награда општине Богатић у 2025. години. Јавни позив је објављен дана 16.07.2025. године на званичној интернет страници општине Богатић www.bogatic.rs и трајао је до 31.07.2025. године. На јавни позив пристигло је 9 благовремених предлога. Комисија за доделу јавних признања разматрала је пристигле предлоге, извршила избор предлога који у највећој мери испуњавају критеријуме за доделу јавних признања општине Богатић и сачинила Записник бр. 003165632-1/2025-01 од 01.08.2025. године са предлогом Одлуке о додели Плакета и Повеља општине Богатић за 2025. годину. Предлог је достављен Председнику општине Богатић. Разматрајући достављени Предлог, Председник општине Богатић, донео је одлуку о додели јавних признања општине Богатић и то: за 6 појединаца - плакете и за 2 колектива-повеље. На основу свега реченог одлучено је као у диспозитиву одлуке.

На основу члана 7. Одлуке о јавним признањима општине Богатић („Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 14/2021), Плакете и Повеље општине Богатић ће бити уручене награђенима из става I и II ове Одлуке на дан општине Богатић 10. септембра 2025. године.

Решење доставити:
- подносиоцима предлога,
- Награђенима из става I и II ове Одлуке,
- Одељењу за буџет и финансије,
- у досије седничког материјала и
- архиви.

Председник Општине

Милан Дамњановић

С А Д Р Ж А Ј

Број акта	Назив акта	Страна
АКТА		
	СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА	
1	**ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА ШАПЦА**	**1**
2	**ОДЛУКА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОД 01.1.2025. ДО 30.06.2025.**	**142**
3	**ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ШАПЦА**	**187**
4	**ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ШАБАЦ**	**189**
5	**ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПДР-А ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦЕ НСТАВАКН УЛИЦЕ ЂУРЕ ПУЦАРА У КО ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ.**	**517**
6	**ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ТЕХНИЧКО-ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА ЛЕЖИШТЕ „МЕТКОВИЋ“ ГРАД ШАБАЦ**	**561**
6а	**ОДЛУКА ДА СЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ЗА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ТЕХНИЧКО-ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА ЛЕЖИШТЕ „МЕТКОВИЋ“ ГРАД ШАБАЦ**	**572**
7	**ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПДР „МЛИН“ У ЛИПОЛИСТУ**	**575**
7а	**ОДЛУКА ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА**	

Број акта	Назив акта	Страна
АКТА		
	УТИЦАЈА ЗА ПДР „МЛИН“ У ЛИПОЛИСТУ	579
8	ОДЛУКА О МАТИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА	584
9	РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП „ТОПЛАНА ШАБАЦ“	586
10	РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЈКП „ТОПЛАНА ШАБАЦ“	587
	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ	
11	ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУЛКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ ЗА 2025. ГОДИНУ.	590
12	ОДЛУКА О ИЗМЕНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА, СТРУЈЧНИХ СЛУЖБИ И КАБИНЕТА ПРПЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ ЗА 2025. ГОДИНУ.	696
13	КОДЕКС ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ.	703
14	ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 1/2 ИДЕАЛНОГ ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР.10798 К У К.О. БОГАТИЋ.	711

Број акта	Назив акта	Страна
АКТА		
15	ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ПОКЛОНОМ 1/2 ИДЕАЛНОГ ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР.10798 К У К.О. БОГАТИЋ.	713
16	ОДЛУКА ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА КАТ.ПАРЦ.БР.0787 И 10248/1 КО БОГАТИЋ.	715
17	ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА КАТ. ПАРЦ.БР.0787 И 10248/1 КО БОГАТИЋ.	717
18	ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈКП “БОГАТИАЋ” БОГАТИЋ ЗА 2024.ГОДИНУ БР.1041/2025.	719
19	ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “БОГАТИЋ” БОГАТИЋ ЗА ПРИОД 01.01.-30.06.2025.ГОДИНЕ БР.1088.	720
20	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА Н.Б.”Ј.ВЕСЕЛИНОВИЋ” БОГАТИЋ ЗА 2026.ГОДИНУ БР.145/025 И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Н.Б.”Ј.ВЕСЕЛИНОВИЋ” БОГАТИЋ ЗА 2026.ГОДИНУ СА ПРОЈЕКТИЈАМА ЗА НАРЕДНЕ	

Број акта	Назив акта	Страна
АКТА		
	ДВЕ ГОДИНЕ БРОЈ 146/2024.	722
21	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОЦ “БОГАТИЋ” ЗА 2026.ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2027. ГОДИНУ БР.232/2025.	723
22	РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА “БОГАТИЋ”	724
23	РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ “ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ” БОГАТИЋ	725
24	РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА О.Ш. “ЛАЗА К.ЛАЗАРВИЋ” У КЛЕЊУ	727
25	ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПЛАКЕТА И ПОВЕЉА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ ЗА 2025.ГОДИНУ.	729

Издавач: Скупштина града Шапца и Скупштине општине: Богатић, Владимирци и Коцељева.
Уређује и експедује Градска управа града Шапца, Господар Јевремова број 6.

Претплата: телефон 015/347-770, текући рачун 840-10640-24
Скупштински лист излази према потреби.
Штампа: Штампарија КОЛОР ПРИНТ, Лаћарак